



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE A REFORMA E ADEQUAÇÃO DA UBS FLUVIAL CHICO BARROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Bancos
SINAPI - 12/2025 - Amazonas
SBC - 01/2026 - Amazonas
SICRO3 - 10/2025 - Amazonas

B.D.I.
28,35%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			ADMINISTRATIVO									39.775,28	7,32 %
1.1	93568	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1	22.815,75	27.470,67	1.813,34	29.284,01	27.470,67	1.813,34	29.284,01	5,39 %
1.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1	8.173,96	8.240,86	2.250,41	10.491,27	8.240,86	2.250,41	10.491,27	1,93 %
2			SERVIÇOS PRELIMINARES									17.059,94	3,14 %
2.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	140	26,76	21,49	12,85	34,34	3.008,60	1.799,00	4.807,60	0,88 %
2.2	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	39	2,25	1,86	1,02	2,88	72,54	39,78	112,32	0,02 %
2.3	97666	SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	9	10,37	8,23	5,07	13,30	74,07	45,63	119,70	0,02 %
2.4	022685	SBC	DEMOLICAO MANUAL PAREDE CHAP MADEIRA COMPENS.S/REAPROVEIT.	m²	660	10,81	13,87	0,00	13,87	9.154,20	0,00	9.154,20	1,68 %
2.5	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	140	12,90	10,13	6,42	16,55	1.418,20	898,80	2.317,00	0,43 %
2.6	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	192	2,23	1,77	1,09	2,86	339,84	209,28	549,12	0,10 %
3			ESTRUTURA METÁLICA E CASCO									105.166,33	19,34 %
3.1	160472	SBC	REVISAO/RECUPERACAO DE IMPERMEABILIZACAO EM GERAL	m²	85	706,94	88,56	818,79	907,35	7.527,60	69.597,15	77.124,75	14,19 %
3.2	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	326	10,40	7,49	5,85	13,34	2.441,74	1.907,10	4.348,84	0,80 %
3.3	180230	SBC	JATEAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA	m²	117	60,27	15,09	62,26	77,35	1.765,53	7.284,42	9.049,95	1,66 %
3.4	74064/001	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS	m²	326	29,61	15,65	22,35	38,00	5.101,90	7.286,10	12.388,00	2,28 %
3.5	74073/001	SINAPI	ALCAPAO EM FERRO 60X60CM, INCLUSO FERRAGENS	UN	7	130,25	30,97	136,20	167,17	216,79	953,40	1.170,19	0,22 %
3.6	100718	SINAPI	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	M	580	1,46	1,02	0,85	1,87	591,60	493,00	1.084,60	0,20 %
4			FORRO, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS INTERNAS									151.112,70	27,80 %
4.1	104723	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	370	245,79	39,57	275,90	315,47	14.640,90	102.083,00	116.723,90	21,47 %
4.2	96368	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	80	183,36	25,31	210,03	235,34	2.024,80	16.802,40	18.827,20	3,46 %

4.3	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	192	63,15	15,30	65,75	81,05	2.937,60	12.624,00	15.561,60	2,86 %
5			PINTURA INTERNA, REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS									72.829,32	13,40 %
5.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	1290	3,98	2,07	3,03	5,10	2.670,30	3.908,70	6.579,00	1,21 %
5.2	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	1290	18,92	11,31	12,97	24,28	14.589,90	16.731,30	31.321,20	5,76 %
5.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1290	13,43	5,10	12,13	17,23	6.579,00	15.647,70	22.226,70	4,09 %
5.4	87250	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	30	71,19	18,85	72,52	91,37	565,50	2.175,60	2.741,10	0,50 %
5.5	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	102	76,09	27,22	70,44	97,66	2.776,44	7.184,88	9.961,32	1,83 %
6			PISOS									56.298,46	10,36 %
6.1	101727	SINAPI	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	m²	192	211,75	5,90	265,88	271,78	1.132,80	51.048,96	52.181,76	9,60 %
6.2	94975	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	2,5	681,33	116,00	758,48	874,48	290,00	1.896,20	2.186,20	0,40 %
6.3	100064	SINAPI	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-159. AF_12/2024	KG	130	11,57	0,23	14,62	14,85	29,90	1.900,60	1.930,50	0,36 %
7			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									34.697,08	6,38 %
7.1	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	250	17,15	4,53	17,48	22,01	1.132,50	4.370,00	5.502,50	1,01 %
7.2	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1140	5,11	1,72	4,83	6,55	1.960,80	5.506,20	7.467,00	1,37 %
7.3	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	400	7,46	2,31	7,26	9,57	924,00	2.904,00	3.828,00	0,70 %
7.4	060619	SBC	LUMINARIA LED DL252 SOBREPOR REDONDA 24W 3000K PHILIPS	UN	34	99,22	37,09	90,25	127,34	1.261,06	3.068,50	4.329,56	0,80 %
7.5	060121	SBC	LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5	UN	5	92,64	50,59	68,31	118,90	252,95	341,55	594,50	0,11 %
7.6	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	43	58,54	32,92	42,21	75,13	1.415,56	1.815,03	3.230,59	0,59 %
7.7	92016	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20	79,02	43,68	57,74	101,42	873,60	1.154,80	2.028,40	0,37 %
7.8	92035	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20	88,65	52,14	61,64	113,78	1.042,80	1.232,80	2.275,60	0,42 %

Prefeitura Municipal de Lábrea
CNPJ: 05.830.872/0001-09

7.9	92007	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3	49,94	25,25	38,84	64,09	75,75	116,52	192,27	0,04 %
7.10	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	128	21,71	11,72	16,14	27,86	1.500,16	2.065,92	3.566,08	0,66 %
7.11	065464	SBC	PROTECTOR DPS 275V 45,0KA CLASSE 2 EZ9L33145 SCHNEIDER	UN	7	119,85	34,75	119,07	153,82	243,25	833,49	1.076,74	0,20 %
7.12	93663	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	7	55,20	7,66	63,18	70,84	53,62	442,26	495,88	0,09 %
7.13	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4	21,42	7,62	19,87	27,49	30,48	79,48	109,96	0,02 %
8			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS									1.854,98	0,34 %
8.1	104316	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	22	23,72	12,41	18,03	30,44	273,02	396,66	669,68	0,12 %
8.2	94648	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	13	6,61	2,08	6,40	8,48	27,04	83,20	110,24	0,02 %
8.3	94649	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	45	12,14	2,73	12,85	15,58	122,85	578,25	701,10	0,13 %
8.4	89355	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	8	21,52	14,91	12,71	27,62	119,28	101,68	220,96	0,04 %
8.5	104199	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	8	8,09	4,95	5,43	10,38	39,60	43,44	83,04	0,02 %
8.6	89622	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	13,63	4,74	12,75	17,49	18,96	51,00	69,96	0,01 %
9			PINTURA NAVAL EXTERNA E IDENTIFICAÇÃO									27.370,90	5,03 %
9.1	160176	SBC	IMPERMEABILIZACAO DE MUROS E PAREDES COM UMIDADE	m²	120	74,41	71,37	24,13	95,50	8.564,40	2.895,60	11.460,00	2,11 %
9.2	100748	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	120	11,71	5,39	9,63	15,02	646,80	1.155,60	1.802,40	0,33 %
9.3	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	175	62,82	9,04	71,58	80,62	1.582,00	12.526,50	14.108,50	2,60 %
10			LOUÇAS, METAIS E BOX DE VIDRO									17.395,52	3,20 %
10.1	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	523,81	32,53	639,78	672,31	162,65	3.198,90	3.361,55	0,62 %
10.2	100853	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	5	521,60	14,38	655,09	669,47	71,90	3.275,45	3.347,35	0,62 %
10.3	190037	SBC	ARMARIO DE BANHEIRO DE SOBREPOR COM ESPELHO 0,44x0,58CM	UN	5	664,31	44,16	808,48	852,64	220,80	4.042,40	4.263,20	0,78 %

Prefeitura Municipal de Lábrea
CNPJ: 05.830.872/0001-09

10.4	190331	SBC	CHUVEIRO PLASTICO EM PVC RIGIDO COM ARTICULACAO CROMADA 1/2"	UN	3	354,32	54,40	400,36	454,76	163,20	1.201,08	1.364,28	0,25 %
10.5	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	152,08	27,55	167,64	195,19	137,75	838,20	975,95	0,18 %
10.6	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	47,72	9,82	51,42	61,24	49,10	257,10	306,20	0,06 %
10.7	86887	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8	50,79	4,72	60,46	65,18	37,76	483,68	521,44	0,10 %
10.8	190029	SBC	PORTA-PAPEL TOALHA CAIXA DE ALUMINIO	UN	5	258,04	15,44	315,75	331,19	77,20	1.578,75	1.655,95	0,30 %
10.9	150161	SBC	VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8mm PARA BOX COM FERRAGEM DE FIXACAO	m²	2,28	546,62	60,36	641,22	701,58	137,62	1.461,98	1.599,60	0,29 %
11			SISTEMAS COMPLEMENTARES E SEGURANÇA									18.494,62	3,40 %
11.1	101905	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	1	235,98	20,80	282,08	302,88	20,80	282,08	302,88	0,06 %
11.2	101907	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	19	745,98	20,80	936,66	957,46	395,20	17.796,54	18.191,74	3,35 %
12			LIMPEZA FINAL E ENTREGA									1.598,80	0,29 %
12.1	023719	SBC	LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA ATE 20m3	m³	5	195,28	239,73	10,91	250,64	1.198,65	54,55	1.253,20	0,23 %
12.2	106166	SINAPI	LIMPEZA DE PISO VINÍLICO COM VASSOURA E PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS	m²	192	1,41	1,04	0,76	1,80	199,68	145,92	345,60	0,06 %

Totais -> 140.694,07 402.959,86 543.653,93

Total sem BDI 423.618,54
Total do BDI 120.035,39
Total Geral 543.653,93

DATA: 25 DE FEVEREIRO 2026

FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA DE ALMEIDA
CREA/AM: 33064/AM
Analista