


PREFEITURA MUNICIPAL DE LABREA
CNPJ: 05.830.872/0001-09

		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE A REFORMA DA ESCOLA FRANCISCA MENDES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					Bancos SINAPI - 12/2025 - Amazonas SBC - 01/2026 - Amazonas SICRO3 - 10/2025 - Amazonas			B.D.I. 28,35%		Encargos Sociais Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.		
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra														
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)	
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total		
1			ADMINISTRAÇÃO									39.775,28	9,44 %	
1.1	93568	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS	MES	1	22.815,75	27.470,67	1.813,34	29.284,01	27.470,67	1.813,34	29.284,01	6,95 %	
1.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1	8.173,96	8.240,86	2.250,41	10.491,27	8.240,86	2.250,41	10.491,27	2,49 %	
2			SERVIÇOS PRELIMINARES									2.337,44	0,56 %	
2.1	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	24	14,23	11,28	6,98	18,26	270,72	167,52	438,24	0,10 %	
2.2	97635	SINAPI	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	80	18,50	14,85	8,89	23,74	1.188,00	711,20	1.899,20	0,45 %	
3			PINTURA									159.629,09	37,90 %	
3.1	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	7426	12,30	4,66	11,12	15,78	34.605,16	82.577,12	117.182,28	27,82 %	
3.2	102804	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MECÂNICA, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	2504	12,00	3,80	11,60	15,40	9.515,20	29.046,40	38.561,60	9,16 %	
3.3	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	1704,04	1,78	0,92	1,36	2,28	1.567,72	2.317,49	3.885,21	0,92 %	
4			FORRO									7.380,00	1,75 %	
4.1	96486	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	80	71,88	15,30	76,95	92,25	1.224,00	6.156,00	7.380,00	1,75 %	
5			HIDRAULICA									3.353,92	0,80 %	
5.1	94648	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	200	6,61	2,08	6,40	8,48	416,00	1.280,00	1.696,00	0,40 %	
5.2	104573	SINAPI	JOELHO, ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM X 1/2", FIXAÇÃO DAS CONEXÕES POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	UN	48	13,96	11,78	6,13	17,91	565,44	294,24	859,68	0,20 %	
5.3	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	48	12,96	4,72	11,91	16,63	226,56	571,68	798,24	0,19 %	
6			HIDROSANITARIA									1.629,30	0,39 %	
6.1	98112	SINAPI	TIL (TUBO DE INSPEÇÃO E LIMPEZA) CONDOMINIAL PARA ESGOTO, EM PVC, DN 100 X 100 MM. AF_12/2020	UN	15	84,63	19,73	88,89	108,62	295,95	1.333,35	1.629,30	0,39 %	
7			ELETRICA									4.224,80	1,00 %	
7.1	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	300	7,02	2,31	6,70	9,01	693,00	2.010,00	2.703,00	0,64 %	
7.2	92016	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10	79,02	43,68	57,74	101,42	436,80	577,40	1.014,20	0,24 %	
7.3	100903	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	UN	10	39,55	18,30	32,46	50,76	183,00	324,60	507,60	0,12 %	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LABREA
CNPJ: 05.830.872/0001-09

8			LOUÇAS									17.890,98	4,25 %
8.1	100878	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10	688,44	44,39	839,22	883,61	443,90	8.392,20	8.836,10	2,10 %
8.2	86894	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12	371,51	32,66	444,17	476,83	391,92	5.330,04	5.721,96	1,36 %
8.3	86913	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12	82,15	4,72	100,71	105,43	56,64	1.208,52	1.265,16	0,30 %
8.4	95471	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	805,52	39,47	994,41	1.033,88	78,94	1.988,82	2.067,76	0,49 %
9			PORTAS DE MADEIRA									7.428,38	1,76 %
9.1	91296	SINAPI	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	10	415,88	59,31	474,47	533,78	593,10	4.744,70	5.337,80	1,27 %
9.2	100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M	30	6,99	2,03	6,94	8,97	60,90	208,20	269,10	0,06 %
9.3	91305	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR SEM CILINDRO, PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	12	118,27	32,17	119,62	151,79	386,04	1.435,44	1.821,48	0,43 %
10			REVESTIMENTO CERAMICO									173.654,82	41,23 %
10.1	120034	SBC	REVESTIMENTO CERAMICO 45x90cm DIAMANTE BRANCO BR ELIANE	m²	422	288,91	49,89	320,92	370,81	21.053,58	135.428,24	156.481,82	37,16 %
10.2	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	m²	100	133,80	19,04	152,69	171,73	1.904,00	15.269,00	17.173,00	4,08 %
11			LIMPEZA FINAL									3.840,00	0,91 %
11.1	210023	SBC	LIMPEZA FINAL DE OBRAS	m²	100	29,92	37,83	0,57	38,40	3.783,00	57,00	3.840,00	0,91 %

Totais -> 115.651,10 305.492,91 421.144,01

Total sem BDI 328.177,05
Total do BDI 92.966,96
Total Geral 421.144,01

DATA: 26/02/2026

FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA DE ALMEIDA
CREA/AM: 33064/AM
Analista