



PREFEITURA MUNICIPAL DE LÁBREA/AM

CNPJ: 05.830.872/0001-09

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADO À CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO DESCANSO DA PAZ NOSSA SENHORA DE NAZARÉ NO MUNICÍPIO DE LÁBREA/AM.

DATA:
17/03/2026

MEMORIAL DE CALCULO

1

ADMINISTRAÇÃO

1.1

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - MÊS

Atividade	und	quantidade	total
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	1	1
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	1	1

2

CONSTRUÇÃO DO MURO

Atividade	equação	total (m²)
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	(462,42*2,62)	1212,5
TOTAL =		1212,5
Atividade	equação	total (kg)
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	299,34*4,73	1418,84
TOTAL =		1418,84
Atividade	equação	total (kg)

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	175*4,73	827,66
TOTAL =		827,66
Atividade	equação	total (kg)
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	(375*1,305)	489,42
TOTAL =		489,42
Atividade	equação	total (m²)
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	89,80*2	179,6
TOTAL =		179,6
Atividade	equação	total (m²)
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	18,75*5	93,75
TOTAL =		93,75
Atividade	equação	total (m)
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	462,42*0,20*0,309	28,67
TOTAL =		28,67
Atividade	equação	total (m)
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	449*5	2245
TOTAL =		2245
3	PINTURA	

Atividade	equação	total (m²)
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	462,42*2,43	1122,5
TOTAL =		1122,5
Atividade	equação	total (m²)
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	462,42*2,43	1122,5
TOTAL =		1122,5
Atividade	equação	total (m²)
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM	75*2	150
TOTAL =		150

4

LIMPEZA

Atividade	equação	total (m²)
LIMPEZA DE TERRENO-CORTE VEGETACAO RASTEIRA C/ROCADEIRA COSTAL	250*4	1000
TOTAL =		1000
Atividade	equação	total (un)
INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	1	1
TOTAL =		1

Documento assinado digitalmente
 FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA DE ALMEIDA/
 Data: 17/03/2026 16:14:46-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA DE ALMEIDA
CREA/AM: 33064/AM
ENGENHEIRO CIVIL