

PREFEITURA MUNICIPAL DE LÁBREA-AM
CNPJ: 05.830.872/0001-09



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADO À CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO DESCANSO DA PAZ NOSSA SENHORA DE NAZARÉ NO MUNICÍPIO DE LÁBREA/AM

Bancos
SINAPI - 02/2026 - Amazonas
SBC - 03/2026 - Amazonas

B.D.I.
26,21%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - MÊS					20.190,27	5,11 %
1.1	93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1	11.322,84	14.290,55	14.290,55	3,62 %
1.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1	4.674,53	5.899,72	5.899,72	1,49 %
2			CONSTRUÇÃO DO MURO					335.919,58	84,98 %
2.1	103332	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	1212,5	133,51	168,50	204.306,25	51,68 %
2.2	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1418,84	13,59	17,15	24.333,10	6,16 %
2.3	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	827,66	13,59	17,15	14.194,36	3,59 %
2.4	92799	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	KG	489,42	12,05	15,20	7.439,18	1,88 %
2.5	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	179,6	97,38	122,90	22.072,84	5,58 %
2.6	92411	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	93,75	164,90	208,12	19.511,25	4,94 %
2.7	102480	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	28,67	591,09	746,01	21.388,10	5,41 %
2.8	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	2245	8,01	10,10	22.674,50	5,74 %
3			PINTURA					35.458,25	8,97 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE LÁBREA-AM
CNPJ: 05.830.872/0001-09

3.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	1122,5	4,08	5,14	5.769,65	1,46 %
3.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1122,5	13,60	17,16	19.262,10	4,87 %
3.3	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	150	55,08	69,51	10.426,50	2,64 %
4			LIMPEZA					3.731,76	0,94 %
4.1	020203	SBC	LIMPEZA DE TERRENO-CORTE VEGETACAO RASTEIRA C/ROCADEIRA COSTAL	m²	1000	1,67	2,10	2.100,00	0,53 %
4.2	103310	SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	UN	1	1.292,90	1.631,76	1.631,76	0,41 %

Total sem BDI	313.254,18
Total do BDI	82.045,68
Total Geral	395.299,86

DATA: 17/03/2026



Documento assinado digitalmente
FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA DE ALMEIDA
Data: 17/03/2026 16:16:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA DE ALMEIDA
CREA/AM: 33064/AM
ENGENHEIRO CIVIL