



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADO À CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO DESCANSO DA PAZ NOSSA SENHORA DE NAZARÉ NO MUNICÍPIO DE LÁBREA/AM

Bancos
SINAPI - 02/2026 - Amazonas
SBC - 03/2026 - Amazonas

B.D.I.
26,21%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - MÊS									20.190,27	5,11 %
1.1	93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1	11.322,84	12.621,00	1.669,55	14.290,55	12.621,00	1.669,55	14.290,55	3,62 %
1.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1	4.674,53	3.786,30	2.113,42	5.899,72	3.786,30	2.113,42	5.899,72	1,49 %
2			CONSTRUÇÃO DO MURO									335.919,58	84,98 %
2.1	103332	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	1212,5	133,51	79,21	89,29	168,50	96.042,12	108.264,13	204.306,25	51,68 %
2.2	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1418,84	13,59	2,07	15,08	17,15	2.936,99	21.396,11	24.333,10	6,16 %
2.3	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	827,66	13,59	2,07	15,08	17,15	1.713,25	12.481,11	14.194,36	3,59 %
2.4	92799	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	KG	489,42	12,05	2,69	12,51	15,20	1.316,53	6.122,65	7.439,18	1,88 %
2.5	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	179,6	97,38	45,85	77,05	122,90	8.234,66	13.838,18	22.072,84	5,58 %
2.6	92411	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	93,75	164,90	93,68	114,44	208,12	8.782,50	10.728,75	19.511,25	4,94 %
2.7	102480	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	28,67	591,09	76,39	669,62	746,01	2.190,10	19.198,00	21.388,10	5,41 %
2.8	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	2245	8,01	4,92	5,18	10,10	11.045,40	11.629,10	22.674,50	5,74 %
3			PINTURA									35.458,25	8,97 %
3.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	1122,5	4,08	2,12	3,02	5,14	2.379,70	3.389,95	5.769,65	1,46 %
3.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1122,5	13,60	5,22	11,94	17,16	5.859,45	13.402,65	19.262,10	4,87 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE LÁBREA-AM
CNPJ: 05.830.872/0001-09

3.3	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	150	55,08	34,82	34,69	69,51	5.223,00	5.203,50	10.426,50	2,64 %
4			LIMPEZA									3.731,76	0,94 %
4.1	020203	SBC	LIMPEZA DE TERRENO-CORTE VEGETACAO RASTEIRA C/ROCADEIRA COSTAL	m²	1000	1,67	2,02	0,08	2,10	2.020,00	80,00	2.100,00	0,53 %
4.2	103310	SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	UN	1	1.292,90	36,13	1.595,63	1.631,76	36,13	1.595,63	1.631,76	0,41 %

Totais ->	164.187,13	231.112,73	395.299,86
Total sem BDI			313.254,18
Total do BDI			82.045,68
Total Geral			395.299,86

DATA: 17/03/2026

Documento assinado digitalmente
 FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA DE ALMEIDA/
Data: 17/03/2026 15:58:23-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA DE ALMEIDA
CREA/AM: 33064/AM
ENGENHEIRO CIVIL