

|  |        | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADO À CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO DESCANSO DA PAZ NOSSA SENHORA DE NAZARÉ NO MUNICÍPIO DE LÁBREA/AM             |             |     | Bancos<br>SINAPI - 02/2026 - Amazonas<br>SBC - 03/2026 - Amazonas |             | B.D.I.<br>26,21% |             | Encargos Sociais<br>Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. |             |           |                 |                |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------|----------------|--------|
| Curva ABC de Insumos                                                              |        |                                                                                                                                                                                                                |             |     |                                                                   |             |                  |             |                                                                                                                  |             |           |                 |                |        |
| Código                                                                            | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                                                      | Tipo        | Und | Quantidade                                                        |             | Valor Unitário   |             | Total                                                                                                            |             | Peso      | Valor Acumulado | Peso Acumulado |        |
|                                                                                   |        |                                                                                                                                                                                                                |             |     | Operativa                                                         | Improdutiva | Operativa        | Improdutiva | Operativa                                                                                                        | Improdutiva |           |                 |                | Geral  |
| 00004750                                                                          | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                             | Mão de Obra | H   | 3.046,3570386                                                     |             | 25,33            |             | 77.164,22                                                                                                        |             | 77.164,22 | 19,52%          | 77.164,22      | 19,52% |
| 00037370                                                                          | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                               | Material    | H   | 6.074,1826295                                                     |             | 7,04             |             | 42.762,25                                                                                                        |             | 42.762,25 | 10,82%          | 119.926,47     | 30,34% |
| 00007267                                                                          | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)                                                                                                  | Material    | UN  | 45.787,2842509                                                    |             | 0,89             |             | 40.750,68                                                                                                        |             | 40.750,68 | 10,31%          | 160.677,15     | 40,65% |
| 00006111                                                                          | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                    | Mão de Obra | H   | 1.618,8713977                                                     |             | 18,71            |             | 30.289,08                                                                                                        |             | 30.289,08 | 7,66%           | 190.966,24     | 48,31% |
| 00000033                                                                          | SINAPI | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                   | Material    | KG  | 2.495,1154413                                                     |             | 11,57            |             | 28.868,49                                                                                                        |             | 28.868,49 | 7,30%           | 219.834,72     | 55,61% |
| 00001379                                                                          | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                             | Material    | KG  | 14.067,8399475                                                    |             | 1,27             |             | 17.866,16                                                                                                        |             | 17.866,16 | 4,52%           | 237.700,88     | 60,13% |
| 00037371                                                                          | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                | Material    | H   | 6.074,1826295                                                     |             | 2,10             |             | 12.755,78                                                                                                        |             | 12.755,78 | 3,23%           | 250.456,66     | 63,36% |
| 00040811                                                                          | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)                                                                                                                                                                   | Mão de Obra | MES | 1.0006017                                                         |             | 12.621,00        |             | 12.628,59                                                                                                        |             | 12.628,59 | 3,19%           | 263.085,26     | 66,55% |
| 00001213                                                                          | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)                                                                                                                                                                  | Mão de Obra | H   | 498,0112613                                                       |             | 25,33            |             | 12.614,63                                                                                                        |             | 12.614,63 | 3,19%           | 275.699,88     | 69,74% |
| 00004783                                                                          | SINAPI | PINTOR (HORISTA)                                                                                                                                                                                               | Mão de Obra | H   | 468,3125256                                                       |             | 25,33            |             | 11.862,36                                                                                                        |             | 11.862,36 | 3,00%           | 287.562,24     | 72,75% |
| 00006212                                                                          | SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                            | Material    | M   | 717,4964425                                                       |             | 16,23            |             | 11.644,97                                                                                                        |             | 11.644,97 | 2,95%           | 299.207,21     | 75,69% |
| 00037372                                                                          | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                    | Material    | H   | 6.074,1826295                                                     |             | 1,62             |             | 9.840,18                                                                                                         |             | 9.840,18  | 2,49%           | 309.047,38     | 78,18% |
| 00007356                                                                          | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO                                                                                                                                                                 | Material    | L   | 256,6455842                                                       |             | 38,09            |             | 9.775,63                                                                                                         |             | 9.775,63  | 2,47%           | 318.823,01     | 80,65% |
| 00043489                                                                          | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                    | Material    | H   | 3.225,2933549                                                     |             | 1,84             |             | 5.934,54                                                                                                         |             | 5.934,54  | 1,50%           | 324.757,55     | 82,15% |
| 00043059                                                                          | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                  | Material    | KG  | 523,9945049                                                       |             | 10,32            |             | 5.407,62                                                                                                         |             | 5.407,62  | 1,37%           | 330.165,17     | 83,52% |
| 00000378                                                                          | SINAPI | ARMADOR (HORISTA)                                                                                                                                                                                              | Mão de Obra | H   | 210,6127873                                                       |             | 25,33            |             | 5.334,82                                                                                                         |             | 5.334,82  | 1,35%           | 335.500,00     | 84,87% |
| 00000370                                                                          | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                     | Material    | m³  | 38,4339749                                                        |             | 126,21           |             | 4.850,75                                                                                                         |             | 4.850,75  | 1,23%           | 340.350,75     | 86,10% |
| 00001106                                                                          | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                                                                                                                                                             | Material    | KG  | 2.217,8443290                                                     |             | 2,12             |             | 4.701,83                                                                                                         |             | 4.701,83  | 1,19%           | 345.052,58     | 87,29% |
| 00004734                                                                          | SINAPI | SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                 | Material    | m³  | 16,8497557                                                        |             | 271,11           |             | 4.568,14                                                                                                         |             | 4.568,14  | 1,16%           | 349.620,72     | 88,44% |
| 00040818                                                                          | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)                                                                                                                                                                        | Mão de Obra | MES | 1.0006017                                                         |             | 3.786,30         |             | 3.788,58                                                                                                         |             | 3.788,58  | 0,96%           | 353.409,29     | 89,40% |
| 00037666                                                                          | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)                                                                                                                                                      | Mão de Obra | H   | 131,8460422                                                       |             | 27,90            |             | 3.678,50                                                                                                         |             | 3.678,50  | 0,93%           | 357.087,80     | 90,33% |
| 00043491                                                                          | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                    | Material    | H   | 1.585,2638050                                                     |             | 1,93             |             | 3.059,56                                                                                                         |             | 3.059,56  | 0,77%           | 360.147,36     | 91,11% |
| 00006117                                                                          | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)                                                                                                                                                                                 | Mão de Obra | H   | 145,4902822                                                       |             | 20,42            |             | 2.970,91                                                                                                         |             | 2.970,91  | 0,75%           | 363.118,27     | 91,86% |
| 00034557                                                                          | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM                                                                                      | Material    | M   | 703,6731549                                                       |             | 3,28             |             | 2.308,05                                                                                                         |             | 2.308,05  | 0,58%           | 365.426,32     | 92,44% |
| 00043465                                                                          | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                            | Material    | H   | 3.225,2933549                                                     |             | 0,71             |             | 2.289,96                                                                                                         |             | 2.289,96  | 0,58%           | 367.716,28     | 93,02% |
| 00043132                                                                          | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                                                                                                             | Material    | KG  | 56,1962937                                                        |             | 36,60            |             | 2.056,78                                                                                                         |             | 2.056,78  | 0,52%           | 369.773,06     | 93,54% |
| 00004491                                                                          | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                      | Material    | M   | 209,5396070                                                       |             | 9,78             |             | 2.049,30                                                                                                         |             | 2.049,30  | 0,52%           | 371.822,36     | 94,06% |
| 099910                                                                            | SBC    | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                                                                                                                                            | Mão de Obra | H   | 70,0421199                                                        |             | 28,97            |             | 2.029,12                                                                                                         |             | 2.029,12  | 0,51%           | 373.851,48     | 94,57% |
| 00007311                                                                          | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO                                                                                                                                                                      | Material    | L   | 38,2580065                                                        |             | 51,51            |             | 1.970,67                                                                                                         |             | 1.970,67  | 0,50%           | 375.822,15     | 95,07% |
| 00006085                                                                          | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR                                                                                                                                                               | Material    | L   | 187,1210255                                                       |             | 10,21            |             | 1.910,51                                                                                                         |             | 1.910,51  | 0,48%           | 377.732,65     | 95,56% |
| 00042440                                                                          | SINAPI | LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | Material    | UN  | 1.0006017                                                         |             | 1.559,84         |             | 1.560,78                                                                                                         |             | 1.560,78  | 0,39%           | 379.293,43     | 95,95% |

PREFEITURA MUNICIPAL DE LÁBREA-AM  
CNPJ: 05.830.872/0001-09

|          |        |                                                                                                                                      |                                       |       |               |  |           |          |          |       |            |        |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|---------------|--|-----------|----------|----------|-------|------------|--------|
| 00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)                                                                   | Mão de Obra                           | H     | 36,0729402    |  | 40,27     | 1.452,66 | 1.452,66 | 0,37% | 380.746,09 | 96,32% |
| 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                              | Material                              | M     | 409,5801016   |  | 3,42      | 1.400,76 | 1.400,76 | 0,35% | 382.146,85 | 96,67% |
| 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                             | Material                              | H     | 635,7038565   |  | 1,81      | 1.150,62 | 1.150,62 | 0,29% | 383.297,48 | 96,96% |
| 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                  | Material                              | H     | 1.585,2638050 |  | 0,71      | 1.125,54 | 1.125,54 | 0,28% | 384.423,01 | 97,25% |
| 00043490 | SINAPI | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                            | Material                              | H     | 461,5007742   |  | 2,34      | 1.079,91 | 1.079,91 | 0,27% | 385.502,93 | 97,52% |
| 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                          | Material                              | m³    | 7,8959232     |  | 127,85    | 1.009,49 | 1.009,49 | 0,26% | 386.512,42 | 97,78% |
| 00043466 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                    | Material                              | H     | 461,5007742   |  | 2,17      | 1.001,46 | 1.001,46 | 0,25% | 387.513,88 | 98,03% |
| 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                          | Material                              | H     | 6.074,1826295 |  | 0,13      | 789,64   | 789,64   | 0,20% | 388.303,52 | 98,23% |
| 00006114 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)                                                                                                        | Mão de Obra                           | H     | 34,3603052    |  | 20,42     | 701,64   | 701,64   | 0,18% | 389.005,16 | 98,41% |
| 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                       | Material                              | MES   | 2,0012034     |  | 271,73    | 543,79   | 543,79   | 0,14% | 389.548,94 | 98,55% |
| 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12.5* MM, COBRIMENTO 20 MM                 | Material                              | UN    | 1.670,1538495 |  | 0,27      | 450,94   | 450,94   | 0,11% | 389.999,89 | 98,66% |
| 00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                                                                                    | Material                              | CENTO | 8,3712841     |  | 52,91     | 442,92   | 442,92   | 0,11% | 390.442,81 | 98,77% |
| 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                                                                            | Material                              | KG    | 12,0573007    |  | 30,42     | 366,78   | 366,78   | 0,09% | 390.809,59 | 98,86% |
| 00043499 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                              | Material                              | MES   | 1,0006017     |  | 268,01    | 268,17   | 268,17   | 0,07% | 391.077,76 | 98,93% |
| 00005073 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                                                                                  | Material                              | KG    | 8,8056953     |  | 25,12     | 221,20   | 221,20   | 0,06% | 391.298,96 | 98,99% |
| 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                     | Material                              | H     | 635,7038565   |  | 0,34      | 216,14   | 216,14   | 0,05% | 391.515,10 | 99,04% |
| 00043498 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                               | Material                              | MES   | 1,0006017     |  | 193,01    | 193,13   | 193,13   | 0,05% | 391.708,23 | 99,09% |
| 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                              | Material                              | H     | 166,4208389   |  | 1,16      | 193,05   | 193,05   | 0,05% | 391.901,28 | 99,14% |
| 00036397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN    | 0,0043093     |  | 26.636,44 | 114,78   | 114,78   | 0,03% | 392.016,06 | 99,17% |
| 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                                                                                      | Material                              | KG    | 4,2756962     |  | 24,64     | 105,35   | 105,35   | 0,03% | 392.121,42 | 99,20% |
| 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                                                                               | Franquia                              | KWH   | 85,2361623    |  | 1,23      | 104,84   | 104,84   | 0,03% | 392.226,26 | 99,22% |
| 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS                                                                                                                    | Material                              | L     | 3,8273016     |  | 25,21     | 96,49    | 96,49    | 0,02% | 392.322,74 | 99,25% |
| 032553   | SBC    | ROCADEIRA SP2 GASOLINA 9CV (1000h/ano)                                                                                               | Material                              | H     | 17,0102291    |  | 5,25      | 89,30    | 89,30    | 0,02% | 392.412,05 | 99,27% |
| 00010535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR    | Equipamento para Aquisição Permanente | UN    | 0,0088704     |  | 6.548,12  | 58,08    | 58,08    | 0,01% | 392.470,13 | 99,28% |
| 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                       | Material                              | MES   | 2,0012034     |  | 23,07     | 46,17    | 46,17    | 0,01% | 392.516,30 | 99,30% |

|          |        |                                                                                                            |                                       |     |             |  |          |  |       |  |       |       |            |        |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----|-------------|--|----------|--|-------|--|-------|-------|------------|--------|
| 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA                            | Material                              | L   | 4,5958337   |  | 8,46     |  | 38,88 |  | 38,88 | 0,01% | 392.555,18 | 99,31% |
| 00043475 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)            | Material                              | MES | 1,0006017   |  | 21,77    |  | 21,78 |  | 21,78 | 0,01% | 392.576,96 | 99,31% |
| 00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN  | 0,0034534   |  | 2.013,01 |  | 6,95  |  | 6,95  | 0,00% | 392.583,91 | 99,31% |
| 00043474 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)             | Material                              | MES | 1,0006017   |  | 5,46     |  | 5,46  |  | 5,46  | 0,00% | 392.589,38 | 99,31% |
| 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)            | Material                              | H   | 166,4208389 |  | 0,02     |  | 3,33  |  | 3,33  | 0,00% | 392.592,71 | 99,32% |
| 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                      | Material                              | m³  | 0,0012007   |  | 364,09   |  | 0,44  |  | 0,44  | 0,00% | 392.593,14 | 99,32% |

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Totais por Tipo                       |                |
| Equipamento                           | R\$ 0,00       |
| Equipamento para Aquisição Permanente | R\$ 179,82     |
| Mão de Obra                           | R\$ 164.515,11 |
| Material                              | R\$ 227.793,37 |
| Serviços                              | R\$ 0,00       |
| Taxas                                 | R\$ 0,00       |
| Administração                         | R\$ 0,00       |
| Aluguel                               | R\$ 0,00       |
| Verba                                 | R\$ 0,00       |
| Transporte                            | R\$ 0,00       |
| Encargos Complementares               | R\$ 0,00       |
| Franquia                              | R\$ 104,84     |
| Outros                                | R\$ 0,00       |
| Total sem BDI                         | 313.254,18     |
| Total do BDI                          | 82.045,68      |
| Total Geral                           | 395.299,86     |

DATA: 17/03/2026

Documento assinado digitalmente  
 FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA DE ALMEIDA  
Data: 17/03/2026 16:03:51 -0300  
Verifique em <https://validar.br.gov.br>

FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA DE ALMEIDA  
CREA/AM: 33064/AM  
ENGENHEIRO CIVIL