

PREFEITURA MUNICIPAL DE LÁBREA-AM
CNPJ: 05.830.872/0001-09



Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE
ESTRUTURA DE MADEIRA, TAIS COMO: PONTE DE ACESSO, GUARITA,
PORTAL DE ENTRADA, POSTES DE ILUMINAÇÃO LONGITUDINAL,
SINALIZAÇÃO E SUPORTES DE ABRIGO PARA VEICULOS NA PRAIA DE
LÁBREA - 34º FESTA DO SOL

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 01/2026 - Amazonas

B.D.I.
28,35%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de acordo com as
bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA/ SERVIÇOS/MÃO DE OBRA - MÊS/H									24.528,19	17,47 %
1.1	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1	6.964,04	8.240,86	697,48	8.938,34	8.240,86	697,48	8.938,34	6,37 %
1.2	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	12.146,36	15.248,95	340,90	15.589,85	15.248,95	340,90	15.589,85	11,10 %
2			FUNDAÇÃO E ASSOALHO									78.955,00	56,24 %
2.1	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1102,5	12,79	0,00	16,42	16,41	0,00	18.092,02	18.092,02	12,89 %
2.2	105061	SINAPI	PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO QUADRADA 10 X 10 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024	M	337,06	79,09	25,74	75,77	101,51	8.675,92	25.539,04	34.214,96	24,37 %
2.3	105082	SINAPI	VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 12 CM. AF_03/2024	M	198	56,56	16,79	55,80	72,59	3.324,42	11.048,40	14.372,82	10,24 %
2.4	00004500	SINAPI	VIGA *7,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	640	14,95	0,00	19,19	19,18	0,00	12.275,20	12.275,20	8,74 %
3			PAREDE E TRAVEJAMENTO									24.681,88	17,58 %
3.1	00004962	SINAPI	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA	UN	4	268,74	0,00	344,93	344,92	0,00	1.379,68	1.379,68	0,98 %
3.2	00000073	Próprio	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1420	12,79	0,00	16,42	16,41	0,00	23.302,20	23.302,20	16,60 %
4			COBERTURA									7.319,52	5,21 %
4.1	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	312	18,28	4,68	18,78	23,46	1.460,16	5.859,36	7.319,52	5,21 %
5			INSTALAÇÕES ELETRICAS									4.907,49	3,50 %
5.1	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	10	16,63	7,26	14,08	21,34	72,60	140,80	213,40	0,15 %
5.2	00012295	SINAPI	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	UN	10	2,82	0,00	3,62	3,61	0,00	36,10	36,10	0,03 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE LÁBREA-AM
CNPJ: 05.830.872/0001-09

5.3	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10	37,83	21,17	27,38	48,55	211,70	273,80	485,50	0,35 %
5.4	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10	47,36	26,17	34,61	60,78	261,70	346,10	607,80	0,43 %
5.5	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200	7,80	2,27	7,74	10,01	454,00	1.548,00	2.002,00	1,43 %
5.6	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200	5,33	1,69	5,15	6,84	338,00	1.030,00	1.368,00	0,97 %
5.7	93659	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3	26,49	10,38	23,61	33,99	31,14	70,83	101,97	0,07 %
5.8	00012815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	UN	8	9,03	0,00	11,59	11,59	0,00	92,72	92,72	0,07 %

Totais -> 38.319,45 102.072,63 140.392,08

Total sem BDI 109.400,55
Total do BDI 30.991,53
Total Geral 140.392,08


FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA DE ALMEIDA
CREA/AM: 33064/AM
ENGENHEIRO CIVIL