

PREFEITURA MUNICIPAL DE LÁBREA-AM
CNPJ: 05.830.872/0001-09



Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE
ESTRUTURAS DE MADEIRA, TAIS COMO: 01 CASARÃO COM ASSOALHO
DE 25X15 E 02 CASARÕES GRANDES DE 45X15 NA PRAIA DE LÁBREA -
34º FESTA DO SOL.

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 01/2026 - Amazonas

B.D.I.
28,35%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário
dos insumos de mão de obra, de acordo com as
bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			ADMINISTRAÇÃO									35.396,86	11,30 %
1.1	93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1	22.647,25	28.510,28	557,46	29.067,74	28.510,28	557,46	29.067,74	9,28 %
1.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	112	44,03	52,82	3,69	56,51	5.915,84	413,28	6.329,12	2,02 %
2			FUNDAÇÃO E ASSOALHO									161.651,87	51,60 %
2.1	00003990	SINAPI	TABUA APARELHADA *2,5 X 25* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1502,5	15,55	0,00	19,96	19,95	0,00	29.974,87	29.974,87	9,57 %
2.2	105061	SINAPI	PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO QUADRADA 10 X 10 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024	M	637,06	81,49	28,80	75,79	104,59	18.347,33	48.282,77	66.630,10	21,27 %
2.3	105082	SINAPI	VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 12 CM. AF_03/2024	M	258	56,72	18,79	54,01	72,80	4.847,82	13.934,58	18.782,40	6,00 %
2.4	105041	SINAPI	VIGA DE MADEIRA SERRADA, PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, SEÇÃO RETANGULAR 7,5 X 10 CM. AF_03/2024	M	690	52,24	18,89	48,16	67,05	13.034,10	33.230,40	46.264,50	14,77 %
3			PAREDE E TRAVEJAMENTO									56.289,24	17,97 %
3.1	00006189	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1820	18,66	0,00	23,95	23,95	0,00	43.589,00	43.589,00	13,91 %
3.2	00004500	SINAPI	VIGA *7,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	590	14,95	0,00	19,19	19,18	0,00	11.316,20	11.316,20	3,61 %
3.3	00004962	SINAPI	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA	UN	4	269,59	0,00	346,02	346,01	0,00	1.384,04	1.384,04	0,44 %
4			COBERTURA									32.909,42	10,51 %
4.1	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	362	70,83	24,64	66,27	90,91	8.919,68	23.989,74	32.909,42	10,51 %
5			INSTALAÇÕES ELETRICAS									6.449,56	2,06 %
5.1	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	10	17,24	8,11	14,01	22,12	81,10	140,10	221,20	0,07 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE LÁBREA-AM
CNPJ: 05.830.872/0001-09


5.2	00012295	SINAPI	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	UN	10	2,79	0,00	3,58	3,58	0,00	35,80	35,80	0,01 %
5.3	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10	39,79	23,69	27,38	51,07	236,90	273,80	510,70	0,16 %
5.4	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10	49,78	29,28	34,61	63,89	292,80	346,10	638,90	0,20 %
5.5	00039259	SINAPI	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2	M	200	13,39	0,00	17,19	17,18	0,00	3.436,00	3.436,00	1,10 %
5.6	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200	5,49	1,89	5,15	7,04	378,00	1.030,00	1.408,00	0,45 %
5.7	93659	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3	27,43	11,63	23,57	35,20	34,89	70,71	105,60	0,03 %
5.8	00012815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	UN	8	9,10	0,00	11,68	11,67	0,00	93,36	93,36	0,03 %
6			FUNDAÇÃO E ASSOALHO									8.713,53	2,78 %
6.1	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	24,13	12,79	0,00	16,42	16,41	0,00	395,97	395,97	0,13 %
6.2	00035274	SINAPI	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *10 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	58,06	34,44	0,00	44,20	44,20	0,00	2.566,25	2.566,25	0,82 %
6.3	105082	SINAPI	VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 12 CM. AF_03/2024	M	51,15	56,72	18,79	54,01	72,80	961,11	2.762,61	3.723,72	1,19 %
6.4	105041	SINAPI	VIGA DE MADEIRA SERRADA, PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, SEÇÃO RETANGULAR 7,5 X 10 CM. AF_03/2024	M	30,24	52,24	18,89	48,16	67,05	571,23	1.456,36	2.027,59	0,65 %
7			PAREDE E TRAVEJAMENTO									1.542,59	0,49 %
7.1	00006189	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	60,13	18,66	0,00	23,95	23,95	0,00	1.440,11	1.440,11	0,46 %
7.2	00004491	SINAPI	PONTELETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	10,31	7,75	0,00	9,95	9,94	0,00	102,48	102,48	0,03 %
8			COBERTURA									935,09	0,30 %
8.1	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	38,93	18,72	5,23	18,79	24,02	203,60	731,49	935,09	0,30 %
9			INSTALAÇÕES ELETRICAS									9.380,36	2,99 %
9.1	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	17,02	17,24	8,11	14,01	22,12	138,03	238,45	376,48	0,12 %
9.2	00012296	SINAPI	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS	UN	2,83	3,62	0,00	4,65	4,64	0,00	13,13	13,13	0,00 %
9.3	91957	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	35,51	69,11	40,44	48,26	88,70	1.436,02	1.713,71	3.149,73	1,01 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE LÁBREA-AM
CNPJ: 05.830.872/0001-09

9.4	92005	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	44,47	80,49	46,10	57,20	103,30	2.050,07	2.543,68	4.593,75	1,47 %
9.5	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	7,51	8,01	2,54	7,74	10,28	19,08	58,12	77,20	0,02 %
9.6	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	5,12	5,49	1,89	5,15	7,04	9,68	26,36	36,04	0,01 %
9.7	101891	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	27,14	29,71	8,35	29,78	38,13	226,62	808,22	1.034,84	0,33 %
9.8	00012815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	UN	8,5	9,10	0,00	11,68	11,67	0,00	99,19	99,19	0,03 %

Totais -> 86.214,18 227.054,34 313.268,52

Total sem BDI 244.092,35
Total do BDI 69.176,17
Total Geral 313.268,52


FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA DE ALMEIDA
CREA/AM: 33064/AM
ENGENHEIRO CIVIL