

 Obra CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 24 BARRACAS E 03 CAMAROTES DE PROPORÇÃO MEDIA NA PRAIA DE LÁBREA PARA REALIZAÇÃO DA 34ª FESTA DO SOL. Bancos SINAPI - 04/2026 - Amazonas SBC - 04/2026 - Amazonas SICRO3 - 01/2026 - Amazonas B.D.I. 28,35% Encargos Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de															
Curva ABC de Insumos															
Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor		Total		Peso		Valor	Peso	
							Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral	Acumulado	Acumulado	
00003992	SINAPI		TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Material	M	4222,5		24,80		104.706,26		104.706,26	25,41%	104.706,26	25,41%
00001213	SINAPI			Mão de Obra	H	1565,847841		25,76		40.336,00		40.336,00	9,79%	145.042,26	35,20%
00035274	SINAPI		PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *10 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	837,3150254		40,69		34.067,79		34.067,79	8,27%	179.110,05	43,47%
00004425	SINAPI		VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1339,898242		22,62		30.302,16		30.302,16	7,35%	209.412,21	50,82%
00004335	SINAPI		PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	Material	UN	1735,8		16,34		28.361,16		28.361,16	6,88%	237.773,37	57,71%
00040811	SINAPI		ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1		27.977,40		27.977,40		27.977,40	6,79%	265.750,77	64,50%
00006117	SINAPI		CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1244,270857		20,77		25.839,81		25.839,81	6,27%	291.590,58	70,77%
00004500	SINAPI		VIGA *7,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	851,4402		19,19		16.337,71		16.337,71	3,97%	307.928,29	79,82%
00004430	SINAPI		CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1392,936223		10,69		14.892,65		14.892,65	3,61%	322.820,95	83,44%
00040818	SINAPI		ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1		8.433,87		8.433,87		8.433,87	2,05%	331.254,81	85,48%
00014439	SINAPI		PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)	Material	M	1184,141204		6,73		7.963,99		7.963,99	1,93%	339.218,80	87,42%
00004491	SINAPI		PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	780		9,95		7.758,76		7.758,76	1,88%	346.977,56	89,30%
00004408	SINAPI		RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2344,04697		2,03		4.753,56		4.753,56	1,15%	351.731,12	94,40%
00004253	SINAPI		OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	94,21993829		40,42		3.808,13		3.808,13	0,92%	355.539,25	95,32%
00040862	SINAPI		ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	MES	2		1.196,22		2.392,44		2.392,44	0,58%	357.931,69	95,90%
00043055	SINAPI		ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	238,9698724		9,61		2.297,32		2.297,32	0,56%	360.229,01	96,46%
00004962	SINAPI		PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA	Material	UN	6		346,02		2.076,11		2.076,11	0,50%	362.305,12	96,97%
00001021	SINAPI		CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	373,02		5,25		1.958,17		1.958,17	0,48%	364.263,30	97,44%
00020247	SINAPI		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	49,84		26,75		1.333,13		1.333,13	0,32%	365.596,42	97,76%
00002436	SINAPI		ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	33,56759765		39,40		1.322,68		1.322,68	0,32%	366.919,10	98,09%
00001022	SINAPI		CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	373,02		3,41		1.273,53		1.273,53	0,31%	368.192,63	98,39%
00040568	SINAPI		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG	44,7975183		25,64		1.148,80		1.148,80	0,28%	369.341,44	98,67%
00039027	SINAPI		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	35,6		24,13		859,02		859,02	0,21%	370.200,46	99,12%
00000247	SINAPI		AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	31,47776091		20,77		653,70		653,70	0,16%	370.854,16	99,27%
00040863	SINAPI		EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	MES	2		276,34		552,68		552,68	0,13%	371.406,83	99,41%
00040861	SINAPI		TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	MES	1		358,53		358,53		358,53	0,09%	371.765,36	99,60%
00043499	SINAPI		EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	MES	1		272,56		272,56		272,56	0,07%	372.037,93	99,66%
00043498	SINAPI		EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	MES	1		196,29		196,29		196,29	0,05%	372.234,21	99,71%

00038102	SINAPI		TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	13,8554248	13,55	187,79	187,79	0,05%	372.422,01	99,75%
00038194	SINAPI		LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	Material	UN	18	9,24	166,34	166,34	0,04%	372.588,35	99,80%
00012295	SINAPI		SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	Material	UN	36	3,59	129,38	129,38	0,03%	372.717,73	99,83%
00012815	SINAPI		FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	Material	UN	8	11,68	93,44	93,44	0,02%	372.811,16	99,90%
00038094	SINAPI		ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	19,8554248	3,94	78,24	78,24	0,02%	372.889,40	99,92%
00010527	SINAPI		LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	Equipamento	MXMES	1,680123288	45,18	75,91	75,91	0,02%	372.965,31	99,94%
00034686	SINAPI		DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50 A	Material	UN	3,9859396	14,70	58,58	58,58	0,01%	373.023,89	99,97%
00038112	SINAPI		INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	6	9,31	55,83	55,83	0,01%	373.079,72	99,98%
00036487	SINAPI		GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,009146181	5.377,78	49,19	49,19	0,01%	373.128,90	100,00%
00040864	SINAPI		SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	MES	2	23,46	46,92	46,92	0,01%	373.175,83	100,01%
00010742	SINAPI		TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,033346475	1.373,35	45,80	45,80	0,01%	373.221,63	100,02%
00038099	SINAPI		SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	19,8554248	2,04	40,52	40,52	0,01%	373.262,15	100,03%
00021127	SINAPI		FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	5,64	6,85	38,66	38,66	0,01%	373.300,80	100,04%
00002705	SINAPI		ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	23,936016	1,26	30,11	30,11	0,01%	373.330,91	100,05%
00043475	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	MES	1	22,14	22,14	22,14	0,01%	373.353,05	100,05%
00001575	SINAPI		TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	3,9859396	2,17	8,65	8,65	0,00%	373.361,70	100,05%
00043474	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	MES	1	5,56	5,56	5,56	0,00%	373.367,25	100,05%

Equipamento	R\$ 75,91
Equipamento para Aquisição Permanente	R\$ 94,98
Mão de Obra	R\$ 108.371,58
Material	R\$ 260.947,55
Encargos Complementares	R\$ 3.847,12
Franquia	R\$ 30,11

Total sem BDI	321.068,87
Total do BDI	90.976,49
Total Geral	412.045,36


FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA DE ALMEIDA
CREA/AM: 33064/AM
ENGENHEIRO CIVIL