



MEMORIAL DE CÁLCULO

2 FUNDAÇÃO E ASSOALHO

Atividade	equação	total (m)
TABUA APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	215,57692308*13	2802,5
TOTAL =		2802,5

Atividade	equação	total (m)
PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *10 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	255,66666667*3	767
TOTAL =		767

Atividade	equação	total (m)
VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU QUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	79,8*10	798
TOTAL =		798

Atividade	equação	total (m)
VIGA DE MADEIRA SERRADA, PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, SEÇÃO RETANGULAR 7,5 X 10 CM. AF_03/2024	65*12	780
TOTAL =		780

3 PAREDE E TRAVEJAMENTO

Atividade	equação	total (m)
TABUA APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	118,33333333*12	1420
TOTAL =		1420

Atividade	equação	total (m)
PORTA DE ABRIR / GIRO DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO) CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELANCOLICO EM PADRÃO MADEIRA	6	6
TOTAL =		6

Atividade	equação	total (m)
VIGA *7,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	78*10	780
TOTAL =		780

COBERTURA

Atividade	equação	total (m²)
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA E TERMO ACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	71,2*10	712
TOTAL =		712

6

INSTALAÇÕES ELETRICAS				
-----------------------	--	--	--	--

Atividade	equação	total (UN)
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	18	18
		18

Atividade	equação	total (UN)
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	14	14
		14

Atividade	equação	total (UN)
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	6	6
		6

Atividade	equação	total (UN)
SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	18	18
		18

Atividade	equação	total (M)
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	100*3	300
		300

Atividade	equação	total (M)
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	100*3	300
		300

Atividade	equação	total (un)				
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	4	4				
		4				

Atividade	equação	total (m)
FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 MM	8	8
		TOTAL = 8

Atividade	equação	total (m)
-----------	---------	-----------

27 de julho de 2026	
 FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA DE ALMEIDA CREA/AM: 33064/AM ENGENHEIRO CIVIL	