



Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 24 BARRACAS E 03 CAMAROTES DE PROPORÇÃO MEDIA NA PRAIA DE LÁBREA PARA REALIZAÇÃO DA 34ª FESTA DO SOL.

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Amazonas
SBC - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 01/2026 - Amazonas

B.D.I.
28,35%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			ADMINISTRAÇÃO									40.258,38	9,77 %
1.1	93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1	23.120,58	27.977,39	1.697,87	29.675,26	27.977,39	1.697,87	29.675,26	7,20 %
1.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1	8.245,52	8.433,86	2.149,26	10.583,12	8.433,86	2.149,26	10.583,12	2,57 %
2			FUNDAÇÃO E ASSOALHO									253.748,86	61,58 %
2.1	00003992	SINAPI	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	2802,5	19,32	0,00	24,80	24,79	0,00	69.473,97	69.473,97	16,86 %
2.2	105061	SINAPI	PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO QUADRADA 10 X 10 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024	M	767,06	78,07	26,74	73,46	100,20	20.511,18	56.348,23	76.859,41	18,65 %
2.3	105082	SINAPI	VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 12 CM. AF_03/2024	M	798	54,43	17,45	52,41	69,86	13.925,10	41.823,18	55.748,28	13,53 %
2.4	105041	SINAPI	VIGA DE MADEIRA SERRADA, PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, SEÇÃO RETANGULAR 7,5 X 10 CM. AF_03/2024	M	780	51,61	17,54	48,70	66,24	13.681,20	37.986,00	51.667,20	12,54 %
3			PAREDE E TRAVEJAMENTO									45.031,06	10,93 %
3.1	00003992	SINAPI	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1420	19,32	0,00	24,80	24,79	0,00	35.201,80	35.201,80	8,54 %
3.2	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	780	7,75	0,00	9,95	9,94	0,00	7.753,20	7.753,20	1,88 %
3.3	00004962	SINAPI	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA	UN	6	269,59	0,00	346,02	346,01	0,00	2.076,06	2.076,06	0,50 %
4			COBERTURA									66.087,84	16,04 %
4.1	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	m²	712	72,32	30,52	62,30	92,82	21.730,24	44.357,60	66.087,84	16,04 %
5			INSTALAÇÕES ELETRICAS									6.919,22	1,68 %
5.1	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	18	18,34	7,73	15,80	23,53	139,14	284,40	423,54	0,10 %
5.2	00012295	SINAPI	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	UN	18	2,80	0,00	3,59	3,59	0,00	64,62	64,62	0,02 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE LÁBREA-AM
CNPJ: 05.830.872/0001-09

5.3	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6	37,21	22,42	25,33	47,75	134,52	151,98	286,50	0,07 %
5.4	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	14	46,00	27,41	31,63	59,04	383,74	442,82	826,56	0,20 %
5.5	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	300	7,86	2,42	7,66	10,08	726,00	2.298,00	3.024,00	0,73 %
5.6	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	300	5,38	1,79	5,11	6,90	537,00	1.533,00	2.070,00	0,50 %
5.7	93659	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4	25,45	10,96	21,70	32,66	43,84	86,80	130,64	0,03 %
5.8	00012815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	UN	8	9,10	0,00	11,68	11,67	0,00	93,36	93,36	0,02 %

Totais -> 108.223,21 303.822,15 412.045,36

Total sem BDI 321.068,87
Total do BDI 90.976,49
Total Geral 412.045,36


FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA DE ALMEIDA
CREA/AM: 33064/AM
ENGENHEIRO CIVIL