

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU

Secretaria Municipal da Saúde

Construção de Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²

BDI Geral:

24,88%

Encargo Social Mensalista:

47,74%

Data:

17/09/2025

Bancos:

SINAPI - 07/2025 - Pará; SBC - 10/2024 - Pará; ORSE - 04/2025 - Sergipe; SEDOP - 02/2025 - Pará; IOPEs - 02/2025 - Espírito Santo; CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo; e EMOP - 07/2025 16,86%

BDI Equipamentos:

Encargo Social Horista:

85,80%

Revisão:

001

1.4.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	1926 Próprio	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA.	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	M² X MÊS	1,0000000		23,84	23,84
Composição Auxiliar	97063 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA), AF. 03/2024	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,4160000		17,66	7,34
Insumo	00020193 SINAPI	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI	Equipamento	M2XMES	1,0000000		16,50	16,50
			MO sem LS =>	2,76		2,36 MO com LS =>		5,12
			Valor do BDI =>	4,01		Valor com BDI =>		27,85
					Quant. =>	275,0000000	Preço Total =>	7.658,75