

CURVA ABC					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNIDADE	QUANTIDADE	PESO %	VALOR TOTAL
6.	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	0,00	0,00	0,00%	R\$ 8.935.118,74
6.3	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO -BRITA COMERCIAL - FCK 30 MPA	0,00	0,00	0,00%	R\$ 6.133.575,25
6.3.8	PAVIMENTO DE CONCRETO FCK 30,0 Mpa, ACABAMENTO COM RÉGUA VIBRATÓRIA E AGENTE DE CURA - BRITA COMERCIAL	M3	3.929,62	28,53%	R\$ 4.193.218,91
7.	URBANIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00%	R\$ 3.150.524,02
6.2	TERRAPLENAGEM	0,00	0,00	0,00%	R\$ 2.581.213,18
7.2	PASSEIO / CALÇADA / LIMPEZA	0,00	0,00	0,00%	R\$ 1.955.796,75
7.2.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	1.145,63	9,38%	R\$ 1.379.223,96
6.2.3	EXECUÇÃO DE BASE - CONCRETO	0,00	0,00	0,00%	R\$ 1.513.569,07
7.1	MEIO-FIO E SARJETA	0,00	0,00	0,00%	R\$ 1.194.727,27
3.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA / CANTEIRO DE OBRA	0,00	0,00	0,00%	R\$ 1.408.576,56
3.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA/ SERVIÇO - SOMATÓRIO DOS SALÁRIOS E ENCARGOS DOS COMPONENTES DA RESPECTIVA EQUIPE, INCLUI PESSOAL TÉCNICO.	UN	1,00	9,58%	R\$ 1.408.576,56
5.	RECOMPOSIÇÃO DE REDES DE ÁGUA E ÁGUA SERVIDA	0,00	0,00	0,00%	R\$ 1.052.270,14
6.3.4	ARMAÇÃO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM, COM ESPAÇADOR DE TELA TIPO COCADA.	M2	31.085,81	5,77%	R\$ 848.331,75
5.2	REDE DE ÁGUA SERVIDA	0,00	0,00	0,00%	R\$ 822.944,86
5.2.2	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	2.864,08	4,46%	R\$ 656.246,65
7.1.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	9.546,94	4,29%	R\$ 630.384,45
6.2.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	183.986,14	4,17%	R\$ 612.673,85
6.2.3.2	AQUISIÇÃO DE PEDREGULHO OU PIÇARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA REVESTIMENTO PRIMÁRIO E SERVIÇOS DIVERSOS (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	7.076,39	3,98%	R\$ 584.934,40

CURVA ABC					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNIDADE	QUANTIDADE	PESO %	VALOR TOTAL
6.2.2	"REMENDO PROFUNDO" - TRATAMENTO DE SOLO EM ESTADO "BORRACHUDO"	0,00	0,00	0,00%	R\$ 648.796,24
6.3.5	BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO :FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (SEM TRELIÇA)	KG	14.201,50	2,98%	R\$ 437.974,26
6.2.1	EXECUÇÃO DO PROCESSO DE ESCAVAÇÃO / CORTE	0,00	0,00	0,00%	R\$ 418.847,87
7.1.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	7.587,44	2,73%	R\$ 401.603,20
6.3.1	FÔRMA METÁLICA PARA PAVIMENTO DE CONCRETO - UTILIZAÇÃO DE 20 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA (PAV 12 CM)	M	13.047,00	1,70%	R\$ 250.632,87
6.2.1.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	75.061,87	1,70%	R\$ 249.956,03
5.1	REDE DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00%	R\$ 229.325,28
6.2.2.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	68.994,90	1,56%	R\$ 229.753,02
6.2.2.5	AQUISIÇÃO DE PEDREGULHO OU PIÇARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA REVESTIMENTO PRIMÁRIO E SERVIÇOS DIVERSOS (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	2.653,65	1,49%	R\$ 219.350,71
6.1	LIMPEZA DE ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO	0,00	0,00	0,00%	R\$ 220.330,31
7.2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	55.849,56	1,27%	R\$ 185.979,03
7.2.2	AQUISIÇÃO DE PEDREGULHO OU PIÇARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA REVESTIMENTO PRIMÁRIO E SERVIÇOS DIVERSOS (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	2.148,06	1,21%	R\$ 177.558,64
5.1.1	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA DN 60 A DN 85 INCLUI C/COLCHÃO DE AREIA, REATERRO E ESCAVAÇÃO.	M	717,00	1,08%	R\$ 158.299,26
7.1.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	1.959,50	0,95%	R\$ 138.967,74
6.3.6	BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO :FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	KG	3.671,29	0,92%	R\$ 135.617,45
6.3.9	Serragem de juntas em pavimento de concreto, limpeza e enchimento com selante a frio	m	3.620,40	0,70%	R\$ 102.602,14
7.2.6	LIMPEZA POS OBRA DE RUA COM JATO DE ALTA PRESSÃO (CAMINHÃO PIPA)	M2	49.166,74	0,68%	R\$ 99.316,82
7.2.4	COMPACTAÇÃO A PERCUSSÃO DE BASE PARA EXECUÇÃO DE CALÇADA (INCLUIDO ESPALHAMENTO E UMIDIFICAÇÃO)	M3	2.148,06	0,68%	R\$ 99.755,91

CURVA ABC					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNIDADE	QUANTIDADE	PESO %	VALOR TOTAL
6.3.3	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	33.949,89	0,60%	R\$ 87.930,22
5.2.1	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 4,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO	UN	287,00	0,61%	R\$ 89.963,02
5.2.3	CAIXA DE PASSAGEM ENTERRADA HIDRÁULICA CIRCULAR, EM TUBO DE CONCRETO ARMADO DN 400 MM E TAMPA CIRCULAR DE CONCRETO ARMADO, PARA REDE DE ÁGUA SERVIDA.	UN	287,00	0,52%	R\$ 76.735,19
6.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	22.998,24	0,52%	R\$ 76.584,14
6.2.1.1	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 100 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 11T E PA CARREGADEIRA COM 128 HP.	M3	11.547,98	0,51%	R\$ 75.061,87
5.1.2	LIGAÇÃO DOMICILIAR EM PEAD PARA PVC EXCETO COLAR C/ESCAVAÇÃO MANUAL E ENVELOPAMENTO DE AREIA H=10CM	UN	717,00	0,48%	R\$ 71.026,02
6.3.2	FÔRMA METÁLICA PARA PAVIMENTO DE CONCRETO - UTILIZAÇÃO DE 20 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA (PAV 15 CM)	M	3.542,00	0,47%	R\$ 69.139,84
4.	DRENAGEM SUPERFICIAL	0,00	0,00	0,00%	R\$ 66.380,82
4.1	DISPOSITIVOS DE DRENAGEM	0,00	0,00	0,00%	R\$ 66.380,82
6.2.3.4	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	7.076,39	1,84%	R\$ 269.964,28
6.2.1.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	35.381,94	0,45%	R\$ 65.456,59
6.1.5	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	M2	35.381,94	0,42%	R\$ 61.210,76
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00	0,00	0,00%	R\$ 58.475,08
1.1	PLACA DE OBRA / LIGAÇÃO PROVISORIA / SINALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00%	R\$ 58.475,08
6.2.2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	17.248,73	0,39%	R\$ 57.438,27
4.1.2	Descida d'água de cortes em degraus - DCD 40-40 - areia e brita comerciais	m	66,00	0,37%	R\$ 54.605,10
6.2.3.1	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 100 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 11T E PA CARREGADEIRA COM 128 HP.	M3	7.076,39	0,31%	R\$ 45.996,54
6.1.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	3.538,19	0,29%	R\$ 41.998,32

CURVA ABC					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNIDADE	QUANTIDADE	PESO %	VALOR TOTAL
6.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	35.381,94	0,22%	R\$ 31.843,75
2.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00%	R\$ 28.532,62
6.2.1.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	M3	15.012,37	0,19%	R\$ 28.373,38
6.2.2.7	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	2.653,65	0,69%	R\$ 101.236,75
7.1.4	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	9.546,94	0,16%	R\$ 23.771,88
6.2.2.1	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 100 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 11T E PA CARREGADEIRA COM 128 HP.	M3	2.653,65	0,12%	R\$ 17.248,73
6.2.2.4	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 100 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 11T E PA CARREGADEIRA COM 128 HP.	M3	2.653,65	0,12%	R\$ 17.248,73
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	24,00	0,11%	R\$ 16.346,88
2.1	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO DA OBRA	UN	1,00	0,10%	R\$ 14.266,31
2.2	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO DA OBRA	UN	1,00	0,10%	R\$ 14.266,31
7.2.1	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 100 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 11T E PA CARREGADEIRA COM 128 HP.	M3	2.148,06	0,09%	R\$ 13.962,39
6.1.4	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	M3	4.599,65	0,06%	R\$ 8.693,34
6.3.7	APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022	KG	101,98	0,06%	R\$ 8.127,81
4.1.1	Entrada para descida d'água - EDA 02 B - areia e brita comerciais	un	18,00	0,05%	R\$ 8.076,78
6.2.2.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	M3	3.449,75	0,04%	R\$ 6.520,03
1.1.2	LIGAÇÃO PROVISORIA DE OBRA	UND	1,00	0,03%	R\$ 4.479,16
1.1.3	SINALIZAÇÃO, DESVIO DE TRÂNSITO E PROTEÇÃO (OBRAS)	UND	1,00	0,26%	R\$ 37.649,04
4.1.3	Dissipador de energia - DED 02 A - areia, brita e pedra de mão comerciais	un	6,00	0,03%	R\$ 3.698,94