

CURVA ABC					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNIDADE	QUANTIDADE	PESO %	VALOR TOTAL
5.	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	0,00	0,00	0,00%	R\$ 63.307.356,8000
5.3	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO -BRITA COMERCIAL - FCK 30 MPA - BASE	0,00	0,00	0,00%	R\$ 28.188.800,5900
5.3.7	PAVIMENTO DE CONCRETO COM RESISTÊNCIA FCK 30,0 MPA E fctM,k DE 5 MPA , ACABAMENTO COM RÉGUA VIBRATÓRIA E AGENTE DE CURA - BRITA COMERCIAL	M3	17.200,00	26,68%	R\$ 20.695.900,0000
5.2	TERRAPLENAGEM	0,00	0,00	0,00%	R\$ 19.286.977,2100
5.4	EXECUÇÃO DE CAMADA - ASFÁLTICO	0,00	0,00	0,00%	R\$ 15.047.979,0000
5.4.1	EXECUÇÃO DE CAMADA ASFALTICA - ESP= 5 CM	0,00	0,00	0,00%	R\$ 15.047.979,0000
5.4.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - INCLUSIVE CARGA. AF_11/2019	M3	4.300,00	18,70%	R\$ 14.502.954,0000
5.2.4	EXECUÇÃO DE SUB BASE	0,00	0,00	0,00%	R\$ 9.546.945,0000
4.	DRENAGEM PLUVIAL	0,00	0,00	0,00%	R\$ 5.666.250,1900
5.3.3	ARMAÇÃO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-196, ACO CA-60, 5.0MM, MALHA 10X10CM, COM ESPAÇADOR DE TRELIÇA TR 12.	M2	86.000,00	6,46%	R\$ 5.009.500,0000
5.2.3	EXECUÇÃO DA CAMADA DE REFORÇO DO SUB LEITO	0,00	0,00	0,00%	R\$ 4.907.625,0000
5.2.4.3	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO / AREIA (90% - 10%) MELHORADO COM CIMENTO - 2%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM COM ESTABILIZADORA DE SOLO	M3	25.000,00	5,75%	R\$ 4.457.500,0000
5.2.1	EXECUÇÃO DO PROCESSO DE ESCAVAÇÃO / CORTE E ATERRO	0,00	0,00	0,00%	R\$ 4.126.616,5700
5.2.4.4	Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 300 kN/m - fornecimento e instalação	m²	43.000,00	4,38%	R\$ 3.398.720,0000
4.7	DISPOSITIVOS DE DRENAGEM	0,00	0,00	0,00%	R\$ 3.270.336,1200
4.7.1	ALA DE LANÇAMENTO, DISSIPADOR DE ENERGIA E DESCIDA D"ÁGUA	0,00	0,00	0,00%	R\$ 3.270.336,1200
6.	MEIO FIO E SARJETA	0,00	0,00	0,00%	R\$ 3.083.397,0000

CURVA ABC					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNIDADE	QUANTIDADE	PESO %	VALOR TOTAL
3.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	0,00	0,00	0,00%	R\$ 2.827.682,8600
3.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA/ SERVIÇO - SOMATÓRIO DOS SALÁRIOS E ENCARGOS DOS COMPONENTES DA RESPECTIVA EQUIPE, INCLUI PESSOAL TÉCNICO.	UN	1,00	3,65%	R\$ 2.827.682,8600
6.1	MEIO-FIO E SARJETA	0,00	0,00	0,00%	R\$ 2.731.800,0000
6.1.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_01/2024	M	20.000,00	3,46%	R\$ 2.680.600,0000
5.2.3.2	AQUISIÇÃO DE PEDREGULHO OU PIÇARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA REVESTIMENTO PRIMÁRIO E SERVIÇOS DIVERSOS (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	25.000,00	2,87%	R\$ 2.227.000,0000
5.2.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	487.500,00	1,99%	R\$ 1.545.375,0000
5.2.4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	487.500,00	1,99%	R\$ 1.545.375,0000
8.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	0,00	0,00	0,00%	R\$ 1.470.722,2600
4.5	TUBOS DE CONCRETO E ADUELAS	0,00	0,00	0,00%	R\$ 1.448.250,8300
8.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	0,00	0,00	0,00%	R\$ 1.432.416,0000
5.2.1.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	423.285,98	1,73%	R\$ 1.341.816,5600
4.7.1.11	Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPAC 120-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	m	8.000,00	1,60%	R\$ 1.237.440,0000
5.2.3.4	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	25.000,00	1,26%	R\$ 973.750,0000
5.3.4	BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	KG	31.600,02	1,22%	R\$ 946.736,6000

LARISSA COSTA
MAGALHÃES
BRAS

Assinado de forma digital
por LARISSA COSTA
MAGALHÃES BRAS
Dados: 2026.08.17 15:48:42
-03'00'