



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Contratos, Convênios e Licitações



SEMED - Secretaria Municipal de Educação

PLANILHA DE ITENS NÃO FINANCIÁVEIS CRECHE TIPO II FNDE - NOVA CALIFÓRNIA

Bancos:

SINAPI (01/2026) - SBC (01/2026)

Obra:	PLANILHA DE ITENS NÃO FINANCIÁVEIS CRECHE TIPO II FNDE - NOVA CALIFÓRNIA
Local:	Rua Bela Vista, S/N. Distrito de Nova California - Porto Velho
Região:	RO
Data Base:	janeiro-26
BDI Geral (%):	25,00%
BDI Equipamentos (%):	13,84%
Área construída (m²):	961,87
Data:	01/01/2026
Revisão:	00
Responsável Técnico pelo Orçamento:	Jarbas Carvalho dos Santos
Cargo Responsável Técnico:	Engenheiro Civil - CREA RO 5467/D


Jarbas Carvalho dos Santos
Engenheiro Civil / Fiscal de Obras
CREA 5467 D/RO
Prefeitura de Porto Velho
Mat. 103127

Jarbas Carvalho dos Santos
Engenheiro Civil - CREA RO 5467/D





PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Contratos, Convênios e Licitações



SEMED - Secretaria Municipal de Educação PLANILHA DE ITENS NÃO FINANCIÁVEIS CRECHE TIPO II FNDE - NOVA CALIFÓRNIA	BDI Geral: 25,00%	Encargo Social Mensalista: 72,48%	Data: 01/01/2026
Bancos: SINAPI (01/2026) - SBC (01/2026)	BDI Equipamentos: 13,84%	Encargo Social Horista: 118,72%	Revisão: 00

Fórmula (Bonificações e Despesas Indiretas):

$$BDI = \left[\frac{(1 + (AC + S + R + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$$

ITEM	DESCRIÇÃO	CÓD	GERAL VALORES PROPOSTOS (%)	EQUIPAMENTOS VALORES PROPOSTOS (%)
1	Administração Central	AC	5,00%	1,50%
2	Riscos	R	1,27%	0,56%
3	Seguros e Garantias	SG	1,00%	0,30%
4	Despesas Financeiras	DF	1,39%	0,85%
5	Lucro	L	7,86%	3,50%
6	Impostos	I	6,15%	6,15%
6.1	PIS		0,65%	0,65%
6.2	COFINS		3,00%	3,00%
6.3	ISSQN		2,50%	2,50%
6.4	CPRB		0,00%	0,00%
BDI			25,00%	13,84%

FONTE:

1. Tribunal de Contas da União - TC 036.076/2011-2 - Acórdão N° 2622/2013

NOTAS:

1. Deverão ser obedecidas as legislações trabalhistas e tributária vigentes, inclusive acordos de classes, sob pena de desclassificação da Proposta de Preços;
2. É de responsabilidade da proponente a adequação de todas as fórmulas utilizadas na planilha orçamentária.



Jarbas Carvalho dos Santos
Engenheiro Civil / Fiscal de Obras
CREA 5467/DIRO
Prefeitura de Porto Velho
Mat. 103127

Jarbas Carvalho dos Santos
Engenheiro Civil - CREA RO 5467/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Contratos, Convênios e Licitações



SEMED - Secretaria Municipal de Educação
PLANILHA DE ITENS NÃO FINANCIÁVEIS CRECHE TIPO II FNDE - NOVA CALIFORNIA

BDI Geral:
25,00%

Encargo Social Mensalista:
72,48%

Data:
01/01/2026

Bancos:
SINAPI (01/2026) - SBC (01/2026)

BDI Equipamentos:
13,84%

Encargo Social Horista:
118,72%

Revisão:
00

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
GRUPO A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	Total	36,80%	36,80%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,07%	Não incide
B2	Feriados	4,84%	Não incide
B3	Auxílio-Enfermidade	0,88%	0,65%
B4	13º Salário	11,25%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,75%	0,56%
B7	Dias de Chuva	1,77%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,07%
B9	Férias Gozadas	14,02%	10,38%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
B	Total	51,78%	20,07%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,11%	4,53%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,14%	0,11%
C3	Férias Indenizadas	0,93%	0,69%
C4	Depósito Recisão sem justa causa	2,85%	2,11%
C5	Indenização Adicional	0,51%	0,38%
C	Total	10,54%	7,82%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INSS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	19,06%	7,39%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,54%	0,40%
D	Total	19,60%	7,79%
TOTAL (A+B+C+D)		118,72%	72,48%

FONTE:

1. SINAPI - Encargos Sociais a partir de janeiro de 2025.

NOTAS:

1. Deverão ser obedecidas as legislações trabalhistas e tributária vigentes, inclusive acordos de classes, sob pena de desclassificação da Proposta de Preços;
2. É de responsabilidade da proponente a adequação de todas as fórmulas utilizadas na planilha orçamentária.

Jarbas Carvalho dos Santos
Engenheiro Civil / Físico de Obras
CREA 5467/D-RO
PREFEITURA DE PORTO VELHO
Mét. 103127

Jarbas Carvalho dos Santos
Engenheiro Civil - CREA RO 5467/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Contratos, Convênios e Licitações



SEMED - Secretaria Municipal de Educação PLANILHA DE ITENS NÃO FINANCIÁVEIS CRECHE TIPO II FNDE - NOVA CALIFÓRNIA	BDI Geral: 25,00%	Encargo Social Mensalista: 72,48%	Data: 01/01/2026
Bancos: SINAPI (01/2026) - SBC (01/2026)	BDI Equipamentos: 13,84%	Encargo Social Horista: 118,72%	Revisão: 00

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO	%
1	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E LICENÇAS	R\$ 164.168,78	28,75%
2	DEMOLIÇÃO E LIMPEZA DO TERRENO	R\$ 9.594,71	1,68%
3	TERRAPLENAGEM	R\$ 83.026,49	14,54%
4	DRENAGEM	R\$ 70.470,38	12,34%
5	CALÇAMENTO	R\$ 145.842,06	25,54%
6	SUBESTAÇÃO DE ENERGIA 112,5KVA	R\$ 52.369,68	9,17%
7	PAISAGISMO E PINTURA	R\$ 365,54	0,06%
8	POÇO ARTESIANO	R\$ 30.879,40	5,41%
9	MOBILIZAÇÃO - DISTRITO DE NOVA CALIFORNIA	R\$ 14.391,60	2,52%
TOTAL		R\$ 571.108,64	100,00%


Jarbas Carvalho dos Santos
Engenheiro Civil / Fiscal de Obras
CREA 5467 D/RD
Prefeitura de Porto Velho
Mat. 103127

Jarbas Carvalho dos Santos
Engenheiro Civil - CREA RO 5467/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Contratos, Convênios e Licitações



SEMED - Secretaria Municipal de Educação
PLANILHA DE ITENS NÃO FINANCIÁVEIS CRECHE TIPO II FNDE - NOVA CALIFÓRNIA

Bancos:
SINAPI (01/2026) - SBC (01/2026)

BDI Geral: 25,00% Encargo Social Mensalista: Data: 01/01/2026

BDI Equipamentos: 13,84% Encargo Social Horista: Revisão: 00

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com	Total	Peso (%)
1			ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E LICENÇAS				164.168,78	164.168,78	28,75 %
1.1	C. CRECHES, PA C. LICAMBIETAL	Próprio	TAXAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	UND	1,00	7.228,16	9.035,20	9.035,20	1,58 %
1.2		Próprio	LICENÇA E APROVAÇÃO PPCIP - CBM/RO	UND	1,00	1.587,20	1.984,00	1.984,00	0,35 %
1.3		Próprio	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	UND	1,00	285,59	356,98	356,98	0,06 %
1.4	000013	SBC	SONDAGEM TERRENO POR APARELHO DE PERFURAÇÃO MECÂNICA D=4"	M	15,00	912,68	1.140,85	17.112,75	3,00 %
1.5		Próprio	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS - OBRA CRECHES PAC - NOVA CALIFORNIA	UND	1,00	108.543,88	135.679,85	135.679,85	23,76 %
2			DEMOLIÇÃO E LIMPEZA DO TERRENO				9.594,71	9.594,71	1,68 %
2.1	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR	m²	4376,02	0,72	0,90	3.938,41	0,69 %
2.2	ELET_PROPRIU	Próprio	REMOÇÃO DE POSTE DE ILUMINAÇÃO CÔNICO DE TRÊS METROS	UN	2,00	191,80	239,75	479,50	0,08 %
2.3	100984	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA	m³	437,60	9,47	11,83	5.176,80	0,91 %
3			TERRAPLENAGEM				83.026,49	83.026,49	14,34 %
3.1	101121	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS	m³	336,83	4,89	6,11	2.056,03	0,36 %
3.2	96386	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO	m³	1388,40	7,09	8,86	12.301,22	2,15 %
3.3	100984	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA	m³	555,63	9,47	11,83	6.573,10	1,15 %
3.4	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:	M3XKM	11918,80	2,31	2,88	34.326,14	6,01 %
3.5	ENDUR_001	Próprio	FORNECIMENTO DE CASCALHO GROSSO, EXCLUSIVELY TRANSPORTE	M³	1368,40	16,00	20,00	27.768,00	4,86 %
4			DRENAGEM				70.470,38	70.470,38	12,34 %
4.1			TUBOS GRELHAS E CAIXAS				70.016,42	70.016,42	12,26 %
4.1.1	172095	SBC	DRENAGEM-TUBO PVC 100mm COM ABERT./FECHAMENTO VALA	M	18,82	128,00	160,00	3.011,20	0,53 %
4.1.2	053108	SBC	TUBO SOLDÁVEL, SERIE R PVC 150mm	M	20,28	123,22	154,02	3.123,52	0,55 %
4.1.3	053749	SBC	TUBO SOLDÁVEL, SERIE NORMAL PVC 200mm COM CONEXÕES	M	57,90	310,45	388,06	22.468,67	3,93 %
4.1.4	103003	SINAPI	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO:	UN	20,00	344,08	430,10	8.602,00	1,51 %
4.1.5	172094	SBC	DRENAGEM-TUBO CORRUGADO PEAD 300MM C/ ABERT./FECHAMENTO VALA	M	26,32	494,70	618,37	16.275,49	2,85 %
4.1.6	94869	SINAPI	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA	M	46,83	164,76	205,35	9.844,63	1,69 %
4.1.7	053043	SBC	CAIXA INSPEÇÃO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 600X600 COM TAMPA	UN	13,00	424,06	530,07	6.890,91	1,21 %
4.2			CONEXÕES				453,96	453,96	0,08 %
4.2.1	053059	SBC	JOELHO 90 PVC ESGOTO 100mm	UN	2,00	65,73	82,16	164,32	0,03 %
4.2.2	053331	SBC	JOELHO 45 PVC ESGOTO COM ANEL DE BORRACHA 100mm	UN	2,00	38,10	47,62	95,24	0,02 %
4.2.3	053765	SBC	LUVA SIMPLES PVC SERIE R DN 100mm	UN	4,00	38,88	48,60	194,40	0,03 %
5			CALÇAMENTO				145.842,06	145.842,06	25,54 %
5.1			ACESSIBILIDADE				145.842,06	145.842,06	25,54 %
5.1.1	92400	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM.	m²	362,98	143,01	178,76	64.886,30	11,36 %
5.1.2	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM	m²	362,98	0,83	1,03	373,86	0,07 %
5.1.3	00036178	SINAPI	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, "40 X 40" CM, E= 2,5" CM, PADRAO TATIL ALERTA OU	UN	328,00	21,40	28,75	8.774,00	1,54 %
5.1.4	00036178	SINAPI	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, "40 X 40" CM, E= 2,5" CM, PADRAO TATIL ALERTA OU	UN	58,00	21,40	26,75	1.551,50	0,27 %
5.1.5	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CORRECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,	M	89,54	43,66	54,57	4.886,19	0,86 %
5.1.6	105002	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A	UN	4,00	977,52	1.221,90	4.887,60	0,86 %
5.1.7	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	362,98	0,62	0,77	279,49	0,05 %
5.1.8	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO,	m²	369,05	130,51	163,13	60.203,12	10,54 %
6			SUBESTAÇÃO DE ENERGIA 112,5KVA				52.369,68	52.369,68	9,17 %
6.1			EXTENSÃO				11.853,05	11.853,05	2,08 %
6.1.1		Próprio	EXTENSÃO DE REDE MT	UND	1,00	9.482,44	11.853,05	11.853,05	2,08 %
6.2			SUBESTAÇÃO 112,5 KVA				40.516,63	40.516,63	7,09 %
6.2.1		Próprio	SUBESTAÇÃO 112,5KVA	UND	1,00	32.413,31	40.516,63	40.516,63	7,09 %
7			PAISAGISMO E PINTURA				365,54	365,54	0,06 %
7.1	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	m²	4,72	16,59	20,73	97,84	0,02 %
7.2	180050	SBC	PINTURA FAIXA DEMARCAÇÃO ESTACIONAMENTO	m²	4,90	26,44	33,05	161,94	0,03 %
7.3	180050	SBC	PINTURA FAIXA DEMARCAÇÃO ESTACIONAMENTO - PICTOGRAMA	m²	2,20	26,44	33,05	105,76	0,02 %
8			POÇO ARTESIANO				30.879,40	30.879,40	5,41 %
8.1	047208	SBC	POÇO ARTESIANO - PERFURAÇÃO EM ALUVIÃO COM 12"	M	20,00	1.216,90	1.521,12	30.422,40	5,33 %
8.2	032206	SBC	POÇO ARTESIANO - ENSAIO DE VAZÃO	UN	1,00	365,60	457,00	457,00	0,08 %
9			MOBILIZAÇÃO - DISTRITO DE NOVA CALIFORNIA				14.391,60	14.391,60	2,52 %
9.1		Próprio	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE:	TXKM	5370,00	2,15	2,68	14.391,60	2,52 %

Total sem BDI R\$ 457.007,45
Total do BDI R\$ 114.101,19
Total Geral R\$ 571.108,64


Jarbas Carvalho dos Santos
Engenheiro Civil - CREA RO 5467/D



SEMED - Secretaria Municipal de Educação PLANILHA DE ITENS NÃO FINANCIÁVEIS CRECHE TIPO II FNDE - NOVA CALIFORNIA		BDI Geral: 25.00%	Encargo Social Mensalista: 72.48%	Data: 01/01/2026
Bancos: SINAPI (01/2026) - SBC (01/2026)		BDI Equipamentos: 13.84%	Encargo Social Horista: 118.72%	Revisão: 00

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total								
1																
1.1																
Composição				Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total					
Insumo		Próprio	TAXAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	UND	1,0000000	7.228,16	7.228,16								
Insumo	LIC.AMB001	Próprio	TAXAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	Serviços	UND	1,0000000	7.228,16	7.228,16								
					MO sem LS =>	0,00	0,00	MO com LS =>								
					Valor do BDI =>	1.807,04		Valor com BDI =>								
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	9.035,20								
1.2																
Composição				Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total					
Insumo		Próprio	LICENÇA E APROVAÇÃO PPCIP - CBMRO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	UND	1,0000000	1.587,20	1.587,20								
Insumo	PROP	Próprio	LICENÇA E APROVAÇÃO PPCIP - CBMRO	Serviços	UND	1,0000000	1.587,20	1.587,20								
					MO sem LS =>	0,00	0,00	MO com LS =>								
					Valor do BDI =>	396,80		Valor com BDI =>								
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	1.984,00								
1.3																
Composição				Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total					
Insumo		Próprio	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	UND	1,0000000	285,59	285,59								
Insumo	PROQ	Próprio	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	Serviços	UND	1,0000000	285,59	285,59								
					MO sem LS =>	0,00	0,00	MO com LS =>								
					Valor do BDI =>	71,39		Valor com BDI =>								
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	356,98								
1.4																
Composição				Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total					
Insumo	000013	SBC	SONDAGEM TERRENO POR APARELHO DE PERFURAÇÃO MECANICA D=4"	PROJETOS	M	1,0000000	912,68	912,68								
Insumo	062626	SBC	PERFURAÇÃO DE SOLO COM COROA DE VIDUA SONDAGEM ROTATIVA NW	Material	M	1,0000000	220,00	220,00								
Insumo	030488	SBC	PERFURATRIZ MANUAL ATLAS 15H GAS 2.0CV	Material	H	3,0000000	180,00	540,00								
Insumo	099080	SBC	CAVOQUEIRO - OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR	Mão de Obra	H	4,0220000	20,54	82,60								
Insumo	099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	4,2670000	16,43	70,08								
					MO sem LS =>	152,68	0,00	MO com LS =>								
					Valor do BDI =>	228,17		Valor com BDI =>								
					Quant. =>	15,00	Preço Total =>	17.112,75								
1.5																
Composição				Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total					
Insumo		Próprio	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS - OBRA CRECHES PAC - NOVA CALIFORNIA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	UND	1,0000000	108.543,88	108.543,88								
Insumo	PROS	Próprio	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS - OBRA	Serviços	UND	1,0000000	108.543,88	108.543,88								
					MO sem LS =>	0,00	0,00	MO com LS =>								
					Valor do BDI =>	27.135,97		Valor com BDI =>								
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	135.679,85								
2																
2.1				Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total					
Composição	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE	Supressão Vegetal	m²	1,0000000	0,72	0,72								
Composição	89032	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo	CHP	0,0017000	212,82	0,36								
Composição	89031	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo	CHI	0,0029000	85,13	0,24								
Composição	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0046000	27,21	0,12								
					MO sem LS =>	0,21	0,00	MO com LS =>								
					Valor do BDI =>	0,18		Valor com BDI =>								
					Quant. =>	4,376,02	Preço Total =>	3.938,41								
2.2									Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELET_PROPRIO	Próprio	REMOÇÃO DE POSTE DE ILUMINAÇÃO CÔNICO DE TRÊS METROS	INEL - INSTALAÇÃO	UND	1,0000000	191,80	191,80								
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,0000000	32,76	65,52								
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,0000000	29,02	116,08								
Composição	101469	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 300 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	T	0,2500000	40,81	10,20								
					MO sem LS =>	137,66	0,00	MO com LS =>								
					Valor do BDI =>	47,95		Valor com BDI =>								
					Quant. =>	2,00	Preço Total =>	479,50								
2.3									Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100984	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	m³	1,0000000	9,47	9,47								
Composição	5631	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP	Custos Horários Produtivo e Improdutivo	CHP	0,0093000	226,89	1,88								
Composição	5632	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI	Custos Horários Produtivo e Improdutivo	CHI	0,0074000	95,34	0,70								
Composição	89884	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, CUSTOS HORÁRIOS PRODUTIVO E IMPRODUTIVO	Custos Horários Produtivo e Improdutivo	CHI	0,0095000	97,51	0,92								
Composição	89883	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, CUSTOS HORÁRIOS PRODUTIVO E IMPRODUTIVO	Custos Horários Produtivo e Improdutivo	CHP	0,0153000	390,59	5,97								
					MO sem LS =>	1,06	0,00	MO com LS =>								
					Valor do BDI =>	2,36		Valor com BDI =>								
					Quant. =>	437,80	Preço Total =>	5.176,80								
3									Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101121	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS	Escavação Horizontal	m³	1,0000000	4,89	4,89								
Composição	5847	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo	CHP	0,0092000	291,53	2,68								
Composição	5849	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo	CHI	0,0157000	99,09	1,55								
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0249000	26,74	0,66								
					MO sem LS =>	1,21	0,00	MO com LS =>								
					Valor do BDI =>	1,22		Valor com BDI =>								
					Quant. =>	336,83	Preço Total =>	2.059,03								
3.2									Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96386	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO	Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações	m²	1,0000000	7,09	7,09								
Composição	5934	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA	Custos Horários Produtivo e Improdutivo	CHI	0,0109146	110,05	1,20								
Composição	86316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0154259	26,74	0,41								
Composição	96463	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,8/27 T, CUSTOS HORÁRIOS PRODUTIVO E IMPRODUTIVO	Custos Horários Produtivo e Improdutivo	CHP	0,0031464	226,17	0,71								
Composição	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE	Custos Horários Produtivo e Improdutivo	CHI	0,0042570	338,29	1,44								
Composição	5932	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA	Custos Horários Produtivo e Improdutivo	CHP	0,0045112	286,09	1,29								
Composição	96464	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,8/27 T, CUSTOS HORÁRIOS PRODUTIVO E IMPRODUTIVO	Custos Horários Produtivo e Improdutivo	CHI	0,0122774	96,02	1,17								
Composição	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE	Custos Horários Produtivo e Improdutivo	CHI	0,0116888	77,96	0,87								
					MO sem LS =>	1,56	0,00	MO com LS =>								
					Valor do BDI =>	1,77		Valor com BDI =>								
					Quant. =>	1.388,40	Preço Total =>	12.301,22								
3.3									Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100984	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	m³	1,0000000	9,47	9,47								
Composição	5631	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP	Custos Horários Produtivo e Improdutivo	CHP	0,0093000	226,89	1,88								
Composição	5632	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI	Custos Horários Produtivo e Improdutivo	CHI	0,0074000	95,34	0,70								
Composição	89884	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, CUSTOS HORÁRIOS PRODUTIVO E IMPRODUTIVO	Custos Horários Produtivo e Improdutivo	CHI	0,0095000	97,51	0,92								
Composição	89883	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, CUSTOS HORÁRIOS PRODUTIVO E IMPRODUTIVO	Custos Horários Produtivo e Improdutivo	CHP	0,0153000	390,59	5,97								
					MO sem LS =>	1,06	0,00	MO com LS =>								
					Valor do BDI =>	2,36		Valor com BDI =>								
					Quant. =>	555,83	Preço Total =>	6.573,10								
3.4									Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95876	SBC	DRENAGEM-TUBO PVC 100mm COM ABERT./FECHAMENTO VALA	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	M3XKM	1,0000000	2,31	2,31								
Composição	89877	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, CUSTOS HORÁRIOS PRODUTIVO E IMPRODUTIVO	Custos Horários Produtivo e Improdutivo	CHI	0,0025000	93,65	0,23								
Composição	89876	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, CUSTOS HORÁRIOS PRODUTIVO E IMPRODUTIVO	Custos Horários Produtivo e Improdutivo	CHP	0,0059000	35,25	2,08								
					MO sem LS =>	0,22	0,00	MO com LS =>								
					Valor do BDI =>	0,57		Valor com BDI =>								
					Quant. =>	11.918,80	Preço Total =>	34.326,14								
Insumo									Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	ENDUR_001	Próprio	FORNECIMENTO DE CASCALHO GROSSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	Material	M³	1,0000000	16,00	16,00								
					MO sem LS =>	0,00	0,00	MO com LS =>								
					Valor do BDI =>			Valor com BDI =>								
					Quant. =>	1.388,40	Preço Total =>	27.768,00								
4									Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.1				Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total					
Composição	172095	SBC	DRENAGEM-TUBO PVC 100mm COM ABERT./FECHAMENTO VALA	URBANIZACAO	M	1,0000000	128,00	128,00								
Insumo	099715	SBC	DRETERO - MONTADOR	Mão de Obra	H	1,2										
Insumo	099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	3,7010000	16,43	60,79								
Insumo	099065	SBC	AJUDANTE DE ESPECIALIZADO - DUTEIRO	Mão de Obra	H	1,2510000	16,43	20,54								
Insumo	004480	SBC	TUBO PVC ESGOTO SERIE NORMAL 100mm	Material	M	1,1000000	17,81	19,59								
					MO sem LS =>	108,41	0,00	MO com LS =>								
					Valor do BDI =>	32,00		Valor com BDI =>								
					Quant. =>	18,82	Preço Total =>	3.011,20								

SEMED - Secretaria Municipal de Educação		BDI Geral:	Encargo Social Mensalista:	Data:
PLANILHA DE ITENS NÃO FINANCIÁVEIS CRECHE TIPO II FNDE - NOVA CALIFÓRNIA		25,00%	72,48%	01/01/2026
Bancos:		BDI Equipamentos:	Encargo Social Horista:	Revisão:
SINAPI (01/2026) - SBC (01/2026)		13,84%	118,72%	00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	053108	SBC	TUBO SOLDADVEL, SERIE R PVC 150mm	INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO	M	1,00000000	123,22	123,22
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,31000000	20,54	6,36
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,31000000	16,43	5,09
Insumo	044887	SBC	TUBO PVC REFORÇADO SERIE R 150mm	Material	M	1,10000000	99,81	109,79
Insumo	043638	SBC	ANEL DE BORRACHA PARA PVC SERIE R 150mm TIGRE	Material	UN	0,20000000	9,90	1,98
					MO sem LS =>	11,45	0,00	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	30,80		Valor com BDI =>
					Quant. =>		20,28	Preço Total =>
4.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	053749	SBC	TUBO SOLDADVEL, SERIE NORMAL PVC 200mm COM CONEXOES	INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO	M	1,00000000	310,45	310,45
Insumo	003389	SBC	ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas	Material	UN	0,90600000	7,95	7,20
Insumo	042387	SBC	TUBO PVC ESGOTO SERIE NORMAL 200mm	Material	M	1,10000000	129,15	142,06
Insumo	003487	SBC	LIXA PARA MADEIRA S422 NORTON 100	Material	UN	0,07400000	33,53	2,48
Insumo	014909	SBC	JUNCAO PVC SIMPLES ESGOTO NORMAL 200 x 200mm	Material	UN	0,15000000	595,69	89,35
Insumo	003889	SBC	SOLUCAO LIMPADORA PARA TUBOS PVC FRASCO 1 LITRO	Material	UN	0,10500000	48,90	5,13
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,67500000	20,54	13,86
Insumo	042382	SBC	LUXA PVC SIMPLES ESGOTO SERIE NORMAL 200mm	Material	UN	0,05000000	73,06	3,65
Insumo	020805	SBC	ANEL DE BORRACHA PARA PVC ESGOTO 200mm TIGRE	Material	UN	0,20000000	21,24	4,24
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,67500000	16,43	11,08
Insumo	004395	SBC	JOELHO 45 PVC ESGOTO SERIE NORMAL 200mm	Material	UN	0,25000000	125,61	31,40
					MO sem LS =>	24,94	0,00	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	77,61		Valor com BDI =>
					Quant. =>		57,90	Preço Total =>
4.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	130303	SINAPI	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO:	Canaletas, Grelhas e Caixas com Grelha	UN	1,00000000	344,08	344,08
Composição	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0057007	988,53	5,63
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2786096	26,74	7,43
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2786096	31,14	8,65
Insumo	00011245	SINAPI	GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MÁXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15" MM, ÁREA ESTACIONAMENTO	Material	UN	1,00000000	322,37	322,37
					MO sem LS =>	12,76	0,00	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	86,02		Valor com BDI =>
					Quant. =>		20,00	Preço Total =>
4.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	172094	SBC	DRENAGEM-TUBO CORRUGADO PEAD 300MM C/ ABERT./FECHAMENTO VALA	URBANIZACAO	M	1,00000000	494,70	494,70
Insumo	099715	SBC	DUTEIRO - MONTADOR	Mão de Obra	H	0,93900000	21,65	20,33
Insumo	099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	3,39900000	16,43	55,83
Insumo	006370	SBC	TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA INTERNA LISA, JEI 300mm (DRENAGEM/ESGOTO)	Material	M	1,10000000	366,48	403,12
Insumo	099065	SBC	AJUDANTE DE ESPECIALIZADO - DUTEIRO	Mão de Obra	H	0,93900000	16,43	15,42
					MO sem LS =>	91,58	0,00	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	123,67		Valor com BDI =>
					Quant. =>		26,32	Preço Total =>
4.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94889	SINAPI	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA	Assentamento de Tubos de Esgoto em	M	1,00000000	164,76	164,76
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,02200000	26,74	0,53
Composição	88246	SINAPI	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,02200000	19,79	0,39
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400" GR (USO EM PVC, ACO,	Material	UN	0,03790000	31,75	1,20
Insumo	00041779	SINAPI	TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 250 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)	Material	M	1,05000000	154,90	162,64
					MO sem LS =>	0,64	0,00	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	41,19		Valor com BDI =>
					Quant. =>		46,83	Preço Total =>
4.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	053043	SBC	CAIXA INSPECAO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 600X600 COM TAMPA	INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO	UN	1,00000000	424,06	424,06
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,59000000	20,54	10,39
Insumo	000050	SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG	20,00000000	1,20	24,00
Insumo	099050	SBC	PEDREIRO	Mão de Obra	H	2,63000000	20,54	54,01
Insumo	000200	SBC	PEDRA BRITADA #1 E 2	Material	m³	0,00100000	246,25	0,24
Insumo	000100	SBC	AREIA GROSSA LAVADA	Material	m³	0,00300000	151,96	0,45
Insumo	099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	3,23600000	16,43	53,15
Insumo	036719	SBC	CAIXA DE INSPECAO CONCRETO PREMOLDADO COM TAMPA 600x600x50mm	Material	UN	1,00000000	281,82	281,82
					MO sem LS =>	117,55	0,00	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	106,01		Valor com BDI =>
					Quant. =>		13,00	Preço Total =>
4.2			CONEXÕES					453,96
4.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	053059	SBC	JOELHO 90 PVC ESGOTO 100mm	INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO	UN	1,00000000	65,73	65,73
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	1,36600000	16,43	22,43
Insumo	003389	SBC	ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas	Material	UN	0,66600000	7,95	5,29
Insumo	004502	SBC	JOELHO 90 PVC ESGOTO SERIE NORMAL 100mm	Material	UN	1,00000000	7,84	7,84
Insumo	003389	SBC	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC EMBALAGEM 200cc	Material	UN	0,08000000	26,59	2,12
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	1,36600000	20,54	28,05
					MO sem LS =>	50,48	0,00	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	16,43		Valor com BDI =>
					Quant. =>		2,00	Preço Total =>
4.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	053331	SBC	JOELHO 45 PVC ESGOTO COM ANEL DE BORRACHA 100mm	INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO	UN	1,00000000	38,10	38,10
Insumo	004869	SBC	VASELINA PASTOSA LUBRIFICANTE EMBALAGEM 1.000g	Material	UN	0,08000000	48,29	3,86
Insumo	004481	SBC	ANEL BORRACHA PARA PVC SERIE R 100mm	Material	UN	1,00000000	2,94	2,94
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,05600000	20,54	1,14
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,05600000	16,43	0,92
Insumo	017942	SBC	JOELHO 45 PVC ESGOTO SERIE NORMAL 100mm	Material	UN	1,00000000	7,06	7,06
					MO sem LS =>	24,24	0,00	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	9,52		Valor com BDI =>
					Quant. =>		2,00	Preço Total =>
4.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	053765	SBC	LUXA SIMPLES PVC SERIE R DN 100mm	INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO	UN	1,00000000	38,88	38,88
Insumo	003889	SBC	SOLUCAO LIMPADORA PARA TUBOS PVC FRASCO 1 LITRO	Material	UN	0,09200000	48,90	4,49
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,38800000	16,43	6,37
Insumo	003487	SBC	LIXA PARA MADEIRA S422 NORTON 100	Material	UN	0,06500000	33,53	2,17
Insumo	003389	SBC	ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas	Material	UN	0,80000000	7,95	6,36
Insumo	042393	SBC	LUXA PVC SIMPLES ESGOTO SERIE R 100mm	Material	UN	1,00000000	11,53	11,53
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,38800000	20,54	7,96
					MO sem LS =>	14,33	0,00	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	9,72		Valor com BDI =>
					Quant. =>		4,00	Preço Total =>
5			CAÇAMENTO					145.842,06
5.1			ACESSIBILIDADE					145.842,06
5.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91240	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM.	Pavimento Intertrassado	m²	1,00000000	143,01	143,01
Composição	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF),	Custos Horários Produtivo e Improdutivo	CHP	0,00950000	11,86	0,08
Composição	88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,32490000	28,72	9,33
Composição	91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF),	Custos Horários Produtivo e Improdutivo	CHL	0,15560000	0,92	0,14
Composição	91285	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO	Custos Horários Produtivo e Improdutivo	CHI	0,18870000	0,45	0,07
Composição	91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO	Custos Horários Produtivo e Improdutivo	CHP	0,00380000	11,01	0,04
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,33490000	26,74	8,85
Composição	00040524	SINAPI	BLOQUEIO/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16	Material	m²	1,00410000	113,41	113,87
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRODO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,05680000	150,00	8,52
Insumo	00004741	SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	0,00980000	232,85	2,28
					MO sem LS =>	13,03	0,00	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	35,75		Valor com BDI =>
					Quant. =>		362,98	Preço Total =>
5.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo	m²	1,00000000	0,83	0,83
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,00900000	31,14	0,28
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,01000000	26,74	0,50
Composição	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF),	Custos Horários Produtivo e Improdutivo	CHP	0,00500000	11,86	0,05
					MO sem LS =>	0,57	0,00	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	0,20		Valor com BDI =>
					Quant. =>		362,98	Preço Total =>

Revisão:
00

[illegible]

SEMED - Secretaria Municipal de Educação
PLANILHA DE ITENS NÃO FINANCIÁVEIS CRECHE TIPO II FNDE - NOVA CALIFÓRNIA

BDI Geral:
25,00%

Encargo Social Mensalista:
72,48%

Data:
01/01/2026

Bancos:
SINAPI (01/2026) - SBC (01/2026)

BDI Equipamentos:
13,84%

Encargo Social Horista:
118,72%

Revisão:
00

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
7.1		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	Passagem - Plantio	m²	1,0000000	16,59	16,59
Composição		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1386000	26,74	3,70
Composição		88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0277000	27,21	0,75
Insumo		00003324	SINAPI	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	Material	m²	1,0000000	12,14	12,14
				MO sem LS =>	3,18	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,18
				Valor do BDI =>	4,14			Valor com BDI =>	20,73
						Quant. =>	4,72	Preço Total =>	97,84
7.2		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		180050	SBC	PINTURA FAIXA DEMARCAÇÃO ESTACIONAMENTO	PINTURAS	m²	1,0000000	26,44	26,44
Insumo		043936	SBC	TINTA ACRILICA PARA PISO NOVACOR AMARELA (LATA 18 L)	Material	L	0,1600000	22,77	3,64
Insumo		099550	SBC	PINTOR	Mão de Obra	H	0,6170000	20,54	12,67
Insumo		099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,6170000	16,43	10,13
				MO sem LS =>	22,80	LS =>	0,00	MO com LS =>	22,80
				Valor do BDI =>	6,61			Valor com BDI =>	33,05
						Quant. =>	4,90	Preço Total =>	161,94
7.3		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		180050	SBC	PINTURA FAIXA DEMARCAÇÃO ESTACIONAMENTO - PICTOGRAMA	PINTURAS	m²	1,0000000	26,44	26,44
Insumo		043936	SBC	TINTA ACRILICA PARA PISO NOVACOR AMARELA (LATA 18 L)	Material	L	0,1600000	22,77	3,64
Insumo		099550	SBC	PINTOR	Mão de Obra	H	0,6170000	20,54	12,67
Insumo		099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,6170000	16,43	10,13
				MO sem LS =>	22,80	LS =>	0,00	MO com LS =>	22,80
				Valor do BDI =>	6,61			Valor com BDI =>	33,05
						Quant. =>	3,20	Preço Total =>	105,76
8				POÇO ARTESIANO					30.879,40
8.1		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		047208	SBC	POÇO ARTESIANO - PERFURACAO EM ALUVIAO COM 12"	POÇOS ARTESIANOS	M	1,0000000	1.216,90	1.216,90
Insumo		072776	SBC	POÇO ARTESIANO - PERFURACAO EM ALUVIAO 12"	Material	M	1,0000000	1.216,90	1.216,90
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	304,22			Valor com BDI =>	1.521,12
						Quant. =>	20,60	Preço Total =>	30.422,40
8.2		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		032206	SBC	POÇO ARTESIANO - ENSAIO DE VAZAO	REBAIXAMENTOS	UN	1,0000000	365,60	365,60
Insumo		072797	SBC	POÇO ARTESIANO - ENSAIO DE VAZAO COM COMPRESSOR 250PSI - 950CFM	Material	H	1,0000000	365,60	365,60
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	91,40			Valor com BDI =>	457,00
						Quant. =>	1,60	Preço Total =>	457,00
9				MOBILIZAÇÃO - DISTRITO DE NOVA CALIFORNIA					14.391,60
9.1		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		Próprio		TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCEIRA 15T DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	TKKM	1,0000000	2,15	2,15
Composição		106253	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE	Custos Horários Produtivo e Improdutivo	CHP	0,0023856	80,71	0,19
Composição		106248	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE	Custos Horários Produtivo e Improdutivo	CHP	0,0063462	308,76	1,98
				MO sem LS =>	0,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,22
				Valor do BDI =>	0,53			Valor com BDI =>	2,68
						Quant. =>	5,370,00	Preço Total =>	14.391,60
				Total sem BDI					457.007,45
				Total do BDI					114.101,19
				Total Geral					571.008,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Contratos, Convênios e Licitações



SEMED - Secretaria Municipal de Educação PLANILHA DE ITENS NÃO FINANCIÁVEIS CRECHE TIPO II FNDE - NOVA CALIFÓRNIA				BDI Geral: 25,00%	Encargo Social Mensalista: 72,48%	Data: 01/01/2026
Bancos: SINAPI (01/2026) - SBC (01/2026)				BDI Equipamentos: 13,84%	Encargo Social Horista: 118,72%	Revisão: 00

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Und	Quant.			Total
Composições Principais									
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		Próprio	TAXAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	CHOR - CUSTOS		UND	1,0000000	7.228,16	7.228,16
Insumo	C_CRECHES_PA	Próprio	TAXAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	HORÁRIOS DE		UND	1,0000000	7.228,16	7.228,16
	LIC-AMB001	Próprio		Serviços		UND	1,0000000	7.228,16	7.228,16
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				LS =>					
				Valor do	1.807,04			Valor com BDI =>	9.035,20
				BDI =>					
1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		Próprio	LICENÇA E APROVAÇÃO PPCIP - CBMRO	CHOR - CUSTOS		UND	1,0000000	1.587,20	1.587,20
Insumo		Próprio	LICENÇA E APROVAÇÃO PPCIP - CBMRO	Serviços		UND	1,0000000	1.587,20	1.587,20
	PROP	Próprio		MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				LS =>					
				Valor do	396,80			Valor com BDI =>	1.984,00
				BDI =>					
1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		Próprio	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	CHOR - CUSTOS		UND	1,0000000	285,59	285,59
Insumo	C_CRECHES_PA	Próprio	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	HORÁRIOS DE		UND	1,0000000	285,59	285,59
	PROQ	Próprio		Serviços		UND	1,0000000	285,59	285,59
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				LS =>					
				Valor do	71,39			Valor com BDI =>	356,98
				BDI =>					
1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	000013	SBC	SONDAGEM TERRENO POR APARELHO DE PERFURACAO MECANICA D=4"	PROJETOS		M	1,0000000	912,68	912,68
Insumo	062626	SBC	PERFURACAO DE SOLO COM COROA DE WIDIA SONDAGEM ROTATIVA NW	Material		M	1,0000000	220,00	220,00
Insumo	030488	SBC	PERFURATRIZ MANUAL ATLAS 15H GAS.2.0CV	Material		H	3,0000000	180,00	540,00
Insumo	099080	SBC	CAVOQUEIRO - OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR	Mão de Obra		H	4,0220000	20,54	82,60
Insumo	099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra		H	4,2670000	16,43	70,08
				MO sem	152,68	LS =>	0,00	MO com LS =>	152,68
				LS =>					
				Valor do	228,17			Valor com BDI =>	1.140,85
				BDI =>					
1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		Próprio	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS - OBRA CRECHES PAC - NOVA CALIFORNIA	CHOR - CUSTOS		UND	1,0000000	108.543,88	108.543,88
Insumo	C_CRECHES_PA	Próprio	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS - OBRA	HORÁRIOS DE		UND	1,0000000	108.543,88	108.543,88
	PROS	Próprio		Serviços		UND	1,0000000	108.543,88	108.543,88
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				LS =>					
				Valor do	27.135,97			Valor com BDI =>	135.679,85
				BDI =>					
2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	Supressão Vegetal		m²	1,0000000	0,72	0,72
Composição	89032	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos		CHP	0,0017000	212,82	0,36
Auxiliar	89031	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos		CHI	0,0029000	85,13	0,24
Composição	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Transporte, Carga e Descarga de Materiais		H	0,0046000	27,21	0,12
Auxiliar				Parâmetros					
				MO sem	0,21	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,21
				LS =>					
				Valor do	0,18			Valor com BDI =>	0,90
				BDI =>					
2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ELET_PROPRIU	Próprio	REMOÇÃO DE POSTE DE ILUMINAÇÃO CÔNICO DE TRÊS METROS	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO		UN	1,0000000	191,80	191,80
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	2,0000000	32,76	65,52
Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	4,0000000	29,02	116,08
Composição	101469	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 300 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	Transporte, Carga e Descarga de Materiais		T	0,2500000	40,81	10,20
Auxiliar				Parâmetros					
				MO sem	137,66	LS =>	0,00	MO com LS =>	137,66
				LS =>					
				Valor do	47,95			Valor com BDI =>	239,75
				BDI =>					
2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100984	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	Transporte, Carga e Descarga de Materiais		m³	1,0000000	9,47	9,47
Composição	5631	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos		CHP	0,0083000	226,89	1,88
Composição	5632	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos		CHI	0,0074000	95,34	0,70
Auxiliar	89884	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos		CHI	0,0095000	97,51	0,92
Composição	89883	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos		CHP	0,0153000	390,59	5,97
Auxiliar				Parâmetros					
				MO sem	1,06	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,06
				LS =>					
				Valor do	2,36			Valor com BDI =>	11,83
				BDI =>					
3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101121	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	Escavação Horizontal		m²	1,0000000	4,89	4,89
Composição	5847	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos		CHP	0,0092000	291,53	2,68
Auxiliar	5849	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos		CHI	0,0157000	99,09	1,55
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0249000	26,74	0,66
Auxiliar				Parâmetros					
				MO sem	1,21	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,21
				LS =>					
				Valor do	1,22			Valor com BDI =>	6,11
				BDI =>					
3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Contratos, Convênios e Licitações



SEMED - Secretaria Municipal de Educação
PLANILHA DE ITENS NÃO FINANCIÁVEIS CRECHE TIPO II FNDE - NOVA CALIFÓRNIA

BDI Geral:
25,00%

Encargo Social Mensalista:
72,48%

Data:
01/01/2026

Bancos:
SINAPI (01/2026) - SBC (01/2026)

BDI Equipamentos:
13,84%

Encargo Social Horista:
118,72%

Revisão:
00

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Und	Quant.			Total
Composição	96386	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCOVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações	m²	1,0000000		7,09	7,09
Composição Auxiliar	5934	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Livros SINAPI: Cálculos e Parâmetros	CHI	0,0109146		110,05	1,20
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Livros SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0154259		26,74	0,41
Composição Auxiliar	96463	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Livros SINAPI: Cálculos e Parâmetros	CHP	0,0031484		228,17	0,71
Composição Auxiliar	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Livros SINAPI: Cálculos e Parâmetros	CHP	0,0042570		338,29	1,44
Composição Auxiliar	5932	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Livros SINAPI: Cálculos e Parâmetros	CHP	0,0045112		286,09	1,29
Composição Auxiliar	96464	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Livros SINAPI: Cálculos e Parâmetros	CHI	0,0122774		96,02	1,17
Composição Auxiliar	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Livros SINAPI: Cálculos e Parâmetros	CHI	0,0111688		77,96	0,87
			MO sem		1,56	LS =>		0,00	MO com LS =>
			LS =>						
			Valor do BDI =>		1,77				Valor com BDI =>

3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	M3XKM	1,0000000	2,31	2,31
Composição	89877	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAIBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Livros SINAPI: Cálculos e Parâmetros	CHI	0,0025000	93,65	0,23
Composição	89876	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAIBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Livros SINAPI: Cálculos e Parâmetros	CHP	0,0059000	353,25	2,08
Auxiliar				MO sem	0,22	LS =>	0,00	MO com LS =>
				LS =>				
				Valor do BDI =>	0,57			Valor com BDI =>
				BDI =>				2,88

4.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	172095	SBC	DRENAGEM-TUBO PVC 100mm COM ABERT./FECHAMENTO VALA	URBANIZACAO	M	1,0000000	128,00	128,00		
Insumo	099715	SBC	DUTEIRO - MONTADOR	Mão de Obra	H	1,2510000	21,65	27,08		
Insumo	099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	3,7010000	16,43	60,79		
Insumo	099065	SBC	AJUDANTE DE ESPECIALIZADO - DUTEIRO	Mão de Obra	H	1,2510000	16,43	20,54		
Insumo	004480	SBC	TUBO PVC ESGOTO SERIE NORMAL 100mm	Material	M	1,1000000	17,81	19,59		
					MO sem LS =>	108,41	LS =>	0,00	MO com LS =>	108,41
					Valor do BDI =>	32,00		Valor com BDI =>		160,00

4.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	053108	SBC	TUBO SOLDÁVEL, SERIE R PVC 150mm	INSTALACOES HIDRAULICAS -	M	1,0000000	123,22	123,22
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,3100000	20,54	6,36
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,3100000	16,43	5,09
Insumo	044897	SBC	TUBO PVC REFORCADO SERIE R 150mm	Material	M	1,1000000	99,81	109,79
Insumo	043638	SBC	ANEL DE BORRACHA PARA PVC SERIE R 150mm TIGRE	Material	UN	0,2000000	9,90	1,98
				MO sem LS =>	11,45	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	30,80			Valor com BDI =>
								154,02

4.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	053749	SBC	TUBO SOLDÁVEL, SERIE NORMAL PVC 200mm COM CONEXOES	INSTALACOES HIDRAULICAS -	M	1,0000000	310,45	310,45
Insumo	003389	SBC	ADESIVO PARA PVC bsnaga de 75 gramas	Material	UN	0,9060000	7,95	7,20
Insumo	042387	SBC	TUBO PVC ESGOTO SERIE NORMAL 200mm	Material	M	1,1000000	129,15	142,06
Insumo	003487	SBC	LIXA PARA MADEIRA S422 NORTON 100	Material	UN	0,0740000	33,53	2,48
Insumo	014909	SBC	JUNCAO PVC SIMPLES ESGOTO NORMAL 200 x 200mm	Material	UN	0,1500000	595,69	89,35
Insumo	003889	SBC	SOLUCAO LIMPADORA PARA TUBOS PVC FRASCO 1 LITRO	Material	UN	0,1050000	48,90	5,13
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,6750000	20,54	13,86
Insumo	042382	SBC	LUXA PVC SIMPLES ESGOTO SERIE NORMAL 200mm	Material	UN	0,0500000	73,06	3,65
Insumo	020805	SBC	ANEL DE BORRACHA PARA PVC ESGOTO 200mm TIGRE	Material	UN	0,2000000	21,24	4,24
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,6750000	16,43	11,08
Insumo	004395	SBC	JOELHO 45 PVC ESGOTO SERIE NORMAL 200mm	Material	UN	0,2500000	125,61	31,40
				MO sem	24,94	LS =>	0,00	MO com LS =>
				LS =>				
				Valor do	77,61			Valor com BDI =>
				BDI =>				388,06

4.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	103003	SINAPI	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO- AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	Canaletas, Greihas e Caixas com Grelha para Drenagem	UN	1,0000000	344,08	344,08	
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0057007	988,53	5,63	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2780096	26,74	7,43	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2780096	31,14	8,65	
Insumo	00011245	SINAPI	GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, "300 X 1000" MM, E= "15" MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO	Material	UN	1,0000000	322,37	322,37	
				MO sem LS =>	12,76	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,76
				Valor do BDI =>	86,02			Valor com BDI =>	430,10

4.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	172094	SBC	DRENAGEM-TUBO CORRUGADO PEAD 300MM C/ ABERT./FECHAMENTO VALA	URBANIZACAO	M	1,0000000	494,70	494,70
Insumo	099715	SBC	DUTEIRO - MONTADOR	Mão de Obra	H	0,9390000	21,65	20,33
Insumo	099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	3,3990000	16,43	55,83
Insumo	006370	SBC	TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA INTERNA LISA, JEI 300mm (DRENAGEM/ESGOTO)	Material	M	1,1000000	366,48	403,12
Insumo	099065	SBC	AJUDANTE DE ESPECIALIZADO - DUTEIRO	Mão de Obra	H	0,9390000	16,43	15,42
				MO sem LS =>	91,58	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	123,67			Valor com BDI =>
								618,37

4.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Contratos, Convênios e Licitações



SEMED - Secretaria Municipal de Educação PLANILHA DE ITENS NÃO FINANCIÁVEIS CRECHE TIPO II FNDE - NOVA CALIFÓRNIA			BDI Geral: 25,00%	Encargo Social Mensalista: 72,48%	Data: 01/01/2026
Bancos: SINAPI (01/2026) - SBC (01/2026)			BDI Equipamentos: 13,84%	Encargo Social Horista: 118,72%	Revisão: 00

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Und	Quant.		Total
Composição	94869	SINAPI	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA -			M	1,0000000	164,76
Composição	88316	SINAPI	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_ 01/2021			H	0,0200000	26,74
Auxiliar	88246	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,0200000	19,79
Composição	00020078	SINAPI	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			UN	0,0379000	31,75
Auxiliar	00041779	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE 400" GR (USO EM PVC, ACO, POLETILENO E OUTROS)			M	1,0500000	154,90
Insumo			TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 250 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)					162,84
				MO sem	0,64	LS =>	0,00	MO com LS =>
				LS =>				
				Valor do BDI =>	41,19			Valor com BDI =>
								205,95

4.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	053043	SBC	CAIXA INSPECAO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 600x600 COM TAMPA	INSTALACOES HIDRAULICAS -	UN	1,0000000	424,06	424,06
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,5060000	20,54	10,39
Insumo	000050	SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG	20,0000000	1,20	24,00
Insumo	099050	SBC	PEDREIRO	Mão de Obra	H	2,8300000	20,54	54,01
Insumo	000200	SBC	PEDRA BRITADA #1 E 2	Material	m³	0,0010000	246,25	0,24
Insumo	000100	SBC	AREIA GROSSA LAVADA	Material	m³	0,0030000	151,96	0,45
Insumo	099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	3,2360000	16,43	53,15
Insumo	036719	SBC	CAIXA DE INSPECAO CONCRETO PREMOLDADO COM TAMPA 600x600x50mm	Material	UN	1,0000000	281,82	281,82
				MO sem	117,55	LS =>	0,00	MO com LS =>
				LS =>				117,55
				Valor do BDI =>	106,01			Valor com BDI =>
								530,07

4.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	053059	SBC	JOELHO 90 PVC ESGOTO 100mm	INSTALACOES HIDRAULICAS -	UN	1,0000000	65,73	65,73
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	1,3660000	16,43	22,43
Insumo	003389	SBC	ADESIVO PARA PVC bsnaga de 75 gramas	Material	UN	0,6660000	7,95	5,29
Insumo	004502	SBC	JOELHO 90 PVC ESGOTO SERIE NORMAL 100mm	Material	UN	1,0000000	7,84	7,84
Insumo	000386	SBC	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC EMBALAGEM 200cc	Material	UN	0,0800000	26,59	2,12
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	1,3660000	20,54	28,05
				MO sem	50,48	LS =>	0,00	MO com LS =>
				LS =>				50,48
				Valor do BDI =>	16,43			Valor com BDI =>
								82,16

4.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	053331	SBC	JOELHO 45 PVC ESGOTO COM ANEL DE BORRACHA 100mm	INSTALACOES HIDRAULICAS -	UN	1,0000000	38,10	38,10
Insumo	004869	SBC	VASELINA PASTOSA LUBRIFICANTE EMBALAGEM 1.000g	Material	UN	0,0800000	48,29	3,86
Insumo	004481	SBC	ANEL BORRACHA PARA PVC SERIE R 100mm	Material	UN	1,0000000	2,94	2,94
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,6560000	20,54	13,47
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,6560000	16,43	10,77
Insumo	017942	SBC	JOELHO 45 PVC ESGOTO SERIE NORMAL 100mm	Material	UN	1,0000000	7,06	7,06
				MO sem	24,24	LS =>	0,00	MO com LS =>
				LS =>				24,24
				Valor do BDI =>	9,52			Valor com BDI =>
								47,62

4.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	053765	SBC	LUIVA SIMPLES PVC SERIE R DN 100mm	INSTALACOES HIDRAULICAS -	UN	1,0000000	38,88	38,88
Insumo	003889	SBC	SOLUCAO LIMPADORA PARA TUBOS PVC FRASCO 1 LITRO	Material	UN	0,0920000	48,90	4,49
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,3880000	16,43	6,37
Insumo	003487	SBC	LIXA PARA MADEIRA S422 NORTON 100	Material	UN	0,0650000	33,53	2,17
Insumo	003389	SBC	ADESIVO PARA PVC bsnaga de 75 gramas	Material	UN	0,8000000	7,95	6,36
Insumo	042393	SBC	LUIVA PVC SIMPLES ESGOTO SERIE R 100mm	Material	UN	1,0000000	11,53	11,53
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,3880000	20,54	7,96
				MO sem	14,33	LS =>	0,00	MO com LS =>
				LS =>				14,33
				Valor do BDI =>	9,72			Valor com BDI =>
								48,60

5.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92400	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM, AF_ 10/2022	Pavimento Intertravado	m²	1,0000000	143,01	143,01
Composição	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIÚRNO, AF_ 08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	0,0069000	11,86	0,08
Auxiliar	88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3249000	28,72	9,33
Composição	91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIÚRNO, AF_ 08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	0,1556000	0,92	0,14
Composição	91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	0,0038000	0,45	0,07
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3249000	26,74	8,68
Insumo	00040524	SINAPI	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA1/6	Material	m²	1,0041000	113,41	113,87
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0568000	150,00	8,52
Insumo	00004741	SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	0,0098000	232,85	2,28
				MO sem	13,03	LS =>	0,00	MO com LS =>
				LS =>				13,03
				Valor do BDI =>	35,75			Valor com BDI =>
								178,76

5.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA, AF_ 09/2021	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo	m²	1,0000000	0,83	0,83
Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0090000	31,14	0,28
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0190000	26,74	0,50
Auxiliar	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIÚRNO, AF_ 08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	0,0050000	11,86	0,05
Composição				MO sem	0,57	LS =>	0,00	MO com LS =>
Auxiliar				LS =>				0,57
Composição				Valor do BDI =>	0,20			Valor com BDI =>
Auxiliar								1,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Contratos, Convênios e Licitações



SEMED - Secretaria Municipal de Educação PLANILHA DE ITENS NÃO FINANCIÁVEIS CRECHE TIPO II FNDE - NOVA CALIFÓRNIA			BDI Geral: 25,00%	Encargo Social Mensalista: 72,48%	Data: 01/01/2026
Bancos: SINAPI (01/2026) - SBC (01/2026)			BDI Equipamentos: 13,84%	Encargo Social Horista: 118,72%	Revisão: 00

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Und	Quant.			Total
5.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X1320 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_ 01/2024	Guias e sarjetas	M	1,0000000	43,66	43,66	
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_ 08/2019	Argamassas	m³	0,0012000	988,53	1,18	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2151000	31,14	6,69	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2151000	26,74	5,75	
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0066000	150,00	0,99	
Insumo	00041679	SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, "20 X 12/15" CM (H X L1/L2)	Material	UN	1,0050000	28,91	29,05	
				MO sem	9,34	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,34
				LS =>					
				Valor do BDI =>	10,91			Valor com BDI =>	54,57

5.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	105002	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_ 03/2024	Acessibilidade	UN	1,0000000	977,52	977,52	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,6040000	31,14	112,22	
Composição Auxiliar	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_ 03/2024	Acessibilidade	m²	0,4800000	210,50	101,04	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	7,2080000	26,74	192,74	
Composição Auxiliar	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_ 05/2021	Produção de Concreto	m³	0,6650246	807,06	536,71	
Insumo	00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0270000	247,80	6,69	
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	7,4800000	3,67	27,45	
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0366960	18,53	0,67	
				MO sem	289,93	LS =>	0,00	MO com LS =>	289,93
				LS =>					
				Valor do BDI =>	244,38			Valor com BDI =>	1.221,90

5.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_ 09/2024	Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações	m²	1,0000000	0,62	0,62	
Composição Auxiliar	93244	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_ 02/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	0,0060957	72,24	0,44	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0010343	26,74	0,02	
Composição Auxiliar	5934	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_ 06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	0,0007318	110,05	0,08	
Composição Auxiliar	5932	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_ 06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	0,0003025	286,09	0,08	
				MO sem	0,18	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,18
				LS =>					
				Valor do BDI =>	0,15			Valor com BDI =>	0,77

5.1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO. AF_ 08/2022	Passeios de Concreto	m²	1,0000000	130,51	130,51	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2176000	26,74	5,81	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0874000	31,14	2,72	
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1301000	30,47	3,96	
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,2000000	2,53	0,50	
Insumo	00007156	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material	m²	1,0816000	32,50	35,15	
Insumo	00034492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	0,0985000	822,50	81,01	
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,2500000	3,67	0,91	
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0017000	8,98	0,01	
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0240000	18,53	0,44	
				MO sem	9,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,22
				LS =>					
				Valor do BDI =>	32,62			Valor com BDI =>	163,13

6.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C_ CRECHES PA	Próprio	EXTENSÃO DE REDE MT	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UND	1,0000000	9.482,44	9.482,44	
Composição Auxiliar	3335	ORSE	Fornecimento de alça preformada para cabo multiplex 35 mm2	Conversão InfoWôrca	un	12,0000000	14,65	175,80	
Composição Auxiliar	C_CEM.CAND. E	Próprio	ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV	714	un	6,0000000	103,90	623,40	
Composição Auxiliar	2941	ORSE	Poste de concreto duplo T (DT) 11/300 - fornecimento	Fornecimento de	un	2,0000000	1.730,00	3.460,00	
Composição Auxiliar	2861	ORSE	Fornecimento de cruzeta de concreto retangular 2300mm	Material para Redes de	un	6,0000000	190,48	1.142,88	
Composição Auxiliar	071795	AGETOP CIVIL	OLHAL PARA PARAFUSO	Fornecimento de	un	6,0000000	32,24	193,44	
Composição Auxiliar	1201008143	AGESUL	LACO PREFORMADO PARA CABO 2 AWG	717	un	6,0000000	15,76	94,56	
Composição Auxiliar	4125	ORSE	Poste de concreto duplo T (DT) 11/200 - fornecimento	INSTALACOES ELÉTRICAS	Un	2,0000000	784,90	1.569,80	
Insumo	047770	SBC	PINO ACO CARBONO PARA ISOLADOR 15KV	Postes Tubulares de Ferro Galvanizado	UN	6,0000000	43,18	259,08	
Insumo	E.03.000.049553	CPOS/CDHU	Parafuso rosca dupla M16 x 450 mm	Material	UN	8,0000000	28,74	229,92	
Insumo	P.09.000.050002	CPOS/CDHU	Cabo de alumínio nu com alma de aço CAA	Material	KG	20,0000000	33,37	667,40	
Insumo	045622	SBC	ISOLADOR PINO 15KV	Material	UN	6,0000000	115,86	695,16	
Insumo	P.19.000.049533	CPOS/CDHU	Gancho suspensão com olhal	Material	UN	6,0000000	20,59	123,54	
Insumo	4.95.39	FDE	ARRUELA QUADRADA 57MM FURO 18MM	Material	UN	35,0000000	3,94	137,90	
Insumo	7018	AGESUL	MANILHA SAPATILHA	Material	UN	6,0000000	18,26	109,56	
				MO sem	174,96	LS =>	0,00	MO com LS =>	174,96
				LS =>					
				Valor do BDI =>	2.370,61			Valor com BDI =>	11.853,05

6.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C_ CRECHES PA	Próprio	SUBESTAÇÃO 112.5KVA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UND	1,0000000	32.413,31	32.413,31	
Composição Auxiliar	09.02.047	FDE	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X300A	Entrada em baixa tensão	un	1,0000000	2.966,19	2.966,19	
Composição Auxiliar	C_CEM.CAND. E	Próprio	OLHAL PARA PARAFUSO	717	un	7,0000000	35,20	246,40	
Composição Auxiliar	101567	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2025	Instalações Elétricas - Rede de Distribuição	M	12,0000000	112,45	1.349,40	
Composição Auxiliar	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas	UN	8,0000000	71,38	571,04	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Contratos, Convênios e Licitações



SEMED - Secretaria Municipal de Educação PLANILHA DE ITENS NÃO FINANCIÁVEIS CRECHE TIPO II FNDE - NOVA CALIFÓRNIA			BDI Geral: 25,00%	Encargo Social Mensalista: 72,48%	Data: 01/01/2026
Bancos: SINAPI (01/2026) - SBC (01/2026)			BDI Equipamentos: 13,84%	Encargo Social Horista: 118,72%	Revisão: 00

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Und	Quant.			Total
Composição Auxiliar	1201008136	AGESUL	MANILHA SAPATILHA	INSTALACOES ELÉTRICAS	UN	2,0000000	19,35	38,70	
Composição Auxiliar	1201007040	AGESUL	CONECTOR DE MEDICAO BIMETALICO, EM LIGA DE ALUMINIO COM 2 PARAFUSOS - PARA CABOS DE 16 A 70MM2 (REF. TEL-561) DA	INSTALACOES ELÉTRICAS	UN	3,0000000	37,06	111,18	
Composição Auxiliar	061082	SBC	TERMOECONOMIZADOR DE LIGASIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INSTALACOES ELÉTRICAS	M	12,0000000	76,73	920,76	
Composição Auxiliar	101920	SINAPI	ELETRODUTO PVC RIGIDO 4"	INSTALACOES ELÉTRICAS -	UN	2,0000000	210,17	420,34	
Composição Auxiliar	1201008444	AGESUL	LUBRIFICANTE EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2026	Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro	UN	2,0000000	55,53	333,18	
Composição Auxiliar	071476	AGETOP	GRAMPO DE ANCORAGEM DIELETRICO 16-50MM	INSTALACOES ELÉTRICAS	UN	6,0000000	101,92	611,52	
Composição Auxiliar	1201008430	AGESUL	ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV	714	un	6,0000000	207,45	414,90	
Composição Auxiliar	012716	SBC	BRACO SUPORTE TIPO C	INSTALACOES ELÉTRICAS	UN	2,0000000	53,91	161,73	
Composição Auxiliar	063460	SBC	GRAMPO DE LINHA VIVA+CONECTOR COMPRESSAO ESTRIBO	INSTALACOES ELÉTRICAS	M	20,0000000	59,50	1.190,00	
Composição Auxiliar	052899	SBC	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2	PROVISORIAS	UN	1,0000000	931,97	931,97	
Composição Auxiliar	98111	SINAPI	CURVA 90 MACHO GALVANIZADA 4"	INSTALACOES ELÉTRICAS - LEITOS E	UN	1,0000000	54,34	54,34	
Composição Auxiliar	21.028.0020-A	EMOP	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF. 12/2020	INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUA	UN	10,0000000	5,60	56,00	
Composição Auxiliar	052929	SBC	CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE PARA-RAIO, COM UMA DESCIDA DE 5/8" FORNECIMENTO	CAixas Enterradas	UN	2,0000000	132,20	264,40	
Composição Auxiliar	070720	AGETOP	CURVA 90 PVC RIGIDO ROSCA 4"	INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUA	Un	1,0000000	246,89	246,89	
Composição Auxiliar	1310	ORSE	CAIXA METÁLICA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL 500X380X168MM	707	un	1,0000000	37,87	189,35	
Composição Auxiliar	92998	SINAPI	LUBRIFICANTE DE PVC RIGIDO ROSCÁVEL	Tubos e Conexões de PVC Rígido Roscável	M	36,0000000	225,89	8.132,04	
Composição Auxiliar	1201008436	AGESUL	REDES ENTERRADAS DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	UN	2,0000000	22,56	45,12	
Composição Auxiliar	1201009058	AGESUL	ALCA PREFORMADA PARA CABO DE AÇO 3/8"	INSTALACOES ELÉTRICAS	UN	1,0000000	785,43	785,43	
Composição Auxiliar	4141	ORSE	CAIXA PARA TC, PADRAO ENERGISA	INSTALACOES ELÉTRICAS	un	2,0000000	286,00	572,00	
Composição Auxiliar	2942	ORSE	Cruzeta de concreto tipo T 2400 mm 400 Kgf. fornecimento	Entrada em Baixa Tensão	un	1,0000000	2.300,00	2.300,00	
Composição Auxiliar	105978	SINAPI	Poste de concreto duplo T (DT) 11/600 - fornecimento	Fornecimento de	M	15,0000000	47,93	718,95	
Insumo	10508	ORSE	CORDOALHA DE AÇO 9,5(3/8) 7*3,05MM ZINCAGEM TIPO B E 13% DE IACS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2025	Postes de Concreto e Metálicos	un	7,0000000	22,10	154,70	
Insumo	P.25.000.091392	CPOC/CDHU	Anel de amarração em silicone para isolador polimérico de 25 kv	Material	M	3,0000000	3,14	9,42	
Insumo	045636	SBC	Fita em aço inoxidável para poste tubular; comprimento de 0,50 m, largura de 19 mm	Material	UN	3,0000000	609,95	1.829,85	
Insumo	3243	AGESUL	CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR 15KV 100A ELO 15K	Material	M	50,0000000	26,28	1.314,00	
Insumo	1530	AGESUL	CABO DE ALUMINIO QUADRUPLIX 2 AWG (35 MM2)	Material	UN	2,0000000	129,75	259,50	
Insumo	74.17.15	SUDECAP	CANTONEIRA AUXILIAR BRACO TIPO C	Material	M	60,0000000	47,71	2.862,60	
Insumo	3278	AGETOP	CABO DE COBRE NU (CORDOALHA) 50,0MM2 REF 867	Material	m	6,0000000	121,38	728,28	
Insumo	040504	IOFES	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 4" - PESADO	Material	UN	1,0000000	77,09	77,09	
Insumo	6571	AGESUL	ISOLADOR DE PINO POLIMERICO 15KV - ROSCA 25MM	Material	UN	2,0000000	216,91	433,82	
Insumo	6603	AGESUL	SUPORTE PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 195/100	Material	UN	2,0000000	39,15	78,30	
Insumo	3154	ORSE	ESPACADOR LOSANGULAR 15 KV - 50MM2	Material	Un	1,0000000	38,90	38,90	
Insumo	4638	ORSE	Cabeçote de alumínio de 4"	Material	un	1,0000000	26,50	26,50	
Insumo	005013	SBC	Pino curto para isolador 15kv	Material	M	6,0000000	15,78	94,68	
Insumo	3836	AGETOP	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 16mm2	Material	un	3,0000000	5,00	15,00	
Insumo	3451	AGESUL	ELO FUSIVEL 5 H	Material	UN	3,0000000	286,28	858,84	
Insumo			PARA-RAIO POLIMERICO DE 12 KV	Material	UN	3,0000000	286,28	858,84	
				MO sem	1.516,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	1.516,28
				LS =>	8.103,32			Valor com BDI =>	40.516,63
				Valor do					
				BDI =>					

7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF. 07/2024	Paisagismo - Plantio	m²	1,0000000	16,59	16,59	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1386000	26,74	3,70	
Composição Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0277000	27,21	0,75	
Insumo	00003324	SINAPI	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	Material	m²	1,0000000	12,14	12,14	
				MO sem LS =>	3,18	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,18
				Valor do BDI =>	4,14			Valor com BDI =>	20,73

7.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	180050	SBC	PINTURA FAIXA DEMARCAÇAO ESTACIONAMENTO	PINTURAS	m²	1,0000000	26,44	26,44	
Insumo	043936	SBC	TINTA ACRILICA PARA PISO NOVACOR AMARELA (LATA 18 L)	Material	L	0,1600000	22,77	3,64	
Insumo	099550	SBC	PINTOR	Mão de Obra	H	0,6170000	20,54	12,67	
Insumo	099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,6170000	16,43	10,13	
				MO sem	22,80	LS =>	0,00	MO com LS =>	22,80
				LS =>					
				Valor do BDI =>	6,61		Valor com BDI =>		33,05

8.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	047208	SBC	POCO ARTESIANO - PERFURACAO EM ALUVIAO COM 12"	POCOS ARTESIANOS	M	1,0000000	1.216,90	1.216,90	
Insumo	072776	SBC	POCO ARTESIANO - PERFURACAO EM ALUVIAO 12"	Material	M	1,0000000	1.216,90	1.216,90	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI=>	304,22		Valor com BDI =>		1.521,12

8.2 - Composição									
8.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	032206	SBC	POCO ARTESIANO - ENSAIO DE VAZAO	REBAIXAMENTOS	UN	1,0000000	365,60	365,60	
Insumo	072797	SBC	POCO ARTESIANO - ENSAIO DE VAZAO COM COMPRESSOR 250PSI - 950CFM	Material	H	1,0000000	365,60	365,60	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	91,40			Valor com BDI =>	457,00
				Valor do BDI =>					

9.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Próprio		TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T DE 10 M², EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF. 02/2026	Transporte, Carga e	TXKM	1,0000000	2,15	2,15
Composição Auxiliar	C CRECHES PA		Descarga de Materiais	CHI		0,0023856	80,71	0,19
Composição Auxiliar	106253	SINAPI	Caminhão TOBO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 18.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos				
Composição Auxiliar			CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PI TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,6 X 12,50 X 0,50 M - CHI					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Contratos, Convênios e Licitações



SEMED - Secretaria Municipal de Educação PLANILHA DE ITENS NÃO FINANCIÁVEIS CRECHE TIPO II FNDE - NOVA CALIFÓRNIA		BDI Geral: 25,00%	Encargo Social Mensalista: 72,48%	Data: 01/01/2026
Bancos: SINAPI (01/2026) - SBC (01/2026)		BDI Equipamentos: 13,84%	Encargo Social Horista: 118,72%	Revisão: 00

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Und	Quant.		Total
Composição Auxiliar	106248	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE CARROÇERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PI, TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,6 X 12,50 X 0,50 M - CHP	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos		CHP	0,0063492	308,76
				MO sem	0,22	LS =>	0,00	MO com LS =>
				LS =>	0,53			Valor com BDI =>
				Valor do BDI =>				2,68

Composições Auxiliares								
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	988,53	988,53
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	8,5700000	26,74	229,16
	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0700000	150,00	160,50
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	482,9600000	1,24	598,87
				MO sem LS =>	163,77	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	247,13			Valor com BDI =>
								1.235,66

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88246	SINAPI	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	19,79	19,79
Composição Auxiliar	95315	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,19	0,19
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,03	0,03
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,52	1,52
Insumo	00040331	SINAPI	ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,22	13,22
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	3,76	3,76
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,98	0,98
				MO sem	13,41	LS =>	0,00	MO com LS =>
				LS =>	4,94			Valor com BDI =>
				Valor do BDI =>				24,73

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	29,02	29,02
Composição	95316	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,76	0,76
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,52	1,52
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,46	1,46
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,53	20,53
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	3,76	3,76
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,90	0,90
				MO sem	21,29	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	7,25			36,27

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	28,01	28,01
Composição	95317	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,36	0,36
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	3,76	3,76
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,52	1,52
Insumo	00043485	SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,31	1,31
				MO sem	20,53	LS =>	0,00	MO com LS =>
				LS =>	0,08			Valor com BDI =>
				Valor do BDI =>	0,44			35,01

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,	Custos Horários Produtivo	CHI	1,0000000	0,46	0,46
Composição	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	0,38	0,38
Composição	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	0,08	0,08
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,11			0,57

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,	Custos Horários Produtivo	CHP	1,0000000	2,86	2,86
Composição	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	0,08	0,08
Composição	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	0,42	0,42
Composição	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	1,98	1,98
Composição	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	0,38	0,38
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,71			3,57

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	0,38	0,38
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V, POTÊNCIA 2	Equipamento para	UN	0,0000640	6,000,00	0,38
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,09			0,47

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V, POTÊNCIA 2	Equipamento para	UN	0,0000148	6,000,00	0,08
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,02			0,10

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	0,42	0,42
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V, POTÊNCIA 2	Equipamento para	UN	0,0000700	6,000,00	0,42
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,10			0,52

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	1,98	1,98
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	1,2500000	1,59	1,98
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,49			2,47

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92998	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	1,0000000	225,89	225,89
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2020000	29,02	5,87
Composição	88248	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2020000	32,76	6,63
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	4,82	0,04
Insumo	00001000	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLADO EM PVC/IA, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B,	Material	M	1,0150000	210,20	213,35
				MO sem	9,37	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	56,47			282,26

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101567	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA	Instalações Elétricas -	M	1,0000000	112,45	112,45
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0029000	32,76	0,09
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0008800	29,02	0,01
Insumo	00000998	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLADO EM PVC/IA, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B,	Material	M	1,0401000	108,02	112,35

Revisão:
00

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Contratos, Convênios e Licitações



SEMED - Secretaria Municipal de Educação
PLANILHA DE ITENS NÃO FINANCIÁVEIS CRECHE TIPO II FNDE - NOVA CALIFÓRNIA

BDI Geral: 25,00% Encargo Social Mensalista: 72,48% Data: 01/01/2026

Bancos:
SINAPI (01/2026) - SBC (01/2026)

BDI Equipamentos: 13,84% Encargo Social Horista: 118,72% Revisão: 00

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Und	Quant.			Total
Composição	89880	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG,	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	6,00	6,00
Insumo	00037763	SINAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO "45000" KG, DISTANCIA	Equipamento para		UN	0,0000057	765.380,49	4,36
Insumo	00037744	SINAPI	SEMRREBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO	Equipamento para		UN	0,0000059	278.408,45	1,64
				MO sem	0,00	LS =>		0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do	1,50				Valor com BDI => 7,50
Composição	89879	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG,	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	14,85	14,85
Insumo	00037763	SINAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO "45000" KG, DISTANCIA	Equipamento para		UN	0,0000141	765.380,49	10,79
Insumo	00037744	SINAPI	SEMRREBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO	Equipamento para		UN	0,0000146	278.408,45	4,06
				MO sem	0,00	LS =>		0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do	3,71				Valor com BDI => 18,56
Composição	89881	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG,	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	72,76	72,76
Insumo	00037763	SINAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO "45000" KG, DISTANCIA	Equipamento para		UN	0,0000642	765.380,49	49,13
Insumo	00037744	SINAPI	SEMRREBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO	Equipamento para		UN	0,0000849	278.408,45	23,63
				MO sem	0,00	LS =>		0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do	18,19				Valor com BDI => 90,95
Composição	89882	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG,	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	220,32	220,32
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material		L	34,0000000	6,48	220,32
				MO sem	0,00	LS =>		0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do	55,08				Valor com BDI => 275,40
Composição	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8	Custos Horários Produtivo		CHP	1,0000000	77,96	77,96
Composição	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	4,57	4,57
Composição	88282	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	11,32	11,32
Composição	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	1,0000000	32,69	32,69
Composição	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	29,38	29,38
				MO sem	26,31	LS =>		0,00	MO com LS => 26,31
				Valor do	19,49				Valor com BDI => 97,45
Composição	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8	Custos Horários Produtivo		CHP	1,0000000	338,29	338,29
Composição	5763	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	29,38	29,38
Composição	5763	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	51,94	51,94
Composição	88282	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8	Livro SINAPI: Cálculos e		H	1,0000000	32,69	32,69
Composição	53831	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	208,39	208,39
Composição	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	11,32	11,32
Composição	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	4,57	4,57
				MO sem	26,31	LS =>		0,00	MO com LS => 26,31
				Valor do	84,57				Valor com BDI => 422,86
Composição	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	29,38	29,38
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA	Equipamento para		UN	0,0000551	91.750,00	5,05
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA	Equipamento para		UN	0,0000343	709.592,77	24,33
				MO sem	0,00	LS =>		0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do	7,34				Valor com BDI => 36,72
Composição	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	4,57	4,57
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA	Equipamento para		UN	0,0000057	709.592,77	0,54
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA	Equipamento para		UN	0,0000058	91.750,00	0,53
				MO sem	0,00	LS =>		0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do	1,14				Valor com BDI => 5,71
Composição	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	11,32	11,32
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA	Equipamento para		UN	0,0000144	91.750,00	1,32
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA	Equipamento para		UN	0,0000141	709.592,77	10,00
				MO sem	0,00	LS =>		0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do	2,83				Valor com BDI => 14,15
Composição	5763	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5763	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	51,94	51,94
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA	Equipamento para		UN	0,0000643	709.592,77	45,62
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA	Equipamento para		UN	0,0000689	91.750,00	6,32
				MO sem	0,00	LS =>		0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do	12,98				Valor com BDI => 64,92
Composição	53831	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	208,39	208,39
				Material		L	32,1600000	6,48	208,39
				MO sem	0,00	LS =>		0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do	52,09				Valor com BDI => 280,48
Composição	106263	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Custos Horários Produtivo		CHP	1,0000000	80,71	80,71
Composição	106230	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE	Livro SINAPI: Cálculos e		H	1,0000000	32,69	32,69
Composição	106228	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	5,05	5,05
Composição	106228	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	12,51	12,51
Auxiliar			CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PI/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,6 X 12,50 X 0,50 M - JUROS. AF. 10/2025	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	30,46	30,46
Composição	106227	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	30,46	30,46
				MO sem	26,31	LS =>		0,00	MO com LS => 26,31
				Valor do	20,17				Valor com BDI => 100,88
Composição	106248	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	106228	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE	Custos Horários Produtivo		CHP	1,0000000	308,76	308,76
Composição	106229	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	12,51	12,51
Composição	88282	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	57,11	57,11
Composição	106230	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE	Livro SINAPI: Cálculos e		H	1,0000000	32,69	32,69
Composição	106230	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	5,05	5,05
Composição	106227	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	30,46	30,46
Composição	106231	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	170,94	170,94
				MO sem	26,31	LS =>		0,00	MO com LS => 26,31
				Valor do	77,19				Valor com BDI => 385,95
Composição	106227	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00037741	SINAPI	SEMRREBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, DIMENSÕES APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X 0,50 M (NAO	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	30,46	30,46
Insumo	00044061	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA	Equipamento para		UN	0,0000343	215.302,53	7,38
			256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para		UN	0,0000343	672.951,37	23,08
				MO sem	0,00	LS =>		0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do	7,61				Valor com BDI => 38,07
Composição	106230	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00037741	SINAPI	SEMRREBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, DIMENSÕES APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X 0,50 M (NAO	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	5,05	5,05
Insumo	00044061	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA	Equipamento para		UN	0,0000057	215.302,53	1,22
				Equipamento para		UN	0,0000057	672.951,37	3,83
				MO sem	0,00	LS =>		0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do	1,26				Valor com BDI => 6,31
Composição	106228	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				Depreciação, Juros,		H	1,0000000	12,51	12,51

Composição	Código	Banko	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91280	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00011280	SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A	Equipamento para	UN	0,0000148	5,591,32	0,83
				Mo sem	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Contratos, Convênios e Licitações



SEMED - Secretaria Municipal de Educação
PLANILHA DE ITENS NÃO FINANCIÁVEIS CRECHE TIPO II FNDE - NOVA CALIFÓRNIA

BDI Geral: 25,00% Encargo Social Mensalista: 72,48% Data: 01/01/2026

Bancos:
SINAPI (01/2026) - SBC (01/2026)

BDI Equipamentos: 13,84% Encargo Social Horista: 118,72% Revisão: 00

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Und	Quant.			Total
				Valor do	0,02	Valor com BDI =>			0,10
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	91281	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	0,46	0,46	
Insumo	00011280	SINAPI	CORTADERA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A	Equipamento para	UN	0,0000800	5,591,32	0,44	
Insumo	00013887	SINAPI	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE "350" MM, FURO DE 25,40 MM	Material	UN	0,0000800	331,02	0,02	
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	0,11	Valor com BDI =>			0,57
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	91282	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	10,10	10,10	
Insumo	00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,4500000	6,97	10,10	
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	2,52	Valor com BDI =>			12,62
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	95315	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,19	0,19	
Insumo	00040331	SINAPI	ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	13,22	0,19	
				MO sem	0,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,19
				Valor do	0,04	Valor com BDI =>			0,23
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	95316	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,76	0,76	
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0373200	20,53	0,76	
				MO sem	0,76	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,76
				Valor do	0,19	Valor com BDI =>			0,95
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	95317	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,36	0,36	
Insumo	00000246	SINAPI	AUXILAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0179800	20,53	0,36	
				MO sem	0,36	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,36
				LS =>					
				Valor do	0,09	Valor com BDI =>			0,45
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	95328	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,24	0,24	
Insumo	00004759	SINAPI	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	20,81	0,24	
				MO sem	0,24	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,24
				Valor do	0,06	Valor com BDI =>			0,30
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTeiro DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,26	0,26	
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTeiro DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	22,99	0,26	
				MO sem	0,26	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,26
				Valor do	0,06	Valor com BDI =>			0,32
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	95332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,90	0,90	
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0373200	24,13	0,90	
				MO sem	0,90	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,90
				Valor do	0,22	Valor com BDI =>			1,12
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	95335	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,41	0,41	
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0179800	22,99	0,41	
				MO sem	0,41	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,41
				LS =>					
				Valor do	0,10	Valor com BDI =>			0,51
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	95390	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,09	0,09	
Insumo	00044503	SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0050900	19,45	0,09	
				MO sem	0,09	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,09
				Valor do	0,02	Valor com BDI =>			0,11
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	95346	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,13	0,13	
Insumo	00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0050900	27,20	0,13	
				MO sem	0,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,13
				Valor do	0,03	Valor com BDI =>			0,16
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	95347	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,13	0,13	
Insumo	00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0050900	26,18	0,13	
				MO sem	0,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,13
				LS =>					
				Valor do	0,03	Valor com BDI =>			0,16
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	95351	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,48	0,48	
Insumo	00004096	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0163700	29,35	0,48	
				MO sem	0,48	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,48
				Valor do	0,12	Valor com BDI =>			0,60
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MSTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,16	0,16	
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0083100	19,69	0,16	
				MO sem	0,16	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,16
				Valor do	0,04	Valor com BDI =>			0,20
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	95357	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,30	0,30	
Insumo	00004234	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	26,18	0,30	
				MO sem	0,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,30
				Valor do	0,07	Valor com BDI =>			0,37
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	95363	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,26	0,26	
Insumo	00004239	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0083100	31,57	0,26	
				MO sem	0,26	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,26
				Valor do	0,06	Valor com BDI =>			0,32
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	95360	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,34	0,34	
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	30,04	0,34	
				MO sem	0,34	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,34
				Valor do	0,08	Valor com BDI =>			0,42
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	95366	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,21	0,21	
Insumo	00004238	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0083100	25,58	0,21	
				MO sem	0,21	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,21
				Valor do	0,05	Valor com BDI =>			0,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Contratos, Convênios e Licitações



SEMED - Secretaria Municipal de Educação
PLANILHA DE ITENS NÃO FINANCIÁVEIS CRECHE TIPO II FNDE - NOVA CALIFÓRNIA

BDI Geral: 25,00% Encargo Social Mensalista: 72,48% Data: 01/01/2026

Bancos:
SINAPI (01/2026) - SBC (01/2026)

BDI Equipamentos: 13,84% Encargo Social Horista: 118,72% Revisão: 00

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Und	Quant.			Total
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,48		0,48
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0212000	22,99		0,48
				MO sem	0,48	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,48
				Valor do	0,12			Valor com BDI =>	0,60
Composição	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,39		0,39
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0212000	18,72		0,39
				MO sem	0,39	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,39
				Valor do	0,09			Valor com BDI =>	0,48
Composição	95386	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,34		0,34
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	30,04		0,34
				MO sem	0,34	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,34
				Valor do	0,08			Valor com BDI =>	0,42
Composição	052899	SBC	CURVA 90 MACHO GALVANIZADA 4"	INSTALACOES	UN	1,0000000	931,97		931,97
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,6960000	20,54		14,29
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,6960000	16,43		11,43
Insumo	042547	SBC	CURVA 90 MACHO GALVANIZADO 4"	Material	UN	1,0000000	893,18		893,18
Insumo	004636	SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Material	M	5,1070000	2,56		13,07
				MO sem	25,72	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,72
				Valor do	232,99			Valor com BDI =>	1.164,96
Composição	052929	SBC	CURVA 90 PVC RIGIDO ROSCA 4"	INSTALACOES	UN	1,0000000	152,20		152,20
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,6260000	16,43		10,28
Insumo	053439	SBC	CURVA 90 PVC ROSCAVEL 4" AGUA FRIA PREDIAL AMANCO	Material	UN	1,0000000	96,00		96,00
Insumo	004636	SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Material	M	5,1070000	2,56		13,07
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,6260000	20,54		12,85
				MO sem	23,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	23,13
				Valor do	33,05			Valor com BDI =>	165,25
Composição	88204	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	32,76		32,76
Composição	95332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,90		0,90
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,0000000	3,76		3,76
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos	H	1,0000000	0,90		0,90
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos	H	1,0000000	1,46		1,46
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	24,13		24,13
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,0000000	0,08		0,08
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,0000000	1,52		1,52
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,0000000	0,01		0,01
				MO sem	25,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,03
				Valor do	8,19			Valor com BDI =>	40,95
Composição	061082	SBC	ELETRODUTO PVC RIGIDO 4"	INSTALACOES	M	1,0000000	76,73		76,73
Insumo	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,2820000	16,43		4,63
Insumo	099290	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,2820000	21,65		6,10
Insumo	007509	SBC	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 4" (METRO)	Material	M	1,1000000	60,00		66,00
				MO sem	10,73	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,73
				Valor do	19,18			Valor com BDI =>	95,91
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	30,52		30,52
Composição	95335	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,41		0,41
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,0000000	0,01		0,01
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	22,99		22,99
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,08		0,08
Insumo	00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos	H	1,0000000	0,44		0,44
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,0000000	1,52		1,52
Insumo	00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos	H	1,0000000	1,31		1,31
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,0000000	3,76		3,76
				MO sem	23,40	LS =>	0,00	MO com LS =>	23,40
				Valor do	7,63			Valor com BDI =>	38,15
Composição	5632	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI	Custos Horários Produtivo	CHI	1,0000000	95,34		95,34
Composição Auxiliar	5627	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	49,42		49,42
Composição	5628	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS.	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	13,06		13,06
Composição	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	32,86		32,86
				MO sem	26,48	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,48
				Valor do	23,63			Valor com BDI =>	119,17
Composição	5631	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP	Custos Horários Produtivo	CHP	1,0000000	226,89		226,89
Composição	5628	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS.	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	13,06		13,06
Composição Auxiliar	5627	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	49,42		49,42
Composição	5629	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	61,77		61,77
Composição	5630	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAS	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	69,78		69,78
Composição	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	32,86		32,86
				MO sem	26,48	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,48
				Valor do	56,72			Valor com BDI =>	283,61
Composição	5627	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	49,42		49,42
Insumo	00010685	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	Equipamento para	UN	0,0000560	882.500,00		49,42
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				LS =>					
				Valor do	12,35			Valor com BDI =>	61,77
Composição	5628	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS.	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	13,06		13,06
Insumo	00010685	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	Equipamento para	UN	0,0000148	882.500,00		13,06
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	3,26			Valor com BDI =>	16,32
Composição	5629	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	61,77		61,77
Insumo	00010685	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	Equipamento para	UN	0,0000700	882.500,00		61,77
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	15,44			Valor com BDI =>	77,21
Composição	5630	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAS	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	69,78		69,78
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	10,7700000	6,48		69,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Contratos, Convênios e Licitações



SEMED - Secretaria Municipal de Educação
PLANILHA DE ITENS NÃO FINANCIÁVEIS CRECHE TIPO II FNDE - NOVA CALIFÓRNIA

BDI Geral:
25,00%

Encargo Social Mensalista:
72,48%

Data:
01/01/2026

Bancos:
SINAPI (01/2026) - SBC (01/2026)

BDI Equipamentos:
13,84%

Encargo Social Horista:
118,72%

Revisão:
00

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Und	Quant.			Total
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	17,44			Valor com BDI =>	87,22
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	012716	SBC	GRAMPO DE LINHA VIVA+CONECTOR COMPRESSAO ESTRIBO	INSTALACOES	UN	1,0000000	53,91	53,91	
Insumo	096060	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,3130000	16,53	5,14	
Insumo	045221	SBC	GRAMPO DE LINHA VIVA+CONECTOR COMPRESSAO ESTRIBO	Material	UN	1,0000000	42,00	42,00	
Insumo	096250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,3130000	21,65	6,77	
				MO sem	11,91	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,91
				Valor do	13,47			Valor com BDI =>	67,38
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	5930	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO	Custos Horários Produtivo	CHI	1,0000000	77,55	77,55	
Composição	91466	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	4,04	4,04	
Composição	89260	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	10,01	10,01	
Composição	88286	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	36,21	36,21	
Composição	89259	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	27,29	27,29	
				MO sem	29,83	LS =>	0,00	MO com LS =>	29,83
				Valor do	19,38			Valor com BDI =>	96,93
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO	Custos Horários Produtivo	CHP	1,0000000	294,99	294,99	
Composição	89260	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	10,01	10,01	
Composição	91467	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	171,26	171,26	
Composição	89260	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	36,21	36,21	
Composição	91466	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	4,04	4,04	
Composição	89262	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	46,18	46,18	
Composição	89259	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	27,29	27,29	
Auxiliar			HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais					
				MO sem	29,83	LS =>	0,00	MO com LS =>	29,83
				Valor do	73,74			Valor com BDI =>	368,73
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	89259	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	27,29	27,29	
Insumo	00003363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO	Equipamento para	UN	0,0000551	144,875,00	7,98	
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185	Equipamento para	UN	0,0000343	563,027,00	19,31	
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	6,82			Valor com BDI =>	34,11
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	91466	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	4,04	4,04	
Insumo	00003363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO	Equipamento para	UN	0,0000059	144,875,00	0,84	
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185	Equipamento para	UN	0,0000057	563,027,00	3,20	
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	1,01			Valor com BDI =>	5,05
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	89260	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	10,01	10,01	
Insumo	00047563	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185	UN	0,0000141	563,027,00	7,93		
Insumo	00003363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO	Equipamento para	UN	0,0000144	144,875,00	2,08	
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	2,50			Valor com BDI =>	12,51
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	89262	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	46,18	46,18	
Insumo	00003363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO	Equipamento para	UN	0,0000699	144,875,00	9,98	
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185	Equipamento para	UN	0,0000643	563,027,00	36,20	
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	11,54			Valor com BDI =>	57,72
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	91467	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	171,26	171,26	
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	26,4300000	6,48	171,26	
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	42,81			Valor com BDI =>	214,07
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	90985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção	UN	1,0000000	71,38	71,38	
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,2484000	29,02	7,20	
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,2484000	32,76	8,13	
Insumo	00003379	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM	Material	UN	1,0000000	56,05	56,05	
				MO sem	11,49	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,49
				Valor do	17,84			Valor com BDI =>	89,22
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	Próprio		ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV	714	un	1,0000000	103,90	103,90	
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,2000000	32,76	6,55	
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,2000000	29,02	5,80	
Insumo	3971	AGETOP	ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15 KV	Material	un	1,0000000	91,55	91,55	
				MO sem	9,25	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,25
				Valor do	25,97			Valor com BDI =>	129,87
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	27,21	27,21	
Composição	89590	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,09	0,09	
Insumo	00045503	SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	19,45	19,45	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,08	0,08	
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos	H	1,0000000	1,56	1,56	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,0000000	3,76	3,76	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos	H	1,0000000	0,74	0,74	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,0000000	1,52	1,52	
				MO sem	19,54	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,54
				Valor do	6,80			Valor com BDI =>	34,01
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	101920	SINAPI	LUVA EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações de Gás e	UN	1,0000000	210,17	210,17	
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,8199250	28,01	22,96	
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,8199250	30,52	25,02	
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM PTFE, ROLO DE 16 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0450000	11,80	0,53	
Insumo	00007307	SINAPI	FLUIDO ANTICORROSIVO PARA METAS FERROSAS (ZARCOAO)	Material	L	0,0105000	45,75	0,48	
Insumo	00003915	SINAPI	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4"	Material	UN	1,0000000	161,18	161,18	
				MO sem	36,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	36,30
				Valor do	52,54			Valor com BDI =>	262,71
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5934	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7	Custos Horários Produtivo	CHI	1,0000000	110,05	110,05	
Composição	88300	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	38,21	38,21	
Composição	89228	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	53,12	53,12	
Composição	89229	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	18,72	18,72	
				MO sem	31,83	LS =>	0,00	MO com LS =>	31,83
				Valor do	27,51			Valor com BDI =>	137,56
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	5932	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7	Custos Horários Produtivo	CHP	1,0000000	286,09	286,09	
Composição	89229	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	18,72	18,72	
Composição	53640	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	90,65	90,65	
Composição	88300	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	38,21	38,21	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Contratos, Convênios e Licitações



SEMED - Secretaria Municipal de Educação		BDI Geral: 25,00%	Encargo Social Mensalista: 72,48%	Data: 01/01/2026
PLANTILHA DE ITENS NÃO FINANCIÁVEIS CRECHE TIPO II FNDE - NOVA CALIFÓRNA		BDI Equipamentos: 13,84%	Encargo Social Horista: 118,72%	Revisão: 00
Bancos: SINAPI (01/2026) - SBC (01/2026)				

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Und	Quant.		Total
Composição	89228	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7	Depreciação, Juros,	H	1,00000000	53,12	53,12
Composição	5779	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7	Depreciação, Juros,	H	1,00000000	85,39	85,39
				MO sem	31,83	LS =>	0,00	MO com LS => 31,83
				Valor do	71,52			Valor com BDI => 357,61
Composição	89228	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00004090	SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7	Depreciação, Juros,	H	1,00000000	53,12	53,12
				Equipamento para	UN	0,00000440	1.328,106,00	53,12
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do	13,28			Valor com BDI => 66,40
Composição	89228	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00004090	SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7	Depreciação, Juros,	H	1,00000000	18,72	18,72
				Equipamento para	UN	0,00000141	1.328,106,00	18,72
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do	4,68			Valor com BDI => 23,40
Composição	5779	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00004090	SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7	Depreciação, Juros,	H	1,00000000	85,39	85,39
				Equipamento para	UN	0,00000643	1.328,106,00	85,39
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do	21,34			Valor com BDI => 106,73
Composição	53849	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Depreciação, Juros,	H	1,00000000	90,65	90,65
				Material	L	13,99000000	6,48	90,65
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do	22,66			Valor com BDI => 113,31
Composição	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95346	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,00000000	33,71	33,71
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,00000000	0,13	0,13
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,00000000	0,01	0,01
Insumo	00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000000	27,20	27,20
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos	H	1,00000000	0,98	0,98
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,00000000	1,52	1,52
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,00000000	3,76	3,76
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos	H	1,00000000	0,03	0,03
				MO sem	27,33	LS =>	0,00	MO com LS => 27,33
				Valor do	8,42			Valor com BDI => 42,13
Composição	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95347	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,00000000	32,69	32,69
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,00000000	0,13	0,13
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,00000000	0,08	0,08
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,00000000	3,76	3,76
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos	H	1,00000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos	H	1,00000000	0,03	0,03
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos	H	1,00000000	0,03	0,03
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos	H	1,00000000	0,98	0,98
Insumo	00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000000	26,18	26,18
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,00000000	1,52	1,52
				MO sem	26,31	LS =>	0,00	MO com LS => 26,31
				Valor do	8,17			Valor com BDI => 40,86
Composição	88286	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95351	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,00000000	36,21	36,21
Insumo	00004098	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK (HORISTA)	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,00000000	0,48	0,48
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Mão de Obra	H	1,00000000	29,35	29,35
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,00000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos	H	1,00000000	0,98	0,98
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos	H	1,00000000	0,03	0,03
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,00000000	1,52	1,52
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,00000000	0,98	0,98
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,00000000	3,76	3,76
				MO sem	29,83	LS =>	0,00	MO com LS => 29,83
				Valor do	9,05			Valor com BDI => 45,26
Composição	88264	SINAPI	OLHAL PARA PARAFUSO	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	717	H	1,00000000	35,25	35,25
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,30000000	32,76	9,82
Insumo	3972	AGETOP	OLHAL PARA PARAFUSO	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,30000000	29,02	8,70
				Material	un	1,00000000	16,68	16,68
				MO sem	13,88	LS =>	0,00	MO com LS => 13,88
				Valor do	8,80			Valor com BDI => 44,00
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIAMISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIAMISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,00000000	26,23	26,23
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,00000000	0,16	0,16
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos	H	1,00000000	0,01	0,01
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,00000000	0,03	0,03
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos	H	1,00000000	1,52	1,52
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,00000000	0,98	0,98
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,00000000	0,08	0,08
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,00000000	3,76	3,76
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Mão de Obra	H	1,00000000	19,69	19,69
				MO sem	19,85	LS =>	0,00	MO com LS => 19,85
				Valor do	6,55			Valor com BDI => 32,78
Composição	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95357	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,00000000	32,86	32,86
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,00000000	0,30	0,30
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,00000000	0,08	0,08
Insumo	00044234	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	Encargos	H	1,00000000	1,52	1,52
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Mão de Obra	H	1,00000000	26,18	26,18
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos	H	1,00000000	3,76	3,76
				Encargos Complementares	H	1,00000000	0,03	0,03
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,00000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos	H	1,00000000	0,98	0,98
				MO sem	26,48	LS =>	0,00	MO com LS => 26,48
				Valor do	8,21			Valor com BDI => 41,07
Composição	88300	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95360	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,00000000	38,21	38,21
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,00000000	0,26	0,26
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Mão de Obra	H	1,00000000	31,57	31,57
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos	H	1,00000000	0,98	0,98
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,00000000	0,03	0,03
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,00000000	0,01	0,01
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,00000000	1,52	1,52
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,00000000	3,76	3,76
				MO sem	31,83	LS =>	0,00	MO com LS => 31,83
				Valor do	9,55			Valor com BDI => 47,76
Composição	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95360	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,00000000	36,76	36,76
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,00000000	0,34	0,34
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,00000000	0,01	0,01
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos	H	1,00000000	3,76	3,76
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos	H	1,00000000	0,03	0,03
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,00000000	0,98	0,98
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Encargos	H	1,00000000	0,08	0,08
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Mão de Obra	H	1,00000000	30,04	30,04
				Encargos	H	1,00000000	1,52	1,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Contratos, Convênios e Licitações



SEMED - Secretaria Municipal de Educação
PLANILHA DE ITENS NÃO FINANCIÁVEIS CRECHE TIPO II FNDE - NOVA CALIFÓRNIA

BDI Geral: 25,00% Encargo Social Mensalista: 72,48% Data: 01/01/2026

Bancos:
SINAPI (01/2026) - SBC (01/2026)

BDI Equipamentos: 13,84% Encargo Social Horista: 118,72% Revisão: 00

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Und	Quant.			Total
				MO sem	30,38	LS =>	0,00	MO com LS =>	30,38
				Valor do	9,19			Valor com BDI =>	45,95
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	88303	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,00000000	32,17		32,17
Composição	88303	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,00000000	0,21		0,21
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,00000000	0,08		0,08
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos	H	1,00000000	0,98		0,98
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,00000000	0,01		0,01
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,00000000	1,52		1,52
Insumo	00004238	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000000	25,58		25,58
Insumo	00043484	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos	H	1,00000000	0,03		0,03
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,00000000	3,76		3,76
				MO sem	25,79	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,79
				Valor do	8,04			Valor com BDI =>	40,21
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,00000000	31,14		31,14
Composição	88371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,00000000	0,48		0,48
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,00000000	1,52		1,52
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000000	22,99		22,99
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,00000000	0,08		0,08
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,00000000	0,01		0,01
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos	H	1,00000000	1,56		1,56
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,00000000	3,76		3,76
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos	H	1,00000000	0,74		0,74
				MO sem	23,47	LS =>	0,00	MO com LS =>	23,47
				Valor do	7,78			Valor com BDI =>	38,92
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	104658	SINAPI	PISO PODOATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF_03/2024	Acessibilidade	m²	1,00000000	210,50		210,50
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,63900000	31,14		19,89
Composição	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,27900000	26,74		34,20
Insumo	00034353	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC II	Material	KG	8,62000000	1,99		17,15
Insumo	00036178	SINAPI	PISO TATIL / PODOATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, '40 X 40' CM, E= 2,5" CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL	Material	UN	6,43750000	21,40		137,76
Insumo	00034355	SINAPI	REJUNTE CEMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,24000000	6,28		1,50
				MO sem	39,43	LS =>	0,00	MO com LS =>	39,43
				Valor do	52,62			Valor com BDI =>	283,12
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5	Custos Horários Produtivo	CHI	1,00000000	0,92		0,92
Composição	91273	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5	Depreciação, Juros,	H	1,00000000	0,73		0,73
Composição	91274	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5	Depreciação, Juros,	H	1,00000000	0,19		0,19
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	0,23			Valor com BDI =>	1,15
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5	Custos Horários Produtivo	CHP	1,00000000	11,86		11,86
Composição	91275	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5	Depreciação, Juros,	H	1,00000000	0,91		0,91
Composição	91273	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5	Depreciação, Juros,	H	1,00000000	0,73		0,73
Composição	91274	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5	Depreciação, Juros,	H	1,00000000	0,19		0,19
Composição	91276	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5	Depreciação, Juros,	H	1,00000000	10,03		10,03
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	2,96			Valor com BDI =>	14,82
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	91273	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5	Depreciação, Juros,	H	1,00000000	0,73		0,73
Insumo	00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIF.	Equipamento para	UN	0,0000533	13.707,39		0,73
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				LS =>					
				Valor do	0,18			Valor com BDI =>	0,91
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	91274	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5	Depreciação, Juros,	H	1,00000000	0,19		0,19
Insumo	00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIF.	Equipamento para	UN	0,0000143	13.707,39		0,19
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	0,04			Valor com BDI =>	0,23
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	91275	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5	Depreciação, Juros,	H	1,00000000	0,91		0,91
Insumo	00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIF.	Equipamento para	UN	0,0000667	13.707,39		0,91
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	0,22			Valor com BDI =>	1,13
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	91276	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5	Depreciação, Juros,	H	1,00000000	10,03		10,03
Insumo	00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,44000000	6,97		10,03
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	2,50			Valor com BDI =>	12,53
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	101618	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, AF_01/2026	Escoramento e Preparo	m³	1,00000000	369,26		369,26
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,78439000	31,14		55,56
Composição	88316	SINAPI	SERVEINTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	3,0821290	26,74		82,41
Composição	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO.	Custos Horários Produtivo	CHP	0,13505000	46,62		6,29
Insumo	00000376	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRAIADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,10000000	150,00		165,00
				MO sem	104,86	LS =>	0,00	MO com LS =>	104,86
				Valor do	77,31			Valor com BDI =>	386,57
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	96464	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T.	Custos Horários Produtivo	CHI	1,00000000	96,02		96,02
Composição	96459	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T.	Depreciação, Juros,	H	1,00000000	13,50		13,50
Composição	96460	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T.	Depreciação, Juros,	H	1,00000000	50,35		50,35
Composição	88303	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,00000000	32,17		32,17
				MO sem	25,79	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,79
				Valor do	24,00			Valor com BDI =>	120,02
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	96463	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T.	Custos Horários Produtivo	CHP	1,00000000	228,17		228,17
Composição	88303	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,00000000	32,17		32,17
Composição	96458	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T.	Depreciação, Juros,	H	1,00000000	63,01		63,01
Composição	96459	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T.	Depreciação, Juros,	H	1,00000000	13,50		13,50
Composição	96460	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T.	Depreciação, Juros,	H	1,00000000	50,35		50,35
Composição	96457	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T.	Depreciação, Juros,	H	1,00000000	69,14		69,14
				MO sem	25,79	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,79
				Valor do	57,04			Valor com BDI =>	285,21
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	96460	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T.	Depreciação, Juros,	H	1,00000000	50,35		50,35
Insumo	00014511	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T.	Equipamento para	UN	0,0000533	944.749,59		50,35
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	12,58			Valor com BDI =>	62,93
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	96459	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T.	Depreciação, Juros,	H	1,00000000	13,50		13,50
Insumo	00014511	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T.	Equipamento para	UN	0,0000143	944.749,59		13,50
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	3,37			Valor com BDI =>	16,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Contratos, Convênios e Licitações



SEMED - Secretaria Municipal de Educação
PLANILHA DE ITENS NÃO FINANCIÁVEIS CRECHE TIPO II FNDE - NOVA CALIFÓRNIA

BDI Geral:
25,00%

Encargo Social Mensalista:
72,48%

Data:
01/01/2026

Bancos:
SINAPI (01/2026) - SBC (01/2026)

BDI Equipamentos:
13,84%

Encargo Social Horista:
118,72%

Revisão:
00

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Und	Quant.			Total
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	96458	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,8/27 T.	Depreciação, Juros,	H	1,00000000	63,01		63,01
Insumo	00014511	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,8/27 T.	Equipamento para	UN	0,00000667	944.749,59		63,01
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	15,75			Valor com BDI =>	78,76
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	96457	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,8/27 T.	Depreciação, Juros,	H	1,00000000	69,14		69,14
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	10,67000000	6,48		69,14
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	17,28			Valor com BDI =>	86,42
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	93244	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEMCOM LASTRO 7,4	Custos Horários Produtivo	CHI	1,00000000	72,24		72,24
Composição	73309	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEMCOM LASTRO 7,4	Depreciação, Juros,	H	1,00000000	31,55		31,55
Composição	73313	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEMCOM LASTRO 7,4	Depreciação, Juros,	H	1,00000000	8,52		8,52
Composição	88303	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,00000000	32,17		32,17
				MO sem	25,79	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,79
				Valor do	18,06			Valor com BDI =>	90,30
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	73309	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEMCOM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIACÃO. AF_02/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,00000000	31,55		31,55
Insumo	00014513	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEMCOM LASTRO 7,4/8,8 T.	Equipamento para	UN	0,00000533	592.078,81		31,55
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	7,88			Valor com BDI =>	39,43
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	73313	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEMCOM LASTRO 7,4	Depreciação, Juros,	H	1,00000000	8,52		8,52
Insumo	00014513	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEMCOM LASTRO 7,4/8,8 T.	Equipamento para	UN	0,00001144	592.078,81		8,52
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	2,13			Valor com BDI =>	10,65
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	26,74		26,74
Composição	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,00000000	0,39		0,39
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,00000000	1,52		1,52
Insumo	00043497	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos	H	1,00000000	0,63		0,63
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000000	18,72		18,72
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos	H	1,00000000	1,63		1,63
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,00000000	3,76		3,76
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,00000000	0,08		0,08
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,00000000	0,01		0,01
				MO sem	19,11	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,11
				Valor do	6,68			Valor com BDI =>	33,42
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	89031	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo	CHI	1,00000000	85,13		85,13
Composição	89030	SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,00000000	36,76		36,76
Composição	89030	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros,	H	1,00000000	14,79		14,79
Composição	89029	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros,	H	1,00000000	33,58		33,58
				MO sem	30,38	LS =>	0,00	MO com LS =>	30,38
				Valor do	21,28			Valor com BDI =>	106,41
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	89032	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo	CHP	1,00000000	212,82		212,82
Composição	88324	SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,00000000	36,76		36,76
Composição	89030	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros,	H	1,00000000	14,79		14,79
Composição	53817	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.	Depreciação, Juros,	H	1,00000000	67,65		67,65
Composição	5724	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros,	H	1,00000000	60,04		60,04
Composição	89029	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros,	H	1,00000000	33,58		33,58
				MO sem	30,38	LS =>	0,00	MO com LS =>	30,38
				Valor do	53,20			Valor com BDI =>	266,02
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	89029	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros,	H	1,00000000	33,58		33,58
Insumo	00007622	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	Equipamento para	UN	0,00003111	1.079.918,00		33,58
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	8,39			Valor com BDI =>	41,97
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	89030	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros,	H	1,00000000	14,79		14,79
Insumo	00007622	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	Equipamento para	UN	0,00001137	1.079.918,00		14,79
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	3,69			Valor com BDI =>	18,48
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	5724	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros,	H	1,00000000	60,04		60,04
Insumo	00007622	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	Equipamento para	UN	0,0000556	1.079.918,00		60,04
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	15,01			Valor com BDI =>	75,05
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	53817	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.	Depreciação, Juros,	H	1,00000000	67,65		67,65
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	10,44000000	6,48		67,65
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	0,00			Valor com BDI =>	0,00



SEMED - Secretaria Municipal de Educação			BDI Geral:	Encargo Social Mensalista:	Data:
PLANILHA DE ITENS NÃO FINANCIÁVEIS CRECHE TIPO II FNDE - NOVA CALIFÓRNIA			25,00%	72,46%	01/01/2026
Bancos:			BDI Equipamentos:	Encargo Social Horista:	Revisão:
SINAPI (01/2026) - SBC (01/2026)			13,84%	118,72%	00

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
C_CRECHES_PAC_PROJETOS - NOVA CALIFORNIA	Próprio	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS - OBRA CRECHES PAC - NOVA CALIFORNIA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UND	1,0	135.679,85	135.679,85	23,76	23,76
	92400 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM.	Pavimento Intertravado	m²	362,98	178,76	64.886,30	11,36	35,12
	94995 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF: 08/2022	Passadiços de Concreto	m²	369,05	163,13	60.203,12	10,54	45,66
	Próprio	SUBESTAÇÃO 112,5KVA	NEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UND	1,0	40.516,63	40.516,63	7,09	52,75
	C_CRECHES_PAC_SUBESTACAO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXKM).	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	M3XXKM	11.918,8	2,88	34.326,14	6,01	58,77
	95676 SINAPI	POÇO ARTESIANO - PERFURAÇÃO EM ALUVIÃO COM 12"	POÇOS ARTESIANOS	M	20,0	1.521,12	30.422,40	5,33	64,09
	047208 SBC	FORNECIMENTO DE CASCALHO GROSSO, EXCLUSIVO TRANSPORTE	Material	M³	1.388,4	20,00	27.768,00	4,86	68,95
	ENDUR_001 Próprio	TUBO SOLDÁVEL, SÉRIE NORMAL PVC 200mm COM CONEXÕES	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ESGOTO	M	57,9	388,06	22.468,67	3,93	72,89
	053749 SBC	SONDAGEM TERRENO POR APARELHO DE PERFURAÇÃO MECÂNICA D=4"	PROJETOS	M	15,0	1.140,85	17.112,75	3,00	75,88
	000013 SBC	DRENAGEM-TUBO CORRUGADO PEAD 300MM C/ ABERT./FECHAMENTO VALA	URBANIZAÇÃO	M	26,32	618,37	16.275,49	2,85	78,73
C_CRECHES_PAC_MOBILIÁRIO	Próprio	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF: 02/2026	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	TXKM	5.370,0	2,68	14.391,60	2,52	81,25
	96386 SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVO MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE.	Alenos, Bases, Sub bases e Imprimações	m³	1.388,4	8,86	12.301,22	2,15	83,41
	Próprio	EXTENSÃO DE REDE MT	NEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UND	1,0	11.853,05	11.853,05	2,08	85,48
	C_CRECHES_PAC_REDE DE MT	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CABINHA DE 0,80 M³/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF: 07/2026	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	m³	993,23	11,83	11.749,91	2,08	87,54
	100984 SINAPI	PISO TÁTIL / PODOTÁTIL, LADRILHO HIDRÁULICO/CONCRETO, "40 X 40" CM, E= 2,5" CM, PADRÃO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL	Material	UN	386,0	26,75	10.325,50	1,81	89,35
	00036178 SINAPI	TUPO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORES DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF: 01/2021	Assentamento de Tubos de Esgoto em PVC e PEAD	M	46,83	205,95	9.644,63	1,69	91,04
	94869 SINAPI	TAXAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UND	1,0	9.035,20	9.035,20	1,58	92,62
	C_CRECHES_PAC_LICAMBIETAL	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO. AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 05/2025	Canaletas, Grelhas e Canais com Grelha para Drenagem	UN	20,0	430,10	8.602,00	1,51	94,13
	103003 SINAPI	CAIXA INSPEÇÃO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 600X600 COM TAMPAS	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ESGOTO	UN	13,0	530,07	6.890,91	1,21	95,33
	053043 SBC	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 3,00 M. FOX 28MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF: 03/2024	Acessibilidade	UN	4,0	1.221,90	4.887,60	0,86	96,19
C_CRECHES_PAC_LICAMBIETAL	94275 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X10X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF: 01/2024	Guias e sarjetas	M	86,54	54,57	4.886,19	0,86	97,04
	98525 SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTERIAS. AF: 03/2024	Supressão Vegetal	m²	4.376,02	0,90	3.938,41	0,69	97,73
	053108 SBC	TUBO SOLDÁVEL, SÉRIE R PVC 150mm	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ESGOTO	M	20,28	154,02	3.123,52	0,55	98,28
	172095 SBC	DRENAGEM-TUBO PVC 100mm COM ABERT./FECHAMENTO VALA	URBANIZAÇÃO	M	18,82	160,00	3.011,20	0,53	98,81
	101121 SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTERIAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF: 07/2020	Escavação Horizontal	m²	336,83	6,11	2.058,03	0,36	99,17
	Próprio	LICENÇA E APROVAÇÃO PPPIP - CBMIRO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UND	1,0	1.984,00	1.984,00	0,35	99,52
	C_CRECHES_PAC_CBMIRO	REMOÇÃO DE POSTE DE ILUMINAÇÃO CÔNICO DE TRÊS METROS	NEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	2,0	239,75	479,50	0,08	99,60
	ELET_PROPRIO Próprio	POÇO ARTESIANO - ENSAIO DE VAZÃO	REBAIXAMENTOS	UN	1,0	457,00	457,00	0,08	99,68
	032200 SBC	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF: 09/2021	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo	m³	362,98	1,03	373,86	0,07	99,75
	C_CRECHES_PAC_ART Próprio	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UND	1,0	356,98	356,98	0,06	99,81
C_CRECHES_PAC_ART	100575 SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF: 09/2024	Alenos, Bases, Sub bases e Imprimações	m²	362,98	0,77	279,49	0,05	99,86
	053765 SBC	LUVA SIMPLES PVC SÉRIE R DN 100mm	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ESGOTO	UN	4,0	48,60	194,40	0,03	99,89
	053059 SBC	JOELHO 90 PVC ESGOTO 100mm	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ESGOTO	UN	2,0	82,16	164,32	0,03	99,92
	180050 SBC	PINTURA FAIXA DEMARCAÇÃO ESTACIONAMENTO	PINTURAS	m²	4,9	33,05	161,94	0,03	99,95
	180050 SBC	PINTURA FAIXA DEMARCAÇÃO ESTACIONAMENTO - PICTOGRAMA	PINTURAS	m²	3,2	33,05	105,76	0,02	99,97
	98504 SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF: 07/2024	Paisagismo - Plantio	m²	4,72	20,73	97,84	0,02	99,98
	053331 SBC	JOELHO 45 PVC ESGOTO COM ANEL DE BORRACHA 100mm	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ESGOTO	UN	2,0	47,62	95,24	0,02	100,00
Total sem BDI									R\$ 457.907,45
Total do BDI									R\$ 114.101,19
Total Geral									R\$ 571.108,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Contratos, Convênios e Licitação



SEMED - Secretaria Municipal de Educação
PLANILHA DE ITENS NÃO FINANCIÁVEIS CRECHE TIPO II FNDE - NOVA CALIFÓRNIA

Bancos:
SINAPI (05/2026) - SBC (05/2026) - SICRO3 (06/2025)

Item	Descrição	Quant.	Und
1	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E LICENÇAS		
1.1	TAXAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	1,00	UND
	QUANTIDADE 1,00 UND		
1.2	LICENÇA E APROVAÇÃO PPCIP - CBM/RO	1,00	UND
	QUANTIDADE 1,00 UND		
1.3	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1,00	UND
	QUANTIDADE 1,00 UND		
1.4	SONDAGEM TERRENO POR APARELHO DE PERFURACAO MECANICA D=4"	15,00	M
	QUANTIDADE 15,00 M		
1.5	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS - OBRA CRECHES PAC - NOVA CALIFORNIA	1,00	UND
	QUANTIDADE 1,00 UND		

Item	Descrição	Quant.	Und
2	DEMOLIÇÃO E * QUANTIDADES EXTRAIDAS DO PROJETO ARQUITETÔNICO		
2.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.	4376,02	m²
	CONFORME PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE ÁREA UNIDADE 4376,02 m²		
2.2	REMOÇÃO DE POSTE DE ILUMINAÇÃO CÔNICO DE TRÊS METROS	2,00	UND
	CONFORME LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO UNIDADE 2,00 UND		

Item	Descrição	Quant.	Und
3	TERRAPLENAGEM * QUANTIDADES EXTRAIDAS DO PROJETO DE TERRAPLENAGEM		
3.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M³). AF_07/2020	336,83	m²
	QUANTIDADE 336,83 m²		
3.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESURA 15CM - EXCLUSIVE	1388,40	m²
	QUANTIDADE 1388,40 m²		
3.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE	555,63	m²
	QUANTIDADE 555,63 m²		
3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	11918,80	m²
	QUANTIDADE 11918,80 m²		
3.5	FORNECIMENTO DE CASCALHO GROSSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	1388,40	m²
	QUANTIDADE 1388,40 m²		

Item	Descrição	Quant.	Und
4	DRENAGEM - * QUANTIDADES EXTRAIDAS DO PROJETO DE DRENAGEM		
4.1	TUBOS, CONEXÕES E GRELHAS		
4.1.1	DRENAGEM-TUBO PVC 100mm COM ABERT./FECHAMENTO VALA	18,82	M
4.1.2	TUBO SOLDÁVEL, SERIE R PVC 150mm	20,28	M
4.1.3	TUBO SOLDÁVEL, SERIE NORMAL PVC 200mm COM CONEXOES	57,90	M
4.1.4	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E	20,00	M
4.1.5	DRENAGEM-TUBO CORRUGADO PEAD 300MM C/ ABERT./FECHAMENTO VALA	26,32	M
4.1.6	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E	46,83	M
4.1.7	ASSENTAMENTO. AF_01/2021 CAIXA INSPECAO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 600X600 COM TAMPA	13,00	UND
4.2	CONEXÕES		
4.2.1	JOELHO 90 PVC ESGOTO 100mm	2,00	UND
4.2.2	JOELHO 45 PVC ESGOTO COM ANEL DE BORRACHA 100mm	2,00	UND
4.2.3	LUVA SIMPLES PVC SERIE R DN 100mm	4,00	UND

Item	Descrição	Quant.	Und
5	CALÇAMENTO - * QUANTIDADES EXTRAÍDAS DO PROJETO ARQUITETÔNICO		
5.1	ACESSIBILIDADE		
5.1.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	362,98	m²
	QUANTIDADE 362,98 m²		
5.1.2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA	362,98	m²
	QUANTIDADE 362,98 m²		
5.1.3	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL	328,00	UND
	QUANTIDADE 328,00 UND		
5.1.4	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL	58,00	UND
	QUANTIDADE 58,00 UND		
5.1.5	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO	89,54	M
	QUANTIDADE 89,54 M		
5.1.6	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO	4,00	UND
	QUANTIDADE 4,00 UND		
5.1.7	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	362,98	m²
	QUANTIDADE 362,98 m²		
5.1.7	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8	369,05	m²
	QUANTIDADE 369,05 m²		

6	SUBESTAÇÃO DE ENERGIA 112,5 KVA	*QUANTIDADES EXTRAÍDAS DO PROJETO DE SUBESTAÇÃO
6.1	EXTENSÃO DE REDE	
6.1.1	EXTENSÃO DE REDE MT	1,00 UN
6.2	SUBESTAÇÃO 112,5 KVA	
6.2.1	SUBESTAÇÃO 112,5KVA	1,00 UN

7	PAISAGISMO E PINTURA		
7.1	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024		
	QUANTIDADE 4,72 m²	4,72	m²
7.2	PINTURA FAIXA DEMARCAÇÃO ESTACIONAMENTO		
	QUANTIDADE 4,90 m²	4,90	m²
7.3	PINTURA FAIXA DEMARCAÇÃO ESTACIONAMENTO - PICTOGRAMA		
	QUANTIDADE 3,20 m²	3,20	m²

8	POÇO ARTESIANO		
8.1	POCO ARTESIANO - PERFURACAO EM ALUVIAO COM 12"		
	QUANTIDADE 20,00 M	20,00	M
8.2	POCO ARTESIANO - ENSAIO DE VAZAO		
	QUANTIDADE 1,00 UND	1,00	UND

9	MOBILIZAÇÃO - DISTRITO DE NOVA CALIFORNIA		
9.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026		
	DMT (KM) 358,00	5370,00	TXKM
	CARGA ((T) 15,00		
	TOTAL (TXKM) 5370,00		


 Jarbas Carvalho dos Santos
 Engenheiro Civil - CREA RO 5467/D
 Inscrição de Profissional
 Nº 103127

Jarbas Carvalho dos Santos
 Engenheiro Civil - CREA RO 5467/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Contratos, Convênios e Licitações



PLANILHA DE ITENS NÃO FINANCIÁVEIS CRECHE TIPO II FNDE - NOVA CALIFÓRNIA
Encargo Social Mensalista: 71,54% Data: 28/07/2026

Bancos: SINAPI (05/2026) - SBC (05/2026) - SICRO3 (06/2025)
Encargo Social Horista: 115,48% Revisão: 00

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS
1	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E LICENÇAS	100,00%	50,00%	50,00%								
		164.168,78	82.084,39	82.084,39								
2	DEMOLIÇÃO E LIMPEZA DO TERRENO	100,00%			100,00%							
		9.594,71			9.594,71							
3	TERRAPLENAGEM	100,00%			100,00%							
		83.026,49			83.026,49							
4	DRENAGEM	100,00%								50,00%	50,00%	
		70.470,38								35.235,19	35.235,19	
5	CALÇAMENTO	100,00%								33,33%	33,34%	33,33%
		145.842,06								48.609,16	48.623,74	48.609,16
6	SUBESTAÇÃO DE ENERGIA 112,5KVA	100,00%									50,00%	50,00%
		52.369,68									26.184,84	26.184,84
7	PAISAGISMO E PINTURA	100,00%									50,00%	50,00%
		365,54									182,77	182,77
8	POÇO ARTESIANO	100,00%				50,00%	50,00%					
9	MOBILIZAÇÃO - DISTRITO DE NOVA CALIFORNIA	100,00%			100,00%							
Porcentagem			14,37%	14,37%	18,74%	2,7%	2,7%	0,0%	0,0%	14,68%	19,3%	13,13%
Custo			82.084,39	82.084,39	107.012,80	15.439,70	15.439,70	0,00	0,00	83.844,34	110.226,54	74.976,76
Porcentagem Acumulado			14,37%	28,75%	47,48%	50,19%	52,89%	52,89%	52,89%	67,57%	86,87%	100,0%
Custo Acumulado			82.084,39	164.168,78	271.181,58	286.621,28	302.060,98	302.060,98	302.060,98	385.905,32	496.131,86	571.108,64

Jarbas Carvalho dos Santos
Engenheiro Civil / Fiscal de Obras
CREA-5467/D-RO
Prefeitura de Porto Velho
Mat. 102127

Jarbas Carvalho dos Santos
Engenheiro Civil - CREA RO 5467/D