



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Contratos, Convênios e Licitações



SEMED - Secretaria Municipal de Educação

PLANILHA DE ITENS NÃO FINANCIÁVEIS CRECHE TIPO II FNDE - VISTA ALEGRE DO ABUNÃ

Bancos:

SINAPI (01/2026) - SBC (01/2026)

Obra:	PLANILHA DE ITENS NÃO FINANCIÁVEIS CRECHE TIPO II FNDE - VISTA ALEGRE DO ABUNÃ
Local:	Rua João Bortolozzo, S/N. Distrito de Vista Alegre do Abunã- Porto Velho
Região:	RO
Data Base:	janeiro-26
BDI Geral (%):	25,00%
BDI Equipamentos (%):	13,84%
Área construída (m²):	961,87
Data:	01/01/2026
Revisão:	00
Responsável Técnico pelo Orçamento:	Jarbas Carvalho dos Santos
Cargo Responsável Técnico:	Engenheiro Civil - CREA RO 5467/D


Jarbas Carvalho dos Santos
Engenheiro Civil / Fiscal de Obras
CREA 5467 D/RO
Prefeitura de Porto Velho
Mat. 103127

Jarbas Carvalho dos Santos
Engenheiro Civil - CREA RO 5467/D



SEMED - Secretaria Municipal de Educação PLANILHA DE ITENS NÃO FINANCIÁVEIS CRECHE TIPO II FNDE - VISTA ALEGRE DO ABUNÃ	BDI Geral: 25,00%	Encargo Social Mensalista: 72,48%	Data: 01/01/2026
Bancos: SINAPI (01/2026) - SBC (01/2026)	BDI Equipamentos: 13,84%	Encargo Social Horista: 118,72%	Revisão: 00

Fórmula (Bonificações e Despesas Indiretas):

$$BDI = \left[\frac{(1 + (AC + S + R + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$$

ITEM	DESCRIÇÃO	CÓD	GERAL VALORES PROPOSTOS (%)	EQUIPAMENTOS VALORES PROPOSTOS (%)
1	Administração Central	AC	5,00%	1,50%
2	Riscos	R	1,27%	0,56%
3	Seguros e Garantias	SG	1,00%	0,30%
4	Despesas Financeiras	DF	1,39%	0,85%
5	Lucro	L	7,86%	3,50%
6	Impostos	I	6,15%	6,15%
6.1	PIS		0,65%	0,65%
6.2	COFINS		3,00%	3,00%
6.3	ISSQN		2,50%	2,50%
6.4	CPRB		0,00%	0,00%
BDI			25,00%	13,84%

FONTE:

1. Tribunal de Contas da União - TC 036.076/2011-2 - Acórdão N° 2622/2013

NOTAS:

1. Deverão ser obedecidas as legislações trabalhistas e tributária vigentes, inclusive acordos de classes, sob pena de desclassificação da Proposta de Preços;
2. É de responsabilidade da proponente a adequação de todas as fórmulas utilizadas na planilha orçamentária.



Jarbas Carvalho dos Santos
Engenheiro Civil / Físico de Obras
CREA 5467/D-RO
Prefeitura de Porto Velho
Mat. 103127

Jarbas Carvalho dos Santos
Engenheiro Civil - CREA RO 5467/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Contratos, Convênios e Licitações



SEMED - Secretaria Municipal de Educação
PLANILHA DE ITENS NÃO FINANCIÁVEIS CRECHE TIPO II FNDE - VISTA ALEGRE DO ABUNÃ

BDI Geral:
25,00%

Encargo Social Mensalista:
72,48%

Data:
01/01/2026

Bancos:
SINAPI (01/2026) - SBC (01/2026)

BDI Equipamentos:
13,84%

Encargo Social Horista:
118,72%

Revisão:
00

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
GRUPO A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	Total	36,80%	36,80%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,07%	Não incide
B2	Feriados	4,84%	Não incide
B3	Auxílio-Enfermidade	0,88%	0,65%
B4	13º Salário	11,25%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,75%	0,56%
B7	Dias de Chuva	1,77%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,07%
B9	Férias Gozadas	14,02%	10,38%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
B	Total	51,78%	20,07%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,11%	4,53%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,14%	0,11%
C3	Férias Indenizadas	0,93%	0,69%
C4	Depósito Recisão sem justa causa	2,85%	2,11%
C5	Indenização Adicional	0,51%	0,38%
C	Total	10,54%	7,82%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INSS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	19,06%	7,39%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,54%	0,40%
D	Total	19,60%	7,79%
TOTAL (A+B+C+D)		118,72%	72,48%

FONTE:

1. SINAPI - Encargos Sociais a partir de janeiro de 2025.

NOTAS:

1. Deverão ser obedecidas as legislações trabalhistas e tributária vigentes, inclusive acordos de classes, sob pena de desclassificação da Proposta de Preços;
2. É de responsabilidade da proponente a adequação de todas as fórmulas utilizadas na planilha orçamentária.

Jarbas Carvalho dos Santos
Engenheiro Civil / Físico de Obras
CREA 5467/D-RO
Prefeitura de Porto Velho
Mét. 103127

Jarbas Carvalho dos Santos
Engenheiro Civil - CREA RO 5467/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Contratos, Convênios e Licitações



SEMED - Secretaria Municipal de Educação	BDI Geral:	Encargo Social Mensalista:	Data:
PLANILHA DE ITENS NÃO FINANCIÁVEIS CRECHE TIPO II FNDE - VISTA ALEGRE DO ABUNÃ	25,00%	72,48%	01/01/2026
Bancos:	BDI Equipamentos:	Encargo Social Horista:	Revisão:
SINAPI (01/2026) - SBC (01/2026)	13,84%	118,72%	00

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO	%
1	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E LICENÇAS	166.330,35	25,21%
2	DEMOLIÇÃO E LIMPEZA DO TERRENO	9.355,10	1,42%
3	TERRAPLENAGEM	222.712,25	33,76%
4	ACESSIBILIDADE	146.109,76	22,15%
5	SUBESTAÇÃO DE ENERGIA 112,5KVA	54.387,37	8,24%
6	MURO	50.426,02	7,64%
7	MOBILIZAÇÃO - DISTRITO DE VISTA ALEGRE	10.411,80	1,58%
TOTAL		R\$ 659.732,65	100,00%


Jarbas Carvalho dos Santos
Engenheiro Civil / Físico de Oleus
CREA 5467/D-RO
Prefeitura de Porto Velho
Mat. 1101127

Jarbas Carvalho dos Santos
Engenheiro Civil - CREA RO 5467/D



SEMED - Secretaria Municipal de Educação			BDI Geral:	Encargo Social Mensalista:	Data:
PLANILHA DE ITENS NÃO FINANCIÁVEIS CRECHE TIPO II FNDE - VISTA ALEGRE DO ABUNÁ			25,00%	72,48%	01/01/2026
Bancos:			BDI Equipamentos:	Encargo Social Horista:	Revisão:
SINAPI (01/2026) - SBC (01/2026)			13,84%	118,72%	00

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com	Total	Peso (%)
1			ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E LICENÇAS		1		166.330,35	166.330,35	25,21 %
1.1	C_CRECHES_PAC_PROJETOS-VISTA ALEGRE	Próprio	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS - OBRA CRECHES PAC - VISTA ALEGRE	UND	1	110.273,14	137.841,42	137.841,42	20,89 %
1.2	C_CRECHES_PAC_LICAMBIETAL	Próprio	TAXAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	UND	1	7.228,18	9.035,20	9.035,20	1,37 %
1.3	C_CRECHES_PAC_CBMRO	Próprio	LICENÇA E APROVAÇÃO PRCIP - CBMRO	UND	1	1.587,20	1.984,00	1.984,00	0,30 %
1.4	C_CRECHES_PAC_ART	Próprio	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	UND	1	355,59	355,98	355,98	0,05 %
1.5	000013	SBC	SONDAGEM TERRENO POR APARELHO DE PERFURACAO MECANICA D=4"	M	15	912,68	1.140,85	17.112,75	2,59 %
2			DEMOLIÇÃO E LIMPEZA DO TERRENO		1		9.355,10	9.355,10	1,42 %
2.1	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE	m²	3801,08	0,72	0,90	3.420,97	0,52 %
2.2	ELET_PROPRIU	Próprio	REMOÇÃO DE POSTE DE LUMINAÇÃO CÔNICO DE TRÊS METROS	UN	6	191,80	238,75	1.438,50	0,22 %
2.3	100064	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA	m³	380,02	9,47	11,83	4.495,63	0,68 %
3			TERRAPLENAGEM		1		222.712,25	222.712,25	33,78 %
3.1	96386	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO	m³	1663,77	7,09	8,86	14.741,00	2,23 %
3.2	I_COT_CASCALHO_01	Próprio	CASCALHO PARA ATERRO FORNECIMENTO E TRANSPORTE	M³	1663,77	100,00		207.971,25	31,52 %
4			ACESSIBILIDADE		1		146.109,76	146.109,76	22,15 %
4.1			ACESSIBILIDADE		1		15.213,10	15.213,10	2,31 %
4.1.1	105002	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00	UN	4	977,52	1.221,90	4.887,60	0,74 %
4.1.2	00036178	SINAPI	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, "40 x 40" CM, E+ 2,5" CM, PADRAO TATIL ALERTA OU	UN	328	21,40	26,75	6.774,00	1,33 %
4.1.3	00036178	SINAPI	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, "40 x 40" CM, E+ 2,5" CM, PADRAO TATIL ALERTA OU	UN	58	21,40	26,75	1.551,50	0,24 %
4.2			CALÇADA		1		130.628,96	130.628,96	19,80 %
4.2.1	92400	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM.	m²	362,98	143,01	178,76	64.886,30	9,84 %
4.2.2	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	362,98	0,62	0,77	279,49	0,04 %
4.2.3	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES	M	89,54	43,66	54,57	4.886,19	0,74 %
4.2.4	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO.	m²	389,05	130,51	163,13	60.203,12	9,15 %
4.2.5	97064	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM	m²	362,98	0,83	1,03	373,86	0,06 %
4.3			PINTURA		1		267,70	267,70	0,04 %
4.3.1	180050	SBC	PINTURA FAIXA DEMARCAÇÃO ESTACIONAMENTO	m²	4,9	26,44	33,05	161,94	0,02 %
4.3.2	180050	SBC	PINTURA FAIXA DEMARCAÇÃO ESTACIONAMENTO - PICTOGRAMA	m²	3,2	26,44	33,05	165,76	0,02 %
5			SUBESTAÇÃO DE ENERGIA 112,9KVA		1		54.387,37	54.387,37	8,24 %
5.1			EXTENSÃO DE REDE DE MT		1		11.853,05	11.853,05	1,80 %
5.1.1	C_CRECHES_PAC_REDE_DE_MT	Próprio	EXTENSÃO DE REDE DE MT	UND	1	9.482,44	11.853,05	11.853,05	1,80 %
5.2			SUBESTAÇÃO		1		42.534,32	42.534,32	6,45 %
5.2.1	C_CRECHES_PAC_SUBESTAÇÃO	Próprio	SUBESTAÇÃO 112,9KVA	UND	1	34.027,46	42.534,32	42.534,32	6,45 %
6			MURO		1		50.426,02	50.426,02	7,64 %
6.1		Próprio	MURO DE ALVENARIA H = 2,00 m COM PILARES A CADA 3 m	M	56,41	715,14	893,92	50.426,02	7,64 %
7			MOBILIZAÇÃO - DISTRITO DE VISTA ALEGRE		1		10.411,80	10.411,80	1,58 %
7.1	C_CRECHES_PAC_MOBILIZAÇÃO	Próprio	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE:	TXKM	3885	2,15	2,68	10.411,80	1,58 %
Total sem BDI									527.822,17
Total do BDI									131.910,48
Total Geral									659.732,65


Jarbas Carvalho dos Santos
Engenheiro Civil - CREA RO 5467/D



SEMED - Secretaria Municipal de Educação PLANILHA DE ITENS NÃO FINANCIÁVEIS CRECHE TIPO II FNDE - VISTA ALEGRE DO ABUNÁ		BDI Geral: 20,00%	Encargo Social Mensalista: 72,48%	Data: 01/01/2026
Bancos: SINAPI (01/2026) - SBC (01/2026)		BDI Equipamentos: 13,84%	Encargo Social Horista: 118,72%	Revisão: 00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.		Total	
1									
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E LICENÇAS								166.330,35	
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição		Próprio	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS - OBRA CRECHES PAC - VISTA ALEGRE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	UND	1,0000000	110.273,14	110.273,14	
Insumo	PROJ.VISTA	Próprio	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS - OBRA CRECHES PAC - VISTA ALEGRE	Serviços	UND	1,0000000	110.273,14	110.273,14	
						MO sem LS =>	0,00	0,00	
						Valor do BDI =>	27.568,28	137.841,42	
						Quant. =>	1,00 Preço Total =>	137.841,42	
1.2									
TAXAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL								7.228,16	
Composição	Código	Banco	Descrição	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	UND	1,0000000	7.228,16	7.228,16	
Insumo	LIC.AMB001	Próprio	TAXAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	Serviços	UND	1,0000000	7.228,16	7.228,16	
						MO sem LS =>	0,00	0,00	
						Valor do BDI =>	1.807,04	9.035,20	
						Quant. =>	1,00 Preço Total =>	9.035,20	
1.3									
LICENÇA E APROVAÇÃO PPICP - CBMRO								1.587,20	
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	PROP	Próprio	LICENÇA E APROVAÇÃO PPICP - CBMRO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	UND	1,0000000	1.587,20	1.587,20	
						MO sem LS =>	0,00	0,00	
						Valor do BDI =>	396,80	1.984,00	
						Quant. =>	1,00 Preço Total =>	1.984,00	
1.4									
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA								285,59	
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	PROQ	Próprio	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	UND	1,0000000	285,59	285,59	
						MO sem LS =>	0,00	0,00	
						Valor do BDI =>	71,39	356,98	
						Quant. =>	1,00 Preço Total =>	356,98	
1.5									
SONDAGEM TERRENO POR APARELHO DE PERFURACAO MECANICA D=4"								912,68	
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	000013	SBC	SONDAGEM TERRENO POR APARELHO DE PERFURACAO MECANICA D=4"	PROJETOS	M	1,0000000	912,68	912,68	
Insumo	099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	4,2670000	16,43	70,08	
Insumo	030486	SBC	PERFURATRIZ MANUAL ATLAS 15H GAS 2,0CV	Material	H	3,0000000	180,00	540,00	
Insumo	090800	SBC	CAVOQUEIRO - OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR	Mão de Obra	H	4,0220000	20,54	82,60	
Insumo	062626	SBC	PERFURACAO DE SOLO COM COROA DE WIDIA SONDAGEM ROTATIVA NW	Material	M	1,0000000	220,00	220,00	
						MO sem LS =>	152,68	152,68	
						Valor do BDI =>	228,17	1.140,85	
						Quant. =>	15,00 Preço Total =>	17.112,75	
2									
DEMOLIÇÃO E LIMPEZA DO TERRENO								9.358,10	
2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição		98525	SINAPI	Supressão Vegetal	m²	1,0000000	0,72	0,72	
Composição		88441	SINAPI	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0046000	27,21	0,12	
Composição		89032	SINAPI	Custos Horários Produtivo e Improdutivo	CHP	0,0017000	212,82	0,36	
Composição		89031	SINAPI	Custos Horários Produtivo e Improdutivo	CHI	0,0029000	85,13	0,24	
						MO sem LS =>	0,21	0,21	
						Valor do BDI =>	0,18	0,90	
						Quant. =>	3.801,08 Preço Total =>	3.420,97	
2.2									
REMOÇÃO DE POSTE DE ILUMINAÇÃO CÔNICO DE TRÊS METROS								191,80	
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	ELET_PROPRIU	Próprio	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 300 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	191,80	191,80	
Composição		101469	SINAPI	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	T	0,2500000	40,81	10,20	
Composição		88264	SINAPI	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,0000000	32,76	65,52	
Composição		88247	SINAPI	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,0000000	29,02	116,08	
						MO sem LS =>	137,66	137,66	
						Valor do BDI =>	47,95	239,75	
						Quant. =>	6,00 Preço Total =>	1.438,50	
2.3									
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA								9,47	
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	100984	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	m³	1,0000000	9,47	9,47	
Composição	5632	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI	Custos Horários Produtivo e Improdutivo	CHI	0,0074000	95,34	0,70	
Composição	5631	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI	Custos Horários Produtivo e Improdutivo	CHP	0,0083000	226,89	1,88	
Composição	89884	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG.	Custos Horários Produtivo e Improdutivo	CHI	0,0095000	97,51	0,92	
Composição	89883	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG.	Custos Horários Produtivo e Improdutivo	CHP	0,0153000	390,59	5,97	
						MO sem LS =>	1,06	1,06	
						Valor do BDI =>	2,36	11,83	
						Quant. =>	380,02 Preço Total =>	4.495,63	
3									
TERRAPLENAGEM								222.712,25	
3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição		96386	SINAPI	Execução e compactação de corpo de aterro (95% de energia do projeto normal) com solo	Alarmas, Bases, Sub bases e Impressões	m²	1,0000000	7,09	7,09
Composição		5932	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Custos Horários Produtivo e Improdutivo	CHI	0,0045112	286,09	1,29
Composição		5901	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Custos Horários Produtivo e Improdutivo	CHP	0,0042570	338,29	1,44
Composição		96463	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Custos Horários Produtivo e Improdutivo	CHP	0,0031484	228,17	0,71
Composição		88316	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTL. MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 10,827 T, SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0154259	26,74	0,41
Composição		5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTL. MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 10,827 T, SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Custos Horários Produtivo e Improdutivo	CHI	0,0111688	77,96	0,87
Composição		6464	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Custos Horários Produtivo e Improdutivo	CHI	0,0122774	98,02	1,17
Composição		5934	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Custos Horários Produtivo e Improdutivo	CHI	0,0109146	110,05	1,20
						MO sem LS =>	1,56	1,56	
						Valor do BDI =>	1,77	8,86	
						Quant. =>	1.663,77 Preço Total =>	14.741,00	
3.2									
CASCALHO PARA ATERRÇO FORNECIMENTO E TRANSPORTE								100,00	
Insumo	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo		Próprio	CASCALHO PARA ATERRÇO FORNECIMENTO E TRANSPORTE	Material	m³	1,0000000	100,00	100,00	
						MO sem LS =>	0,00	0,00	
						Valor do BDI =>		125,00	
						Quant. =>	1.663,77 Preço Total =>	207.971,25	
4									
ACESSIBILIDADE								146.109,76	
4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
4.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição		105002	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À	Acessibilidade	UN	1,0000000	977,52	977,52
Composição		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,8640000	31,14	112,22
Composição		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	7,2260000	26,74	192,74
Composição		94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO)/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO	Produção de Concreto	m³	0,6850246	807,06	536,71
Composição		104658	SINAPI	PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	Acessibilidade	m²	0,4800000	210,50	101,04
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0369680	18,53	0,67	
Insumo	00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0270000	247,80	6,69	
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	7,4860000	3,67	27,45	
						MO sem LS =>	289,93	289,93	
						Valor do BDI =>	244,38	1.221,90	
						Quant. =>	4,00 Preço Total =>	4.887,60	
4.2									
CALÇADA								21,40	
4.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição		92400	SINAPI	Pavimento Intertravado	m²	1,0000000	143,01	143,01	
Composição		91278	SINAPI	Placa Vibratória Reversível com Motor 4 Tempos a Gasolina, Força Centrífuga de 25 KN (2500 KGF).	Custos Horários Produtivo e Improdutivo	CHI	0,1556000	0,92	0,14
Composição		91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO	CHP	0,0038000	11,01	0,04	
Composição		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3349000	26,74	8,88
Composição		91285	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO	CHI	0,1587000	0,45	0,07	
Composição		88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3249000	28,72	9,33
Composição		91277	SINAPI	Placa Vibratória Reversível com Motor 4 Tempos a Gasolina, Força Centrífuga de 25 KN (2500 KGF).	Custos Horários Produtivo e Improdutivo	CHI	0,0069000	11,86	0,08
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRODO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0568000	150,00	8,52	
Insumo	00004741	SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	0,0098000	232,85	2,28	

SEMED - Secretaria Municipal de Educação		BDI Geral:	Encargo Social Mensalista:	Data:
PLANILHA DE ITENS NÃO FINANCIÁVEIS CRECHE TIPO II FNDE - VISTA ALEGRE DO ABUNÁ		20,00%	72,48%	01/01/2026
Bancos:		BDI Equipamentos:	Encargo Social Horista:	Revisão:
SINAPI (01/2026) - SBC (01/2026)		13,84%	118,72%	00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00040524	SINAPI	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16	Material	m²	1.0041000	113,41	113,87	
				MO sem LS =>	13,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,03
				Valor do BDI =>	35,75			Valor com BDI =>	178,76
						Quant. =>	362,98	Preço Total =>	64.886,30
4.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações	m²	1.0000000	0,62	0,62	
Composição	93244	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM	Custos Horários Produtivo e Improdutivo	CHL	0,0060957	72,24	0,44	
Composição	5934	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA	Custos Horários Produtivo e Improdutivo	CHL	0,0007318	110,05	0,08	
Composição	5932	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA	Custos Horários Produtivo e Improdutivo	CHP	0,0003025	286,09	0,08	
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0010343	26,74	0,02	
				MO sem LS =>	0,18	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,18
				Valor do BDI =>	0,15			Valor com BDI =>	0,77
						Quant. =>	362,98	Preço Total =>	279,49
4.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES	Guias e sarjetas	m²	1.0000000	43,66	43,66	
Composição	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0012000	988,53	1,18	
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2151000	31,14	6,69	
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2151000	26,74	5,75	
Insumo	0000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0066000	150,00	0,99	
Insumo	00041679	SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMP 1 M, 20 X 12/15" CM (H X L1/L2)	Material	UN	1,0050000	28,91	29,05	
				MO sem LS =>	9,34	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,34
				Valor do BDI =>	10,91			Valor com BDI =>	54,57
						Quant. =>	89,54	Preço Total =>	4.886,19
4.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	84985	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO	Passeios de Concreto	m²	1.0000000	130,51	130,51	
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1301000	30,47	3,96	
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2176000	26,74	5,81	
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0874000	31,14	2,72	
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO 7,2 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2500000	3,67	0,91	
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0017000	8,96	0,01	
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO 7,2 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2000000	2,53	0,50	
Insumo	0003442	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI	Material	m³	0,0985000	822,50	81,01	
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0240000	18,53	0,44	
Insumo	00007156	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M,	Material	m²	1,0816000	32,50	35,15	
				MO sem LS =>	9,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,22
				Valor do BDI =>	32,62			Valor com BDI =>	163,13
						Quant. =>	369,05	Preço Total =>	60.203,12
4.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo	m²	1.0000000	0,83	0,83	
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0190000	26,74	0,50	
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0090000	31,14	0,28	
Composição	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF),	Custos Horários Produtivo e Improdutivo	CHP	0,0050000	11,86	0,05	
				MO sem LS =>	0,57	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,57
				Valor do BDI =>	0,20			Valor com BDI =>	1,03
						Quant. =>	362,98	Preço Total =>	373,86
4.3	Código	Banco	PINTURA	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
4.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	180050	SBC	PINTURA FAIXA DEMARCAÇÃO ESTACIONAMENTO	PINTURAS	m²	1.0000000	26,44	26,44	
Insumo	099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,6170000	16,43	10,13	
Insumo	043936	SBC	TINTA ACRILICA PARA PISO NOVAOCOR AMARELA (LATA 18 L)	Material	L	0,1600000	22,77	3,64	
Insumo	099550	SBC	PINTOR	Mão de Obra	H	0,6170000	20,54	12,67	
				MO sem LS =>	22,80	LS =>	0,00	MO com LS =>	22,80
				Valor do BDI =>	6,61			Valor com BDI =>	33,05
						Quant. =>	4,90	Preço Total =>	161,94
4.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	180050	SBC	PINTURA FAIXA DEMARCAÇÃO ESTACIONAMENTO - PICTOGRAMA	PINTURAS	m²	1.0000000	26,44	26,44	
Insumo	099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,6170000	16,43	10,13	
Insumo	043936	SBC	TINTA ACRILICA PARA PISO NOVAOCOR AMARELA (LATA 18 L)	Material	L	0,1600000	22,77	3,64	
Insumo	099550	SBC	PINTOR	Mão de Obra	H	0,6170000	20,54	12,67	
				MO sem LS =>	22,80	LS =>	0,00	MO com LS =>	22,80
				Valor do BDI =>	6,61			Valor com BDI =>	33,05
						Quant. =>	3,20	Preço Total =>	105,76
5			SUBESTAÇÃO DE ENERGIA 112,5KVA					54.387,37	
5.1			EXTENSÃO DE REDE DE MT					11.853,85	
5.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	Próprio		EXTENSÃO DE REDE MT	INEL - INSTALAÇÃO	UND	1.0000000	9.482,44	9.482,44	
Composição	071795	AGETOP	OLHAL PARA PARAFUSO	717	un	6.0000000	32,24	193,44	
Composição	Próprio		ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV	714	un	6.0000000	103,90	623,40	
Composição	4125	ORSE	Poste de concreto duplo 1 (DT) 11/200 - fornecimento	Postes Tubulares de Ferro Galvanizado	un	2.0000000	794,90	1.569,80	
Composição	2941	ORSE	Poste de concreto duplo 1 (DT) 11/200 - fornecimento	Fornecimento de Materiais para Redes de	un	2.0000000	1.730,00	3.460,00	
Composição	2861	ORSE	Fornecimento de cruzeta de concreto retangular 2300mm	Fornecimento de Materiais para Redes de	un	6.0000000	190,48	1.142,88	
Composição	3335	ORSE	Fornecimento de alça prefabricada para cabo multiplex 35 mm2	Conversão InfoWorKa	un	12.0000000	14,65	175,80	
Composição	1201008143	AGESUL	LACO PREFORMADO PARA CABO 2 AWG	INSTALACOES ELETRICAS	UN	6.0000000	15,76	94,56	
Insumo	P.09.000.050002	CPOS/CDHU	Cabo de alumínio nu com alma de aço CAA	Material	KG	20.0000000	33,37	667,40	
Insumo	7019	AGESUL	MANILHA SAPATILHA	Material	UN	6.0000000	19,26	109,56	
Insumo	E.03.000.049553	CPOS/CDHU	Parafuso rosca dupla M16 x 450 mm	Material	UN	8.0000000	28,74	229,92	
Insumo	045622	SBC	ISOLADOR PINO 15KV	Material	UN	6.0000000	115,86	695,16	
Insumo	4.95.39	FDE	ARRUELA QUADRADA 57MM FURO 18MM	Material	UN	35.0000000	3,94	137,90	
Insumo	P.19.000.049533	CPOS/CDHU	Gancho suspenso com othal	Material	UN	6.0000000	20,59	123,54	
Insumo	047770	SBC	PINO AÇO CARBONO PARA ISOLADOR 15KV	Material	UN	6.0000000	43,18	259,08	
				MO sem LS =>	174,96	LS =>	0,00	MO com LS =>	174,96
				Valor do BDI =>	2.370,61			Valor com BDI =>	11.853,05
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	11.853,05
5.2			SUBESTAÇÃO					42.534,32	
5.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	Próprio		SUBESTAÇÃO 112,5KVA	INEL - INSTALAÇÃO	UND	1.0000000	34.027,46	34.027,46	
Composição	21.028.0020-A	EMOP	CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE PARA-RAIO,COM UMA DESC IDA DE 5/8" FORNECIMENTO	21	un	10.0000000	5,60	56,00	
Composição	061082	SBC	ELETRODUTO PVC RIGIDO 4"	INSTALACOES ELETRICAS -	M	12.0000000	76,73	920,76	
Composição	4141	ORSE	Cruzeta de concreto tipo T 2400 mm 400 Kgf, fornecimento	Entrada em Baixa Tensão	un	2.0000000	286,00	572,00	
Composição	052899	SBC	CURVA 90 MACHO GALVANIZADA 4"	INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUA	un	1.0000000	931,97	931,97	
Composição	06.02.047	FDE	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X300A	Entrada em baixa tensão	un	1.0000000	2.966,19	2.966,19	
Composição	1201008436	AGESUL	ALCA PREFORMADA PARA CABO DE AÇO 3/8"	INSTALACOES ELETRICAS	un	2.0000000	22,56	45,12	
Composição	2942	ORSE	Poste de concreto duplo T (DT) 11/600 - fornecimento	Fornecimento de Materiais para Redes de	un	1.0000000	2.300,00	2.300,00	
Composição	1310	ORSE	Luva de pvc rígido roscaável diâmetro 4"	Tubos e Conexões de PVC Rígido	un	5.0000000	37,87	189,35	
Composição	1201007040	AGESUL	CONECTOR DE MEDICAO BIMETALICO, EM LIGA DE ALUMINIO COM 2 PARAFUSOS - PARA CABOS DE 16 A 70MM2 (REF. TEL-	INSTALACOES ELETRICAS	UN	3.0000000	37,06	111,18	
Composição	071745	AGETOP	ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV	714	un	6.0000000	101,92	611,52	
Composição	101920	SINAPI	LIGA, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações de Gás e Incêndio em Apo e	UN	2.0000000	210,17	420,34	
Composição	1201009058	AGESUL	CAIXA EM C/TC, PADRAO ENERGI8A	INSTALACOES ELETRICAS	UN	1.0000000	785,43	785,43	
Composição	1201008136	AGESUL	MANILHA SAPATILHA	INSTALACOES ELETRICAS	UN	2.0000000	19,35	38,70	
Composição	Próprio		OLHAL PARA PARAFUSO	717	un	7.0000000	35,20	246,40	
Composição	063480	SBC	CABO DE COBRE NU MEO DURO 7 FIOS 50mm2	INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E	M	20.0000000	59,50	1.190,00	
Composição	101567	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE	Instalações Elétricas - Rede de Distribuição	M	12.0000000	112,45	1.349,40	
Composição	012716	SBC	GRAMPO DE LINHA VIVA+CONECTOR COMPRESSAO ESTRI8O	INSTALACOES PROVISORIAS	UN	3.0000000	53,91	161,73	
Composição	105978	SINAPI	CORDOALHA DE AÇO 9,5(3/8) 7*3,05MM ZINCAMENTO TIPO B E 13% DE IACS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	Postes de Concreto e Metais	M	15.0000000	155,54	2.333,10	
Composição	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas	UN	8.0000000	71,38	571,04	
Composição	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	1.0000000	54,34	54,34	
Composição	92995	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	36.0000000	225,89	8.132,04	
Composição	1201008444	AGESUL	GRAMPO DE ANCORAGEM DELETRIC0 16-50MM	INSTALACOES ELETRICAS	un	6.0000000	55,53	333,18	
Composição	052929	SBC	CURVA 90 PVC RIGIDO ROSCA 4"	INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUA	un	2.0000000	132,20	264,40	
Composição	1201008430	AGESUL	BRACO SUPORTE TIPO C	INSTALACOES ELETRICAS	UN	2.0000000	207,45	414,90	
Composição	070720	AGETOP	CAIXA METÁLICA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL 500X380X166MM	707	un	1.0000000	246,89	246,89	
Insumo	3636	AGETOP	ELO FUSIVEL 5 H	Material	UN	3.0000000	5,00	15,00	
Insumo	1530	AGESUL	CANTONEIRA AUXILIAR BRACO TIPO C	Material	UN	2.0000000	129,75	259,50	
Insumo	P.25.000.091392	CPOS/CDHU	Fita em aço inoxidável para poste tubular; comprimento de 0,50 m, largura de 19 mm	Material	M	3.0000000	3,14	9,42	
Insumo	3154	ORSE	Cabeçote de alumínio de 4"	Material	UN	1.0000000	38,90	38,90	
Insumo	3451	AGESUL	PARA-RAIO POLIMÉRICO DE 12 KV	Material	UN	3.0000000	286,28	858,84	
Insumo	105058	ORSE	Anel de amarração em silicone para isolador polimérico de 25 kv	Material	UN	7.0000000	22,10	154,70	
Insumo	3243	AGESUL	CABO DE ALUMINIO QUADRUPLX 2 AWG (35 MM²)	Material	M	50.0000000	26,28	1.314,00	
Insumo	3278	AGETOP	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 4" - PESADO	Material	m	6.0000000	121,38	728,28	
Insumo	4638	ORSE	Pino curto para isolador 15kv	Material	un	1.0000000	26,50	26,50	
Insumo	6603	AGESUL	ESPACADOR LOSANGULAR 15 KV - 50MM2	Material	UN	2.0000000	39,15	78,30	
Insumo	6571	AGESUL	SUPORTE PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DE CONCRETO						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Contratos, Convênios e Licitações



SEMED - Secretaria Municipal de Educação
PLANILHA DE ITENS NÃO FINANCIÁVEIS CRECHE TIPO II FNDE - VISTA ALEGRE DO ABUNÃ

BDI Geral:
25,00%

Encargo Social Mensalista:
72,48%

Data:
01/01/2026

Bancos:
SINAPI (01/2026) - SBC (01/2026)

BDI Equipamentos:
13,84%

Encargo Social Horista:
118,72%

Revisão:
00

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.		Total
Insumo	005013	SBC	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 16mm2	Material	M	6,0000000	15,78	94,68
Insumo	040504	IOPES	ISOLADOR DE PINO POLIMERICO 15KV - ROSCA 25MM	Material	UN	1,0000000	77,09	77,09
Insumo	045636	SBC	CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR 15KV 100A ELO 15K	Material	UN	3,0000000	609,95	1.829,85

MO sem LS => 1.516,28 LS => 0,00 MO com LS => 1.516,28
Valor do BDI => 8.506,86 Valor com BDI => 42.534,32
Quant. => 1,00 Preço Total => 42.534,32

6			MURO					50.426,02
6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		Próprio	MURO DE ALVENARIA H = 2,00 m COM PILARES A CADA 3 m	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E	M	1,0000000	715,14	715,14
Composição	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF. 06/2022	Armção para Estruturas de Concreto	KG	6,5000000	12,18	79,17
Composição	101173	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE	Estacas Broca, Strauss e Escavada com	M	0,3300000	80,73	26,64
Composição	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.	Chapisco	m²	4,0000000	5,72	22,88
Composição	103332	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESURA 9 CM) E	Alvenaria de Vedação	m²	2,0000000	135,81	271,62
Composição	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas	m³	0,0500000	125,25	6,26
Composição	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, AF. 09/2020	Fórm. para Estruturas de Concreto	m²	0,4500000	123,01	55,35
Composição	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE	Massa Única Interna	m²	4,0000000	45,35	181,40
Composição	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO	Produção de Concreto	m³	0,0890000	807,06	71,82

MO sem LS => 263,71 LS => 0,00 MO com LS => 263,71
Valor do BDI => 178,78 Valor com BDI => 893,92
Quant. => 56,41 Preço Total => 50.426,02

7			MOBILIZAÇÃO - DISTRITO DE VISTA ALEGRE					10.411,80
7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		Próprio	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T DE 10 M², EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE:	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	TXKM	1,0000000	2,15	2,15
Composição	106248	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE	Custos Horários Produtivo e Improdutivo	CHP	0,0063492	308,76	1,96
Composição	106253	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE	Custos Horários Produtivo e Improdutivo	CHI	0,0023856	80,71	0,19

MO sem LS => 0,22 LS => 0,00 MO com LS => 0,22
Valor do BDI => 0,53 Valor com BDI => 2,68
Quant. => 3.885,00 Preço Total => 10.411,80

Total sem BDI 527.822,17
Total do BDI 131.910,48
Total Geral 659.732,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Contratos, Convênios e Licitações



SEMED - Secretaria Municipal de Educação				BDI Geral:	Encargo Social Mensalista:	Data:
PLANILHA DE ITENS NÃO FINANCIÁVEIS CRECHE TIPO I FNDE - VISTA ALEGRE DO ABUNÁ				25,00%	72,48%	01/01/2026
Bancos:				BDI Equipamentos:	Encargo Social Horista:	Revisão:
SINAPI (01/2026) - SBC (01/2026)				13,84%	118,72%	00

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Und	Quant.			Total
Composições Principais									
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C_CRECHES_PA	Próprio	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS - OBRA CRECHES PAC - VISTA ALEGRE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	UND	1,0000000	110.273,14	110.273,14	
Insumo	PROJ.VISTA ALEGRE	Próprio	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS - OBRA CRECHES PAC - VISTA ALEGRE	Serviços	UND	1,0000000	110.273,14	110.273,14	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	27.568,28		Valor com BDI =>	137.841,42	
1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	LIC.AMB001	Próprio	TAXAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	CHOR - CUSTOS	UND	1,0000000	7.228,16	7.228,16	
Insumo	LIC.AMB001	Próprio	TAXAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	Serviços	UND	1,0000000	7.228,16	7.228,16	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	1.807,04		Valor com BDI =>	9.035,20	
1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C_CRECHES_PA	Próprio	LICENÇA E APROVAÇÃO PPCIP - CBMRO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	UND	1,0000000	1.587,20	1.587,20	
Insumo	PROJ. PROPP	Próprio	LICENÇA E APROVAÇÃO PPCIP - CBMRO	Serviços	UND	1,0000000	1.587,20	1.587,20	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	396,80		Valor com BDI =>	1.984,00	
1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C_CRECHES_PA	Próprio	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	UND	1,0000000	285,59	285,59	
Insumo	PROQ	Próprio	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	Serviços	UND	1,0000000	285,59	285,59	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	71,39		Valor com BDI =>	356,98	
1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	000013	SBC	SONDAGEM TERRENO POR APARELHO DE PERFURACAO MECANICA D=4"	PROJETOS	M	1,0000000	912,68	912,68	
Insumo	099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	4,2670000	16,43	70,08	
Insumo	030488	SBC	PERFURATRIZ MANUAL ATLAS 19H GAS.2.0CV	Material	H	3,0000000	180,00	540,00	
Insumo	099080	SBC	CAVOUQUEIRO - OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR	Mão de Obra	H	4,0220000	20,54	82,60	
Insumo	062626	SBC	PERFURACAO DE SOLO COM COROÁ DE WIDIA SONDAGEM ROTATIVA NW	Material	M	1,0000000	220,00	220,00	
				MO sem LS =>	152,68	LS =>	0,00	MO com LS =>	152,68
				Valor do BDI =>	228,17		Valor com BDI =>	1.140,85	
2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	98525	SINAPI	LIPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_ 03/2024	Supressão Vegetal	m²	1,0000000	0,72	0,72	
Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0046000	27,21	0,12	
Auxiliar	89032	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	0,0017000	212,82	0,36	
Auxiliar	89031	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	0,0029000	85,13	0,24	
				MO sem LS =>	0,21	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,21
				Valor do BDI =>	0,18		Valor com BDI =>	0,90	
2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	ELET_PROPRIU	Próprio	REMOÇÃO DE POSTE DE ILUMINAÇÃO CÔNICO DE TRÊS METROS	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,0000000	191,80	191,80	
Auxiliar	101469	SINAPI	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 300 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_ 07/2020	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	T	0,2500000	40,81	10,20	
Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,0000000	32,76	65,52	
Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,0000000	29,02	116,08	
				MO sem LS =>	137,66	LS =>	0,00	MO com LS =>	137,66
				Valor do BDI =>	47,95		Valor com BDI =>	239,75	
2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	100984	SINAPI	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_ 07/2020	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	m³	1,0000000	9,47	9,47	
Auxiliar	5632	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_ 06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	0,0074000	95,34	0,70	
Auxiliar	5631	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_ 06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	0,0083000	226,89	1,88	
Auxiliar	89884	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_ 12/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	0,0095000	97,51	0,92	
Auxiliar	89883	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_ 12/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	0,0153000	390,59	5,97	
				MO sem LS =>	1,06	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,06
				Valor do BDI =>	2,36		Valor com BDI =>	11,83	
3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	96386	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_ 09/2024	Aterros, Bases, Sub bases e Impermeações	m²	1,0000000	7,09	7,09	
Auxiliar	5932	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_ 06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	0,0045112	286,09	1,29	
Auxiliar	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_ 06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	0,0042570	338,29	1,44	
Auxiliar	96463	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_ 06/2017	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	0,0031484	228,17	0,71	
Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0154259	26,74	0,41	
Auxiliar	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_ 06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	0,0111688	77,96	0,87	
Auxiliar	96464	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_ 06/2017	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	0,0122774	96,02	1,17	
Auxiliar	5934	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_ 06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	0,0109146	110,05	1,20	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Contratos, Convênios e Licitações



SEMED - Secretaria Municipal de Educação
PLANILHA DE ITENS NÃO FINANCIÁVEIS CRECHE TIPO II FNDE - VISTA ALEGRE DO ABUNÁ

BDI Geral:
25,00%

Encargo Social Mensalista:
72,48%

Data:
01/01/2026

Bancos:
SINAPI (01/2026) - SBC (01/2026)

BDI Equipamentos:
13,84%

Encargo Social Horista:
118,72%

Revisão:
00

		Código	Banco	Descrição		Und	Und	Quant.			Total
						MO sem LS =>	1,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,56
						Valor do BDI =>	1,77			Valor com BDI =>	8,86
4.1.1		Código	Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição		105002	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPa, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024		Acessibilidade	UN	1,0000000	977,52	977,52	
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,6040000	31,14	112,22	
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	7,2080000	26,74	192,74	
Composição Auxiliar		94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021		Produção de Concreto	m³	0,6650246	807,06	536,71	
Composição Auxiliar		104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024		Acessibilidade	m²	0,4800000	210,50	101,04	
Insumo		00005068	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)		Material	KG	0,0366960	18,53	0,67	
Insumo		00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE		Material	m³	0,0270000	247,80	6,69	
Insumo		00004509	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA		Material	M	7,4800000	3,67	27,45	
						MO sem LS =>	289,93	LS =>	0,00	MO com LS =>	289,93
						Valor do BDI =>	244,38			Valor com BDI =>	1.221,90
4.2.1		Código	Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição		92400	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022		Pavimento Intertravado	m²	1,0000000	143,01	143,01	
Composição Auxiliar		91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015		Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	0,1556000	0,92	0,14	
Composição Auxiliar		91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015		Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	0,0038000	11,01	0,04	
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3249000	26,74	8,68	
Composição Auxiliar		91285	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015		Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	0,1587000	0,45	0,07	
Composição Auxiliar		88260	SINAPI	CALÇETIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3249000	28,72	9,33	
Composição Auxiliar		91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015		Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	0,0069000	11,86	0,08	
Insumo		00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)		Material	m³	0,0568000	150,00	8,52	
Insumo		00004741	SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)		Material	m³	0,0098000	232,85	2,28	
Insumo		00040524	SINAPI	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TUOLINHO/PAVER/HOLANDES/PALELEPÉDRO, "20 X 10" CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPa, COR		Material	m²	1,0041000	113,41	113,87	
						MO sem LS =>	13,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,03
						Valor do BDI =>	35,75			Valor com BDI =>	178,76
4.2.2		Código	Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição		100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024		Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações	m²	1,0000000	0,62	0,62	
Composição Auxiliar		93244	SINAPI	ROLÔ COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016		Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	0,0060957	72,24	0,44	
Composição Auxiliar		5934	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014		Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	0,0007318	110,05	0,08	
Composição Auxiliar		5932	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014		Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	0,0003025	286,09	0,08	
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0010343	26,74	0,02	
						MO sem LS =>	0,18	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,18
						Valor do BDI =>	0,15			Valor com BDI =>	0,77
4.2.3		Código	Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição		94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X1320 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024		Guias e sarjetas	M	1,0000000	43,66	43,66	
Composição Auxiliar		88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019		Argamassas	m³	0,0012000	988,53	1,18	
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2151000	31,14	6,69	
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2151000	26,74	5,75	
Insumo		00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)		Material	m³	0,0066000	150,00	0,99	
Insumo		00041679	SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMP 1 M, "20 X 12/15" CM (H X L1/L2)		Material	UN	1,0050000	28,91	29,05	
						MO sem LS =>	9,34	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,34
						Valor do BDI =>	10,91			Valor com BDI =>	54,57
4.2.4		Código	Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição		94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022		Passeios de Concreto	m²	1,0000000	130,51	130,51	
Composição Auxiliar		88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1301000	30,47	3,96	
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2176000	26,74	5,81	
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0874000	31,14	2,72	
Insumo		00004509	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA		Material	M	0,2500000	3,67	0,91	
Insumo		00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA		Material	L	0,0017000	8,98	0,01	
Insumo		00004517	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA		Material	M	0,2000000	2,53	0,50	
Insumo		00034492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)		Material	m³	0,0985000	822,50	81,01	
Insumo		00005068	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)		Material	KG	0,0240000	18,53	0,44	
Insumo		00007156	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM		Material	m²	1,0816000	32,50	35,15	
						MO sem LS =>	9,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,22
						Valor do BDI =>	32,62			Valor com BDI =>	163,13
4.2.5		Código	Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição		97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021		Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo	m²	1,0000000	0,83	0,83	
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0190000	26,74	0,50	
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0090000	31,14	0,28	
Composição Auxiliar		91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015		Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	0,0050000	11,86	0,05	
						MO sem LS =>	0,57	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,57
						Valor do BDI =>	0,20			Valor com BDI =>	1,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Contratos, Convênios e Licitações



SEMED - Secretaria Municipal de Educação
PLANILHA DE ITENS NÃO FINANCIÁVEIS CRECHE TIPO II FNDE - VISTA ALEGRE DO ABUNÁ

BDI Geral:
25,00%

Encargo Social Mensalista:
72,48%

Data:
01/01/2026

Bancos:
SINAPI (01/2026) - SBC (01/2026)

BDI Equipamentos:
13,84%

Encargo Social Horista:
118,72%

Revisão:
00

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Und	Quant.			Total
4.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	180050	SBC	PINTURA FAIXA DEMARCAÇÃO ESTACIONAMENTO	PINTURAS	m²	1,0000000	26,44		26,44
Insumo	099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,6170000	16,43		10,13
Insumo	043936	SBC	TINTA ACRILICA PARA PISO NOVACOR AMARELA (LATA 18 L)	Material	L	0,1600000	22,77		3,64
Insumo	099550	SBC	PINTOR	Mão de Obra	H	0,6170000	20,54		12,67
				MO sem	22,80	LS =>	0,00	MO com LS =>	22,80
				LS =>					
				Valor do	6,61			Valor com BDI =>	33,05
				BDI =>					

5.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C CRECHES PA	Próprio	EXTENSÃO DE REDE MT	INEL - INSTALAÇÃO	UND	1,0000000	9.482,44	9.482,44	
Composição Auxiliar	071795	AGETOP CIVIL	OLHAL PARA PARAFUSO	ELETRICA/ELETRIFICAÇ 717	un	6,0000000	32,24	193,44	
Composição Auxiliar	C CEM.CAND E	Próprio	ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMERICO 15KV	714	un	6,0000000	103,90	623,40	
Composição Auxiliar	4125	ORSE	Poste de concreto duplo T (DT) 11/200 - fornecimento	Postes Tubulares de Ferro Galvanizado	Un	2,0000000	784,90	1.569,80	
Composição Auxiliar	2941	ORSE	Poste de concreto duplo T (DT) 11/300 - fornecimento	Fornecimento de Materiais para Redes de	un	2,0000000	1.730,00	3.460,00	
Composição Auxiliar	2861	ORSE	Fornecimento de cruzeta de concreto retangular 2300mm	Fornecimento de Materiais para Redes de	un	6,0000000	190,48	1.142,88	
Composição Auxiliar	3335	ORSE	Fornecimento de alça preformada para cabo multiplex 35 mm2	Conversão InfoWOrca	un	12,0000000	14,65	175,80	
Composição Auxiliar	1201008143	AGESUL	LACO PREFORMADO PARA CABO 2 AWG	INSTALACOES	UN	6,0000000	15,76	94,56	
Insumo	P.09.000.050002	CPOS/CDHU	Cabo de alumínio nu com alma de aço CAA	ELETRICAS	KG	20,0000000	33,37	667,40	
Insumo	7018	AGESUL	MANILHA SAPATILHA	Material	UN	6,0000000	18,26	109,56	
Insumo	E.03.000.049553	CPOS/CDHU	Parafuso rosca dupla M16 x 450 mm	Material	UN	8,0000000	28,74	229,92	
Insumo	045622	SBC	ISOLADOR PINO 15KV	Material	UN	6,0000000	115,86	695,16	
Insumo	4.95.39	FDE	ARRUELA QUADRADA 57MM FURO 18MM	Material	UN	35,0000000	3,94	137,90	
Insumo	P.19.000.049533	CPOS/CDHU	Gancho suspensão com olhal	Material	UN	6,0000000	20,59	123,54	
Insumo	047770	SBC	PINO ACO CARBONO PARA ISOLADOR 15KV	Material	UN	6,0000000	43,18	259,08	
				MO sem	174,96	LS =>	0,00	MO com LS =>	174,96
				Valor do BDI =>	2.370,61		Valor com BDI =>		11.853,05

5.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C CRECHES PA	Próprio	SUBESTAÇÃO 112.5KVA	INEL - INSTALAÇÃO	UND	1,0000000	34.027,46	34.027,46	
Composição	21.028.0020-A	EMOP	CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE PARA-RAIO, COM UMA DESC IDA DE 5/8" FORNECIMENTO	ELETRICA/ELETRIFICAÇ	21	UN	10,0000000	5,60	56,00
Auxiliar	061082	SBC	ELETRODUTO PVC RIGIDO 4"	INSTALACOES	M	12,0000000	76,73	920,76	
Auxiliar	4141	ORSE	Cruzeta de concreto tipo T 2400 mm 400 Kgf, fornecimento	ELETRICAS -	un	2,0000000	286,00	572,00	
Auxiliar	052899	SBC	CURVA 90 MACHO GALVANIZADA 4"	INSTALACOES	UN	1,0000000	931,97	931,97	
Auxiliar				HIDRAULICAS - AGUA					
Composição	09.02.047	FDE	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X300A	Entrada em baixa tensao	UN	1,0000000	2.966,19	2.966,19	
Auxiliar	1201008436	AGESUL	ALCA PREFORMADA PARA CABO DE ACO 3/8"	INSTALACOES	UN	2,0000000	22,56	45,12	
Auxiliar	2942	ORSE	Poste de concreto duplo T (DT) 11/600 - fornecimento	ELETRICAS	un	1,0000000	2.300,00	2.300,00	
Auxiliar	1310	ORSE	Luva de pvc rígido roscável diâmetro = 4"	Fornecimento de	un	5,0000000	37,87	189,35	
Auxiliar	1201007040	AGESUL	CONECTOR DE MEDICAO BIMETALICO, EM LIGA DE ALUMINIO COM 2 PARAFUSOS - PARA CABOS DE 16 A 70MM2 (REF. TEL-561) DA	Instalações de Gás e	UN	3,0000000	37,06	111,18	
Auxiliar	071476	AGETOP	ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMERICO 15KV	Incêndio em Aço e Ferro	un	6,0000000	101,92	611,52	
Auxiliar	CIVIL			714					
Composição	101920	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	Instalações Elétricas -	UN	2,0000000	210,17	420,34	
Auxiliar	1201009058	AGESUL	GRAMPO DE LINHA VIVA+CONECTOR COMPRESSAO ESTRIBO	Incêndio em Aço e Ferro	UN	1,0000000	785,43	785,43	
Auxiliar	1201008136	AGESUL	MANILHA SAPATILHA	INSTALACOES	UN	2,0000000	19,35	38,70	
Auxiliar				ELETRICAS					
Composição	C_CEM.CAND.E	Próprio	OLHAL PARA PARAFUSO	717	un	7,0000000	35,20	246,40	
Auxiliar	LETR.006								
Composição	063460	SBC	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2	INSTALACOES	M	20,0000000	59,50	1.190,00	
Auxiliar	101567	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA	ELETRICAS - LEITOS E	M	12,0000000	112,45	1.349,40	
Auxiliar	012716	SBC	TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	Instalações Elétricas -	M	12,0000000	112,45	1.349,40	
Auxiliar	105978	SINAPI	CORDOALHA DE ACO 9,5(3/8) 7*3,05MM ZINCAGEM TIPO B E 13% DE IACS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	Rede de Distribuição	M	3,0000000	53,91	161,73	
Auxiliar	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	INSTALACOES	M	15,0000000	155,54	2.333,10	
Auxiliar	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	PROVISORIAS	UN	8,0000000	71,38	571,04	
Auxiliar	92998	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	Postes de Concreto e	UN	1,0000000	54,34	54,34	
Auxiliar	1201008444	AGESUL	ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Metálicos	M	36,0000000	225,89	8.132,04	
Composição	052929	SBC	GRAMPO DE ANCORAGEM DIELETRICO 16-50MM	Redes Enterradas	M	36,0000000	225,89	8.132,04	
Auxiliar	1201008430	AGESUL	CURVA 90 PVC RIGIDO ROSCA 4"	Redes Enterradas	M	36,0000000	225,89	8.132,04	
Auxiliar	070720	AGETOP	BRACO SUPORTE TIPO C	Redes Enterradas	M	36,0000000	225,89	8.132,04	
Auxiliar	CIVIL			Redes Enterradas	M	36,0000000	225,89	8.132,04	
Insumo	3836	AGETOP	CAIXA METÁLICA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL 500X380X166MM	INSTALACOES	UN	2,0000000	132,20	264,40	
Insumo	1530	AGESUL	ELO FUSIVEL 5 H	INSTALACOES	UN	2,0000000	207,45	414,90	
Insumo	P.25.000.091392	CPOS/CDHU		ELETRICAS					
Insumo	3154	ORSE		707	Un	1,0000000	246,89	246,89	
Insumo	3451	AGESUL		Material	un	3,0000000	5,00	15,00	
Insumo	10508	ORSE		Material	un	2,0000000	129,75	259,50	
Insumo	3243	AGESUL		Material	M	3,0000000	3,14	9,42	
Insumo	3278	AGETOP		Material	UN	1,0000000	38,90	38,90	
Insumo	4638	ORSE		Material	un	3,0000000	286,28	858,84	
Insumo	6603	AGESUL		Material	un	7,0000000	22,10	154,70	
Insumo	6571	AGESUL		Material	M	50,0000000	26,28	1.314,00	
Insumo	74.17.15	SUDECAP		Material	m	6,0000000	121,38	728,28	
Insumo	005013	SBC		Material	un	1,0000000	26,50	26,50	
Insumo	040504	IOPES		Material	UN	2,0000000	39,15	78,30	
Insumo	045636	SBC		Material	UN	2,0000000	216,91	433,82	
				Material	M	60,0000000	47,71	2.862,60	
				Material	M	6,0000000	15,78	94,68	
				Material	UN	1,0000000	77,09	77,09	
				Material	UN	3,0000000	609,95	1.829,85	
				MO sem	1.516,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	1.516,28
				LS =>	8.506,86				
				Valor do				Valor com BDI =>	42.534,32
				BDI =>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Contratos, Convênios e Licitações



SEMED - Secretaria Municipal de Educação
PLANILHA DE ITENS NÃO FINANCIÁVEIS CRECHE TIPO II FNDE - VISTA ALEGRE DO ABUNÁ

BDI Geral:
25,00%

Encargo Social Mensalista:
72,48%

Data:
01/01/2026

Bancos:
SINAPI (01/2026) - SBC (01/2026)

BDI Equipamentos:
13,84%

Encargo Social Horista:
118,72%

Revisão:
00

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Und	Quant.			Total
6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição		Próprio	MURO DE ALVENARIA H = 2,00 m COM PILARES A CADA 3 m	ASTU -	M	1,0000000	715,14		715,14
Composição	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_08/2022	Assentamento de	KG	6,5000000	12,18		79,17
Auxiliar	101173	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	de concreto armado	M	0,3300000	80,73		26,84
Composição	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	Escavado com Fluido	m²	4,0000000	5,72		22,88
Auxiliar	103332	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Chapisco	m²	2,0000000	135,81		271,62
Composição	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	Fundações Raras	m³	0,0500000	125,25		6,26
Auxiliar	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	Blocos, Sapatas, Vigas	m³	0,4500000	123,01		55,35
Composição	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E = 17,5MM. COM TALISCAS. AF_03/2024	Fórmulas para Estruturas de Concreto Armado	m³	4,0000000	45,35		181,40
Composição	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO O AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Massa Única Interna	m³	0,0890000	807,06		71,82
Auxiliar				Produção de Concreto	m³				
				MO sem	263,71	LS =>	0,00	MO com LS =>	263,71
				LS =>	178,78				
				Valor do				Valor com BDI =>	893,92
				BDI =>					

7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição		Próprio	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	Transporte, Carga e	TXKM	1,0000000	2,15		2,15
Composição	106249	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PI/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA. DIMEN. APROX. 2,6 X 12,50 X 0,50 M - CHP	Descarga de Materiais	CHP	0,0063492	308,76		1,96
Auxiliar	106253	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PI/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA. DIMEN. APROX. 2,6 X 12,50 X 0,50 M - CHI	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	0,0023856	80,71		0,19
				Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos					
				MO sem	0,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,22
				LS =>	0,53				
				Valor do				Valor com BDI =>	2,68
				BDI =>					

Composições Auxiliares									
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	28,43		28,43
Composição	95308	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,23		0,23
Auxiliar	00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,53		20,53
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,52		1,52
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,08		0,08
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,56		1,56
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,01		0,01
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	3,76		3,76
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,74		0,74
				MO sem	20,76	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,76
				LS =>	7,10				
				Valor do				Valor com BDI =>	35,53
				BDI =>					

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	28,05		28,05
Composição	95309	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTERO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,30		0,30
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTERO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,53		1,53
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTERO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,32		0,32
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,52		1,52
Insumo	00006117	SINAPI	CARPINTERO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,53		20,53
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,01		0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,08		0,08
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	3,76		3,76
				MO sem	20,83	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,83
				LS =>	7,01				
				Valor do				Valor com BDI =>	35,06
				BDI =>					

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	103332	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_12/2021	Alvenaria de Vedação	m²	1,0000000	135,81		135,81
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,2000000	31,14		68,50
Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1000000	26,74		29,41
Composição	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0105000	800,62		8,40
Auxiliar	00037395	SINAPI	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	Material	CENTO	0,0069000	41,93		0,28
Insumo	00007267	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TUOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	37,7400000	0,73		27,55
Insumo	00034557	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = "1,20 A 1,70" MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) "50 X 7,5" CM	Material	M	0,5880000	2,88		1,67
				MO sem	73,58	LS =>	0,00	MO com LS =>	73,58
				LS =>	33,95				
				Valor do				Valor com BDI =>	169,76
				BDI =>					

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	800,62	800,62	
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	3,4500000	0,46	1,58	
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	1,0500000	2,86	3,00	
Composição Auxiliar Insumo	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,5000000	26,23	118,03	
	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	195,8600000	1,24	242,86	
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	174,1000000	1,50	261,15	
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1600000	150,00	174,00	
				MO sem LS =>	89,32	LS =>	0,00	MO com LS =>	89,32
				Valor do BDI =>	200,15		Valor com BDI =>		1.000,77

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	87313	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	790,91		790,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Contratos, Convênios e Licitações



SEMED - Secretaria Municipal de Educação
PLANILHA DE ITENS NÃO FINANCIÁVEIS CRECHE TIPO II FNDE - VISTA ALEGRE DO ABUNÁ

BDI Geral:
25,00%

Encargo Social Mensalista:
72,48%

Data:
01/01/2026

Bancos:
SINAPI (01/2026) - SBC (01/2026)

BDI Equipamentos:
13,84%

Encargo Social Horista:
118,72%

Revisão:
00

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Und	Quant.			Total
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIAMISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,3200000	26,23		113,31
Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_ 05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	1,0100000	2,86		2,88
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_ 05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	3,3100000	0,46		1,52
Auxiliar	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,9500000	151,96		144,36
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	426,9000000	1,24		528,84
				MO sem	85,75	LS =>	0,00	MO com LS =>	85,75
				Valor do BDI =>	197,72			Valor com BDI =>	988,63

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	988,53	988,53	
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	8,5700000	26,74	229,16	
Auxiliar	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0700000	150,00	160,50	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	482,9600000	1,24	598,87	
				MO sem LS =>	163,77	LS =>	0,00	MO com LS =>	163,77
				Valor do BDI =>	247,13			Valor com BDI =>	1.235,66

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	30,92	30,92	
Composição	95314	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,26	0,26	
Auxiliar	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,56	1,56	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,52	1,52	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	3,76	3,76	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	22,99	22,99	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,08	0,08	
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,74	0,74	
				MO sem LS =>	23,25	LS =>	0,00	MO com LS =>	23,25
				Valor do BDI =>	7,73		Valor com BDI =>		38,65

BDI =>								
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	29,02	29,02
Composição	95316	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,76	0,76
Auxiliar	00043484	SINAPI	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,46	1,46
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	3,76	3,76
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,53	20,53
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,52	1,52
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,90	0,90
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,08	0,08
				MO sem	21,29	LS =>	0,00	MO com LS =>
				MO =>				21,29
				Valor do BDI =>	7,25		Valor com BDI =>	36,27

BOM									
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	28,01	28,01	
Composição	95317	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,36	0,36	
Auxiliar	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,52	1,52	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,08	0,08	
Insumo	00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,53	20,53	
Insumo	00043485	SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,31	1,31	
Insumo	00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,44	0,44	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	3,76	3,76	
				MO sem LS =>	20,89	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,89
				Valor do BDI =>	7,00		Valor com BDI =>	35,01	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_ 05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	1,0000000	0,46	0,46
Composição	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS, AF_ 05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,	H	1,0000000	0,08	0,08
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO, AF_ 05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,	H	1,0000000	0,38	0,38
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,11		Valor com BDI =>	0,57

SOL									
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_ 05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	1,0000000	2,86	2,86	
Composição	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO, AF_ 05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,	H	1,0000000	0,38	0,38	
Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS, AF_ 05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,	H	1,0000000	0,08	0,08	
Composição	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_ 05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,	H	1,0000000	1,98	1,98	
Auxiliar	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO, AF_ 05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,	H	1,0000000	0,42	0,42	
Composição				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Auxiliar				LS =>					
				Valor do	0,71		Valor com BDI =>		3,57
				BDI =>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Contratos, Convênios e Licitações



SEMED - Secretaria Municipal de Educação PLANILHA DE ITENS NÃO FINANCIÁVEIS CRECHE TIPO II FNDE - VISTA ALEGRE DO ABUNÁ		BDI Geral: 25,00%	Encargo Social Mensalista: 72,48%	Data: 01/01/2026
Bancos: SINAPI (01/2026) - SBC (01/2026)		BDI Equipamentos: 13,84%	Encargo Social Horista: 118,72%	Revisão: 00

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Und	Quant.			Total
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO, AF_ 05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Equipamento para Aquisição Permanente	H	1,00000000	0,38		0,38
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,09			Valor com BDI =>	0,47
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS, AF_ 05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Equipamento para Aquisição Permanente	H	1,00000000	0,08		0,08
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,10
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO, AF_ 05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,00000000	0,42		0,42
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,10			Valor com BDI =>	0,52
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_ 05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Franquia	H	1,00000000	1,98		1,98
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	1,25000000	1,59			1,98
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,49			Valor com BDI =>	2,47
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_ 05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	1,00000000	1,92		1,92
Composição	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO, JUROS, AF_ 05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Equipamento para Aquisição Permanente	H	1,00000000	0,36		0,36
Composição	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO, JUROS, AF_ 05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Equipamento para Aquisição Permanente	H	1,00000000	1,56		1,56
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,48			Valor com BDI =>	2,40
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_ 05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	1,00000000	7,59		7,59
Composição	89223	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO, JUROS, AF_ 05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Equipamento para Aquisição Permanente	H	1,00000000	1,70		1,70
Composição	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO, JUROS, AF_ 05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Equipamento para Aquisição Permanente	H	1,00000000	0,36		0,36
Composição	89224	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO, JUROS, AF_ 05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Equipamento para Aquisição Permanente	H	1,00000000	3,97		3,97
Composição	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO, JUROS, AF_ 05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Equipamento para Aquisição Permanente	H	1,00000000	1,56		1,56
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,89			Valor com BDI =>	9,48
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO, JUROS, AF_ 05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Equipamento para Aquisição Permanente	H	1,00000000	1,56		1,56
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4 CV, SEM CARREGADOR	MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,39			Valor com BDI =>	1,95
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO, JUROS, AF_ 05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Equipamento para Aquisição Permanente	H	1,00000000	0,36		0,36
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4 CV, SEM CARREGADOR	MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,09			Valor com BDI =>	0,45
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	89223	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO, JUROS, AF_ 05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Equipamento para Aquisição Permanente	H	1,00000000	1,70		1,70
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4 CV, SEM CARREGADOR	MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,42			Valor com BDI =>	2,12
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	89224	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO, JUROS, AF_ 05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Equipamento para Aquisição Permanente	H	1,00000000	3,97		3,97
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	2,50000000	1,59			3,97
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,99			Valor com BDI =>	4,96
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	89298	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	Redes Enterradas de	M	1,00000000	225,89		225,89
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,20250000	29,02		5,87
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,20250000	32,76		6,63
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,00900000	4,82		0,04
Insumo	00001000	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B,	Material	M	1,01500000	210,20		213,35
				MO sem	9,37	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,37
				Valor do BDI =>	56,47			Valor com BDI =>	282,36
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	101587	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	Instalações Elétricas -	M	1,00000000	112,45		112,45
Composição	88294	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,00250000	32,76		0,09
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,00058000	29,02		0,01
Insumo	00000998	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B,	Material	M	1,04010000	108,02		112,35
				MO sem	0,08	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,08
				Valor do BDI =>	28,11			Valor com BDI =>	140,56
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	063480	SBC	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2	INSTALACOES	M	1,00000000	59,50		59,50
Insumo	012621	SBC	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2	Material	M	1,05000000	47,51		49,88
Insumo	096250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,25300000	21,65		5,47
Insumo	098806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,25300000	16,43		4,15
				MO sem	9,62	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,62
				Valor do BDI =>	14,87			Valor com BDI =>	74,37
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	88111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, AF_ 12/2020	Caixas Enterradas	UN	1,00000000	54,34		54,34
Composição	88309	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, AF_ 01/2026	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,13840000	31,14		4,30
Composição	101618	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, AF_ 01/2026	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m³	0,01410000	309,26		4,36
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,10880000	26,74		2,90
Insumo	00034643	SINAPI	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	Material	UN	1,00000000	42,78		42,78
				MO sem	6,78	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,78
				Valor do BDI =>	13,58			Valor com BDI =>	67,92
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	86280	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,00000000	28,72		28,72
Composição	95328	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,00000000	0,24		0,24
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,00000000	0,08		0,08
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,00000000	3,76		3,76
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,00000000	1,52		1,52
Insumo	00004759	SINAPI	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000000	20,81		20,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Contratos, Convênios e Licitações



SEMED - Secretaria Municipal de Educação PLANILHA DE ITENS NÃO FINANCIÁVEIS CRECHE TIPO II FNDE - VISTA ALEGRE DO ABUNÁ				BDI Geral: 25,00%	Encargo Social Mensalista: 72,48%	Data: 01/01/2026
Bancos: SINAPI (01/2026) - SBC (01/2026)				BDI Equipamentos: 13,84%	Encargo Social Horista: 118,72%	Revisão: 00

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Und	Quant.			Total
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos		H	1,00000000	1,56	1,56
Insumo	00043485	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos		H	1,00000000	0,74	0,74
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos		H	1,00000000	0,01	0,01
				Mo sem	21,05	LS =>	0,00	Mo com LS =>	21,05
				Valor do	7,18			Valor com BDI =>	35,90
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89883	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 45000 KG,	Custos Horários Produtivo		CHI	1,00000000	97,51	97,51
Composição	89879	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 45000 KG,	Depreciação, Juros,		H	1,00000000	14,85	14,85
Composição	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	1,00000000	33,71	33,71
Composição	89878	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 45000 KG,	Depreciação, Juros,		H	1,00000000	42,95	42,95
Composição	89880	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 45000 KG,	Depreciação, Juros,		H	1,00000000	6,00	6,00
				Mo sem	27,33	LS =>	0,00	Mo com LS =>	27,33
				Valor do	24,37			Valor com BDI =>	121,88
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89883	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 45000 KG,	Custos Horários Produtivo		CHP	1,00000000	390,59	390,59
Composição	89881	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 45000 KG,	Depreciação, Juros,		H	1,00000000	72,76	72,76
Composição	89878	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 45000 KG,	Depreciação, Juros,		H	1,00000000	42,95	42,95
Composição	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	1,00000000	33,71	33,71
Composição	89882	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 45000 KG,	Depreciação, Juros,		H	1,00000000	220,32	220,32
Composição	89879	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 45000 KG,	Depreciação, Juros,		H	1,00000000	14,85	14,85
Composição	89880	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 45000 KG,	Depreciação, Juros,		H	1,00000000	6,00	6,00
				Mo sem	27,33	LS =>	0,00	Mo com LS =>	27,33
				Valor do	97,64			Valor com BDI =>	488,23
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89878	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 45000 KG,	Depreciação, Juros,		H	1,00000000	42,95	42,95
Insumo	00037744	SINAPI	SEMI-REBOQUE COM TRES EXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO	Equipamento para		UN	0,00000603	278.408,45	16,78
Insumo	00037763	SINAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO "45000" KG, DISTANCIA	Equipamento para		UN	0,00000342	765.380,49	26,17
				Mo sem	0,00	LS =>	0,00	Mo com LS =>	0,00
				Valor do	10,73			Valor com BDI =>	53,88
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89880	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 45000 KG,	Depreciação, Juros,		H	1,00000000	6,00	6,00
Insumo	00037763	SINAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO "45000" KG, DISTANCIA	Equipamento para		UN	0,0000057	765.380,49	4,36
Insumo	00037744	SINAPI	SEMI-REBOQUE COM TRES EXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO	Equipamento para		UN	0,00000599	278.408,45	1,64
				Mo sem	0,00	LS =>	0,00	Mo com LS =>	0,00
				Valor do	1,50			Valor com BDI =>	7,50
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89879	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 45000 KG,	Depreciação, Juros,		H	1,00000000	14,85	14,85
Insumo	00037763	SINAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO "45000" KG, DISTANCIA	Equipamento para		UN	0,00001141	765.380,49	10,79
Insumo	00037744	SINAPI	SEMI-REBOQUE COM TRES EXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO	Equipamento para		UN	0,0000146	765.380,49	4,08
				Mo sem	0,00	LS =>	0,00	Mo com LS =>	0,00
				Valor do	3,71			Valor com BDI =>	18,56
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89881	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 45000 KG,	Depreciação, Juros,		H	1,00000000	72,76	72,76
Insumo	00037763	SINAPI	POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METALICA - MANUTENÇÃO. AF. 12/2014	Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais		UN	0,00000642	765.380,49	49,13
Insumo	00037744	SINAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO "45000" KG, DISTANCIA	Equipamento para		UN	0,00000849	278.408,45	23,63
Insumo	00037763	SINAPI	SEMI-REBOQUE COM TRES EXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO	Equipamento para		UN	0,00000842	765.380,49	4,13
				Mo sem	0,00	LS =>	0,00	Mo com LS =>	0,00
				Valor do	18,19			Valor com BDI =>	90,95
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89882	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 45000 KG,	Depreciação, Juros,		H	1,00000000	220,32	220,32
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material		L	34,00000000	6,48	220,32
				Mo sem	0,00	LS =>	0,00	Mo com LS =>	0,00
				Valor do	55,08			Valor com BDI =>	275,40
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8	Custos Horários Produtivo		CHI	1,00000000	77,96	77,96
Composição	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	1,00000000	32,69	32,69
Composição	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8	Depreciação, Juros,		H	1,00000000	29,38	29,38
Composição	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8	Depreciação, Juros,		H	1,00000000	4,57	4,57
Composição	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8	Depreciação, Juros,		H	1,00000000	11,32	11,32
				Mo sem	26,31	LS =>	0,00	Mo com LS =>	26,31
				Valor do	19,49			Valor com BDI =>	97,45
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8	Custos Horários Produtivo		CHP	1,00000000	388,29	388,29
Composição	53831	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8	Depreciação, Juros,		H	1,00000000	208,39	208,39
Composição	5763	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8	Depreciação, Juros,		H	1,00000000	51,94	51,94
Composição	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8	Depreciação, Juros,		H	1,00000000	29,38	29,38
Composição	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8	Depreciação, Juros,		H	1,00000000	4,57	4,57
Composição	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	1,00000000	32,69	32,69
Composição	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8	Depreciação, Juros,		H	1,00000000	11,32	11,32
				Mo sem	26,31	LS =>	0,00	Mo com LS =>	26,31
				Valor do	84,57			Valor com BDI =>	422,86
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8	Depreciação, Juros,		H	1,00000000	29,38	29,38
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA	Equipamento para		UN	0,0000343	709.592,77	24,33
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA	Equipamento para		UN	0,0000551	91.750,00	5,05
				Mo sem	0,00	LS =>	0,00	Mo com LS =>	0,00
				Valor do	7,34			Valor com BDI =>	36,72
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8	Depreciação, Juros,		H	1,00000000	4,57	4,57
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA	Equipamento para		UN	0,0000058	91.750,00	0,53
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA	Equipamento para		UN	0,0000057	709.592,77	4,04
				Mo sem	0,00	LS =>	0,00	Mo com LS =>	0,00
				Valor do	1,14			Valor com BDI =>	5,71
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8	Depreciação, Juros,		H	1,00000000	11,32	11,32
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA	Equipamento para		UN	0,00001144	91.750,00	1,32
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA	Equipamento para		UN	0,0000141	709.592,77	10,00
				Mo sem	0,00	LS =>	0,00	Mo com LS =>	0,00
				Valor do	2,83			Valor com BDI =>	14,15
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5763	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8	Depreciação, Juros,		H	1,00000000	51,94	51,94
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA	Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais		UN	0,00000699	91.750,00	6,32
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA	Equipamento para		UN	0,00000643	709.592,77	45,62
				Mo sem	0,00	LS =>	0,00	Mo com LS =>	0,00
				Valor do	12,98			Valor com BDI =>	64,92
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53831	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8	Depreciação, Juros,		H	1,00000000	208,39	208,39
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material		L	32,16000000	6,48	208,39
				Mo sem	0,00	LS =>	0,00	Mo com LS =>	0,00
				Valor do	52,09			Valor com BDI =>	260,48
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Contratos, Convênios e Licitações



SEMED - Secretaria Municipal de Educação		BDI Geral: 25,00%	Encargo Social Mensalista: 72,48%	Data: 01/01/2026
PLANILHA DE ITENS NÃO FINANCIÁVEIS CRECHE TIPO II FNDE - VISTA ALEGRE DO ABUNÁ		BDI Equipamentos: 13,84%	Encargo Social Horista: 118,72%	Revisão: 00
Bancos: SINAPI (01/2026) - SBC (01/2026)				

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Und	Quant.			Total
Composição	106253	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE	Custos Horários Produtivo	CHI	1,0000000	80,71		80,71
Composição	106230	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	5,05		5,05
Composição	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	32,69		32,69
Composição	106228	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	12,51		12,51
Composição	106227	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	30,46		30,46
Composição	106227	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE	MO sem	26,31	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,31
			Valor do	20,17				Valor com BDI =>	100,88
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	106248	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE	Custos Horários Produtivo	CHP	1,0000000	308,76		308,76
Composição	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	32,69		32,69
Composição	106228	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	12,51		12,51
Composição	106227	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	30,46		30,46
Composição	106231	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	170,94		170,94
Composição	106230	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	5,05		5,05
Composição	106229	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	57,11		57,11
			MO sem	26,31	LS =>		0,00	MO com LS =>	26,31
			Valor do	77,19				Valor com BDI =>	385,95
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	106227	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	30,46		30,46
Insumo	00044061	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA	Equipamento para	UN	0,0000343	672.951,37		23,08
Insumo	00037741	SINAPI	SEMI-REBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, DIMENSÕES APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X 0,50 M (NAO	Equipamento para	UN	0,0000343	215.302,53		7,38
			MO sem	0,00	LS =>		0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do	7,61				Valor com BDI =>	38,07
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	106230	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	5,05		5,05
Insumo	00037741	SINAPI	SEMI-REBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, DIMENSÕES APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X 0,50 M (NAO	Equipamento para	UN	0,0000057	215.302,53		1,22
Insumo	00044061	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA	Equipamento para	UN	0,0000057	672.951,37		3,83
			MO sem	0,00	LS =>		0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do	1,26				Valor com BDI =>	6,31
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	106228	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	12,51		12,51
Insumo	00037741	SINAPI	SEMI-REBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, DIMENSÕES APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X 0,50 M (NAO	Equipamento para	UN	0,0000141	215.302,53		3,03
Insumo	00044061	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA	Equipamento para	UN	0,0000141	672.951,37		9,48
			MO sem	0,00	LS =>		0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do	3,12				Valor com BDI =>	15,63
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	106229	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	57,11		57,11
Insumo	00037741	SINAPI	SEMI-REBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, DIMENSÕES APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X 0,50 M (NAO	Equipamento para	UN	0,0000643	215.302,53		13,84
Insumo	00044061	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA	Equipamento para	UN	0,0000643	672.951,37		43,27
			MO sem	0,00	LS =>		0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do	14,27				Valor com BDI =>	71,38
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	106231	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	170,94		170,94
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	26,3800000	6,48		170,94
			MO sem	0,00	LS =>		0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do	42,73				Valor com BDI =>	213,67
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	101469	SINAPI	CARGA, MANOBRÁ E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 300 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7	Transporte, Carga e	T	1,0000000	40,81		40,81
Composição	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO	Custos Horários Produtivo	CHP	0,1080000	294,99		29,76
Composição	88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,2883000	26,74		7,70
Composição	5930	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO	Custos Horários Produtivo	CHI	0,0432000	77,55		3,35
			MO sem	9,78	LS =>		0,00	MO com LS =>	9,78
			Valor do	10,20				Valor com BDI =>	51,01
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	30,47		30,47
Composição	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,26		0,26
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,0000000	0,08		0,08
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,01		0,01
			Encargos	H	1,0000000	1,52		1,52	
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos	H	1,0000000	1,53		1,53
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,0000000	3,76		3,76
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	22,99		22,99
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos	H	1,0000000	0,32		0,32
			MO sem	23,25	LS =>		0,00	MO com LS =>	23,25
			Valor do	7,61				Valor com BDI =>	38,08
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA	Chapisco	m²	1,0000000	5,72		5,72
Composição	88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0255000	26,74		0,68
Composição	87313	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO	Argamassas	m³	0,0037000	790,91		2,92
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0681000	31,14		2,12
			MO sem	2,38	LS =>		0,00	MO com LS =>	2,38
			Valor do	1,43				Valor com BDI =>	7,15
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO.	Custos Horários Produtivo	CHP	1,0000000	46,62		46,62
Composição	91529	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO.	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	1,07		1,07
Auxiliar			AF_08/2015	Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais					
Composição	91532	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	7,17		7,17
Composição	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	36,76		36,76
Composição	91530	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS.	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	0,28		0,28
Composição	91531	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO.	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	1,34		1,34
			MO sem	30,38	LS =>		0,00	MO com LS =>	30,38
			Valor do	11,65				Valor com BDI =>	58,27
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91529	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO.	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	1,07		1,07
Insumo	00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para	UN	0,0000533	20.232,75		1,07
			MO sem	0,00	LS =>		0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do	0,26				Valor com BDI =>	1,33
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91530	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS.	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	0,28		0,28
Insumo	00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para	UN	0,0000143	20.232,75		0,28
			MO sem	0,00	LS =>		0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do	0,07				Valor com BDI =>	0,35
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91531	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO.	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	1,34		1,34
Insumo	00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para	UN	0,0000667	20.232,75		1,34
			MO sem	0,00	LS =>		0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do	0,33				Valor com BDI =>	1,67
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91532	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	7,17		7,17
Insumo	00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,0300000	6,97		7,17
			MO sem	0,00	LS =>		0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do	1,79				Valor com BDI =>	8,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Contratos, Convênios e Licitações



SEMED - Secretaria Municipal de Educação
PLANILHA DE ITENS NÃO FINANCIÁVEIS CRECHE TIPO II FNDE - VISTA ALEGRE DO ABUNÁ

BDI Geral:
25,00%

Encargo Social Mensalista:
72,48%

Data:
01/01/2026

Bancos:
SINAPI (01/2026) - SBC (01/2026)

BDI Equipamentos:
13,84%

Encargo Social Horista:
118,72%

Revisão:
00

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Und	Quant.			Total
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM	Produção de Concreto	m³	1,0000000	756,89	756,89	
Composição	89228	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,	Custos Horários Produtivo	CH	0,6197000	1,92	1,18	
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	2,0267000	26,74	54,19	
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIAMISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,2768000	26,23	33,49	
Composição	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,	Custos Horários Produtivo	CHP	0,6572000	7,59	4,98	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	325,1589000	1,24	403,19	
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7690000	150,00	114,13	
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5912000	246,50	145,73	
				MO sem	64,07	LS =>	0,00	MO com LS =>	64,07
				Valor do	189,22			Valor com BDI =>	946,11
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM	Produção de Concreto	m³	1,0000000	807,06	807,06	
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,	Custos Horários Produtivo	CHP	0,7534000	2,86	2,15	
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIAMISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,4637000	26,23	38,39	
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	2,3117000	26,74	61,81	
Composição	88631	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,	Custos Horários Produtivo	CHI	0,7163000	0,46	0,32	
Insumo	00004721	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	m³	0,5934000	246,50	146,27	
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7229000	150,00	108,43	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	362,6579000	1,24	449,69	
				MO sem	73,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	73,22
				Valor do	201,76			Valor com BDI =>	1.008,82
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	105978	SINAPI	CORDOALHA DE AÇO 9,5(3/8) 7*3,05MM ZINCAGEM TIPO B E 13% DE IACS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	Postes de Concreto e	M	1,0000000	155,54	155,54	
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0007842	0,37	0,37		
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0035287	32,76	0,11	
Insumo	00045356	SINAPI	CORDOALHA DE AÇO DE DIÂMETRO 9,5 MM (3/8") 7 FIOS X 3,05 MM TIPO EAR CLASSE DE ZINCAGEM B, 13% IACS	Material	M	1,0041000	149,42	155,41	
				MO sem	0,09	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,09
				Valor do	38,88			Valor com BDI =>	194,42
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91285	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTA DIAMANTADO	Custos Horários Produtivo	CHI	1,0000000	0,45	0,45	
Composição	91279	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTA DIAMANTADO	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	0,37	0,37	
Composição	91280	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTA DIAMANTADO	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	0,08	0,08	
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	0,11			Valor com BDI =>	0,56
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTA DIAMANTADO	Custos Horários Produtivo	CHP	1,0000000	11,01	11,01	
Composição	91282	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTA DIAMANTADO	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	10,10	10,10	
Composição	91279	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTA DIAMANTADO	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	0,37	0,37	
Composição	91280	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTA DIAMANTADO	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	0,08	0,08	
Composição	91281	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTA DIAMANTADO	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	0,46	0,46	
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	2,75			Valor com BDI =>	13,76
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91279	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTA DIAMANTADO	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	0,37	0,37	
Insumo	00011280	SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A	Equipamento para	UN	0,0000640	5,591,32	0,35	
Insumo	00013887	SINAPI	DISCO DE CORTA DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE "350" MM, FURO DE 25,40 MM	Material	UN	0,0000640	5,591,32	0,02	
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	0,09			Valor com BDI =>	0,46
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91280	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTA DIAMANTADO	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	0,08	0,08	
Insumo	00011280	SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A	Equipamento para	UN	0,0000148	5,591,32	0,08	
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	0,02			Valor com BDI =>	0,10
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91281	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTA DIAMANTADO	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	0,46	0,46	
Insumo	00013887	SINAPI	DISCO DE CORTA DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE "350" MM, FURO DE 25,40 MM	Material	UN	0,0000800	331,02	0,02	
Insumo	00011280	SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A	Equipamento para	UN	0,0000080	5,591,32	0,44	
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	0,11			Valor com BDI =>	0,57
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91282	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTA DIAMANTADO	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	10,10	10,10	
Insumo	00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,4500000	6,97	10,10	
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	2,52			Valor com BDI =>	12,62
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas	KG	1,0000000	11,24	11,24	
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0088000	30,92	0,27	
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0014000	28,43	0,03	
Insumo	00000034	SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,1100000	9,86	10,94	
				MO sem	0,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,22
				Valor do	2,81			Valor com BDI =>	14,05
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas	KG	1,0000000	12,18	12,18	
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0162000	30,92	0,50	
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0026000	28,43	0,07	
Insumo	00000033	SINAPI	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,1100000	10,46	11,61	
				MO sem	0,42	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,42
				Valor do	3,04			Valor com BDI =>	15,22
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95308	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,23	0,23	
Insumo	00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	20,53	0,23	
				MO sem	0,23	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,23
				Valor do	0,05			Valor com BDI =>	0,28
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95308	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,30	0,30	
Insumo	00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	20,53	0,30	
				MO sem	0,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,30
				Valor do	0,07			Valor com BDI =>	0,37
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95314	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,26	0,26	
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	22,99	0,26	
				MO sem	0,26	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,26
				Valor do	0,06			Valor com BDI =>	0,32
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95316	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,76	0,76	
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0373200	20,53	0,76	
				MO sem	0,76	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,76
				Valor do	0,19			Valor com BDI =>	0,95
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95317	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,36	0,36	
Insumo	00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0179800	20,53	0,36	
				MO sem	0,36	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,36
				Valor do	0,09			Valor com BDI =>	0,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Contratos, Convênios e Licitações



SEMED - Secretaria Municipal de Educação
PLANILHA DE ITENS NÃO FINANCIÁVEIS CRECHE TIPO II FNDE - VISTA ALEGRE DO ABUNÁ

BDI Geral:
25,00%

Encargo Social Mensalista:
72,48%

Data:
01/01/2026

Bancos:
SINAPI (01/2026) - SBC (01/2026)

BDI Equipamentos:
13,84%

Encargo Social Horista:
118,72%

Revisão:
00

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Und	Quant.			Total
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95328	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALÇEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,24	0,24	0,24
Insumo	00004759	SINAPI	CALÇEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	20,81	0,24	0,24
				MO sem	0,24	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,24
				Valor do	0,06			Valor com BDI =>	0,30
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,26	0,26	0,26
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	22,99	0,26	0,26
				MO sem	0,26	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,26
				Valor do	0,06			Valor com BDI =>	0,32
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95335	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,90	0,90	0,90
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0373200	24,13	0,90	0,90
				MO sem	0,90	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,90
				Valor do	0,22			Valor com BDI =>	1,12
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95335	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,41	0,41	0,41
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0179800	22,99	0,41	0,41
				MO sem	0,41	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,41
				Valor do	0,10			Valor com BDI =>	0,51
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95395	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,09	0,09	0,09
Insumo	00044503	SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0050900	19,45	0,09	0,09
				MO sem	0,09	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,09
				Valor do	0,02			Valor com BDI =>	0,11
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95346	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,13	0,13	0,13
Insumo	00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0050900	27,20	0,13	0,13
				MO sem	0,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,13
				Valor do	0,03			Valor com BDI =>	0,16
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95347	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,13	0,13	0,13
Insumo	00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0050900	26,18	0,13	0,13
				MO sem	0,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,13
				LS =>					
				Valor do	0,03			Valor com BDI =>	0,16
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95351	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,48	0,48	0,48
Insumo	00004090	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0163700	29,35	0,48	0,48
				MO sem	0,48	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,48
				Valor do	0,12			Valor com BDI =>	0,60
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,16	0,16	0,16
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0083100	19,69	0,16	0,16
				MO sem	0,16	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,16
				Valor do	0,04			Valor com BDI =>	0,20
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95357	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,30	0,30	0,30
Insumo	00004234	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	26,18	0,30	0,30
				MO sem	0,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,30
				Valor do	0,07			Valor com BDI =>	0,37
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95363	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,26	0,26	0,26
Insumo	00004239	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0083100	31,57	0,26	0,26
				MO sem	0,26	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,26
				Valor do	0,06			Valor com BDI =>	0,32
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95380	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,34	0,34	0,34
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	30,04	0,34	0,34
				MO sem	0,34	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,34
				Valor do	0,08			Valor com BDI =>	0,42
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95366	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,21	0,21	0,21
Insumo	00004238	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0083100	25,58	0,21	0,21
				MO sem	0,21	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,21
				Valor do	0,05			Valor com BDI =>	0,26
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,48	0,48	0,48
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0212000	22,99	0,48	0,48
				MO sem	0,48	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,48
				Valor do	0,12			Valor com BDI =>	0,60
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,39	0,39	0,39
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0212000	18,72	0,39	0,39
				MO sem	0,39	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,39
				Valor do	0,09			Valor com BDI =>	0,48
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95386	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,34	0,34	0,34
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	30,04	0,34	0,34
				MO sem	0,34	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,34
				Valor do	0,08			Valor com BDI =>	0,42
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	052899	SBC	CURVA 90 MACHO GALVANIZADA 4"	INSTALACOES	UN	1,0000000	931,97	931,97	931,97
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,6960000	16,43	11,43	11,43
Insumo	042547	SBC	CURVA 90 MACHO GALVANIZADO 4"	Material	UN	1,0000000	893,18	893,18	893,18
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,6960000	20,54	14,29	14,29
Insumo	004636	SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Material	M	5,1070000	2,56	13,07	13,07
				MO sem	25,72	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,72
				Valor do	232,99			Valor com BDI =>	1.164,96
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	052929	SBC	CURVA 90 PVC RIGIDO ROSCA 4"	INSTALACOES	UN	1,0000000	132,20	132,20	132,20
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,6260000	16,43	10,28	10,28
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,6260000	20,54	12,85	12,85
Insumo	004636	SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Material	M	5,1070000	2,56	13,07	13,07

SEMED - Secretaria Municipal de Educação			BDI Geral: 25,00%	Encargo Social Mensalista: 72,48%	Data: 01/01/2026
PLANILHA DE ITENS NÃO FINANCIÁVEIS CRECHE TIPO II FNDE - VISTA ALEGRE DO ABUNÁ			BDI Equipamentos: 13,84%	Encargo Social Horista: 118,72%	Revisão: 00
Bancos: SINAPI (01/2026) - SBC (01/2026)					

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Und	Quant.			Total
Insumo	053439	SBC	CURVA 90 PVC ROSCAVEL 4" AGUA FRIA PREDIAL AMANCO	Material		UN	1,0000000	96,00	96,00
				MO sem	23,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	23,13
				Valor do	33,05			Valor com BDI =>	165,26
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000		32,76	32,76
Composição	95332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000		0,90	0,90
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,0000000		0,01	0,01
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000		24,13	24,13
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,0000000		0,08	0,08
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,0000000		3,76	3,76
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos	H	1,0000000		1,46	1,46
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos	H	1,0000000		0,90	0,90
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,0000000		1,52	1,52
				MO sem	25,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,03
				Valor do	8,19			Valor com BDI =>	40,95
Composição	061082	SBC	ELETRODUTO PVC RIGIDO 4"	INSTALACOES	M	1,0000000		76,73	76,73
Insumo	007509	SBC	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 4" (METRO)	Material	M	1,1000000		60,00	66,00
Insumo	099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,2820000		21,65	6,10
Insumo	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,2820000		16,43	4,63
				MO sem	10,73	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,73
				Valor do	19,18			Valor com BDI =>	95,91
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000		30,52	30,52
Composição	95335	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000		0,41	0,41
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,0000000		1,52	1,52
Insumo	00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos	H	1,0000000		0,44	0,44
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,0000000		0,01	0,01
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000		22,99	22,99
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,0000000		3,76	3,76
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,0000000		0,08	0,08
Insumo	00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos	H	1,0000000		1,31	1,31
				MO sem	23,40	LS =>	0,00	MO com LS =>	23,40
				Valor do	7,63			Valor com BDI =>	38,15
Composição	5632	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI	Custos Horários Produtivo	CHI	1,0000000		95,34	95,34
Composição	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000		32,86	32,86
Composição	5628	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS.	Depreciação, Juros,	H	1,0000000		13,06	13,06
Composição	5627	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -	Depreciação, Juros,	H	1,0000000		49,42	49,42
				MO sem	26,48	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,48
				Valor do	23,83			Valor com BDI =>	119,17
Composição	5631	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP	Custos Horários Produtivo	CHP	1,0000000		226,89	226,89
Composição	5627	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -	Depreciação, Juros,	H	1,0000000		49,42	49,42
Composição	5629	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -	Depreciação, Juros,	H	1,0000000		61,77	61,77
Composição	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000		32,86	32,86
Composição	5628	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS.	Depreciação, Juros,	H	1,0000000		13,06	13,06
Composição	5630	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS	Depreciação, Juros,	H	1,0000000		69,78	69,78
				MO sem	26,48	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,48
				Valor do	56,72			Valor com BDI =>	283,61
Composição	5627	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -	Depreciação, Juros,	H	1,0000000		49,42	49,42
Insumo	00010685	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	Equipamento para	UN	0,0000560		882.500,00	49,42
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	12,35			Valor com BDI =>	61,77
Composição	5628	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000		13,06	13,06
Insumo	00010685	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	Equipamento para	UN	0,0000148		882.500,00	13,06
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	3,26			Valor com BDI =>	16,32
Composição	5629	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -	Depreciação, Juros,	H	1,0000000		61,77	61,77
Insumo	00010685	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	Equipamento para	UN	0,0000700		882.500,00	61,77
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	15,44			Valor com BDI =>	77,21
Composição	5630	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS	Depreciação, Juros,	H	1,0000000		69,78	69,78
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	10,7700000		6,48	69,78
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	17,44			Valor com BDI =>	87,22
Composição	96527	SINAPI	FABRICAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS).	Fundações Rasas	m²	1,0000000		125,25	125,25
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0040000		31,14	31,26
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	3,5150000		26,74	93,99
				MO sem	90,73	LS =>	0,00	MO com LS =>	90,73
				Valor do	31,31			Valor com BDI =>	156,56
Composição	101173	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE	Estacas Broca, Strauss e	M	1,0000000		80,73	80,73
Composição	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM	Produção de Concreto	m³	0,0430000		756,89	32,54
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,6650000		26,74	17,78
Composição	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas	KG	1,3600000		11,24	15,28
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4860000		31,14	15,13
				MO sem	27,14	LS =>	0,00	MO com LS =>	27,14
				Valor do	20,18			Valor com BDI =>	100,91
Composição	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	Fórmulas para Estruturas	m²	1,0000000		123,01	123,01
Composição	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO.	Custos Horários Produtivo	CHP	0,0650000		39,06	1,95
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FÓRMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,6070000		30,47	18,49
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1430000		28,05	4,01
Composição	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.	Custos Horários Produtivo	CHI	0,2010000		36,85	7,40
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0860000		18,53	1,59
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,4320000		2,53	11,21
Insumo	00006212	SINAPI	TABUA "2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	6,5300000		12,00	78,36
				MO sem	24,69	LS =>	0,00	MO com LS =>	24,69
				Valor do	30,75			Valor com BDI =>	153,76
Composição	012716	SBC	GRAMPO DE LINHA VIVA+CONECTOR COMPRESSAO ESTRIBO	INSTALACOES	UN	1,0000000		53,91	53,91

SEMED - Secretaria Municipal de Educação PLANILHA DE ITENS NÃO FINANCIÁVEIS CRECHE TIPO II FNDE - VISTA ALEGRE DO ABUNÁ				BDI Geral: 25,00%	Encargo Social Mensalista: 72,48%	Data: 01/01/2026
Bancos: SINAPI (01/2026) - SBC (01/2026)				BDI Equipamentos: 13,84%	Encargo Social Horista: 118,72%	Revisão: 00

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Und	Quant.			Total
Insumo	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra		H	0,3130000	16,43	5,14
Insumo	045221	SBC	GRUPO DE LINHA VIVA-CONECTOR COMPRESSAO ESTRIBO	Material		UN	1,0000000	42,00	42,00
Insumo	099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra		H	0,3130000	21,65	6,77
				MO sem	11,91	LS =>		0,00	MO com LS => 11,91
				Valor do	13,47				Valor com BDI => 67,38

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5930	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO	Custos Horários Produtivo	CHI	1,0000000	77,55	77,55
Composição	89260	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	10,01	10,01
Composição	89259	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	27,29	27,29
Composição	91466	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	4,04	4,04
Composição	88286	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	36,21	36,21
				MO sem	29,83	LS =>	0,00	MO com LS => 29,83
				Valor do	19,38			Valor com BDI => 96,93

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO	Custos Horários Produtivo	CHP	1,0000000	294,99	294,99
Composição	89259	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	27,29	27,29
Composição	91466	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	4,04	4,04
Composição	91467	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	171,26	171,26
Composição	89262	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	46,18	46,18
Composição	89260	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	10,01	10,01
Composição	88286	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	36,21	36,21
				MO sem	29,83	LS ==>	0,00	MO com LS ==> 29,83
				Valor do	73,74			Valor com BDI ==> 368,73

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89259	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO_AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	27,29	27,29	
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTÊNCIA 185	Equipamento para	UN	0,0000343	563.027,00	19.314,57	
Insumo	00003363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO	Equipamento para	UN	0,0000551	144.875,00	7.980,53	
				MO sem	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00	
				Valor do	6,82				Valor com BDI => 34,11

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91466	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	4,04	4,04
Insumo	00003363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO	Equipamento para	UN	0,0000058	144,875,00	0,84
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185	Equipamento para	UN	0,0000057	563,027,00	3,20
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do	1,01			Valor com BDI => 5,05

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89260	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	10,01	10,01
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185	Equipamento para	UN	0,0000141	563,027,00	7,93
Insumo	00003363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO	Equipamento para	UN	0,0000144	144,875,00	2,08
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do	2,50			Valor com BDI => 12,51

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89262	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	46,18	46,18
Insumo	00003363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO	Equipamento para	UN	0,0000689	144,875,00	9,98
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185	Equipamento para	UN	0,0000643	563,027,00	36,20
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do	11,54			Valor com BDI =>
								57,72

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Insumo	91467	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	171,26	171,26
	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	26,4300000	6,48	171,26
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do	42,81			Valor com BDI => 214,07

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_AF_08/2023	Sistema de Proteção	UN	1,0000000	71,38	71,38
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,2484000	29,02	7,20
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,2484000	32,76	8,13
Insumo	00003379	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM	Material	UN	1,0000000	56,05	56,05
				MO sem		11,49	LS =>	0,00
				Valor do		17,84		MO com LS =>
								Valor com BDI =>

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		Próprio	ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV	714	un	1,0000000	103,90	103,90
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,2000000	29,02	5,80
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,2000000	32,76	6,55
Composição				Material	un	1,0000000	91,55	91,55
Insumo	3971	AGETOP	ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15 KV	MO sem	9,25	LS =>	0,00	MO com LS => 9,25
				Valor do	25,97			Valor com BDI => 129,87

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	27,21	27,21
Composição	95390	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,09	0,09
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos	H	1,0000000	1,56	1,56
Insumo	00044503	SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	19,45	19,45
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos	H	1,0000000	0,74	0,74
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,0000000	1,52	1,52
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	3,76	3,76
				MO sem	19,54	LS =>	0,00	MO com LS => 19,54
				Valor do	6,80		Valor com BDI =>	34,01

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101920	SINAPI	LULA EM FERRO GALVANIZADO, 4". CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações de Gás e	UN	1,0000000	210,17	210,17
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,8199250	30,52	25,02
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,8199250	28,01	22,96
Insumo	00003915	SINAPI	LULA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4"	Material	UN	1,0000000	161,18	161,18
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,0105000	45,75	0,48
				Material	UN	0,0452000	11,80	0,53
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	MO sem	LS =>	0,00	MO com LS =>	36,30
				Valor do	52,54		Valor com BDI =>	262,71

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE	Massa Única Interna	m²	1,0000000	45,35	45,35
Composição	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASENTAMIENTO	Argamassas	m³	0,0304000	800,62	24,33
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,4724000	31,14	14,71
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2362000	26,74	6,31
Auxiliar								
				MO sem	18,30	LS =>	0,00	MO com LS => 18,30
				Valor do	11,33		Valor com BDI =>	56,68

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5934	SINAPI	MOTONVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7	Custos Horários Produtivo	CHI	1,0000000	110,05	110,05
Composição	88300	SINAPI	OPERADOR DE MOTONVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	38,21	38,21
Composição	89229	SINAPI	MOTONVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	53,12	53,12
Composição	89228	SINAPI	MOTONVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	53,12	53,12
				MO sem	31,83	LS =>	0,00	MO com LS => 31,83
				Valor do	27,51		Valor com BDI =>	137,56

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5932	SINAPI	MOTONVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7	Custos Horários Produtivo	CHP	1,0000000	286,09	286,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Contratos, Convênios e Licitações



SEMED - Secretaria Municipal de Educação PLANILHA DE ITENS NÃO FINANCIÁVEIS CRECHE TIPO II FNDE - VISTA ALEGRE DO ABUNÁ			BDI Geral: 25,00%	Encargo Social Mensalista: 72,48%	Data: 01/01/2026
Bancos: SINAPI (01/2026) - SBC (01/2026)			BDI Equipamentos: 13,84%	Encargo Social Horista: 118,72%	Revisão: 00

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Und	Quant.			Total
Composição	53849	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	90,65	90,65	
Composição	89228	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	53,12	53,12	
Composição	5779	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	85,39	85,39	
Composição	89228	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	18,72	18,72	
Composição	88300	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	38,21	38,21	
				MO sem	31,83	LS =>	0,00	MO com LS =>	31,83
				Valor do	71,52			Valor com BDI =>	357,61

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89228	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	53,12	53,12	
Insumo	00004090	SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7	Equipamento para	UN	0,0000440	1.328,106,00	53,12	
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	13,28			Valor com BDI =>	66,40

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89229	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	18,72	18,72	
Insumo	00004090	SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7	Equipamento para	UN	0,0000141	1.328.106,00	18,72	
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	4,68			Valor com BDI =>	23,40

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5779	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	85,39	85,39	
Insumo	00004090	SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7	Equipamento para	UN	0,0000643	1.328.106,00	85,39	
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	21,34			Valor com BDI =>	106,73

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	53849	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	90,65	90,65	
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	13,9900000	6,48	90,65	
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	22,66			Valor com BDI =>	113,31

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	33,71	33,71	
Composição	95348	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,13	0,13	
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos	H	1,0000000	0,98	0,98	
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos	H	1,0000000	0,03	0,03	
Insumo	00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	27,20	27,20	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,0000000	3,76	3,76	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,0000000	0,08	0,08	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,0000000	1,52	1,52	
				MO sem	27,33	LS =>	0,00	MO com LS =>	27,33
				Valor do	8,42			Valor com BDI =>	42,13

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	32,69	32,69	
Composição	95347	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,13	0,13	
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos	H	1,0000000	0,98	0,98	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,0000000	3,76	3,76	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,0000000	1,52	1,52	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	26,18	26,18	
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos	H	1,0000000	0,03	0,03	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,0000000	0,08	0,08	
				MO sem	26,31	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,31
				Valor do	8,17			Valor com BDI =>	40,86

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88286	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	36,21	36,21	
Composição	95351	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,48	0,48	
Insumo	0004096	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	29,35	29,35	
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos	H	1,0000000	0,98	0,98	
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos	H	1,0000000	0,03	0,03	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,0000000	1,52	1,52	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,0000000	0,08	0,08	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,0000000	3,76	3,76	
				MO sem	29,83	LS =>	0,00	MO com LS =>	29,83
				Valor do	9,05			Valor com BDI =>	45,26

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		Próprio	OLHAL PARA PARAFUSO	717	un	1,0000000	35,20	35,20
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,3000000	32,76	9,82
Composição	88247	SINAPI	AUXILIA DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,3000000	29,02	8,70
Insumo	3972	AGETOP	OLHAL PARA PARAFUSO	Material	un	1,0000000	16,68	16,68
				MO sem		13,88	LS =>	0,00
				Valor do		8,80	MO com LS =>	13,88
							Valor com BDI =>	44,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIAMISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	26,23	26,23	
Composição	95388	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIAMISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,16	0,16	
Insumo	00037668	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	19,69	19,69	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos	H	1,0000000	0,03	0,03	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,0000000	3,76	3,76	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,0000000	0,08	0,08	
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos	H	1,0000000	0,98	0,98	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,0000000	1,52	1,52	
				MO sem	19,85	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,85
				Valor do	6,55			Valor com BDI =>	32,78

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	32,86	32,86	
Composição	95357	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,30	0,30	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,0000000	1,52	1,52	
Insumo	00004234	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	26,18	26,18	
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos	H	1,0000000	0,03	0,03	
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos	H	1,0000000	0,98	0,98	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,0000000	0,08	0,08	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,0000000	3,76	3,76	
				MO sem	26,48	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,48
				Valor do	8,21			Valor com BDI =>	41,07

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und		Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88300	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H		1,00000000	38,21	38,21
Composição	95363	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H		1,00000000	0,26	0,26
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos	H		1,00000000	0,98	0,98
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H		1,00000000	1,52	1,52
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H		1,00000000	3,76	3,76
Insumo	00004239	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	Mão de Obra	H		1,00000000	31,57	31,57
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos	H		1,00000000	0,03	0,03
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H		1,00000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H		1,00000000	0,08	0,08
				MO sem	31,83	LS ==>	0,00	MO com LS ==>	31,83
				Valor do	9,55			Valor com BDI ==>	47,76

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88287	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	36,76	36,76
Composição	95360	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,34	0,34
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	30,04	30,04
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,0000000	1,52	1,52
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos	H	1,0000000	0,98	0,98
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,0000000	3,76	3,76
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,0000000	0,01	0,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Contratos, Convênios e Licitações



SEMED - Secretaria Municipal de Educação
PLANILHA DE ITENS NÃO FINANCIÁVEIS CRECHE TIPO II FNDE - VISTA ALEGRE DO ABUNÁ

BDI Geral: 25,00% Encargo Social Mensalista: 72,48% Data: 01/01/2026

Bancos:
SINAPI (01/2026) - SBC (01/2026)

BDI Equipamentos: 13,84% Encargo Social Horista: 118,72% Revisão: 00

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Und	Quant.			Total
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADERA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos		H	1,00000000	0,03	0,03
				MO sem	30,38	LS =>		0,00 MO com LS =>	30,38
				Valor do	9,19			Valor com BDI =>	45,95
Composição	88303	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95386	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H		1,00000000	32,17	32,17
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Livro SINAPI: Cálculos e	H		1,00000000	0,21	0,21
Insumo	00037370	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H		1,00000000	0,08	0,08
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADERA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos	H		1,00000000	0,01	0,01
Insumo	00004238	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	Encargos	H		1,00000000	0,98	0,98
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADERA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Mão de Obra	H		1,00000000	25,58	25,58
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H		1,00000000	0,03	0,03
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H		1,00000000	3,76	3,76
				Encargos	H		1,00000000	1,52	1,52
				MO sem	25,79	LS =>		0,00 MO com LS =>	25,79
				Valor do	8,04			Valor com BDI =>	40,21
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	85371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H		1,00000000	31,14	31,14
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Livro SINAPI: Cálculos e	H		1,00000000	0,48	0,48
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Encargos	H		1,00000000	3,76	3,76
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Mão de Obra	H		1,00000000	22,99	22,99
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos	H		1,00000000	0,08	0,08
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H		1,00000000	0,74	0,74
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H		1,00000000	0,01	0,01
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos	H		1,00000000	1,52	1,52
				Encargos	H		1,00000000	1,56	1,56
				MO sem	23,47	LS =>		0,00 MO com LS =>	23,47
				Valor do	7,78			Valor com BDI =>	38,92
Composição	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Acessibilidade	m²		1,00000000	210,50	210,50
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H		0,63900000	31,14	19,89
Insumo	00036178	SINAPI	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, 40 X 40" CM. E= 2,5" CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL.	Livro SINAPI: Cálculos e	H		1,27900000	26,74	34,20
Insumo	00034353	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC II	Material	UN		6,43750000	21,40	137,76
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG		8,62000000	1,99	17,15
				Material	KG		0,24000000	6,28	1,50
				MO sem	39,43	LS =>		0,00 MO com LS =>	39,43
				Valor do	52,62			Valor com BDI =>	263,12
Composição	91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91274	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5	Custos Horários Produtivo	CHI		1,00000000	0,92	0,92
Composição	91273	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5	Depreciação, Juros,	H		1,00000000	0,19	0,19
				Depreciação, Juros,	H		1,00000000	0,73	0,73
				MO sem	0,00	LS =>		0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do	0,23			Valor com BDI =>	1,15
Composição	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91274	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5	Custos Horários Produtivo	CHP		1,00000000	11,86	11,86
Composição	91273	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5	Depreciação, Juros,	H		1,00000000	0,19	0,19
Composição	91275	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5	Depreciação, Juros,	H		1,00000000	0,73	0,73
Composição	91276	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5	Depreciação, Juros,	H		1,00000000	0,91	0,91
				Depreciação, Juros,	H		1,00000000	10,03	10,03
				MO sem	0,00	LS =>		0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do	2,96			Valor com BDI =>	14,82
Composição	91273	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF.	Depreciação, Juros,	H		1,00000000	0,73	0,73
				Equipamento para	UN		0,00005533	13,707,39	0,73
				MO sem	0,00	LS =>		0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do	0,18			Valor com BDI =>	0,91
Composição	91274	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF.	Depreciação, Juros,	H		1,00000000	0,19	0,19
				Equipamento para	UN		0,00001143	13,707,39	0,19
				MO sem	0,00	LS =>		0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do	0,04			Valor com BDI =>	0,23
Composição	91275	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF.	Depreciação, Juros,	H		1,00000000	0,91	0,91
				Equipamento para	UN		0,00000667	13,707,39	0,91
				MO sem	0,00	LS =>		0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do	0,22			Valor com BDI =>	1,13
Composição	91276	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Depreciação, Juros,	H		1,00000000	10,03	10,03
				Material	L		1,44000000	6,97	10,03
				MO sem	0,00	LS =>		0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do	2,50			Valor com BDI =>	12,53
Composição	101038	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO.	Escoramento e Preparo	m³		1,00000000	309,26	309,26
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Custos Horários Produtivo	CHP		0,13550000	46,42	6,29
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H		1,78430000	31,14	55,56
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Livro SINAPI: Cálculos e	H		3,08212900	26,74	82,41
				Material	m³		1,10000000	150,00	165,00
				MO sem	104,86	LS =>		0,00 MO com LS =>	104,86
				Valor do	77,31			Valor com BDI =>	386,57
Composição	96464	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T.	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88303	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Custos Horários Produtivo	CHI		1,00000000	96,02	96,02
Composição	96460	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T.	Livro SINAPI: Cálculos e	H		1,00000000	32,17	32,17
Composição	96459	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T.	Depreciação, Juros,	H		1,00000000	50,35	50,35
Composição	96459	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T.	Depreciação, Juros,	H		1,00000000	13,50	13,50
				MO sem	25,79	LS =>		0,00 MO com LS =>	25,79
				Valor do	24,00			Valor com BDI =>	120,02
Composição	96463	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T.	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96460	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T.	Custos Horários Produtivo	CHP		1,00000000	228,17	228,17
Composição	96457	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T.	Depreciação, Juros,	H		1,00000000	50,35	50,35
Composição	96459	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T.	Depreciação, Juros,	H		1,00000000	69,14	69,14
Composição	96458	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T.	Depreciação, Juros,	H		1,00000000	13,50	13,50
Composição	88303	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Depreciação, Juros,	H		1,00000000	63,01	63,01
				Livro SINAPI: Cálculos e	H		1,00000000	32,17	32,17
				MO sem	25,79	LS =>		0,00 MO com LS =>	25,79
				Valor do	57,04			Valor com BDI =>	285,21
Composição	96460	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T.	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00014511	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T.	Depreciação, Juros,	H		1,00000000	50,35	50,35
				Equipamento para	UN		0,00000533	944,749,59	50,35
				MO sem	0,00	LS =>		0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do	12,58			Valor com BDI =>	62,93
Composição	96459	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T.	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00014511	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T.	Depreciação, Juros,	H		1,00000000	13,50	13,50
				Equipamento para	UN		0,00001143	944,749,59	13,50
				MO sem	0,00	LS =>		0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do	3,37			Valor com BDI =>	16,87
Composição	96458	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T.	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00014517	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T.	Depreciação, Juros,	H		1,00000000	63,01	63,01
				Equipamento para	UN		0,00000667	944,749,59	63,01
				MO sem	0,00	LS =>		0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do	15,75			Valor com BDI =>	78,76
Composição	96457	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T.	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				Depreciação, Juros,	H		1,00000000	69,14	69,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Contratos, Convênios e Licitações



SEMED - Secretaria Municipal de Educação PLANILHA DE ITENS NÃO FINANCIÁVEIS CRECHE TIPO II FNDE - VISTA ALEGRE DO ABUNÁ				BDI Geral: 25,00%	Encargo Social Mensalista: 72,48%	Data: 01/01/2026
Bancos: SINAPI (01/2026) - SBC (01/2026)				BDI Equipamentos: 13,84%	Encargo Social Horista: 118,72%	Revisão: 00

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Und	Quant.			Total
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material		L	10,6700000	6,48	69,14
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	17,28			Valor com BDI =>	86,42
Composição	93244	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEMCOM LASTRO 7,4	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	73309	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEMCOM LASTRO 7,4	Custos Horários Produtivo	CHI		1,0000000	72,24	72,24
Composição	73313	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEMCOM LASTRO 7,4	Depreciação, Juros,	H		1,0000000	31,55	31,55
Composição	88303	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Depreciação, Juros,	H		1,0000000	8,52	8,52
				Livro SINAPI Cálculos e	H		1,0000000	32,17	32,17
				MO sem	25,79	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,79
				Valor do	18,06			Valor com BDI =>	90,30
Composição	73309	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEMCOM LASTRO 7,4	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00014519	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEMCOM LASTRO 7,4/8,8 T.	Depreciação, Juros,	H		1,0000000	31,55	31,55
				Equipamento para	UN		0,0000533	592,078,81	31,55
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	7,88			Valor com BDI =>	39,43
Composição	73313	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEMCOM LASTRO 7,4	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00014519	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEMCOM LASTRO 7,4/8,8 T.	Depreciação, Juros,	H		1,0000000	8,52	8,52
				Equipamento para	UN		0,0000144	592,078,81	8,52
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	2,13			Valor com BDI =>	10,65
Composição	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 9HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 9HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo	CHI		1,0000000	36,85	36,85
Composição	88299	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Depreciação, Juros,	H		1,0000000	0,01	0,01
Composição	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 9HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO.	Livro SINAPI Cálculos e	H		1,0000000	36,76	36,76
				Depreciação, Juros,	H		1,0000000	0,08	0,08
				MO sem	30,38	LS =>	0,00	MO com LS =>	30,38
				Valor do	9,21			Valor com BDI =>	46,06
Composição	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 9HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO.	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88299	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Custos Horários Produtivo	CHP		1,0000000	39,06	39,06
Composição	91691	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 9HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA	Livro SINAPI Cálculos e	H		1,0000000	36,76	36,76
Composição	91690	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 9HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO.	Depreciação, Juros,	H		1,0000000	2,16	2,16
Composição	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 9HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO.	Depreciação, Juros,	H		1,0000000	0,05	0,05
Composição	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 9HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros,	H		1,0000000	0,08	0,08
				Depreciação, Juros,	H		1,0000000	0,01	0,01
				MO sem	30,38	LS =>	0,00	MO com LS =>	30,38
				Valor do	9,76			Valor com BDI =>	48,82
Composição	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 9HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO.	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Depreciação, Juros,	H		1,0000000	0,08	0,08
				Equipamento para	UN		0,00000720	1,162,73	0,08
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	0,02			Valor com BDI =>	0,10
Composição	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 9HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Depreciação, Juros,	H		1,0000000	0,01	0,01
				Equipamento para	UN		0,00000148	1,162,73	0,01
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	0,00			Valor com BDI =>	0,01
Composição	91690	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 9HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO.	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Depreciação, Juros,	H		1,0000000	0,05	0,05
				Equipamento para	UN		0,00000500	1,162,73	0,05
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	0,01			Valor com BDI =>	0,06
Composição	91691	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 9HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Depreciação, Juros,	H		1,0000000	2,16	2,16
				Franquia	KWH		1,3600000	1,59	2,16
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	0,54			Valor com BDI =>	2,70
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI Cálculos e	H		1,0000000	26,74	26,74
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Livro SINAPI Cálculos e	H		1,0000000	0,39	0,39
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Encargos	H		1,0000000	3,76	3,76
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Mão de Obra	H		1,0000000	18,72	18,72
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H		1,0000000	1,63	1,63
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H		1,0000000	1,52	1,52
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos	H		1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037379	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H		1,0000000	0,63	0,63
				MO sem	19,11	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,11
				Valor do	6,68			Valor com BDI =>	33,42
Composição	89031	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89029	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo	CHI		1,0000000	85,13	85,13
Composição	89030	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros,	H		1,0000000	3,98	33,58
Composição	88324	SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Depreciação, Juros,	H		1,0000000	14,79	14,79
				Livro SINAPI Cálculos e	H		1,0000000	36,76	36,76
				MO sem	30,38	LS =>	0,00	MO com LS =>	30,38
				Valor do	21,28			Valor com BDI =>	106,41
Composição	89032	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89030	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo	CHP		1,0000000	212,82	212,82
Composição	88324	SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Depreciação, Juros,	H		1,0000000	14,79	14,79
Composição	89029	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Livro SINAPI Cálculos e	H		1,0000000	36,76	36,76
Composição	5724	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros,	H		1,0000000	33,58	33,58
Composição	53818	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.	Depreciação, Juros,	H		1,0000000	60,04	60,04
				Depreciação, Juros,	H		1,0000000	67,65	67,65
				MO sem	30,38	LS =>	0,00	MO com LS =>	30,38
				Valor do	53,20			Valor com BDI =>	266,02
Composição	89029	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00007622	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	Depreciação, Juros,	H		1,0000000	33,58	33,58
				Equipamento para	UN		0,0000311	1,079,918,00	33,58
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	8,39			Valor com BDI =>	41,97
Composição	89030	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00007622	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	Depreciação, Juros,	H		1,0000000	14,79	14,79
				Equipamento para	UN		0,0000137	1,079,918,00	14,79
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	3,69			Valor com BDI =>	18,48
Composição	5724	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00007622	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	Depreciação, Juros,	H		1,0000000	60,04	60,04
				Equipamento para	UN		0,0000556	1,079,918,00	60,04
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	15,01			Valor com BDI =>	75,05
Composição	53817	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Depreciação, Juros,	H		1,0000000	67,65	67,65
				Material	L		10,4400000	6,48	67,65
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	16,91			Valor com BDI =>	84,56
Composição	88324	SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95386	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI Cálculos e	H		1,0000000	36,76	36,76
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Livro SINAPI Cálculos e	H		1,0000000	0,34	0,34
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos	H		1,0000000	1,52	1,52
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos	H		1,0000000	0,63	0,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Contratos, Convênios e Licitações



SEMED - Secretaria Municipal de Educação			BDI Geral:	Encargo Social Mensalista:	Data:
PLANILHA DE ITENS NÃO FINANCIÁVEIS CRECHE TIPO II FNDE - VISTA ALEGRE DO ABUNÁ			25,00%	72,48%	01/01/2026
Bancos:			BDI Equipamentos:	Encargo Social Horista:	Revisão:
SINAPI (01/2026) - SBC (01/2026)			13,84%	118,72%	00

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Und	Quant.		Total
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,00000000	30,04
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos		H	1,00000000	0,01
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos		H	1,00000000	3,76
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos		H	1,00000000	0,08
				MO sem	30,38	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do	9,19			Valor com BDI =>
								45,95

Total sem BDI	527.822,17
Total do BDI	131.910,48
Total Geral	659.732,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Contratos, Convênios e Licitações



SEMED - Secretaria Municipal de Educação
PLANILHA DE ITENS NÃO FINANCIÁVEIS CRECHE TIPO II FNDE - VISTA ALEGRE DO ABUNÁ

BDI Geral: 25,00% Encargo Social Mensalista: 72,48% Data: 01/01/2026

Bancos:
SINAPI (01/2026) - SBC (01/2026)

BDI Equipamentos: 13,84% Encargo Social Horista: 116,72% Revisão: 00

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
I_COT_CASCALHO_01	Próprio	CASCALHO PARA ATERRO FORNECIMENTO E TRANSPORTE	Material	M²	1.663,77	125,00	207.971,25	31,52	31,52
C_CRECHES_PAC_PROJETOS-VISTA ALEGRE	Próprio	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS - OBRA CRECHES PAC - VISTA ALEGRE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UND	1,0	137.841,42	137.841,42	20,89	52,42
92400 SINAPI		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_ 10/2022	Pavimento Intertravado	m²	362,98	178,76	64.886,30	9,84	62,25
94995 SINAPI		EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 3 CM, ARMADO. AF_ 08/2022	Passeios de Concreto	m²	369,05	163,13	60.203,12	9,13	71,38
CCU CRECHE_EXTREMA MURO01	Próprio	MURO DE ALVENARIA H = 2,00 m COM PILARES A CADA 3 m	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	56,41	893,92	50.426,02	7,64	79,02
C_CRECHES_PAC_SUBESTAÇÃO	Próprio	SUBESTAÇÃO 112,5KVA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UND	1,0	42.534,32	42.534,32	6,45	85,47
000013 SBC		SONDAGEM TERRENO POR APARELHO DE PERFURAÇÃO MECÂNICA D=4"	PROJETOS	M	15,0	1.140,85	17.112,75	2,59	88,06
96386 SINAPI		EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO 10% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_ 09/2024	Aterro, Bases, Sub bases e Implantações	m³	1.663,77	8,86	14.741,00	2,23	90,30
C_CRECHES_PAC_REDE_DE_MT	Próprio	EXTENSÃO DE REDE MT	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UND	1,0	11.853,05	11.853,05	1,80	92,09
C_CRECHES_PAC_MOBILIZAÇÃO	Próprio	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXXM). AF_ 02/2026	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	TXXM	3.885,0	2,68	10.411,80	1,58	93,67
00036178 SINAPI		PISO TATIL / PODO TATIL LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, 40 X 40 CM, E= 2,5 CM, PADRÃO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL	Material	UND	386,0	26,75	10.325,50	1,57	95,24
C_CRECHES_PAC_LICAMBIETAL	Próprio	TAXAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UND	1,0	9.035,20	9.035,20	1,37	96,61
105002 SINAPI		RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPa, COM PISO PODO TATIL. AF_ 03/2024	Acessibilidade	UN	4,0	1.221,90	4.887,60	0,74	97,35
94275 SINAPI		ASSENTAMENTO DE GUIA (MED-PRO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_ 01/2024	Guias e sarjetas	M	89,54	54,57	4.886,19	0,74	98,09
100984 SINAPI		CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (C/CAMBIA DE 0,80 M³ / 111 HPI) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_ 07/2020	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	m³	380,02	11,83	4.495,63	0,68	98,77
96525 SINAPI		LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,25 M), COM TRATOR DE ESTERAS. AF_ 03/2024	Supressão Vegetal	m²	3.801,08	0,90	3.420,97	0,52	99,29
C_CRECHES_PAC_CBMRO	Próprio	LICENÇA E APROVAÇÃO PP/CP - CBMIRO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UND	1,0	1.984,00	1.984,00	0,30	99,59
ELET_PROPRIU	Próprio	REMOÇÃO DE POSTE DE ILUMINAÇÃO CÔNICO DE TRÊS METROS	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	6,0	239,75	1.438,50	0,22	99,81
97084 SINAPI		COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo	m²	362,98	1,03	373,86	0,06	99,86
C_CRECHES_PAC_ART	Próprio	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_ 09/2024	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UND	1,0	356,98	356,98	0,05	99,92
100575 SINAPI		PINTURA FAIXA DEMARCAÇÃO ESTACIONAMENTO	Aterro, Bases, Sub bases e Implantações	m²	362,98	0,77	279,49	0,04	99,96
180050 SBC		PINTURA FAIXA DEMARCAÇÃO ESTACIONAMENTO - PICTOGRAMA	PINTURAS	m²	4,9	33,05	161,94	0,02	99,98
180050 SBC				m²	3,2	33,05	105,76	0,02	100,00

Total sem BDI 627.822,17
Total do BDI 131.910,48
Total Geral 659.732,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Contratos, Convênios e Licitação



SEMED - Secretaria Municipal de Educação
PLANILHA DE ITENS NÃO FINANCIÁVEIS CRECHE TIPO II FNDE - VISTA ALEGRE

Bancos:
SINAPI (05/2026) - SBC (05/2026) - SICRO3 (06/2025)

Item	Descrição	Quant.	Und
1	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E LICENÇAS		
1.1	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS - OBRA CRECHES PAC - VISTA ALEGRE	1,00	UND
	QUANTIDADE 1,00 UND		
1.2	TAXAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	1,00	UND
	QUANTIDADE 1,00 UND		
1.3	LICENÇA E APROVAÇÃO PPCIP - CBM/RO	1,00	UND
	QUANTIDADE 1,00 UND		
1.4	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	15,00	METROS
	QUANTIDADE 15,00 METROS		
1.5	SONDAGEM TERRENO POR APARELHO DE PERFURACAO MECANICA D=4"	1,00	UND
	QUANTIDADE 1,00 UND		

Item	Descrição	Quant.	Und
2	DEMOLIÇÃO E * QUANTIDADES EXTRAIDAS DO PROJETO ARQUITETÔNICO		
2.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.	3801,08	m²
	CONFORME PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE ÁREA UNIDADE 3801,08 m²		
2.2	REMOÇÃO DE POSTE DE ILUMINAÇÃO CÔNICO DE TRÊS METROS	6,00	UND
	CONFORME LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO UNIDADE 6,00 UND		
2.3	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E	380,01	UND
	CONFORME LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO UNIDADE 380,01 UND		

Item	Descrição	Quant.	Und
3	TERRAPLENAGEM * QUANTIDADES EXTRAIDAS DO PROJETO DE TERRAPLENAGEM		
3.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA		
	QUANTIDADE 1663,77 m²		
3.2	CASCALHO PARA ATERRO FORNECIMENTO E TRANSPORTE		
	QUANTIDADE 1663,77 m²		

Item	Descrição	Quant.	Und
4	ACESSIBILIDADE		
4.1	ACESSIBILIDADE		
4.1.1	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPa, COM PISO PODOTIL	4,00	UND
	QUANTIDADE 4,00 UND		
4.1.2	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRÁULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL	328,00	UND
	QUANTIDADE 328,00 m²		
4.1.3	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRÁULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL	58,00	UND
	QUANTIDADE 58,00 m²		
4.2	CALÇADA		
4.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	362,98	M²
	QUANTIDADE 362,98 M²		
4.2.2	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	362,98	M²
	QUANTIDADE 362,98 M²		
4.2.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X	89,54	M
	QUANTIDADE 89,54 M		
4.2.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM.	369,05	M²
	QUANTIDADE 369,05 M²		

4.2.4	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA V 362,98	M²			
	<table> <tr> <td>QUANTIDADE</td><td>362,98</td><td>m²</td></tr> </table>	QUANTIDADE	362,98	m²	
QUANTIDADE	362,98	m²			
4.3	PINTURA				
4.2.1	PINTURA FAIXA DEMARCAÇÃO ESTACIONAMENTO	4,90 M²			
	<table> <tr> <td>QUANTIDADE</td><td>4,90</td><td>M²</td></tr> </table>	QUANTIDADE	4,90	M²	
QUANTIDADE	4,90	M²			
4.2.2	PINTURA FAIXA DEMARCAÇÃO ESTACIONAMENTO - PICTOGRAMA	3,20 M²			
	<table> <tr> <td>QUANTIDADE</td><td>3,20</td><td>M²</td></tr> </table>	QUANTIDADE	3,20	M²	
QUANTIDADE	3,20	M²			

5	SUBESTAÇÃO DE ENERGIA 112,5KVA				
5.1	EXTENSÃO DE REDE				
	<table> <tr> <td>QUANTIDADE</td><td>1,00</td><td>UND</td></tr> </table>	QUANTIDADE	1,00	UND	1,00 UND
QUANTIDADE	1,00	UND			
5.2	SUBESTAÇÃO 112,5KVA				
	<table> <tr> <td>QUANTIDADE</td><td>1,00</td><td>UND</td></tr> </table>	QUANTIDADE	1,00	UND	1,00 UND
QUANTIDADE	1,00	UND			

6	MURO				
6.1	MURO DE ALVENARIA H = 2,00 m COM PILARES A CADA 3 m				
	<table> <tr> <td>QUANTIDADE</td><td>56,41</td><td>M</td></tr> </table>	QUANTIDADE	56,41	M	56,41 M
QUANTIDADE	56,41	M			

7	MOBILIZAÇÃO - DISTRITO DE VISTA ALEGRE								
7.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026								
	<table><tr><td>DMT (KM)</td><td>259,00</td></tr><tr><td>CARGA (T)</td><td>15,00</td></tr><tr><td>TOTAL (TXKM)</td><td>3885,00</td></tr></table>	DMT (KM)	259,00	CARGA (T)	15,00	TOTAL (TXKM)	3885,00		3885,00 TXKM
DMT (KM)	259,00								
CARGA (T)	15,00								
TOTAL (TXKM)	3885,00								


 Jarbas Carvalho dos Santos
 Engenheiro Civil / Fiscal de Obras
 CREA 5467/D-RO
 Prefeitura de Porto Velho
 Matr. 103127

Jarbas Carvalho dos Santos
 Engenheiro Civil - CREA RO 5467/D



PLANILHA DE ITENS NÃO FINANCIÁVEIS CRECHE TIPO II FNDE - VISTA ALEGRE	Encargo Social Mensalista: 71,54%	Data: 28/07/2026
Bancos: SINAPI (05/2026) - SBC (05/2026) - SICRO3 (06/2025)	Encargo Social Horista: 115,48%	Revisão: 00

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS
1	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E LICENÇAS	100,00% 143.368,99	50,00% 71.684,50	50,00% 71.684,50								
2	DEMOLIÇÃO E LIMPEZA DO TERRENO	100,00% 9.355,10			100,00% 9.355,10							
3	TERRAPLENAGEM	100,00% 222.712,25			100,00% 222.712,25							
4	ACESSIBILIDADE	100,00% 146.109,76							25,00% 36.527,44	25,00% 36.527,44	25,00% 36.527,44	25,00% 36.527,44
5	SUBESTAÇÃO DE ENERGIA 112,5KVA	100,00% 54.387,37									50,00% 27.193,69	50,00% 27.193,69
6	MURO	100,00% 50.426,02					50,00% 25.213,01	50,00% 25.213,01				
Porcentagem			11,44%	11,44%	37,05%	0,0%	4,03%	4,03%	5,83%	5,83%	10,17%	10,17%
Custo			71.684,49	71.684,49	232.067,35	0,00	25.213,01	25.213,01	36.527,44	36.527,44	63.721,12	63.721,12
Porcentagem Acumulado			11,44%	22,89%	59,94%	59,94%	63,96%	67,99%	73,82%	79,65%	89,83%	100,0%
Custo Acumulado			71.684,49	143.368,98	375.436,33	375.436,33	400.649,34	425.862,35	462.389,79	498.917,23	562.638,35	626.359,49



Jarbas Carvalho dos Santos
Engenheiro Civil / Físico de Obras
CREA 5467/D-RO
Prefeitura de Porto Velho
Mat. 103127

Responsável Técnico
Jarbas Carvalho dos Santos
Engenheiro Civil - CREA RO 5467/D