



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Contratos, Convênios e Licitações



SEMED - Secretaria Municipal de Educação
PLANILHA DE ITENS NÃO FINANCIÁVEIS CRECHE TIPO II FNDE - 3 MARIAS

Bancos:
SINAPI (01/2026) - SBC (01/2026)

Obra:	PLANILHA DE ITENS NÃO FINANCIÁVEIS CRECHE TIPO II FNDE - 3 MARIAS
Local:	Rua Santiago, S/N.Bairro 3 MARIAS - Porto Velho
Região:	RO
Data Base:	janeiro-26
BDI Geral (%):	25,00%
BDI Equipamentos (%):	13,84%
Área construída (m²):	961,87
Data:	01/01/2026
Revisão:	00
Responsável Técnico pelo Orçamento:	Jarbas Carvalho dos Santos
Cargo Responsável Técnico:	Engenheiro Civil - CREA RO 5467/D


Jarbas Carvalho dos Santos
Engenheiro Civil / Fiscal de Obras
CREA 5467 D/RO
Prefeitura de Porto Velho
Mat. 103127

Jarbas Carvalho dos Santos
Engenheiro Civil - CREA RO 5467/D



SEMED - Secretaria Municipal de Educação PLANILHA DE ITENS NÃO FINANCIÁVEIS CRECHE TIPO II FNDE - 3 MARIAS	BDI Geral: 25,00%	Encargo Social Mensalista: 72,48%	Data: 01/01/2026
Bancos: SINAPI (01/2026) - SBC (01/2026)	BDI Equipamentos: 13,84%	Encargo Social Horista: 118,72%	Revisão: 00

Fórmula (Bonificações e Despesas Indiretas):

$$BDI = \left[\frac{(1 + (AC + S + R + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$$

ITEM	DESCRIÇÃO	CÓD	GERAL VALORES PROPOSTOS (%)	EQUIPAMENTOS VALORES PROPOSTOS (%)
1	Administração Central	AC	5,00%	1,50%
2	Riscos	R	1,27%	0,56%
3	Seguros e Garantias	SG	1,00%	0,30%
4	Despesas Financeiras	DF	1,39%	0,85%
5	Lucro	L	7,86%	3,50%
6	Impostos	I	6,15%	6,15%
6.1	PIS		0,65%	0,65%
6.2	COFINS		3,00%	3,00%
6.3	ISSQN		2,50%	2,50%
6.4	CPRB		0,00%	0,00%
BDI			25,00%	13,84%

FONTE:

1. Tribunal de Contas da União - TC 036.076/2011-2 - Acórdão N° 2622/2013

NOTAS:

1. Deverão ser obedecidas as legislações trabalhistas e tributária vigentes, inclusive acordos de classes, sob pena de desclassificação da Proposta de Preços;
2. É de responsabilidade da proponente a adequação de todas as fórmulas utilizadas na planilha orçamentária.



Jarbas Carvalho dos Santos
Engenheiro Civil / Físico de Obras
CREA 5467/DIRO
Prefeitura de Porto Velho
Mat. 103127

Jarbas Carvalho dos Santos
Engenheiro Civil - CREA RO 5467/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Contratos, Convênios e Licitações



SEMED - Secretaria Municipal de Educação
PLANILHA DE ITENS NÃO FINANCIÁVEIS CRECHE TIPO II FNDE - 3 MARIAS

BDI Geral:
25,00%

Encargo Social Mensalista:
72,48%

Data:
01/01/2026

Bancos:
SINAPI (01/2026) - SBC (01/2026)

BDI Equipamentos:
13,84%

Encargo Social Horista:
118,72%

Revisão:
00

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
GRUPO A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	Total	36,80%	36,80%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,07%	Não incide
B2	Feriados	4,84%	Não incide
B3	Auxílio-Enfermidade	0,88%	0,65%
B4	13º Salário	11,25%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,75%	0,56%
B7	Dias de Chuva	1,77%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,07%
B9	Férias Gozadas	14,02%	10,38%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
B	Total	51,78%	20,07%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,11%	4,53%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,14%	0,11%
C3	Férias Indenizadas	0,93%	0,69%
C4	Depósito Recisão sem justa causa	2,85%	2,11%
C5	Indenização Adicional	0,51%	0,38%
C	Total	10,54%	7,82%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INSS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	19,06%	7,39%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,54%	0,40%
D	Total	19,60%	7,79%
TOTAL (A+B+C+D)		118,72%	72,48%

FONTE:

1. SINAPI - Encargos Sociais a partir de janeiro de 2025.

NOTAS:

1. Deverão ser obedecidas as legislações trabalhistas e tributária vigentes, inclusive acordos de classes, sob pena de desclassificação da Proposta de Preços;
2. É de responsabilidade da proponente a adequação de todas as fórmulas utilizadas na planilha orçamentária.

Jarbas Carvalho dos Santos
Engenheiro Civil / Físico de Obras
CREA 5467/D-RO
PREFEITURA DE PORTO VELHO
Mét. 103127

Jarbas Carvalho dos Santos
Engenheiro Civil - CREA RO 5467/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Contratos, Convênios e Licitações



SEMED - Secretaria Municipal de Educação PLANILHA DE ITENS NÃO FINANCIÁVEIS CRECHE TIPO II FNDE - 3 MARIAS	BDI Geral: 25,00%	Encargo Social Mensalista: 72,48%	Data: 01/01/2026
Bancos: SINAPI (01/2026) - SBC (01/2026)	BDI Equipamentos: 13,84%	Encargo Social Horista: 118,72%	Revisão: 00

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO	%
1	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E LICENÇAS	161.111,69	36,47%
2	DEMOLIÇÃO E LIMPEZA DO TERRENO	8.025,18	1,82%
3	TERRAPLENAGEM	49.830,48	11,28%
4	CALÇAMENTO	150.848,00	34,15%
5	SUBESTAÇÃO DE ENERGIA 112,5KVA	40.511,38	9,17%
6	PAISAGISMO E PINTURA	521,64	0,12%
7	POÇO ARTESIANO	30.879,40	6,99%
TOTAL		R\$ 441.727,77	100,00%

Jarbas Carvalho dos Santos
Engenheiro Civil / Físico de Oleus
CREA 5467 D/O
Prefeitura de Porto Velho
Mat. 110127

Jarbas Carvalho dos Santos
Engenheiro Civil - CREA RO 5467/D



SEMED - Secretaria Municipal de Educação
PLANILHA DE ITENS NÃO FINANCIÁVEIS CRECHE TIPO II FNDE - 3 MARIAS

Bancos:
SINAPI (01/2026) - SBC (01/2026)

BDI Geral:
25,00%

BDI Equipamentos:
13,84%

Encargo Social Mensalista:
72,48%

Encargo Social Horista:
118,72%

Data:
01/01/2026

Revisão:
00

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com	Total	Peso (%)
1			ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E LICENÇAS		1		161.111,69	161.111,69	36,47 %
1.1	C_CRECHES_PA C_LICAMBIETAL	Próprio	TAXAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	UND	1	7.228,16	9.035,20	9.035,20	2,05 %
1.2		Próprio	LICENÇA E APROVAÇÃO PPCIP - CBMRO	UND	1	1.587,20	1.984,00	1.984,00	0,45 %
1.3		Próprio	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	UND	1	285,98	356,98	356,98	0,08 %
1.4	000013	SBC	SONDAEM TERRENO POR APARELHO DE PERFURACAO MECANICA D=4"	M	15	912,68	1.140,85	17.112,75	3,87 %
1.5		Próprio	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS - OBRA CRECHES PAC - 3 MARIAS	UND	1	106.098,21	132.622,76	132.622,76	30,02 %
2			DEMOLIÇÃO E LIMPEZA DO TERRENO		1		8.025,18	8.025,18	1,82 %
2.1	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR	m²	3852,72	0,72	0,90	3.467,44	0,78 %
2.2	100984	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA	m³	385,27	9,47	11,83	4.557,74	1,03 %
3			TERRAPLENAGEM		1		49.830,48	49.830,48	11,28 %
3.1	101121	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS	m³	319,13	4,89	6,11	1.949,86	0,44 %
3.2	96386	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO	m²	114,55	7,09	8,86	1.014,91	0,23 %
3.3	100984	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA	m³	245,5	9,47	11,83	2.904,26	0,66 %
3.4	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:	M3XKM	10292,6	2,31	2,88	29.642,68	6,71 %
3.5		Próprio	CASCALHO PARA ATERRO FORNECIMENTO E TRANSPORTE	M³	114,55	100,00	125,00	14.318,75	3,24 %
4			CALÇAMENTO		1		150.848,00	150.848,00	34,15 %
4.1			CALÇADA		1		134.832,40	134.832,40	30,52 %
4.1.1	92400	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESURA 10 CM.	m²	386,26	143,01	178,76	69.047,83	15,63 %
4.1.2	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM	m²	386,26	0,83	1,03	397,84	0,09 %
4.1.3	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	386,26	0,62	0,77	297,42	0,07 %
4.1.4	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,	M	89,54	43,66	54,57	4.886,19	1,11 %
4.1.5	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO,	m²	369,05	130,51	163,13	60.203,12	13,63 %
4.2			ACESSIBILIDADE		1		0,00	0,00	0,00 %
4.3	105002	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À	UN	4	977,52	1.221,90	4.887,60	1,11 %
4.4	00036178	SINAPI	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, "40 X 40" CM, E= 2,5" CM, PADRAO TATIL ALERTA OU	UN	358	21,40	26,75	9.576,50	2,17 %
4.5	00036178	SINAPI	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, "40 X 40" CM, E= 2,5" CM, PADRAO TATIL ALERTA OU	UN	58	21,40	26,75	1.551,50	0,35 %
5			SUBESTAÇÃO DE ENERGIA 112,5KVA		1		40.511,38	40.511,38	9,17 %
5.1		Próprio	SUBESTAÇÃO 112,5KVA	UND	1	32.409,11	40.511,38	40.511,38	9,17 %
6			PAISAGISMO E PINTURA		1		521,64	521,64	0,12 %
6.1	180050	SBC	PINTURA FAIXA DEMARCAÇÃO ESTACIONAMENTO	m²	4,9	26,44	33,05	161,94	0,04 %
6.2	180050	SBC	PINTURA FAIXA DEMARCAÇÃO ESTACIONAMENTO	m²	3,2	26,44	33,05	105,76	0,02 %
6.3	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	m²	12,25	16,59	20,73	253,94	0,06 %
7			POÇO ARTESIANO		1		30.879,40	30.879,40	6,99 %
7.1	047208	SBC	POCO ARTESIANO - PERFURACAO EM ALUVIAO COM 12"	M	20	1.216,90	1.521,12	30.422,40	6,89 %
7.2	032206	SBC	POCO ARTESIANO - ENSAIO DE VAZAO	UN	1	365,60	457,00	457,00	0,10 %

Total sem BDI353.455,97

Total do BDI88.271,80

Total Geral441.727,77


Jarbas Carvalho dos Santos
Engenheiro Civil - CREA RO 5467/D
Cidade de Porto Velho
Rua 105127

Jarbas Carvalho dos Santos
Engenheiro Civil - CREA RO 5467/D



SEMED - Secretaria Municipal de Educação PLANILHA DE ITENS NÃO FINANCIÁVEIS CRECHE TIPO II FNDE - 3 MARIAS			BDI Geral: 20,00%	Encargo Social Mensalista: 72,48%	Data: 01/01/2026
Bancos: SINAPI (01/2026) - SBC (01/2026)			BDI Equipamentos: 13,84%	Encargo Social Horista: 118,72%	Revisão: 00

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1.111,66								
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		Próprio	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E LICENÇAS	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	UND	1,0000000	7.228,16	7.228,16
Insumo	LIC.AMB001	Próprio	TAXAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	Serviços	UND	1,0000000	7.228,16	7.228,16
						MO sem LS =>	0,00	0,00
						Valor do BDI =>	1.807,04	1.807,04
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>
						9.035,20		
9.035,20								
1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		Próprio	LICENÇA E APROVAÇÃO PPCIP - CBMRO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	UND	1,0000000	1.587,20	1.587,20
Insumo	PROP	Próprio	LICENÇA E APROVAÇÃO PPCIP - CBMRO	Serviços	UND	1,0000000	1.587,20	1.587,20
						MO sem LS =>	0,00	0,00
						Valor do BDI =>	396,80	396,80
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>
						1.984,00		
1.984,00								
1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		Próprio	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	UND	1,0000000	285,59	285,59
Insumo	PROQ	Próprio	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	Serviços	UND	1,0000000	285,59	285,59
						MO sem LS =>	0,00	0,00
						Valor do BDI =>	71,39	71,39
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>
						356,98		
356,98								
1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	000013	SBC	SONDAGEM TERRENO POR APARELHO DE PERFURACAO MECANICA D=4"	PROJETOS	M	1,0000000	912,68	912,68
Insumo	099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	4,2670000	16,43	70,08
Insumo	030488	SBC	PERFURATRIZ MANUAL ATLAS 15H GAS 2.0CV	Material	H	3,0000000	180,00	540,00
Insumo	099080	SBC	CAVOQUEIRO - OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR	Mão de Obra	H	4,0220000	29,54	119,60
Insumo	062626	SBC	PERFURACAO DE SOLO COM CORÇA DE WIDIA SONDAGEM ROTATIVA NW	Material	M	1,0000000	220,00	220,00
						MO sem LS =>	152,68	152,68
						Valor do BDI =>	228,17	228,17
						Quant. =>	15,00	Preço Total =>
						17.112,75		
17.112,75								
1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		Próprio	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS - OBRA CRECHES PAC - 3 MARIAS	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	UND	1,0000000	106.098,21	106.098,21
Insumo	PROT	Próprio	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS - OBRA CRECHES PAC	Serviços	UND	1,0000000	106.098,21	106.098,21
						MO sem LS =>	0,00	0,00
						Valor do BDI =>	26.524,55	26.524,55
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>
						132.622,76		
132.622,76								
2								
2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE	Supressão Vegetal	m²	1,0000000	0,72	0,72
Composição	89031	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo	CHI	0,0029000	85,13	0,24
Composição	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0046000	27,21	0,12
Composição	89032	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo	CHP	0,0017000	212,82	0,27
						MO sem LS =>	0,21	0,21
						Valor do BDI =>	0,18	0,18
						Quant. =>	3.852,72	Preço Total =>
						3.467,44		
3.467,44								
2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100984	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	m³	1,0000000	9,47	9,47
Composição	89883	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG,	Custos Horários Produtivo e Improdutivo	CHP	0,0153000	390,59	5,97
Composição	5632	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M³, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI	Custos Horários Produtivo e Improdutivo	CHI	0,0074000	95,34	0,70
Composição	5631	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M³, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI	Custos Horários Produtivo e Improdutivo	CHP	0,0083000	226,89	1,88
Composição	89884	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG,	Custos Horários Produtivo e Improdutivo	CHI	0,0095000	97,51	0,92
						MO sem LS =>	1,06	1,06
						Valor do BDI =>	2,36	2,36
						Quant. =>	385,27	Preço Total =>
						4.557,74		
4.557,74								
3								
3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS	Escavação Horizontal	m³	1,0000000	4,89	4,89
Composição	5847	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo	CHP	0,0092000	291,53	2,68
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0249000	26,74	0,66
Composição	5848	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo	CHI	0,0157000	99,09	1,55
						MO sem LS =>	1,21	1,21
						Valor do BDI =>	1,22	1,22
						Quant. =>	319,13	Preço Total =>
						1.949,88		
1.949,88								
3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96386	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO	Alarms, Bases, Sub bases e Imprimações	m²	1,0000000	7,09	7,09
Composição	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE	Custos Horários Produtivo e Improdutivo	CHI	0,0111688	77,96	0,87
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0154259	26,74	0,41
Composição	96463	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T,	Custos Horários Produtivo e Improdutivo	CHP	0,0031484	228,17	0,71
Composição	96464	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T,	Custos Horários Produtivo e Improdutivo	CHI	0,0122774	96,02	1,17
Composição	5932	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA	Custos Horários Produtivo e Improdutivo	CHP	0,0045112	286,09	1,29
Composição	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE	Custos Horários Produtivo e Improdutivo	CHI	0,0042570	338,29	1,44
Composição	5934	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA	Custos Horários Produtivo e Improdutivo	CHI	0,0109146	110,05	1,20
						MO sem LS =>	1,56	1,56
						Valor do BDI =>	1,77	1,77
						Quant. =>	114,55	Preço Total =>
						1.014,91		
1.014,91								
3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100984	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	m³	1,0000000	9,47	9,47
Composição	89883	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG,	Custos Horários Produtivo e Improdutivo	CHP	0,0153000	390,59	5,97
Composição	5632	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M³, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI	Custos Horários Produtivo e Improdutivo	CHI	0,0074000	95,34	0,70
Composição	5631	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M³, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI	Custos Horários Produtivo e Improdutivo	CHP	0,0083000	226,89	1,88
Composição	89884	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG,	Custos Horários Produtivo e Improdutivo	CHI	0,0085000	97,51	0,82
						MO sem LS =>	1,06	1,06
						Valor do BDI =>	2,36	2,36
						Quant. =>	245,50	Preço Total =>
						2.904,26		
2.904,26								
3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM)	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	M3XKM	1,0000000	2,31	2,31
Composição	89877	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,	Custos Horários Produtivo e Improdutivo	CHI	0,0025000	93,65	0,23
Composição	89876	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,	Custos Horários Produtivo e Improdutivo	CHP	0,0059000	353,25	2,08
						MO sem LS =>	0,22	0,22
						Valor do BDI =>	0,57	0,57
						Quant. =>	10.292,60	Preço Total =>
						29.642,66		
29.642,66								
Insumo	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo		Próprio	CASCALHO PARA ATERRO FORNECIMENTO E TRANSPORTE	Material	M²	1,0000000	100,00	100,00
						MO sem LS =>	0,00	0,00
						Valor do BDI =>	0,00	0,00
						Quant. =>	114,55	Preço Total =>
						14.316,76		
14.316,76								
4								
4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92400	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESURA 10 CM,	Pavimento Intertravado	m²	1,0000000	143,01	143,01
Composição	91285	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO	Custos Horários Produtivo e Improdutivo	CHI	0,1587000	0,45	0,07
Composição	91277	SINAPI	PLACA VIBRATORIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF),	Custos Horários Produtivo e Improdutivo	CHP	0,0069000	11,86	0,08
Composição	91278	SINAPI	PLACA VIBRATORIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF),	Custos Horários Produtivo e Improdutivo	CHI	0,1586000	0,92	0,14
Composição	91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO	Custos Horários Produtivo e Improdutivo	CHI	0,0030000	11,01	0,03
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3249000	26,74	8,68
Composição	88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3249000	26,72	8,63
Insumo	00040524	SINAPI	BLOQUETE PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO OND16	Material	m²	1.0041000	113,41	113,87
Insumo	00004741	SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	0,0098000	232,85	2,28
Insumo	00000370	SINAPI	ÁREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m²	0,0568000	150,00	8,52
						MO sem LS =>	13,03	13,03
						Valor do BDI =>	35,75	35,75
						Quant. =>	386,26	Preço Total =>
						69.047,83		
69.047,83								
4.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo	m²	1,0000000	0,83	0,83
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0190000	26,74	0,50
						MO sem LS =>	0,00	0,00
						Valor do BDI =>	0,00	0,00
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>
						0,83		
0,83								

SEMED - Secretaria Municipal de Educação		BDI Geral:	Encargo Social Mensalista:	Data:
PLANILHA DE ITENS NÃO FINANCIÁVEIS CRECHE TIPO II FNDE - 3 MARIAS		72,48%		01/01/2026
Bancos:		BDI Equipamentos:	Encargo Social Horista:	Revisão:
SINAPI (01/2026) - SBC (01/2026)		118,72%		00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.		Total
Composição	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, CÁLCULO CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF).	Custos Horários Produtivo e Improdutivo	CHP	0,00500000	11,86	0,05
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,00900000	31,14	0,28
				MO sem LS =>	0,57	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,20			Valor com BDI =>
				Quant. =>			386,26	Preço Total =>
								193,84
4.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações	m²	1,00000000	0,62	0,62
Composição	5932	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA	Custos Horários Produtivo e Improdutivo	CHP	0,0003025	286,09	0,08
Composição	93244	SINAPI	ROLÃO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM COIL	Custos Horários Produtivo e Improdutivo	CHI	0,0069957	72,24	0,44
Composição	5934	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA	Custos Horários Produtivo e Improdutivo	CHI	0,0007318	110,05	0,08
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0010343	26,74	0,02
				MO sem LS =>	0,18	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,15			Valor com BDI =>
				Quant. =>			386,26	Preço Total =>
								297,42
4.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES	Guias e sarjetas	M	1,00000000	43,66	43,66
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,21510000	31,14	6,69
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,21510000	26,74	5,75
Composição	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,00120000	988,53	1,18
Insumo	0000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRODO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,00950000	150,00	0,99
Insumo	00041679	SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMP 1 M, "20 X 12/15" CM (H X L1/L2)	Material	UN	1,00500000	28,91	29,05
				MO sem LS =>	9,34	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	10,91			Valor com BDI =>
				Quant. =>			89,54	Preço Total =>
								4.886,19
4.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO	Passeios de Concreto	m²	1,00000000	130,51	130,51
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,21760000	26,74	5,81
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,08740000	31,14	2,72
Composição	86292	SINAPI	CARPINTIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,13010000	39,47	3,98
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,23000000	2,53	0,59
Insumo	00034492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI	Material	m³	0,09850000	822,50	81,01
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,00170000	8,98	0,01
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,25000000	3,67	0,91
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,02400000	18,53	0,44
Insumo	00007156	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M.	Material	m²	1,08160000	32,50	35,15
				MO sem LS =>	9,22	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	32,62			Valor com BDI =>
				Quant. =>			369,05	Preço Total =>
								60.203,12
4.2	Código	Banco	DESCRIÇÃO	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.3	Código	Banco	DESCRIÇÃO	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	105002	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À	Acessibilidade	UN	1,00000000	977,52	977,52
Composição	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1.2.3.2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO) AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO	Produção de Concreto	m³	0,6850246	807,06	536,71
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,60400000	31,14	112,22
Composição	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	Acessibilidade	m²	0,48000000	210,50	101,04
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	7,23800000	26,74	192,74
Insumo	00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (18 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	M	0,02700000	247,80	6,69
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	7,48000000	3,67	27,45
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0366960	18,53	0,67
				MO sem LS =>	289,93	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	244,38			Valor com BDI =>
				Quant. =>			4,00	Preço Total =>
								4.987,66
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00036178	SINAPI	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, "40 X 40" CM, E= 2,5" CM, PADRAO TATIL ALERTA OU	Material	UN	1,00000000	21,40	21,40
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>
				Quant. =>			358,00	Preço Total =>
								9.576,50
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00036178	SINAPI	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, "40 X 40" CM, E= 2,5" CM, PADRAO TATIL ALERTA OU	Material	UN	1,00000000	21,40	21,40
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>
				Quant. =>			58,00	Preço Total =>
								1.551,50
5	Código	Banco	DESCRIÇÃO	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
5.1	Código	Banco	DESCRIÇÃO	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	09.02.047	FDE	SUBESTAÇÃO 112.5KVA	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,00000000	32.409,11	32.409,11
Composição	071476	AGETOP	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X300A	Entrada em baixa tensão	UN	1,00000000	2.966,19	2.966,19
Composição	96985	SINAPI	ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV	714	un	6,00000000	101,92	611,52
Composição	98111	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas	UN	8,00000000	71,38	571,04
Composição	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	1,00000000	54,34	54,34
Composição	012716	SBC	GRAMPO DE LINHA VIVA+CONECTOR COMPRESSAO ESTRIBO	INSTALACOES PROVISORIAS	UN	3,00000000	53,91	161,73
Composição	120100844	AGESUL	GRAMPO DE ANCORAGEM DIELETRICO 16-50MM	INSTALACOES ELETRICAS	UN	6,00000000	53,38	320,76
Composição	120100740	AGESUL	CONECTOR DE MEDICAO BIMETALICO, EM LIGA DE ALUMINIO COM 2 PARAFUSOS - PARA CABOS DE 16 A 70MM2 (REF. TEL-	INSTALACOES ELETRICAS	UN	3,00000000	37,06	111,18
Composição	052899	SBC	CURVA 90 MACHO GALVANIZADA 4"	INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUA	UN	1,00000000	931,97	931,97
Composição	2942	ORSE	Poste de concreto duplo T (DT) 11/600 - fornecimento	Fornecimento de Materiais para Redes de	un	1,00000000	2.300,00	2.300,00
Composição	105978	SINAPI	CORDOALHA DE AÇO 5,5(38) 73,05MM ZINCAGEM TIPO B E 13% DE IACS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	Postes de Concreto e Metálicos	M	15,00000000	47,65	714,75
Composição	052929	SBC	CURVA 90 PVC RIGIDO ROSCA 4"	INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUA	UN	2,00000000	122,45	244,90
Composição	1201008436	AGESUL	ALCA PREFORMADA PARA CABO DE AÇO 3/8"	INSTALACOES ELETRICAS	UN	2,00000000	22,56	45,12
Composição	070720	AGETOP	CAIXA METÁLICA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL 500X380X166MM	707	un	1,00000000	246,89	246,89
Composição	063460	SBC	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2	INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E	M	20,00000000	59,50	1.190,00
Composição	061082	SBC	OLHAL PARA PARAFUSO	717	un	7,00000000	35,20	246,40
Composição	052929	SBC	ELETRODUTO PVC RIGIDO 4"	INSTALACOES ELETRICAS -	M	12,00000000	76,73	920,76
Composição	101567	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE	Instalações Elétricas - Rede de Distribuição	M	12,00000000	112,45	1.349,40
Composição	21.028.0020-A	EMOP	CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE PARA-RAIO.COM UMA DESC IDA DE 5/8" FORNECIMENTO	21	un	10,00000000	5,60	56,00
Composição	92998	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	36,00000000	225,89	8.132,04
Composição	1201008430	AGESUL	BRACO SUPORTE TIPO C	INSTALACOES ELETRICAS	UN	2,00000000	207,45	414,90
Composição	4141	ORSE	Cruzeta de concreto tipo T 2400 mm 400 Kgf. fornecimento	Entrada em Baixa Tensão	un	2,00000000	286,00	572,00
Composição	101920	SINAPI	LUIVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações de Gás e Indústrias em Ago e	UN	2,00000000	210,17	420,34
Composição	120100905	AGESUL	CAIXA PARA TC, PADRÃO ENERGISA	INSTALACOES ELETRICAS	un	1,00000000	785,43	785,43
Composição	1310	ORSE	Luva de pvc rígido rosca/diâ 4"	Tubos e Conexões de PVC Rígido	un	5,00000000	37,87	189,35
Composição	1201008136	AGESUL	MANILHA SAPATILHA	INSTALACOES ELETRICAS	un	2,00000000	19,35	38,70
Insumo	3836	AGETOP	ELO FUSIVEL 5 H	Material	un	3,00000000	5,00	15,00
Insumo	005013	SBC	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 16mm2	Material	M	6,00000000	15,78	94,68
Insumo	3154	ORSE	Cabexote de alumínio de 4"	Material	un	1,00000000	38,90	38,90
Insumo	74.17.15	SUDECAP	CABO DE COBRE NU (CORDOALHA) 50,0MM2 REF 867	Material	M	60,00000000	47,71	2.862,60
Insumo	3243	AGESUL	CABO DE ALUMINIO QUADRIPLEX 2 AWG (35 MM2)	Material	M	50,00000000	26,28	1.314,00
Insumo	4638	ORSE	Pino curto para isolador 15kv	Material	un	1,00000000	26,50	26,50
Insumo	10508	ORSE	Anel de amarração em silicone para isolador polimérico de 25 kv	Material	un	7,00000000	22,10	154,70
Insumo	040504	IORES	ISOLADOR DE PINO POLIMERICO 15KV - ROSCA 25MM	Material	un	1,00000000	77,09	77,09
Insumo	6571	AGESUL	SUPORTE PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 195/100	Material	un	2,00000000	216,91	433,82
Insumo	1530	AGESUL	CANTONEIRA AUXILIAR BRACO TIPO C	Material	UN	2,00000000	129,75	259,50
Insumo	P.25.000.091392	CPOS/CDHU	Fita em aço inoxidável para poste tubular; comprimento de 0,50 m, largura de 19 mm	Material	M	3,00000000	3,14	9,42
Insumo	3278	AGETOP	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 4" - PESADO	Material	m	6,00000000	121,38	728,28
Insumo	045636	SBC	CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR 15KV 100A ELO 15K	Material	UN	3,00000000	609,95	1.829,85
Insumo	3451	AGESUL	PARA-RAIO POLIMERICO DE 12 KV	Material	UN	3,00000000	286,28	858,84
Insumo	6603	AGESUL	ESPACADOR LOSANGULAR 15 KV - 50MM2	Material	UN	2,00000000	39,15	78,30



CIDADE DE
PORTO
VELHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

Secretaria Municipal de Contratos, Convênios e Licitações



SECRETARIA MUNICIPAL DE
CONTRATOS, CONVÊNIOS
E LICITAÇÕES

SEMED - Secretaria Municipal de Educação

PLANILHA DE ITENS NÃO FINANCIÁVEIS CRECHE TIPO II FNDE - 3 MARIAS

Bancos:

SINAPI (01/2026) - SBC (01/2026)

BDI Geral:

25,00%

Encargo Social Mensalista:

72,48%

Data:

01/01/2026

BDI Equipamentos:

13,84%

Encargo Social Horista:

118,72%

Revisão:

00

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Total	
				Valor do BDI =>	6,61	Valor com BDI =>	33,05	
				Quant. =>		3,20 Preço Total =>	105,76	
6.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS AF. 07/2024	Passagem - Plantio	m²	1,0000000	16,59	16,59
Composição	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0277000	27,21	0,75
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1386000	26,74	3,70
Insumo	00003324	SINAPI	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	Material	m²	1,0000000	12,14	12,14
				MO sem LS =>	3,18	LS =>	0,00 MO com LS =>	3,18
				Valor do BDI =>	4,14		Valor com BDI =>	20,73
				Quant. =>		12,25 Preço Total =>		253,94
7	POÇO ARTESIANO							30.879,40
7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	047208	SBC	POCO ARTESIANO - PERFURACAO EM ALUVIAO COM 12"	POCOS ARTESIANOS	M	1,0000000	1.216,90	1.216,90
Insumo	072776	SBC	POCO ARTESIANO - PERFURACAO EM ALUVIAO 12"	Material	M	1,0000000	1.216,90	1.216,90
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	304,22		Valor com BDI =>	1.521,12
				Quant. =>		20,00 Preço Total =>		30.422,40
7.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	032208	SBC	POCO ARTESIANO - ENSAIO DE VAZAO	REBAIXAMENTOS	UN	1,0000000	365,60	365,60
Insumo	072797	SBC	POCO ARTESIANO - ENSAIO DE VAZAO COM COMPRESSOR 250PSI - 950CFM	Material	H	1,0000000	365,60	365,60
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	91,40		Valor com BDI =>	457,00
				Quant. =>		1,00 Preço Total =>		457,00
				Total sem BDI				353.455,97
				Total do BDI				88.271,80
				Total Geral				441.727,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Contratos, Convênios e Licitações



SEMED - Secretaria Municipal de Educação			BDI Geral:	Encargo Social Mensalista:	Data:
PLANILHA DE ITENS NÃO FINANCIÁVEIS CRECHE TIPO I FNDE - 3 MARIAS			25,00%	72,48%	01/01/2026
Bancos:			BDI Equipamentos:	Encargo Social Horista:	Revisão:
SINAPI (01/2026) - SBC (01/2026)			13,84%	118,72%	00

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Und	Quant.			Total
Composições Principais									
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição		Próprio	TAXAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	CHOR - CUSTOS	UND	1,0000000	7.228,16	7.228,16	
Insumo	C. CRECHES_PA	Próprio	TAXAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	Serviços	UND	1,0000000	7.228,16	7.228,16	
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do	1.807,04			Valor com BDI =>	
				BDI =>				9.035,20	
1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição		Próprio	LICENÇA E APROVAÇÃO PPCIP - CBMRO	CHOR - CUSTOS	UND	1,0000000	1.587,20	1.587,20	
Insumo	PROP	Próprio	LICENÇA E APROVAÇÃO PPCIP - CBMRO	Serviços	UND	1,0000000	1.587,20	1.587,20	
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do				Valor com BDI =>	
				BDI =>				1.584,00	
1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição		Próprio	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	CHOR - CUSTOS	UND	1,0000000	285,59	285,59	
Insumo	C. CRECHES_PA	Próprio	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	Serviços	UND	1,0000000	285,59	285,59	
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do	71,39			Valor com BDI =>	
				BDI =>				356,98	
1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição		SBC	SONDAGEM TERRENO POR APARELHO DE PERFURACAO MECANICA D=4"	PROJETOS	M	1,0000000	912,68	912,68	
Insumo	099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	4,2670000	16,43	70,08	
Insumo	030488	SBC	PERFURATRIZ MANUAL ATLAS 15H GAS.2.0CV	Material	H	3,0000000	180,00	540,00	
Insumo	099080	SBC	CAVOQUEIRO - OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR	Mão de Obra	H	4,0220000	20,54	82,60	
Insumo	062626	SBC	PERFURACAO DE SOLO COM COROA DE WIDIA SONDAGEM ROTATIVA NW	Material	M	1,0000000	220,00	220,00	
				MO sem	152,68	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do	228,17			Valor com BDI =>	
				BDI =>				1.140,85	
1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição		Próprio	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS - OBRA CRECHES PAC - 3 MARIAS	CHOR - CUSTOS	UND	1,0000000	106.098,21	106.098,21	
Insumo	C. CRECHES_PA	Próprio	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS - OBRA CRECHES PAC	Serviços	UND	1,0000000	106.098,21	106.098,21	
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do	26.524,55			Valor com BDI =>	
				BDI =>				132.622,76	
2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição		SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	Supressão Vegetal	m²	1,0000000	0,72	0,72	
Composição		SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	0,0029000	85,13	0,24	
Auxiliar		SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Parâmetros	H	0,0046000	27,21	0,12	
Composição		SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	0,0017000	212,82	0,36	
Auxiliar		SINAPI		MO sem	0,21	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do	0,18			Valor com BDI =>	
				BDI =>				0,90	
2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição		SINAPI	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ 1111 HP E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	m³	1,0000000	9,47	9,47	
Composição		SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	0,0153000	380,59	5,97	
Auxiliar		SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	0,0074000	95,34	0,70	
Composição		SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	0,0083000	226,89	1,88	
Auxiliar		SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0095000	97,51	0,92	
				MO sem	1,06	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do	2,36			Valor com BDI =>	
				BDI =>				11,83	
3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição		SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	Escavação Horizontal	m³	1,0000000	4,89	4,89	
Composição		SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	0,0092000	291,53	2,68	
Auxiliar		SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Parâmetros	H	0,0249000	26,74	0,66	
Composição		SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	0,0157000	99,09	1,55	
Auxiliar		SINAPI		MO sem	1,21	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do	1,22			Valor com BDI =>	
				BDI =>				6,11	
3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição		SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	Aterros, Bases, Sub-bases e Impermeações	m³	1,0000000	7,09	7,09	
Composição		SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	0,0111688	77,96	0,87	
Auxiliar		SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Parâmetros	H	0,0154259	26,74	0,41	
Composição		SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	0,0031484	228,17	0,71	
Auxiliar		SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	0,0122774	96,02	1,17	
Composição		SINAPI	MOTONVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	0,0045112	286,09	1,29	
Auxiliar		SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	0,0042570	338,29	1,44	
Composição		SINAPI	MOTONVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	0,0109146	110,05	1,20	
Auxiliar		SINAPI							



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Contratos, Convênios e Licitações



SEMED - Secretaria Municipal de Educação PLANILHA DE ITENS NÃO FINANCIÁVEIS CRECHE TIPO II FNDE - 3 MARIAS			BDI Geral: 25,00%	Encargo Social Mensalista: 72,48%	Data: 01/01/2026
Bancos: SINAPI (01/2026) - SBC (01/2026)			BDI Equipamentos: 13,84%	Encargo Social Horista: 118,72%	Revisão: 00

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Und	Quant.			Total
				MO sem	1,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,56
				LS =>	1,77			Valor com BDI =>	8,86
				Valor do BDI =>					

3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXKM). AF_07/2020	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	M3XXKM	1,0000000	2,31	2,31	
Composição	89877	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	0,00250000	93,65	0,23	
Auxiliar	89876	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	0,00590000	353,25	2,08	
Composição				MO sem	0,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,22
Auxiliar				LS =>	0,57			Valor com BDI =>	2,88
				Valor do BDI =>					

4.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92400	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	Pavimento Intertravado	m²	1,0000000	143,01	143,01
Composição Auxiliar	91285	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	0,1587000	0,45	0,07
Composição Auxiliar	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	0,0069000	11,86	0,08
Composição Auxiliar	91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	0,1556000	0,92	0,14
Composição Auxiliar	91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	0,0038000	11,01	0,04
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3249000	26,74	8,68	
Composição Auxiliar	88260	SINAPI	CAÇATEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3249000	28,72	9,33	
Insumo	00040524	SINAPI	BLOQUEIO/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16	Material	m³	1,0041000	113,41	113,87
Insumo	00004741	SINAPI	FACES/RETANGULAR/TUOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPÍPEDO, "20 X 10" CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPa, COR PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	0,0098000	232,85	2,28
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0568000	150,00	8,52

4.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo	m²	1,0000000	0,83	0,83
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0190000	26,74	0,50
Auxiliar				Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	0,0050000	11,86	0,05
Composição	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015					
Auxiliar				Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0090000	31,14	0,28
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
Auxiliar				MO sem LS =>	0,57 LS =>	0,00	MO com LS =>	0,57
				Valor do BDI =>	0,20		Valor com BDI =>	1,04

4.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações	m²	1,0000000	0,62	0,62	
Composição Auxiliar	5932	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	0,0003205	286,09	0,09	
Composição Auxiliar	93244	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEMCOM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	0,0060957	72,24	0,44	
Composição Auxiliar	5934	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	0,0007318	110,05	0,08	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0010343	26,74	0,02	
				MO sem	0,18	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,18
				LS =>	0,15			Valor com BDI =>	0,77
				Valor do BDI =>					

4.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	Guias e sarjetas	M	1,0000000	43,66	43,66
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2151000	31,14	6,69
Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2151000	26,74	5,75
Composição	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0012000	988,53	1,18
Auxiliar								
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0066000	150,00	0,99
Insumo	00041679	SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMP 1 M, "20 X 12/15" CM (H X L1/L2)	Material	UN	1,0050000	28,91	29,05

4.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	Passeios de Concreto	m²	1,0000000	130,51	130,51
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2176000	26,74	5,81
Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0874000	31,14	2,72
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1301000	30,47	3,96
Auxiliar	00004517	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2000000	2,53	0,50
Insumo	00034492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	0,0985000	822,50	81,01
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0017000	8,98	0,01
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2500000	3,67	0,91
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0240000	18,53	0,44
Insumo	00007156	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material	m²	1,0816000	32,50	35,15

4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	105002	SINAPI	RAMP DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPa, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	Acessibilidade	UN	1,0000000	977,52	977,52
Composição	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRACÃO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m ³	0,6650246	807,06	536,71
Auxiliar				H	3,6040000	31,14	112,22	
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros				
Auxiliar				H	3,6040000	31,14	112,22	
Composição	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	Acessibilidade	m ²	0,4800000	210,50	101,04
Auxiliar								



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Contratos, Convênios e Licitações



SEMED - Secretaria Municipal de Educação
PLANILHA DE ITENS NÃO FINANCIÁVEIS CRECHE TIPO II FNDE - 3 MARIAS

BDI Geral:
25,00%

Encargo Social Mensalista:
72,48%

Data:
01/01/2026

Bancos:
SINAPI (01/2026) - SBC (01/2026)

BDI Equipamentos:
13,84%

Encargo Social Horista:
118,72%

Revisão:
00

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Und	Quant.			Total
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						
Auxiliar									
Insumo	00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE						
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA						
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)						
				MO sem	289,93	LS =>	0,00	MO com LS =>	289,93
				Valor do	244,38			Valor com BDI =>	1.221,90
				BDI =>					

5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição									
Auxiliar	C CRECHES PA	Próprio	SUBESTAÇÃO 112.5KVA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UND	1,0000000	32.409,11	32.409,11	
Composição	09.02.047	FDE	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X300A	Entrada em baixa tensão	UN	1,0000000	2.966,19	2.966,19	
Auxiliar	071476	AGETOP CIVIL	ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV	714	un	6,0000000	101,92	611,52	
Auxiliar	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas	UN	8,0000000	71,38	571,04	
Auxiliar	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	1,0000000	54,34	54,34	
Auxiliar	012716	SBC	GRAMPO DE LINHA VIVA+CONECTOR COMPRESSAO ESTRIBO	INSTALACOES PROVISORIAS	UN	3,0000000	53,91	161,73	
Composição	1201008444	AGESUL	GRAMPO DE ANCORAGEM DIELETRICO 16-50MM	INSTALACOES ELETRICAS	UN	6,0000000	55,53	333,18	
Auxiliar	1201007040	AGESUL	CONECTOR DE MEDICAO BIMETALICO, EM LIGA DE ALUMINIO COM 2 PARAFUSOS - PARA CABOS DE 16 A 70MM2 (REF. TEL-561) DA	INSTALACOES ELETRICAS	UN	3,0000000	37,06	111,18	
Auxiliar	052899	SBC	TERMO TECNICA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INSTALACOES ELETRICAS	UN	1,0000000	931,97	931,97	
Auxiliar	2942	ORSE	Poste de concreto duplo T (DT) 11/600 - fornecimento	INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUA	un	1,0000000	2.300,00	2.300,00	
Composição	105978	SINAPI	CORDOALHA DE AÇO 9,5(3/8) 73,05MM ZINCAEMO TIPO B E 13% DE IACS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	Fornecimento de Materiais para Redes de Postes de Concreto e Metálicos	M	15,0000000	47,65	714,75	
Auxiliar	052929	SBC	CURVA 90 PVC RIGIDO ROSCA 4"	INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUA	UN	2,0000000	132,20	264,40	
Composição	1201008436	AGESUL	ALCA PREFORMADA PARA CABO DE AÇO 3/8"	INSTALACOES ELETRICAS	UN	2,0000000	22,56	45,12	
Auxiliar	070720	AGETOP CIVIL	CAIXA METÁLICA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL 500X380X166MM	707	Un	1,0000000	246,89	246,89	
Auxiliar	063460	SBC	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2	INSTALACOES ELETRICAS - LETOS E	M	20,0000000	59,50	1.190,00	
Composição				717	un	7,0000000	35,20	246,40	
Auxiliar	C_CEM.CAND_E LETR.006	Próprio	OLHAL PARA PARAFUSO						
Composição	061082	SBC	ELETRODUTO PVC RIGIDO 4"	INSTALACOES ELETRICAS -	M	12,0000000	76,73	920,76	
Auxiliar	101567	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA	Instalações Elétricas -	M	12,0000000	112,45	1.349,40	
Auxiliar	21.028.0020-A	EMOP	TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	Rede de Distribuição	UN	10,0000000	5,60	56,00	
Composição	92998	SINAPI	CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE PARA-RAIO, COM UMA DESCIDA DE 5/8" FORNECIMENTO	21	UN	36,0000000	225,89	8.132,04	
Auxiliar	1201008430	AGESUL	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	36,0000000	225,89	8.132,04	
Composição	1201008430	AGESUL	BRACO SUPORTE TIPO C	INSTALACOES ELETRICAS	UN	2,0000000	207,45	414,90	
Auxiliar	4141	ORSE	Cruzeta de concreto tipo T 2400 mm 400 Kgf, fornecimento	Entrada em Baixa Tensão	un	2,0000000	286,00	572,00	
Composição	101920	SINAPI	LUA, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro	UN	2,0000000	210,17	420,34	
Auxiliar	1201009058	AGESUL	CAIXA PARA TC, PADRÃO ENERGISA	INSTALACOES ELETRICAS	UN	1,0000000	785,43	785,43	
Auxiliar	1310	ORSE	Luva de pvc rígido rosçável diâmetro = 4"	Tubos e Conexões de PVC Rígido Rosçável	un	5,0000000	37,87	189,35	
Composição	1201008136	AGESUL	MANILHA SAPATILHA	INSTALACOES ELETRICAS	UN	2,0000000	19,35	38,70	
Auxiliar									
Insumo	3836	AGETOP CIVIL	ELO FUSÍVEL 5 H	Material	un	3,0000000	5,00	15,00	
Insumo	005013	SBC	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 16mm2	Material	M	6,0000000	15,78	94,68	
Insumo	3154	ORSE	Cabeçote de alumínio de 4"	Material	Un	1,0000000	38,90	38,90	
Insumo	74.17.15	SUDECAP	CABO DE COBRE NU (CORDOALHA) 50,0MM2 REF 867	Material	M	60,0000000	47,71	2.862,60	
Insumo	3243	AGESUL	CABO DE ALUMINIO QUADRUPLIX 2 AWG (35 MM2)	Material	M	50,0000000	26,28	1.314,00	
Insumo	4638	ORSE	Pino curto para isolador 15kv	Material	un	1,0000000	26,50	26,50	
Insumo	10508	ORSE	Anel de amarração em silicone para isolador polimérico de 25 kv	Material	un	7,0000000	22,10	154,70	
Insumo	040504	IOPES	ISOLADOR DE PINO POLIMÉRICO 15KV - ROSCA 25MM	Material	UN	1,0000000	77,09	77,09	
Insumo	6571	AGESUL	SUPORTE PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 195/100	Material	UN	2,0000000	216,91	433,82	
Insumo	1530	AGESUL	CANTONEIRA AUXILIAR BRACO TIPO C	Material	UN	2,0000000	129,75	259,50	
Insumo	P.25.000.091392	CPOS/CDHU	Fita em aço inoxidável para poste tubular; comprimento de 0,50 m, largura de 19 mm	Material	M	3,0000000	3,14	9,42	
Insumo	3278	AGETOP CIVIL	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 4" - PESADO	Material	m	6,0000000	121,38	728,28	
Insumo	045636	SBC	CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR 15KV 100A ELO 15K	Material	UN	3,0000000	609,95	1.829,85	
Insumo	3451	AGESUL	PARA-RAIO POLIMÉRICO DE 12 KV	Material	UN	3,0000000	286,28	858,84	
Insumo	6603	AGESUL	ESPACADOR LOSANGULAR 15 KV - 50MM2	Material	UN	2,0000000	39,15	78,30	
				MO sem LS =>	1.516,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	1.516,28
				Valor do BDI =>	8.102,27			Valor com BDI =>	40.511,38

6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	180050	SBC	PINTURA FAIXA DEMARCAÇAO ESTACIONAMENTO	PINTURAS	m²	1,0000000	26,44	26,44	
Insumo	043936	SBC	TINTA ACRILICA PARA PISO NOVACOR AMARELA (LATA 18 L)	Material	L	0,1600000	22,77	3,64	
Insumo	099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,6170000	16,43	10,13	
Insumo	099550	SBC	PINTOR	Mão de Obra	H	0,6170000	20,54	12,67	
				MO sem	22,80	LS =>	0,00	MO com LS =>	22,80
				Valor do	6,61			Valor com BDI =>	33,05

6.3				Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição				98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	Paisagismo - Plantio	m²	1,0000000	16,59	16,59		
Composição Auxiliar				88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0277000	27,21	0,75		
Composição Auxiliar				88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1386000	26,74	3,70		
Insumo				00003324	SINAPI	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	Material	m²	1,0000000	12,14	12,14		
								MO sem LS =>	3,18	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,18
								Valor do BDI =>	4,14			Valor com BDI =>	20,73

SOL									
7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	047208	SBC	POCO ARTESIANO - PERFURACAO EM ALUVIAO COM 12"	POCOS ARTESIANOS	M	1,0000000	1.216,90	1.216,90	
Insumo	072776	SBC	POCO ARTESIANO - PERFURACAO EM ALUVIAO 12"	Material	M	1,0000000	1.216,90	1.216,90	
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Contratos, Convênios e Licitações



SEMED - Secretaria Municipal de Educação PLANILHA DE ITENS NÃO FINANCIÁVEIS CRECHE TIPO II FNDE - 3 MARIAS			BDI Geral: 25,00%	Encargo Social Mensalista: 72,48%	Data: 01/01/2026
Bancos: SINAPI (01/2026) - SBC (01/2026)			BDI Equipamentos: 13,84%	Encargo Social Horista: 118,72%	Revisão: 00

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Und	Quant.		Total
				Valor do BDI =>	304,22	Valor com BDI =>		1.521,12

7.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	032206	SBC	POCO ARTESIANO - ENSAIO DE VAZAO	REBAIXAMENTOS	UN	1,0000000	365,60	365,60
Insumo	072797	SBC	POCO ARTESIANO - ENSAIO DE VAZAO COM COMPRESSOR 250PSI - 950CFM	Material	H	1,0000000	365,60	365,60
				MO sem LS =>	0,00	0,00 MO com LS =>		0,00
				Valor do BDI =>	91,40	Valor com BDI =>		457,00

Composições Auxiliares

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	988,53	988,53
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	8,5700000	26,74	229,16
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	482,9600000	1,24	598,87
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0700000	150,00	160,50
				MO sem LS =>	163,77	0,00 MO com LS =>		163,77
				Valor do BDI =>	247,13	Valor com BDI =>		1.235,66

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	29,02	29,02
Composição Auxiliar	95316	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,76	0,76
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	3,76	3,76
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,53	20,53
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,90	0,90
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,52	1,52
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,46	1,46
				MO sem LS =>	21,29	0,00 MO com LS =>		21,29
				Valor do BDI =>	7,25	Valor com BDI =>		36,27

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	28,01	28,01
Composição Auxiliar	95317	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,36	0,36
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,52	1,52
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	3,76	3,76
Insumo	00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,53	20,53
Insumo	00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,31	1,31
Insumo	00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,44	0,44
				MO sem LS =>	20,89	0,00 MO com LS =>		20,89
				Valor do BDI =>	7,00	Valor com BDI =>		35,01

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	1,0000000	0,46	0,46
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,	H	1,0000000	0,08	0,08
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,	H	1,0000000	0,38	0,38
				MO sem LS =>	0,00	0,00 MO com LS =>		0,00
				Valor do BDI =>	0,11	Valor com BDI =>		0,57

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	1,0000000	2,86	2,86
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,	H	1,0000000	0,38	0,38
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,	H	1,0000000	0,08	0,08
Composição Auxiliar	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,	H	1,0000000	1,98	1,98
Composição Auxiliar	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,	H	1,0000000	0,42	0,42
				MO sem LS =>	0,00	0,00 MO com LS =>		0,00
				Valor do BDI =>	0,71	Valor com BDI =>		3,57

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,	H	1,0000000	0,38	0,38
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000640	6.000,00	0,38
				MO sem LS =>	0,00	0,00 MO com LS =>		0,00
				Valor do BDI =>	0,09	Valor com BDI =>		0,47

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	6.000,00	0,08
				MO sem LS =>	0,00	0,00 MO com LS =>		0,00
				Valor do BDI =>	0,02	Valor com BDI =>		0,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Contratos, Convênios e Licitações



SEMED - Secretaria Municipal de Educação PLANILHA DE ITENS NÃO FINANCIÁVEIS CRECHE TIPO II FNDE - 3 MARIAS			BDI Geral: 25,00%	Encargo Social Mensalista: 72,48%	Data: 01/01/2026
Bancos: SINAPI (01/2026) - SBC (01/2026)			BDI Equipamentos: 13,84%	Encargo Social Horista: 118,72%	Revisão: 00

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Und	Quant.			Total
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,	H		1,0000000	0,42	0,42
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETTRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN		0,0000700	6.000,00	0,42
			MO sem	0,00	LS =>		0,00	MO com LS =>	0,00
			LS =>						
			Valor do BDI =>	0,10				Valor com BDI =>	0,52

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,	H	1,0000000	1,98	1,98	
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	1,2500000	1,59	1,98	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,49			Valor com BDI =>	2,47

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92998	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	1,0000000	225,89	225,89	
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2025000	29,02	5,87	
Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2025000	32,76	6,63	
Composição	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	4,82	0,04	
Insumo	00001000	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/IA, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 185 MM2	Material	M	1,0150000	210,20	213,35	
				MO sem LS =>	9,37	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,37
				Valor do BDI =>	56,47			Valor com BDI =>	282,36

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	101567	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2025	Instalações Elétricas - Rede de Distribuição	M	1,0000000	112,45	112,45	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0029000	32,76	0,09	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0005800	29,02	0,01	
Insumo	00000998	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/IA, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2	Material	M	1,0401000	108,02	112,35	
				MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,08
				Valor do BDI =>	28,11			Valor com BDI =>	140,56

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	063460	SBC	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2	INSTALACOES ELÉTRICAS - LEITOS E CABOS	M	1,0000000	59,50	59,50	
Insumo	099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,2530000	21,65	5,47	
Insumo	012621	SBC	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2	Material	M	1,0500000	47,51	49,88	
Insumo	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,2530000	16,43	4,15	
				MO sem LS =>	9,62	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,62
				Valor do BDI =>	14,87			Valor com BDI =>	74,37

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	1,0000000	54,34	54,34	
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1088000	26,74	2,90	
Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1384000	31,14	4,30	
Composição	101618	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M. COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m³	0,0141000	309,26	4,36	
Composição	00034643	SINAPI	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)	Material	UN	1,0000000	42,78	42,78	
Insumo				MO sem LS =>	6,78	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,78
				Valor do BDI =>	13,58			Valor com BDI =>	67,92

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	28,72	28,72	
Composição	95328	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,24	0,24	
Auxiliar	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,56	1,56	
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,74	0,74	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,52	1,52	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,08	0,08	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	3,76	3,76	
Insumo	00004759	SINAPI	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,81	20,81	
				MO sem	21,05	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,05
				LS =>					
				Valor do BDI =>	7,18			Valor com BDI =>	35,90

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89877	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Livros SINAPI: Cálculos e Parâmetros	CHI	1,0000000	93,65	93,65	
Composição Auxiliar	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,	H	1,0000000	33,71	33,71	
Composição Auxiliar	89871	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,	H	1,0000000	14,11	14,11	
Composição Auxiliar	89872	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,	H	1,0000000	5,70	5,70	
Composição Auxiliar	89870	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIACAO. AF_12/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,	H	1,0000000	40,13	40,13	
			MO sem		27,33	LS =>	0,00	MO com LS =>	27,33
			LS =>						
			Valor do BDI =>		23,41			Valor com BDI =>	117,06

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89876	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	1,0000000	353,25	353,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Contratos, Convênios e Licitações



SEMED - Secretaria Municipal de Educação PLANILHA DE ITENS NÃO FINANCIÁVEIS CRECHE TIPO II FNDE - 3 MARIAS			BDI Geral: 25,00%	Encargo Social Mensalista: 72,48%	Data: 01/01/2026
Bancos: SINAPI (01/2026) - SBC (01/2026)			BDI Equipamentos: 13,84%	Encargo Social Horista: 118,72%	Revisão: 00

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Und	Quant.		Total	
Composição Auxiliar	89872	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS, AF_ 12/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,	H	1,0000000	5,70	5,70	
Composição Auxiliar	89873	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO, AF_ 12/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,	H	1,0000000	68,64	68,64	
Composição Auxiliar	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI, Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	33,71	33,71	
Composição Auxiliar	89874	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_ 12/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,	H	1,0000000	190,96	190,96	
Composição Auxiliar	89870	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO, AF_ 12/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,	H	1,0000000	40,13	40,13	
Composição Auxiliar	89871	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS, AF_ 12/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,	H	1,0000000	14,11	14,11	
				MO sem LS =>	27,33	LS =>	0,00	MO com LS =>	27,33
				Valor do item	88,31			Valor com BDI =>	441,56

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89870	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO, AF_ 12/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,	H	1,0000000	40,13	40,13	
Insumo	00037743	SINAPI	SEMIERREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CAÇAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,00000603	236.779,76	14,27	
Insumo	00037762	SINAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO "36000" KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS "3,56" M, POTENCIA "286" CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,00000342	756.196,05	25,86	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	10,03			Valor com BDI =>	50,16

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89872	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 36000 KG,	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	5,70	5,70	
Insumo	00037762	SINAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO "36000" KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS "3,56" M, POTENCIA "286" CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000057	756.196,05	4,31	
Insumo	00037743	SINAPI	SEMIERREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000059	236.779,76	1,39	
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				LS =>					
				Valor do BDI =>	1,42		Valor com BDI =>		7,12

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89871	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS, AF_ 12/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,	H	1,0000000	14,11	14,11	
Insumo	00037762	SINAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO "36000" KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS "3,56" M, POTENCIA "286" CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	Equipamento para	UN	0,00000141	756.196,05	10,66	
Insumo	00037743	SINAPI	SEMIERREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CAÇAMBA METÁLICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	Equipamento para	UN	0,00000146	236.779,76	3,45	
				Aquisição Permanente					
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	3,52			Valor com BDI =>	17,63

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89873	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 36000 KG,	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	68,64	68,64	
Insumo	00037743	SINAPI	SEMIERREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO	Equipamento para	UN	0,0000849	236.779,76	20,10	
Insumo	00037762	SINAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO "36000" KG, DISTANCIA	Equipamento para	UN	0,0000642	756.196,05	48,54	
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	17,16			Valor com BDI =>	85,80

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição Insumo	89874	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 36000 KG,	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	190,96	190,96	
	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	29,4700000	6,48	190,96	
			MO sem		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do		47,74			Valor com BDI =>	238,70

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89884	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS, AF_ 12/2014	Custos Horários Produtivo	CHI	1,0000000	97,51	97,51
Composição Auxiliar	89879	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS, AF_ 12/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	14,85	14,85
				Livro SINAPI: Cálculos e Depreciação, Juros,	H	1,0000000	33,71	33,71
Composição	89880	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS, AF_ 12/2014	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	6,00	6,00
Composição	89878	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS, AF_ 12/2014	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	42,95	42,95
				Valor do	27,33			27,33
				MO sem	24,37			24,37
							0,00	Valor com LS =>
								Valor com BDI =>
								121,88

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89883	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 45000 KG, CUSTOS HORÁRIOS PRODUTIVO	Custos Horários Produtivo	CHP	1,0000000	390,59	390,59	
Composição	89880	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 45000 KG, DEPRECIAÇÃO, JUROS, H	Depreciação, Juros, H	1,0000000	6,00	6,00		
Composição	89878	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 45000 KG, DEPRECIAÇÃO, JUROS, H	Depreciação, Juros, H	1,0000000	42,95	42,95		
Composição	89881	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 45000 KG, DEPRECIAÇÃO, JUROS, H	Depreciação, Juros, H	1,0000000	72,76	72,76		
Composição	89882	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 45000 KG, DEPRECIAÇÃO, JUROS, H	Depreciação, Juros, H	1,0000000	220,32	220,32		
Composição	89879	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 45000 KG, DEPRECIAÇÃO, JUROS, H	Depreciação, Juros, H	1,0000000	14,85	14,85		
Composição	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	33,71	33,71	
			MO sem		27,33	LS =>	0,00	MO com LS =>	27,33
			Valor do		97,64			Valor com BDI =>	488,23

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89878	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 45000 KG,	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	42,95	42,95	
Insumo	00037744	SINAPI	SEMIERREBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO	Equipamento para	UN	0,00000603	278.408,45	16,78	
Insumo	00037763	SINAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO "45000" KG, DISTANCIA	Equipamento para	UN	0,00000342	765.380,49	26,17	
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	10,73			Valor com BDI =>	53,68

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89880	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS, AF_ 12/2014	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	6,00	6,00	
Insumo	00037763	SINAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO "45000" KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS "3,56" M, POTENCIA "286" CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	Equipamento para	UN	0,00000057	765.380,49	4,36	
Insumo	00037744	SINAPI	SEMIERREBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	Equipamento para	UN	0,00000059	278.408,45	1,64	
			MO sem		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do		1,50			Valor com BDI =>	7,50

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89879	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS, AF_ 12/2014	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	14,85	14,85	
Insumo	00037744	SINAPI	SEMIERREBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	Equipamento para	UN	0,00000146	278.408,45	4,06	
Insumo	00037763	SINAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO "45000" KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS "3,56" M, POTENCIA "286" CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	Equipamento para	UN	0,00000141	765.380,49	10,79	
			MO sem		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do		3,71			Valor com BDI =>	18,56

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89881	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS, AF_ 12/2014	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	72,76	72,76	
Insumo	00037744	SINAPI	SEMIERREBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	Equipamento para	UN	0,00000849	278.408,45	23,63	
Insumo	00037763	SINAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO "45000" KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS "3,56" M, POTENCIA "286" CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	Equipamento para	UN	0,00000642	765.380,49	49,13	
			MO sem		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do		18,19			Valor com BDI =>	90,95

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89882	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 45000 KG,	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	220.32	220.32
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	34,0000000	6.48	220.32

				Valor do	55,08	Valor com BDI =>		275,40
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M	Custos Horários Produtivo	CHI	1,0000000	77,96	77,96
Composição	86282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	32,89	32,89
Composição	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	11,32	11,32
Composição	91386	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	29,38	29,38
Composição	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	4,57	4,57
				MO sem	26,31	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do	19,49	Valor com BDI =>		97,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Contratos, Convênios e Licitações



SEMED - Secretaria Municipal de Educação PLANILHA DE ITENS NÃO FINANCIÁVEIS CRECHE TIPO II FNDE - 3 MARIAS			BDI Geral: 25,00%	Encargos Social Mensalista: 72,48%	Data: 01/01/2026
Bancos: SINAPI (01/2026) - SBC (01/2026)			BDI Equipamentos: 13,84%	Encargos Social Horista: 118,72%	Revisão: 00

		Código	Banco	Descrição		Und	Und	Quant.				Total	
Composição			Código	Banco	Descrição			Und		Quant.	Valor Unit	Total	
Composição			5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8	Tipo		CHP		1,0000000	338,29	338,29	
Composição			5763	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8	Depreciação, Juros,		H		51,9400000	51,94	51,94	
Composição			91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8	Depreciação, Juros,		H		1,0000000	11,32	11,32	
Composição			91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8	Depreciação, Juros,		H		1,0000000	29,38	29,38	
Composição			91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8	Depreciação, Juros,		H		1,0000000	4,57	4,57	
Composição			53831	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8	Depreciação, Juros,		H		1,0000000	208,39	208,39	
Composição			88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Depreciação, Juros,		H		1,0000000	32,69	32,69	
						MO sem		26,31	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,31	
						Valor do		84,57			Valor com BDI =>	422,86	
Composição				Código	Banco	Descrição			Und		Quant.	Valor Unit	Total
Insumo				91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8	Depreciação, Juros,		H		1,0000000	29,38	29,38
Insumo				00037758	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA	Equipamento para	UN		0,0000343	709,592,77	24,33	
Insumo				00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA	Equipamento para	UN		0,0000051	91,750,00	5,05	
						MO sem		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
						Valor do		7,34			Valor com BDI =>	36,72	
Composição				Código	Banco	Descrição			Und		Quant.	Valor Unit	Total
Composição				91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8	Depreciação, Juros,		H		1,0000000	4,57	4,57
Insumo				00037758	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA	Equipamento para	UN		0,0000058	91,750,00	0,53	
Insumo				00037758	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA	Equipamento para	UN		0,0000057	709,592,77	4,04	
						MO sem		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
						Valor do		1,14			Valor com BDI =>	5,71	
Composição				Código	Banco	Descrição			Und		Quant.	Valor Unit	Total
Insumo				91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8	Depreciação, Juros,		H		1,0000000	11,32	11,32
Insumo				00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA	Equipamento para	UN		0,0000144	91,750,00	1,32	
Insumo				00037758	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA	Equipamento para	UN		0,0000041	709,592,77	10,00	
						MO sem		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
						Valor do		2,83			Valor com BDI =>	14,15	
Composição				Código	Banco	Descrição			Und		Quant.	Valor Unit	Total
Insumo				5763	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8	Depreciação, Juros,		H		1,0000000	51,94	51,94
Insumo				00037758	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA	Equipamento para	UN		0,0000043	709,592,77	45,62	
Insumo				00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA	Equipamento para	UN		0,0000089	91,750,00	6,32	
						MO sem		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
						Valor do		12,98			Valor com BDI =>	64,92	
Composição				Código	Banco	Descrição			Und		Quant.	Valor Unit	Total
Insumo				53831	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8	Depreciação, Juros,		H		1,0000000	208,39	208,39
Insumo				00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L		32,1600000	6,48	208,39	
						MO sem		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
						Valor do		52,09			Valor com BDI =>	260,48	
Composição				Código	Banco	Descrição			Und		Quant.	Valor Unit	Total
Composição				95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTERO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H		1,0000000	0,26	0,26	
Insumo				00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H		1,0000000	0,08	0,08	
Insumo				00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H		1,0000000	22,99	22,99	
Insumo				00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H		1,0000000	0,01	0,01	
Insumo				00034359	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTERO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos	H		1,0000000	0,32	0,32	
Insumo				00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H		1,0000000	1,52	1,52	
Insumo				00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTERO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos	H		1,0000000	1,53	1,53	
Insumo				00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H		1,0000000	3,76	3,76	
						MO sem		23,25	LS =>	0,00	MO com LS =>	23,25	
						Valor do		7,61			Valor com BDI =>	38,08	
Composição				Código	Banco	Descrição			Und		Quant.	Valor Unit	Total
Composição				91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO.	Custos Horários Produtivo	CHP		1,0000000	46,62	46,62	
Composição				91529	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO.	Depreciação, Juros,		H		1,0000000	1,07	1,07
Composição				91530	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS.	Depreciação, Juros,		H		1,0000000	0,28	0,28
Composição				91531	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO.	Depreciação, Juros,		H		1,0000000	1,34	1,34
Composição				91532	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA	Depreciação, Juros,		H		1,0000000	7,17	7,17
Composição				88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H		1,0000000	36,76	36,76	
						MO sem		30,38	LS =>	0,00	MO com LS =>	30,38	
						Valor do		11,65			Valor com BDI =>	58,27	
Composição				Código	Banco	Descrição			Und		Quant.	Valor Unit	Total
Composição				91529	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO.	Depreciação, Juros,		H		1,0000000	1,07	1,07
Insumo				00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para	UN		0,0000533	20,232,75	1,07	
						MO sem		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
						Valor do		0,26			Valor com BDI =>	1,33	
Composição				Código	Banco	Descrição			Und		Quant.	Valor Unit	Total
Insumo				91530	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS.	Depreciação, Juros,		H		1,0000000	0,28	0,28
Insumo				00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para	UN		0,0000143	20,232,75	0,28	
						MO sem		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
						Valor do		0,07			Valor com BDI =>	0,35	
Composição				Código	Banco	Descrição			Und		Quant.	Valor Unit	Total
Insumo				91531	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO.	Depreciação, Juros,		H		1,0000000	1,34	1,34
Insumo				00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para	UN		0,0000667	20,232,75	1,34	
						MO sem		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
						Valor do		0,33			Valor com BDI =>	1,87	
Composição				Código	Banco	Descrição			Und		Quant.	Valor Unit	Total
Composição				91532	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA	Depreciação, Juros,		H		1,0000000	7,17	7,17
Insumo				00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L		1,0300000	6,97	7,17	
						MO sem		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
						Valor do		1,79			Valor com BDI =>	8,96	
Composição				Código	Banco	Descrição			Und		Quant.	Valor Unit	Total
Composição				94955	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM	Produção de Concreto	m³		1,0000000	807,06	807,06	
Composição				88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,	Custos Horários Produtivo	CHP		0,7534000	2,86	2,15	
Composição				88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,	Custos Horários Produtivo	CHP		0,7103000	0,46	0,32	
Composição				88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIAMISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H		1,4637000	26,23	38,39	
Composição				88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H		2,3117000	26,74	61,81	
Insumo				00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³		0,7229000	150,00	108,43	
Insumo				00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 8-32	Material	KG		362,6579000	24,50	448,69	
Insumo				00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³		0,5954000	246,50	146,27	
						MO sem		73,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	73,22	
						Valor do		201,76			Valor com BDI =>	1008,82	
Composição				Código	Banco	Descrição			Und		Quant.	Valor Unit	Total
Composição				105978	SINAPI	CORDALHA DE ACO 9,5(3/8) 7*3,05MM ZINCAGEM TIPO B E 13% DE IACS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	Postes de Concreto e	M		1,0000000	47,65	47,65	
Composição				88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELÉTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H		0,0007842	29,02	0,02	
Composição				88264	SINAPI	ELÉTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H		0,0036587	32,76	0,11	
Insumo				00045356	SINAPI	CORDALHA DE ACO DE DIAMETRO 9,5 MM (3/8") 7 FIOS X 3,05 MM TIPO EAR CLASSE DE ZINCAGEM B, 13% IACS	Material	M		1,0401000	45,69	47,52	
						MO sem		0,09	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,09	
						Valor do		11,91			Valor com BDI =>	59,56	
Composição				Código	Banco	Descrição			Und		Quant.	Valor Unit	Total
Composição				91285	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTA DIAMANTADO	Custos Horários Produtivo	CHI		1,0000000	0,45	0,45	
Auxiliar				91279	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTA DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros,		H		1,0000000	0,37	0,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Contratos, Convênios e Licitações



SEMED - Secretaria Municipal de Educação

PLANILHA DE ITENS NÃO FINANCIÁVEIS CRECHE TIPO II FNDE - 3 MARIAS

Bancos:
SINAPI (01/2026) - SBC (01/2026)

BDI Geral:
25,00%

Encargo Social Mensalista:
72,48%

Data:
01/01/2026

BDI Equipamentos:
13,84%

Encargo Social Horista:
118,72%

Revisão:
00

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Und	Quant.			Total
Composição	91280	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	0,08	0,08
				MO sem	0,00	LS =>		0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do	0,11			Valor com BDI =>	0,56
Composição	91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO	Custos Horários Produtivo	CHP		1,0000000	11,01	11,01
Composição	91280	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	0,08	0,08
Composição	91281	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	0,46	0,46
Composição	91279	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	0,37	0,37
Composição	91282	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	10,10	10,10
				MO sem	0,00	LS =>		0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do	2,75			Valor com BDI =>	13,76
Composição	91279	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	0,37	0,37
Insumo	00011280	SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A	Equipamento para		UN	0,0000640	5.591,32	0,35
Insumo	00013887	SINAPI	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE "350" MM, FURO DE 25,40 MM	Material		UN	0,0000640	331,02	0,02
				MO sem	0,00	LS =>		0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do	0,09			Valor com BDI =>	0,46
Composição	91280	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00011280	SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A	Equipamento para		UN	0,0000148	5.591,32	0,08
				MO sem	0,00	LS =>		0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do	0,02			Valor com BDI =>	0,10
Composição	91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	0,46	0,46
Insumo	00011280	SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A	Equipamento para		UN	0,0000800	5.591,32	0,44
Insumo	00013887	SINAPI	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE "350" MM, FURO DE 25,40 MM	Material		UN	0,0000800	331,02	0,02
				MO sem	0,00	LS =>		0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do	0,11			Valor com BDI =>	0,57
Composição	91280	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	10,10	10,10
Insumo	00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material		L	1,4500000	6,97	10,10
				MO sem	0,00	LS =>		0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do	2,52			Valor com BDI =>	12,62
Composição	95316	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e		H	1,0000000	0,76	0,76
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0373200	20,53	0,76
				MO sem	0,76	LS =>		0,00 MO com LS =>	0,76
				Valor do	0,19			Valor com BDI =>	0,95
Composição	95317	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -	Livro SINAPI: Cálculos e		H	1,0000000	0,36	0,36
Insumo	00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0179800	20,53	0,36
				MO sem	0,36	LS =>		0,00 MO com LS =>	0,36
				Valor do	0,09			Valor com BDI =>	0,45
Composição	95328	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e		H	1,0000000	0,24	0,24
Insumo	00004759	SINAPI	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0115400	20,81	0,24
				MO sem	0,24	LS =>		0,00 MO com LS =>	0,24
				Valor do	0,06			Valor com BDI =>	0,30
Composição	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e		H	1,0000000	0,26	0,26
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0115400	22,99	0,26
				MO sem	0,26	LS =>		0,00 MO com LS =>	0,26
				Valor do	0,06			Valor com BDI =>	0,32
Composição	95332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e		H	1,0000000	0,90	0,90
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0373200	24,13	0,90
				MO sem	0,90	LS =>		0,00 MO com LS =>	0,90
				Valor do	0,22			Valor com BDI =>	1,12
Composição	95335	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e		H	1,0000000	0,41	0,41
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0179800	22,99	0,41
				MO sem	0,41	LS =>		0,00 MO com LS =>	0,41
				Valor do	0,10			Valor com BDI =>	0,51
Composição	95390	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e		H	1,0000000	0,09	0,09
Insumo	00044503	SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0050900	19,45	0,09
				MO sem	0,09	LS =>		0,00 MO com LS =>	0,09
				Valor do	0,02			Valor com BDI =>	0,11
Composição	95346	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e		H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0050900	27,20	0,13
				MO sem	0,13	LS =>		0,00 MO com LS =>	0,13
				LS =>					
				Valor do	0,03			Valor com BDI =>	0,16
Composição	95347	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e		H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0050900	26,18	0,13
				MO sem	0,13	LS =>		0,00 MO com LS =>	0,13
				Valor do	0,03			Valor com BDI =>	0,16
Composição	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -	Livro SINAPI: Cálculos e		H	1,0000000	10,16	10,16
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0083100	19,69	0,16
				MO sem	0,16	LS =>		0,00 MO com LS =>	0,16
				Valor do	0,04			Valor com BDI =>	0,20
Composição	95357	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e		H	1,0000000	0,30	0,30
Insumo	00004234	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0115400	26,18	0,30
				MO sem	0,30	LS =>		0,00 MO com LS =>	0,30
				Valor do	0,07			Valor com BDI =>	0,37
Composição	95363	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e		H	1,0000000	0,26	0,26
Insumo	00004239	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0083100	31,57	0,26
				MO sem	0,26	LS =>		0,00 MO com LS =>	0,26
				Valor do	0,06			Valor com BDI =>	0,32
Composição	95360	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e		H	1,0000000	0,34	0,34
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0115400	30,04	0,34
				MO sem	0,34	LS =>		0,00 MO com LS =>	0,34
				Valor do	0,08			Valor com BDI =>	0,42

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Und	Quant.			Total
------	--------	-------	-----------	-----	-----	--------	--	--	-------

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Contratos, Convênios e Licitações



SEMED - Secretaria Municipal de Educação			BDI Geral:	Encargo Social Mensalista:	Data:
PLANILHA DE ITENS NÃO FINANCIÁVEIS CRECHE TIPO II FNDE - 3 MARIAS			25,00%	72,48%	01/01/2026
Bancos:			BDI Equipamentos:	Encargo Social Horista:	Revisão:
SINAPI (01/2026) - SBC (01/2026)			13,84%	118,72%	00

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Und	Quant.			Total
Composição	012716	SBC	GRAMPO DE LINHA VIVA+CONECTOR COMPRESSAO ESTRIBO	INSTALACOES	UN	1,0000000	53,91		53,91
Insumo	045221	SBC	GRAMPO DE LINHA VIVA+CONECTOR COMPRESSAO ESTRIBO	Material	UN	1,0000000	42,00		42,00
Insumo	098906	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,3130000	16,43		5,14
Insumo	099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,3130000	21,65		6,77
				MO sem	11,91	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,91
				Valor do	13,47			Valor com BDI =>	67,38
Composição	96985	SINAPI	HASTE DE ATERAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção	UN	1,0000000	71,38		71,38
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,2484000	29,02		7,20
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,2484000	32,76		8,13
Insumo	00003379	SINAPI	HASTE DE ATERAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM	Material	UN	1,0000000	56,05		56,05
				MO sem	11,49	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,49
				Valor do	17,84			Valor com BDI =>	89,22
Composição	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	27,21		27,21
Composição	89390	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,09		0,09
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,0000000	1,52		1,52
Insumo	00044503	SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	19,45		19,45
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos	H	1,0000000	1,56		1,56
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,0000000	0,01		0,01
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,0000000	3,76		3,76
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,0000000	0,08		0,08
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos	H	1,0000000	0,74		0,74
				MO sem	19,54	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,54
				Valor do	6,80			Valor com BDI =>	34,01
Composição	101920	SINAPI	LULA EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações de Gás e	UN	1,0000000	210,17		210,17
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,8199250	30,52		25,02
Auxiliar				Parâmetros					
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,8199250	28,01		22,96
Insumo	00003915	SINAPI	LULA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4"	Material	UN	1,0000000	161,18		161,18
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,0105000	45,75		0,48
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0452000	11,80		0,53
				MO sem	36,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	36,30
				Valor do	52,54			Valor com BDI =>	262,71
Composição	5934	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Tipo	CHI	1,0000000	110,05		110,05
				Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos					
Composição	89228	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	53,12		53,12
Composição	89229	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	18,72		18,72
Composição	88300	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	38,21		38,21
				MO sem	31,83	LS =>	0,00	MO com LS =>	31,83
				Valor do	27,51			Valor com BDI =>	137,56
Composição	5932	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7	Tipo	CHP	1,0000000	286,09		286,09
				Custos Horários Produtivo					
Composição	5779	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	85,39		85,39
Composição	53849	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	90,65		90,65
Composição	89228	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	53,12		53,12
Composição	88300	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	38,21		38,21
Composição	89229	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	18,72		18,72
				MO sem	31,83	LS =>	0,00	MO com LS =>	31,83
				Valor do	71,52			Valor com BDI =>	357,61
Composição	89228	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7	Tipo	H	1,0000000	53,12		53,12
Insumo	00004090	SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7	Equipamento para	UN	0,00000400	1.328.106,00		53,12
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	13,28			Valor com BDI =>	66,40
Composição	89229	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7	Tipo	H	1,0000000	18,72		18,72
Insumo	00004090	SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7	Equipamento para	UN	0,0000141	1.328.106,00		18,72
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	4,68			Valor com BDI =>	23,40
Composição	5779	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7	Tipo	H	1,0000000	85,39		85,39
Insumo	00004090	SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7	Equipamento para	UN	0,00000643	1.328.106,00		85,39
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	21,34			Valor com BDI =>	106,73
Composição	53849	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7	Tipo	H	1,0000000	90,65		90,65
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	13,9900000	6,48		90,65
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	22,66			Valor com BDI =>	113,31
Composição	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Tipo	H	1,0000000	33,71		33,71
Composição	96348	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,13		0,13
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,0000000	3,76		3,76
Insumo	00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	27,20		27,20
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos	H	1,0000000	0,03		0,03
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos	H	1,0000000	0,98		0,98
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,0000000	0,08		0,08
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,0000000	1,52		1,52
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,0000000	0,01		0,01
				MO sem	27,33	LS =>	0,00	MO com LS =>	27,33
				Valor do	8,42			Valor com BDI =>	42,13
Composição	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Tipo	H	1,0000000	32,69		32,69
Composição	96347	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,13		0,13
Auxiliar				Parâmetros					
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos	H	1,0000000	0,98		0,98
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos	H	1,0000000	0,03		0,03
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,0000000	1,52		1,52
Insumo	00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	26,18		26,18
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,0000000	3,76		3,76
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,0000000	0,08		0,08
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,0000000	0,01		0,01
				MO sem	26,31	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,31
				Valor do	8,17			Valor com BDI =>	40,86
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Tipo	H	1,0000000	35,20		35,20
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,3000000	29,02		8,70
				Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,3000000	32,76		9,82

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	91273	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	0.73	0.73



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Contratos, Convênios e Licitações



SEMED - Secretaria Municipal de Educação

PLANILHA DE ITENS NÃO FINANCIÁVEIS CRECHE TIPO II FNDE - 3 MARIAS

Bancos:
SINAPI (01/2026) - SBC (01/2026)

BDI Geral:

25,00%

Encargo Social Mensalista:

72,48%

Data:

01/01/2026

BDI Equipamentos:

13,84%

Encargo Social Horista:

118,72%

Revisão:

00

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Und	Quant.			Total
Insumo	00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIF.	Equipamento para	UN	0,0000533	13.707,39		0,73
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	0,18			Valor com BDI =>	0,91
				BDI =>					
Composição	91274	SINAPI	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Insumo	00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIF.	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	0,91		0,19
				Equipamento para	UN	0,0000143	13.707,39		0,19
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	0,04			Valor com BDI =>	0,23
Composição	91274	SINAPI	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Insumo	00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIF.	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	0,91		0,91
				Equipamento para	UN	0,0000067	13.707,39		0,91
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	0,22			Valor com BDI =>	1,13
Composição	91276	SINAPI	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Insumo	00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	10,03		10,03
				Material	L	1,4400000	6,97		10,03
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	2,50			Valor com BDI =>	12,53
Composição	101618	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, AF_01/2026	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	86309	SINAPI	PEREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Escoramento e Preparo	m²	1,0000000	309,26		309,26
Composição	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO.	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,7843900	31,14		55,56
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Custos Horários Produtivo	CHP	0,1350500	46,62		6,29
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Livro SINAPI: Cálculos e	H	3,0821290	26,74		82,41
				Material	m³	1,1000000	150,00		165,00
				MO sem	104,86	LS =>	0,00	MO com LS =>	104,86
				Valor do	77,31			Valor com BDI =>	386,57
Composição	96464	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,8/27 T.	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	96460	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,8/27 T.	Custos Horários Produtivo	CHI	1,0000000	96,02		96,02
Composição	86303	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	50,35		50,35
Composição	96459	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,8/27 T.	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	32,17		32,17
				MO sem	25,79	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,79
				Valor do	24,00			Valor com BDI =>	120,02
Composição	96463	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,8/27 T.	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	96458	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,8/27 T.	Custos Horários Produtivo	CHP	1,0000000	228,17		228,17
Composição	86303	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	63,01		63,01
Composição	96457	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,8/27 T.	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	32,17		32,17
Composição	96459	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,8/27 T.	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	69,14		69,14
Composição	96460	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,8/27 T.	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	13,50		13,50
				Depreciação, Juros,	H	1,0000000	50,35		50,35
				MO sem	25,79	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,79
				Valor do	57,04			Valor com BDI =>	285,21
Composição	96460	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,8/27 T.	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Insumo	00014511	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,8/27 T.	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	50,35		50,35
				Equipamento para	UN	0,0000533	944.749,59		50,35
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	12,58			Valor com BDI =>	62,93
Composição	96459	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,8/27 T.	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Insumo	00014511	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,8/27 T.	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	13,50		13,50
				Equipamento para	UN	0,0000143	944.749,59		13,50
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	3,37			Valor com BDI =>	16,87
Composição	96458	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,8/27 T.	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Insumo	00014511	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,8/27 T.	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	63,01		63,01
				Equipamento para	UN	0,0000067	944.749,59		63,01
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	15,75			Valor com BDI =>	78,76
Composição	96457	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,8/27 T.	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Insumo	00004221	SINAPI	OILE DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	69,14		69,14
				Material	L	10,6700000	6,48		69,14
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	17,28			Valor com BDI =>	86,42
Composição	93244	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEMCOM LASTRO 7,4	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	73309	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEMCOM LASTRO 7,4	Custos Horários Produtivo	CHI	1,0000000	72,24		72,24
Composição	73313	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEMCOM LASTRO 7,4	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	31,55		31,55
Composição	86303	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	8,52		8,52
				Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	32,17		32,17
				MO sem	25,79	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,79
				Valor do	18,06			Valor com BDI =>	90,30
Composição	73309	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEMCOM LASTRO 7,4	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Insumo	00014513	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEMCOM LASTRO 7,4/8,8 T.	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	31,55		31,55
				Equipamento para	UN	0,0000533	592.078,81		31,55
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	7,88			Valor com BDI =>	39,43
				BDI =>					
Composição	96459	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,8/27 T.	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Insumo	00014513	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEMCOM LASTRO 7,4/8,8 T.	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	8,52		8,52
				Equipamento para	UN	0,0000144	592.078,81		8,52
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	2,13			Valor com BDI =>	10,65
Composição	86316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
				Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	26,74		26,74
				Parâmetros					
Composição	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,39		0,39
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,72		18,72
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,0000000	0,01		0,01
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,0000000	1,52		1,52
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,0000000	3,76		3,76
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,0000000	0,08		0,08
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos	H	1,0000000	1,63		1,63
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos	H	1,0000000	0,63		0,63
				MO sem	19,11	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,11
				LS =>					
				Valor do	6,68			Valor com BDI =>	33,42
Composição	89031	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T. COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO, AF_06/2014	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	89030	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T. COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS, AF_06/2014	Custos Horários Produtivo	CHI	1,0000000	85,13		85,13
Composição	89029	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T. COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO, AF_06/2014	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	14,79		14,79
Composição	88324	SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	33,58		33,58
				Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	36,76		36,76
				MO sem	30,38	LS =>	0,00	MO com LS =>	30,38
				Valor do	21,28			Valor com BDI =>	106,41
Composição	89032	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T. COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO, AF_06/2014	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	53817	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T. COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.	Custos Horários Produtivo	CHP	1,0000000	212,82		212,82
				Depreciação, Juros,	H	1,0000000	67,65		67,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Contratos, Convênios e Licitações



SEMED - Secretaria Municipal de Educação
PLANILHA DE ITENS NÃO FINANCIÁVEIS CRECHE TIPO II FNDE - 3 MARIAS

BDI Geral:
25,00%

Encargo Social Mensalista:
72,48%

Data:
01/01/2026

Bancos:
SINAPI (01/2026) - SBC (01/2026)

BDI Equipamentos:
13,84%

Encargo Social Horista:
118,72%

Revisão:
00

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Und	Quant.			Total
Composição	5724	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros,	H	1,00000000	60,04		60,04
Composição	89029	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros,	H	1,00000000	33,58		33,58
Composição	88324	SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,00000000	36,76		36,76
Composição	89030	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros,	H	1,00000000	14,79		14,79
				MO sem	30,38	LS =>	0,00	MO com LS =>	30,38
				Valor do	53,20			Valor com BDI =>	266,02
Composição		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
		5724 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros,	H	1,00000000	60,04		60,04
Insumo		00007622 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	Equipamento para	UN	0,0000311	1,079.918,00		33,58
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	8,39			Valor com BDI =>	41,97
Composição		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
		89030 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros,	H	1,00000000	14,79		14,79
Insumo		00007622 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	Equipamento para	UN	0,0000137	1,079.918,00		14,79
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	3,69			Valor com BDI =>	18,48
Composição		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
		5724 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros,	H	1,00000000	60,04		60,04
Insumo		00007622 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	Equipamento para	UN	0,0000556	1,079.918,00		60,04
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	15,01			Valor com BDI =>	75,05
Composição		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
		53817 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.	Depreciação, Juros,	H	1,00000000	67,65		67,65
Insumo		00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	10,44000000	6,48		67,65
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	16,91			Valor com BDI =>	84,56
Composição		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
		5849 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo	CHP	1,00000000	99,99		99,99
Composição		88324 SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,00000000	36,76		36,76
Composição		89017 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros,	H	1,00000000	43,27		43,27
Composição		89018 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros,	H	1,00000000	19,06		19,06
				MO sem	30,38	LS =>	0,00	MO com LS =>	30,38
				Valor do	24,77			Valor com BDI =>	123,86
Composição		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
		5847 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo	CHP	1,00000000	291,53		291,53
Composição		5718 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros,	H	1,00000000	115,08		115,08
Composição		89018 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros,	H	1,00000000	19,06		19,06
Composição		53806 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros,	H	1,00000000	77,36		77,36
Composição		88324 SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,00000000	36,76		36,76
Composição		89017 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros,	H	1,00000000	43,27		43,27
				MO sem	30,38	LS =>	0,00	MO com LS =>	30,38
				Valor do	72,88			Valor com BDI =>	364,41
Composição		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
		89017 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros,	H	1,00000000	43,27		43,27
Insumo		00007625 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3	Equipamento para	UN	0,0000311	1.391.437,18		43,27
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	10,81			Valor com BDI =>	54,08
Composição		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
		89018 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros,	H	1,00000000	19,06		19,06
Insumo		00007625 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3	Equipamento para	UN	0,0000137	1.391.437,18		19,06
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	4,76			Valor com BDI =>	23,82
Composição		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
		53806 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros,	H	1,00000000	77,36		77,36
Insumo		00007625 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3	Equipamento para	UN	0,0000556	1.391.437,18		77,36
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	19,34			Valor com BDI =>	96,70
Composição		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
		5718 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros,	H	1,00000000	115,08		115,08
Insumo		00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	17,76000000	6,48		115,08
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	28,77			Valor com BDI =>	143,85
Composição		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
		88324 SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,00000000	36,76		36,76
Composição		85386 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,00000000	0,34		0,34
Insumo		00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,00000000	0,08		0,08
Insumo		00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos	H	1,00000000	0,98		0,98
Insumo		00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,00000000	3,76		3,76
Insumo		00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos	H	1,00000000	0,03		0,03
Insumo		00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,00000000	0,01		0,01
Insumo		00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,00000000	1,52		1,52
Insumo		00004230 SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000000	30,04		30,04
				MO sem	30,38	LS =>	0,00	MO com LS =>	30,38
				Valor do	9,19			Valor com BDI =>	45,95
Total sem BDI								353.455,97	
Total do BDI								88.271,99	
Total Geral								441.727,77	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Contratos, Convênios e Licitações



SEMED - Secretaria Municipal de Educação
PLANILHA DE ITENS NÃO FINANCIÁVEIS CRECHE TIPO II FNDE - 3 MARIAS

BDI Geral: 25,00%
Encargo Social Mensalista: 72,46%
Data: 01/01/2026

Bancos:
SINAPI (01/2026) - SBC (01/2026)

BDI Equipamentos: 13,84%
Encargo Social Horista: 118,72%
Revisão: 00

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
C_CRECHES_PAC_PROJE	Próprio	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS - OBRA CRECHES PAC - 3 MARIAS	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UND	1,0	132.622,76	132.622,76	30,02	30,02
92400 SINAPI		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_ 10/2022	Pavimento Intertravado	m²	386,26	178,76	69.047,83	15,63	45,65
94995 SINAPI		EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_ 08/2022	Passeios de Concreto	m²	369,05	163,13	60.203,12	13,63	59,28
C_CRECHES_PAC_SUBES	Próprio	SUBESTAÇÃO 112,5KVA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UND	1,0	40.511,38	40.511,38	9,17	68,46
947208 SBC		POÇO ARTESIANO - PERFURAÇÃO EM ALUVIÃO COM 12"	POÇOS ARTESIANOS	M	20,0	1.521,12	30.422,40	6,89	75,34
95876 SINAPI		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXKM). AF_ 07/2020	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	M3XXKM	10.292,6	2,88	29.842,88	6,71	82,05
000013 SBC		SONDAGEM TERRENO POR APARELHO DE PERFURAÇÃO MECÂNICA D=4"	PROJETOS	M	15,0	1.140,85	17.112,75	3,87	85,93
I_COT_CASCALHO_01	Próprio	CASCALHO PARA ATERRO FORNECIMENTO E TRANSPORTE	Material	M³	114,55	125,00	14.318,75	3,24	89,17
00036178 SINAPI		PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRÁULICO/CONCRETO, 40 X 40 CM, E= 2,5" CM, PADRÃO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL. COR NATURAL	Material	UN	416,0	28,75	11.128,00	2,52	91,69
C_CRECHES_PAC_LICAM	Próprio	TAXAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UND	1,0	9.035,20	9.035,20	2,05	93,73
BIETAL									
100964 SINAPI		CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA /CACAMBA DE 0,80 M³ / 111 HPI E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_ 07/2020	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	m³	630,77	11,63	7.462,00	1,69	95,42
105002 SINAPI		RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 3,00 M, FOR 25MPA, COM PISO PODOTATIL. AF_ 03/2024	Acessibilidade	UN	4,0	1.221,90	4.887,60	1,11	96,53
94275 SINAPI		ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X10X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_ 01/2024	Guias e sarjetas	M	89,54	54,57	4.886,19	1,11	97,63
98525 SINAPI		LIMPEZA MECANIZADA DE CAMINHA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_ 03/2024	Supressão Vegetal	m²	3.852,72	0,90	3.467,44	0,78	98,42
C_CRECHES_PAC_CBMIR	Próprio	LICENÇA E APROVAÇÃO PPCCP - CBMIR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UND	1,0	1.984,00	1.984,00	0,45	98,87
101121 SINAPI		ESCOVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_ 07/2020	Escavação Horizontal	m³	319,13	6,11	1.949,88	0,44	99,31
96386 SINAPI		EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVELY MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_ 09/2024	Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações	m³	114,55	8,86	1.014,91	0,23	99,54
032206 SBC		POÇO ARTESIANO - ENSAIO DE VAZÃO	REBAIXAMENTOS	UN	1,0	457,00	457,00	0,10	99,64
97084 SINAPI		COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_ 09/2021	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo	m²	386,26	1,03	397,84	0,09	99,73
C_CRECHES_PAC_ART	Próprio	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UND	1,0	356,98	356,98	0,08	99,81
100575 SINAPI		REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_ 09/2024	Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações	m²	386,26	0,77	297,42	0,07	99,88
180050 SBC		PINTURA FAIXA DEMARCAÇÃO ESTACIONAMENTO	PINTURAS	m²	8,1	33,05	267,70	0,06	99,94
98504 SINAPI		PLANTIO DE GRAMA BATATAS EM PLACAS. AF_ 07/2024	Paisagismo - Plantio	m²	12,25	20,73	253,94	0,06	100,00

Total sem BDI 353.455,97
Total do BDI 88.271,89
Total Geral 441.727,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Contratos, Convênios e Licitação



SEMED - Secretaria Municipal de Educação
PLANILHA DE ITENS NÃO FINANCIÁVEIS CRECHE TIPO II FNDE - TRES MARIAS

Bancos:
SINAPI (05/2026) - SBC (05/2026) - SICRO3 (06/2025)

Item	Descrição	Quant.	Und
1	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E LICENÇAS		
1.1	TAXAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	1,00	UND
	QUANTIDADE 1,00 UND		
1.2	LICENÇA E APROVAÇÃO PPCIP - CBM/RO	1,00	UND
	QUANTIDADE 1,00 UND		
1.3	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1,00	UND
	QUANTIDADE 1,00 UND		
1.4	SONDAGEM TERRENO POR APARELHO DE PERFURACAO MECANICA D=4"	15,00	METROS
	QUANTIDADE 15,00 METROS		
1.5	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS - OBRA CRECHES PAC - 3 MARIAS	1,00	UND
	QUANTIDADE 1,00 UND		

Item	Descrição	Quant.	Und
2	DEMOLIÇÃO E * QUANTIDADES EXTRAIDAS DO PROJETO ARQUITETÔNICO		
2.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.	3852,72	m²
	CONFORME PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE ÁREA UNIDADE 3852,72 m²		
2.2	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E	385,27	m³
	CONFORME LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO UNIDADE 385,27 m³		

Item	Descrição	Quant.	Und
3	TERRAPLENAGEM * QUANTIDADES EXTRAIDAS DO PROJETO DE TERRAPLENAGEM		
3.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M³). AF_07/2020		
	QUANTIDADE 319,13 m²		
3.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESURA 15CM - EXCLUSIVE		
	QUANTIDADE 114,55 m²		
3.3	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE		
	QUANTIDADE 245,50 m²		
3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020		
	QUANTIDADE 10292,60 m³xkm		
3.5	CASCALHO PARA ATERRO FORNECIMENTO E TRANSPORTE		
	QUANTIDADE 114,55 m²		

Item	Descrição	Quant.	Und
4	CALÇAMENTO		
4.1	CALÇADA		
4.1.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESURA 10 CM. AF_10/2022	386,26	m²
	QUANTIDADE 386,26 m²		
4.1.2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2022	386,26	m²
	QUANTIDADE 386,26 m²		
4.1.3	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	386,26	m²
	QUANTIDADE 386,26 m²		
4.1.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO	89,54	M
	QUANTIDADE 89,54 M		
4.1.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM. AF_08/2023	369,05	m²
	QUANTIDADE 369,05 m²		
4.2	CONEXÕES		
4.2.1	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPa, COM PISO PODOT. AF_08/2023	4,00	UND
	QUANTIDADE 4,00 UND		

4.2.2	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL			
	QUANTIDADE	358,00	UND	
4.2.3	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL			1,00 UND
	QUANTIDADE	58,00	UND	

Item	Descrição	Quant.	Und
5	SUBESTAÇÃO DE ENERGIA 112,5KVA		
5.1	SUBESTAÇÃO 112,5KVA		
	QUANTIDADE 1,00 UND	1,00	UND

6	PAISAGISMO E PINTURA		
6.1	PINTURA FAIXA	QUANTIDADE 4,90 m²	4,90 UND
6.2	PINTURA FAIXA DEMARCAÇÃO ESTACIONAMENTO		
6.3	PLANTIO DE GRAMA	QUANTIDADE 3,20 m²	3,20 UND
	QUANTIDADE 12,25 m²	12,25	UND

7	POÇO ARTESIANO		
6.1	POCO ARTESIANO -	QUANTIDADE 20,00 m²	20,00 UND
6.1	POCO ARTESIANO -	QUANTIDADE 1,00 UND	1,00 UND


 Jarbas Carvalho dos Santos
 Engenheiro Civil - Pseudônimo
 CREA RO 5467/D
 Prefeitura de Porto Velho
 Matr. 102472

Jarbas Carvalho dos Santos
 Engenheiro Civil - CREA RO 5467/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Contratos, Convênios e Licitações



PLANILHA DE ITENS NÃO FINANCIÁVEIS CRECHE TIPO II FNDE - TRÊS MARIAS	Encargo Social Mensalista: 71,54%	Data: 28/07/2026
Bancos: SINAPI (05/2026) - SBC (05/2026) - SICRO3 (06/2025)	Encargo Social Horista: 115,48%	Revisão: 00

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS
1	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E LICENÇAS	100,00% 161.111,69	50,00% 80.555,85	50,00% 80.555,85								
2	DEMOLIÇÃO E LIMPEZA DO TERRENO	100,00% 8.025,18			100,00% 8.025,18							
3	TERRAPLENAGEM	100,00% 49.830,48			100,00% 49.830,48							
4	CALÇAMENTO	100,00% 150.848,00						25,00% 37.712,00	25,00% 37.712,00	50,00% 75.424,00		
5	SUBESTAÇÃO DE ENERGIA 112,5KVA	100,00% 40.511,38									50,00% 20.255,69	50,00% 20.255,69
6	PAISAGISMO E PINTURA	100,00% 521,64							25,00% 130,41	25,00% 130,41	25,00% 130,41	25,00% 130,41
7	POÇO ARTESIANO	100,00% 30.879,40			50,00% 15.439,70	50,00% 15.439,70						
Porcentagem			18,24%	18,24%	16,59%	3,5%	0,0%	8,54%	8,57%	17,1%	4,62%	4,62%
Custo			80.555,84	80.555,84	73.295,36	15.439,70	0,00	37.712,00	37.842,41	75.554,41	20.386,10	20.386,10
Porcentagem Acumulado			18,24%	36,47%	53,07%	56,56%	56,56%	65,1%	73,67%	90,77%	95,38%	100,0%
Custo Acumulado			80.555,84	161.111,68	234.407,04	249.846,74	249.846,74	287.558,74	325.401,15	400.955,56	421.341,66	441.727,77

Jarbas Carvalho dos Santos
Engenheiro Civil - Físico de Obras
CREA 5467/D-RO
Prefeitura de Porto Velho
Mat. 103127

Responsável Técnico
Jarbas Carvalho dos Santos
Engenheiro Civil - CREA RO 5467/D