



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Contratos, Convênios e Licitações



SEMED - Secretaria Municipal de Educação

Creche Tipo 2 FNDE - Distrito de Extrema - Serviços Não Financeiros

Bancos:

SINAPI (01/2026) - SBC (01/2026)

Obra:	Creche Tipo 2 FNDE - Distrito de Extrema - Serviços Não Financeiros
Local:	R. Vista Alegre, S/N - Distrito de Extrema, Porto Velho - RO
Região:	RO
Data Base:	janeiro-26
BDI Geral (%):	25,00%
BDI Equipamentos (%):	13,84%
Área construída (m²):	961,87 m²
Data:	08/06/2026
Revisão:	00
Responsável Técnico pelo Orçamento:	Jarbas Carvalho dos Santos
Cargo Responsável Técnico:	Engenheiro Civil - CREA RO 5467/D


Jarbas Carvalho dos Santos
Engenheiro Civil / Fiscal de Obras
CREA 5467/D-RO
Prefeitura de Porto Velho
Mat. 103127

Jarbas Carvalho dos Santos
Engenheiro Civil - CREA RO 5467/D



SEMED - Secretaria Municipal de Educação Creche Tipo 2 FNDE - Distrito de Extrema - Serviços Não Financeiros	BDI Geral: 25,00%	Encargo Social Mensalista: 72,48%	Data: 08/06/2026
Bancos: SINAPI (01/2026) - SBC (01/2026)	BDI Equipamentos: 13,84%	Encargo Social Horista: 118,72%	Revisão: 00

Fórmula (Bonificações e Despesas Indiretas):

$$BDI = \left[\frac{(1 + (AC + S + R + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$$

ITEM	DESCRIÇÃO	CÓD	GERAL VALORES PROPOSTOS (%)	EQUIPAMENTOS VALORES PROPOSTOS (%)
1	Administração Central	AC	5,00%	1,50%
2	Riscos	R	1,27%	0,56%
3	Seguros e Garantias	SG	1,00%	0,30%
4	Despesas Financeiras	DF	1,39%	0,85%
5	Lucro	L	7,86%	3,50%
6	Impostos	I	6,15%	6,15%
6.1	PIS		0,65%	0,65%
6.2	COFINS		3,00%	3,00%
6.3	ISSQN		2,50%	2,50%
6.4	CPRB		0,00%	0,00%
BDI			25,00%	13,84%

FONTE:

1. Tribunal de Contas da União - TC 036.076/2011-2 - Acórdão N° 2622/2013

NOTAS:

1. Deverão ser obedecidas as legislações trabalhistas e tributária vigentes, inclusive acordos de classes, sob pena de desclassificação da Proposta de Preços;
2. É de responsabilidade da proponente a adequação de todas as fórmulas utilizadas na planilha orçamentária.



Jarbas Carvalho dos Santos
Engenheiro Civil / Fiscal de Obras
CREA 5467/DIRO
Prefeitura de Porto Velho
Mat. 103127

Jarbas Carvalho dos Santos
Engenheiro Civil - CREA RO 5467/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Contratos, Convênios e Licitações



SEMED - Secretaria Municipal de Educação
Creche Tipo 2 FNDE - Distrito de Extrema - Serviços Não Financeáveis

BDI Geral:
25,00%

Encargo Social Mensalista:
72,48%

Data:
08/06/2026

Bancos:
SINAPI (01/2026) - SBC (01/2026)

BDI Equipamentos:
13,84%

Encargo Social Horista:
118,72%

Revisão:
00

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
GRUPO A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	Total	36,80%	36,80%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,07%	Não incide
B2	Feriados	4,84%	Não incide
B3	Auxílio-Enfermidade	0,88%	0,65%
B4	13º Salário	11,25%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,75%	0,56%
B7	Dias de Chuva	1,77%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,07%
B9	Férias Gozadas	14,02%	10,38%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
B	Total	51,78%	20,07%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,11%	4,53%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,14%	0,11%
C3	Férias Indenizadas	0,93%	0,69%
C4	Depósito Recisão sem justa causa	2,85%	2,11%
C5	Indenização Adicional	0,51%	0,38%
C	Total	10,54%	7,82%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INSS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	19,06%	7,39%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,54%	0,40%
D	Total	19,60%	7,79%
TOTAL (A+B+C+D)		118,72%	72,48%

FONTE:

1. SINAPI - Encargos Sociais a partir de janeiro de 2025.

NOTAS:

1. Deverão ser obedecidas as legislações trabalhistas e tributária vigentes, inclusive acordos de classes, sob pena de desclassificação da Proposta de Preços;
2. É de responsabilidade da proponente a adequação de todas as fórmulas utilizadas na planilha orçamentária.

Jarbas Carvalho dos Santos
Engenheiro Civil / Físico de Obras
CREA 5467/D-RO
Prefeitura de Porto Velho
Mét. 103127

Jarbas Carvalho dos Santos
Engenheiro Civil - CREA RO 5467/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Contratos, Convênios e Licitações



SEMED - Secretaria Municipal de Educação Creche Tipo 2 FNDE - Distrito de Extrema - Serviços Não Financeiros	BDI Geral: 25,00%	Encargo Social Mensalista: 72,48%	Data: 08/06/2026
Bancos: SINAPI (01/2026) - SBC (01/2026)	BDI Equipamentos: 13,84%	Encargo Social Horista: 118,72%	Revisão: 00

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO	%
1	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E LICENÇAS	R\$ 163.976,10	29,11%
2	MOBILIZAÇÃO - DISTRITO DE EXTREMA	R\$ 13.185,60	2,34%
	DEMOLIÇÃO E LIMPEZA DO TERRENO	R\$ 6.255,62	1,11%
3	TERRAPLENAGEM	R\$ 81.001,25	14,38%
4	DRENAGEM	R\$ 81.656,82	14,50%
5	ACESSIBILIDADE	R\$ 16.015,80	2,84%
6	CALÇADA	R\$ 148.728,29	26,41%
7	SUBESTAÇÃO DE ENERGIA 112,5KVA	R\$ 52.389,00	9,30%
TOTAL		R\$ 563.208,48	100,00%

Jarbas Carvalho dos Santos
Engenheiro Civil / Físico de Obras
CREA 5467/D-RO
Prefeitura de Porto Velho
Mat. 105127

Jarbas Carvalho dos Santos
Engenheiro Civil - CREA RO 5467/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Contratos, Convênios e Licitações



SEMED - Secretaria Municipal de Educação
Creche Tipo 2 FNDE - Distrito de Extrema - Serviços Não Financeáveis

BDI Geral:
25,00%

Encargo Social Mensalista:
72,48%

Data:
08/06/2026

Bancos:
SINAPI (01/2026) - SBC (01/2026)

BDI Equipamentos:
13,84%

Encargo Social Horista:
118,72%

Revisão:
00

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E LICENÇAS				R\$ 163.976,10	R\$ 163.976,10	28,11 %
1.1	C_CRECHES_PAC_PROJETOS	Próprio	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS - OBRA CRECHES PAC - EXTREMA	UND	1,00	R\$ 108.389,74	R\$ 135.487,17	R\$ 135.487,17	24,06 %
1.2	000013	SBC	SONDAGEM TERRENO POR APARELHO DE PERFURAÇÃO MECÂNICA D=4"	M	15,00	R\$ 912,68	R\$ 1.140,85	R\$ 17.112,75	3,04 %
1.3	C_CRECHES_PAC_LICAMBIETAL	Próprio	TAXAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	UND	1,00	R\$ 7.228,16	R\$ 9.035,20	R\$ 9.035,20	1,60 %
1.4	C_CRECHES_PAC_CBMRO	Próprio	LICENÇA E APROVAÇÃO PPPIP - CBMRO	UND	1,00	R\$ 1.587,20	R\$ 1.984,00	R\$ 1.984,00	0,35 %
1.5	C_CRECHES_PAC_ART	Próprio	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	UND	1,00	R\$ 285,59	R\$ 356,98	R\$ 356,98	0,06 %
2			MOBILIZAÇÃO - DISTRITO DE EXTREMA				R\$ 13.185,60	R\$ 13.185,60	2,34 %
2.1	C_CRECHES_PAC_MOBILIZAÇÃO	Próprio	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 1ST DE 10 M², EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXXM)	TXXM	4920,00	R\$ 2,15	R\$ 2,68	R\$ 13.185,60	2,34 %
3			DEMOLIÇÃO E LIMPEZA DO TERRENO				R\$ 6.256,62	R\$ 6.256,62	1,11 %
3.1	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE	m²	3003,16	R\$ 0,72	R\$ 0,90	R\$ 2.702,84	0,48 %
3.2	100984	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA	m³	300,32	R\$ 9,47	R\$ 11,83	R\$ 3.552,78	0,63 %
4			TERRAPLENAGEM				R\$ 81.001,25	R\$ 81.001,25	14,38 %
4.1	101121	SINAPI	ESCOVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTERAS	m²	381,61	R\$ 4,89	R\$ 6,11	R\$ 2.331,63	0,41 %
4.2	96386	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO	m²	284,63	R\$ 7,09	R\$ 8,86	R\$ 2.521,82	0,45 %
4.3	100984	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA	m³	998,50	R\$ 9,47	R\$ 11,83	R\$ 11.812,25	2,10 %
4.4	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).	M3XKM	9985,00	R\$ 2,31	R\$ 2,88	R\$ 28.756,80	5,11 %
4.5	L_COT_CASCALHO_01	Próprio	CASCALHO PARA ATERRO FORNECIMENTO E TRANSPORTE	M³	284,63	R\$ 100,00	R\$ 125,00	R\$ 35.576,75	6,32 %
5			DRENAGEM				R\$ 81.656,82	R\$ 81.656,82	14,50 %
5.1			TUBOS, CONEXÕES E GRELHAS				R\$ 74.765,91	R\$ 74.765,91	13,27 %
5.1.1	053104	SBC	TUBO SOLDÁVEL, SÉRIE R PVC 100mm	M	40,74	R\$ 68,08	R\$ 85,10	R\$ 3.466,97	0,62 %
5.1.2	053108	SBC	TUBO SOLDÁVEL, SÉRIE R PVC 150mm	M	22,34	R\$ 123,22	R\$ 154,02	R\$ 3.440,80	0,61 %
5.1.3	053062	SBC	TUBO PVC ESGOTO 200mm	M	60,00	R\$ 160,85	R\$ 201,06	R\$ 12.063,80	2,14 %
5.1.4	94869	SINAPI	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA	M	48,83	R\$ 164,76	R\$ 205,95	R\$ 9.944,63	1,71 %
5.1.5	172094	SBC	DRENAGEM-TUBO CORRUGADO PEAD 300MM C/ ABERT.FECHAMENTO VALA	M	28,24	R\$ 494,70	R\$ 618,37	R\$ 17.462,76	3,10 %
5.1.6	053066	SBC	JOELHO 45 PVC SÉRIE R 100mm	UN	2,00	R\$ 68,80	R\$ 86,00	R\$ 172,00	0,03 %
5.1.7	053463	SBC	JOELHO 90 SÉRIE R PVC 100mm	UN	7,00	R\$ 161,32	R\$ 201,65	R\$ 1.411,55	0,25 %
5.1.8	053765	SBC	LUVA SIMPLIS PVC SÉRIE R DN 100mm	UN	9,00	R\$ 38,88	R\$ 48,60	R\$ 437,40	0,08 %
5.1.9	103003	SINAPI	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO.	UN	62,00	R\$ 344,08	R\$ 430,10	R\$ 26.666,20	4,73 %
5.2			CAIXAS DE PASSAGEM				R\$ 6.890,91	R\$ 6.890,91	1,22 %
5.2.1	053043	SBC	CAIXA INSPEÇÃO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 600X600 COM TAMPA	UN	13,00	R\$ 424,06	R\$ 530,07	R\$ 6.890,91	1,22 %
6			ACESSIBILIDADE				R\$ 16.915,80	R\$ 16.915,80	2,94 %
6.1	00036178	SINAPI	PISO TATIL / PODOATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, 40 X 40" CM, E= 2,5" CM, PADRAO TATIL ALERTA OU	UN	358,00	R\$ 21,40	R\$ 26,75	R\$ 9.576,50	1,70 %
6.2	00036178	SINAPI	PISO TATIL / PODOATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, 40 X 40" CM, E= 2,5" CM, PADRAO TATIL ALERTA OU	UN	48,00	R\$ 21,40	R\$ 26,75	R\$ 1.284,00	0,23 %
6.3	180050	SBC	PINTURA FAIXA DEMARCAÇÃO ESTACIONAMENTO	m²	4,90	R\$ 26,44	R\$ 33,05	R\$ 161,94	0,03 %
6.4	180050	SBC	PINTURA FAIXA DEMARCAÇÃO ESTACIONAMENTO - PICTOGRAMA	m²	3,20	R\$ 26,44	R\$ 33,05	R\$ 105,76	0,02 %
6.5	105002	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00	UN	4,00	R\$ 977,52	R\$ 1.221,90	R\$ 4.887,60	0,87 %
7			CALÇADA				R\$ 148.728,29	R\$ 148.728,29	26,41 %
7.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_09/2024	m²	463,22	R\$ 0,62	R\$ 0,77	R\$ 356,67	0,06 %
7.2	92400	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESURA 10 CM.	m²	463,22	R\$ 143,01	R\$ 178,76	R\$ 82.805,20	14,70 %
7.3	97884	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA, AF_09/2021	m²	463,22	R\$ 0,83	R\$ 1,03	R\$ 477,11	0,08 %
7.4	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES	M	89,54	R\$ 43,66	R\$ 54,57	R\$ 4.886,19	0,87 %
7.5	94965	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO,	m²	369,05	R\$ 130,51	R\$ 163,13	R\$ 60.203,12	10,69 %
8			SUBESTAÇÃO DE ENERGIA 112,9KVA				R\$ 52.399,00	R\$ 52.399,00	9,39 %
8.1			EXTENSÃO DE REDE MT				R\$ 11.853,05	R\$ 11.853,05	2,10 %
8.1.1	C_CRECHES_PAC_REDE_DE_MT	Próprio	EXTENSÃO DE REDE MT	UND	1,00	R\$ 9.482,44	R\$ 11.853,05	R\$ 11.853,05	2,10 %
8.2			SUBESTAÇÃO 112,9 KVA				R\$ 40.535,95	R\$ 40.535,95	7,20 %
8.2.1	C_CRECHES_PAC_SUBESTAÇÃO	Próprio	SUBESTAÇÃO 112,9KVA	UND	1,00	R\$ 32.428,76	R\$ 40.535,95	R\$ 40.535,95	7,20 %
Total sem BDI							R\$	450.673,85	
Total do BDI							R\$	112.534,63	
Total Geral							R\$	563.208,48	

Jarbas Carvalho dos Santos
Engenheiro Civil - GREA
CREA 047.070
Porto Velho - RO
RGT: 105197

Jarbas Carvalho dos Santos
Engenheiro Civil - GREA RO 5467/D



		PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO Secretaria Municipal de Contratos, Convênios e Licitações			
---	--	---	--	---	--

SEMED - Secretaria Municipal de Educação Creche Tipo 2 FNDE - Distrito de Extrema - Serviços Não Financeáveis		BDI Geral: 25,00%	Encargo Social Mensalista: 72,48%	Data: 08/06/2026
Bancos: SINAPI (01/2026) - SBC (01/2026)		BDI Equipamentos: 13,84%	Encargo Social Horista: 118,72%	Revisão: 00

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Und	Quant.			Total
Composições Principais									
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição		Próprio	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS - OBRA CRECHES PAC - EXTREMA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	UND	1,0000000	108.389,74	108.389,74	
Insumo		PROR	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS - OBRA	Serviços	UND	1,0000000	108.389,74	108.389,74	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>	27.097,43			Valor com BDI =>	
								135.487,17	
1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição		000013 SBC	SONDAGEM TERRENO POR APARELHO DE PERFURACAO MECANICA D=4"	PROJETOS	M	1,0000000	912,68	912,68	
Insumo		062626 SBC	PERFURACAO DE SOLO COM COROA DE WIDIA SONDAGEM ROTATIVA NW	Material	M	1,0000000	220,00	220,00	
Insumo		099900 SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	4,2670000	16,43	70,08	
Insumo		099080 SBC	CAVOQUEIRO - OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR	Mão de Obra	H	4,0220000	20,54	82,60	
Insumo		030488 SBC	PERFURATRIZ MANUAL ATLAS 15H GAS.2.OCV	Material	H	3,0000000	180,00	540,00	
				MO sem LS =>	152,68	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>	228,17			Valor com BDI =>	
								1.140,85	
1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição		Próprio	TAXAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	UND	1,0000000	7.228,16	7.228,16	
Insumo		LIC.AMB001	TAXAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	Serviços	UND	1,0000000	7.228,16	7.228,16	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>	1.807,04			Valor com BDI =>	
								9.035,20	
1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição		Próprio	LICENÇA E APROVAÇÃO PPCIP - CBMRO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	UND	1,0000000	1.587,20	1.587,20	
Insumo		PROQ	LICENÇA E APROVAÇÃO PPCIP - CBMRO	Serviços	UND	1,0000000	1.587,20	1.587,20	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>	396,80			Valor com BDI =>	
								1.984,00	
1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição		Próprio	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	UND	1,0000000	285,59	285,59	
Insumo		PROQ	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	Serviços	UND	1,0000000	285,59	285,59	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>	71,39			Valor com BDI =>	
								356,98	
2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição		Próprio	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T DE 10 M², EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM), AF_ 02/2026	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	TXKM	1,0000000	2,15	2,15	
Auxiliar		106253 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PI/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,6 X 12,50 X 0,50 M - CHI	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	0,0023856	80,71	0,19	
Auxiliar		106248 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PI/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,6 X 12,50 X 0,50 M - CHP	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	0,0063492	308,76	1,96	
				MO sem LS =>	0,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>	0,53			Valor com BDI =>	
								2,68	
3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição		98525 SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_ 03/2024	Supressão Vegetal	m²	1,0000000	0,72	0,72	
Auxiliar		88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0046000	27,21	0,12	
Auxiliar		89032 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_ 06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	0,0017000	212,82	0,36	
Auxiliar		89031 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_ 06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	0,0029000	85,13	0,24	
				MO sem LS =>	0,21	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>	0,18			Valor com BDI =>	
								0,90	
3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição		100984 SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_ 07/2020	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	m³	1,0000000	9,47	9,47	
Auxiliar		89884 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_ 12/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	0,0095000	97,51	0,92	
Auxiliar		89883 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_ 12/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	0,0153000	390,59	5,97	
Auxiliar		5631 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_ 06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	0,0083000	226,89	1,88	
Auxiliar		5632 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_ 06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	0,0074000	95,34	0,70	
				MO sem LS =>	1,06	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>	2,36			Valor com BDI =>	
								11,83	
4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição		101121 SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_ 07/2020	Escavação Horizontal	m³	1,0000000	4,89	4,89	
Auxiliar		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0249000	26,74	0,66	
Auxiliar		5847 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_ 06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	0,0092000	291,53	2,68	
Auxiliar		5849 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO. AF_ 06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	0,0157000	99,09	1,55	
				MO sem LS =>	1,21	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>	1,22			Valor com BDI =>	
								6,11	
4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição		96386 SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_ 09/2024	Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações	m³	1,0000000	7,09	7,09	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Contratos, Convênios e Licitações



SEMED - Secretaria Municipal de Educação Creche Tipo 2 FNDE - Distrito de Extrema - Serviços Não Financeiros	BDI Geral: 25,00%	Encargo Social Mensalista: 72,48%	Data: 08/06/2026
Bancos: SINAPI (01/2026) - SBC (01/2026)	BDI Equipamentos: 13,84%	Encargo Social Horista: 118,72%	Revisão: 00

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Und	Quant.			Total
Composição	5934	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7			CHI	0,0109146	110,05	1,20
Auxiliar	88316	SINAPI	M - CHI DIURNO, AF_06/2014			H	0,0154259	26,74	0,41
Composição	5901	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			CHI	0,0042570	338,29	1,44
Auxiliar	96464	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8			CHI	0,0122774	96,02	1,17
Composição	96463	SINAPI	M. POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO, AF_08/2014			CHI	0,0031484	228,17	0,71
Auxiliar	96464	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO, AF_06/2017			CHI	0,0045112	286,09	1,29
Composição	5932	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO, AF_06/2017			CHI	0,0111688	77,96	0,87
Auxiliar	5903	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7			CHI			
Composição			M - CHP DIURNO, AF_06/2014			CHI			
Auxiliar			CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8			CHI			
Auxiliar			M. POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO, AF_08/2014			CHI			
			MO sem	1,56		LS =>	0,00	MO com LS =>	1,56
			LS =>						
			Valor do	1,77				Valor com BDI =>	8,86
			BDI =>						

4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	M3XKM	1,0000000	2,31	2,31	
Composição	89877	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METÁLICA - CHI DIURNO, AF_12/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	0,0025000	93,65	0,23	
Composição	89876	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METÁLICA - CHP DIURNO, AF_12/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	0,0059000	353,25	2,08	
Auxiliar				MO sem	0,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,22
				LS =>	0,57		Valor com BDI =>	2,88	

5.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	053104	SBC	TUBO SOLDAVEL, SERIE R PVC 100mm	INSTALACOES HIDRAULICAS -	M	1,0000000	68,08	68,08
Insumo	044901	SBC	TUBO PVC REFORCADO SERIE R 100mm	Material	M	1,1000000	52,81	58,09
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2550000	20,54	5,23
Insumo	004481	SBC	ANEL BORRACHA PARA PVC SERIE R 100mm	Material	UN	0,2000000	2,94	0,58
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2550000	16,43	4,18
				MO sem LS =>	9,41	0,00	MO com LS =>	9,41
				Valor do BDI =>	17,02		Valor com BDI =>	85,10

5.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	053108	SBC	TUBO SOLDÁVEL, SERIE R PVC 150mm	INSTALACOES HIDRAULICAS -	M	1,0000000	123,22	123,22	
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,3100000	16,43	5,09	
Insumo	044997	SBC	TUBO PVC REFORCADO SERIE R 150mm	Material	M	1,1000000	99,81	109,79	
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,3100000	20,54	6,36	
Insumo	043638	SBC	ANEL DE BORRACHA PARA PVC SERIE R 150mm TIGRE	Material	UN	0,2000000	9,90	1,98	
				MO sem LS =>	11,45		0,00	MO com LS =>	11,45
				Valor do BDI =>	30,80			Valor com BDI =>	154,02

5.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	053052	SBC	TUBO PVC ESGOTO 200mm	INSTALACOES HIDRAULICAS -	M	1,0000000	160,85	160,85	
Insumo	004869	SBC	VASELINA PASTOSA LUBRIFICANTE EMBALAGEM 1.000g	Material	UN	0,0310000	48,29	1,49	
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,6270000	20,54	12,87	
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,6270000	16,43	10,29	
Insumo	021812	SBC	ANEL DE BORRACHA OCRE 200mm	Material	UN	0,1700000	5,02	0,85	
Insumo	004443	SBC	TUBO PVC ESGOTO LEVE 300mm AMANCO	Material	M	1,0500000	128,91	135,35	
				MO sem LS =>	23,16	LS =>	0,00	MO com LS =>	23,16
				Valor do BDI =>	40,21			Valor com BDI =>	201,06

5.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94869	SINAPI	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	Assentamento de Tubos de Espigo em PVC e PEAD	M	1,0000000	164,76	164,76	
Composição Auxiliar	88246	SINAPI	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0200000	19,79	0,39	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0200000	26,74	0,53	
Insumo	00041779	SINAPI	TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEL, DN/DI 250 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)	Material	M	1,0500000	154,90	162,64	
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE 400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0379000	31,75	1,20	
				MO sem LS =>	0,64	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,64
				Valor do	41,19			Valor com BDI =>	205,95

5.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	172094	SBC	DRENAGEM-TUBO CORRUGADO PEAD 300MM C/ ABERT./FECHAMENTO VALA	URBANIZACAO	M	1.0000000	494,70	494,70
Insumo	099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	3,3990000	16,43	55,83
Insumo	099715	SBC	DUTEIRO - MONTADOR	Mão de Obra	H	0,9390000	21,65	20,33
Insumo	099065	SBC	AJUDANTE DE ESPECIALIZADO - DUTEIRO	Mão de Obra	H	0,9390000	16,43	15,42
Insumo	006370	SBC	TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA INTERNA LISA, JEL 300mm (DRENAGEM/ESGOTO)	Material	M	1,1000000	366,48	403,12
				MO sem	91,58			
				LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do	123,67			Valor com BDI =>
				BDI =>				618,37

5.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	053056	SBC	JOELHO 45 PVC SERIE R 100mm	INSTALACOES HIDRAULICAS -	UN	1,0000000	68,80	68,80
Insumo	003487	SBC	LIXA PARA MADEIRA S422 NORTON 100	Material	UN	0,6880000	33,53	22,80
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,7850000	20,54	16,12
Insumo	003889	SBC	SOLUCAO LIMPADORA PARA TUBOS PVC FRASCO 1 LITRO	Material	UN	0,0880000	48,90	3,91
Insumo	003389	SBC	ADESIVO PARA PVC bsnaga de 75 gramas	Material	UN	0,0660000	7,95	5,24
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,7850000	16,43	12,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Contratos, Convênios e Licitações



SEMED - Secretaria Municipal de Educação
Creche Tipo 2 FNDE - Distrito de Extrema - Serviços Não Financeiros

BDI Geral:
25,00%

Encargo Social Mensalista:
72,48%

Data:
08/06/2026

Bancos:
SINAPI (01/2026) - SBC (01/2026)

BDI Equipamentos:
13,84%

Encargo Social Horista:
118,72%

Revisão:
00

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Und	Quant.			Total
Insumo	004502	SBC	JOELHO 90 PVC ESGOTO SERIE NORMAL 100mm	Material		UN	1,0000000	7,84	7,84
				MO sem	29,01	LS =>	0,00	MO com LS =>	29,01
				LS =>	17,20			Valor com BDI =>	86,00

5.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	054363	SBC	JOELHO 90 SERIE R PVC 150mm	INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUAS	UN	1,0000000	161,32	161,32	
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,4490000	20,54	9,22	
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,4490000	16,43	7,37	
Insumo	003889	SBC	SOLUCAO LIMPADORA PARA TUBOS PVC FRASCO 1 LITRO	Material	UN	0,1470000	48,90	7,18	
Insumo	043614	SBC	JOELHO 90 PVC ESGOTO REFORCADO SERIE R 150mm	Material	UN	1,0000000	123,90	123,90	
Insumo	003487	SBC	LIXA PARA MADEIRA S422 NORTON 100	Material	UN	0,1040000	33,53	3,48	
Insumo	003389	SBC	ADESIVO PARA PVC binaga de 75 gramas	Material	UN	1,2800000	7,95	10,17	
				MO sem LS =>	16,59	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,59
				Valor do BDI =>	40,33			Valor com BDI =>	201,65

5.1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	053765	SBC	LUIVA SIMPLES PVC SERIE R DN 100mm	INSTALACOES HIDRAULICAS -	UN	1,0000000	38,88	38,88	
Insumo	003389	SBC	ADESIVO PARA PVC bsnaga de 75 gramas	Material	UN	0,8000000	7,95	6,36	
Insumo	042393	SBC	LUIVA PVC SIMPLES ESGOTO SERIE R 100mm	Material	UN	1,0000000	11,53	11,53	
Insumo	003889	SBC	SOLUCAO LIMPADORA PARA TUBOS PVC FRASCO 1 LITRO	Material	UN	0,0920000	48,90	4,49	
Insumo	003487	SBC	LIXA PARA MADEIRA S422 NORTON 100	Material	UN	0,0650000	33,53	2,17	
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,3880000	16,43	6,37	
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,3880000	20,54	7,96	
				MO sem LS =>	14,33	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,33
				Valor do BDI	9,72		Valor com BDI =>		48,60

5.1.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	103003	SINAPI	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO- AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 05/2025	Canaletas, Grelhas e Caixas com Grelha para Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	UN	1,0000000	344,08	344,08	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Argamassas	H	0,2780096	31,14	8,65	
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0057007	988,53	5,63	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2780096	26,74	7,43	
Insumo	00011245	SINAPI	GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREIA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO	Material	UN	1,0000000	322,37	322,37	
				MO sem LS =>	12,76	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,76
				Valor do BDI =>	86,02		Valor com BDI =>	430,10	

5.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	053043	SBC	CAIXA INSPECAO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 600x600 COM TAMPA	INSTALACOES HIDRAULICAS -	UN	1,0000000	424,06	424,06	
Insumo	000200	SBC	PEDRA BRITADA #1 E 2	Material	m³	0,0010000	246,25	0,24	
Insumo	000100	SBC	AREIA GROSSA LAVADA	Material	m³	0,0030000	151,96	0,45	
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,5060000	20,54	10,39	
Insumo	099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	3,2360000	16,43	53,15	
Insumo	099050	SBC	PEDREIRO	Mão de Obra	H	2,6300000	20,54	54,01	
Insumo	036719	SBC	CAIXA DE INSPECAO CONCRETO PREMOLDADO COM TAMPA 600x600x50mm	Material	UN	1,0000000	281,82	281,82	
Insumo	000050	SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG	20,0000000	1,20	24,00	
				MO sem	117,55	LS =>	0,00	MO com LS =>	117,55
				LS =>	106,01			Valor com BDI =>	530,07

6.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	180050	SBC	PINTURA FAIXA DEMARCAÇÃO ESTACIONAMENTO	PINTURAS	m²	1,0000000	26,44	26,44	
Insumo	099550	SBC	PINTOR	Mão de Obra	H	0,6170000	20,54	12,67	
Insumo	099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,6170000	16,43	10,13	
Insumo	043936	SBC	TINTA ACRILICA PARA PISO NOVACOR AMARELA (LATA 18 L)	Material	L	0,1600000	22,77	3,64	
				MO sem LS =>	22,80	LS =>	0,00	MO com LS =>	22,80
				Valor do BDI =>	6,61			Valor com BDI =>	33,05

6.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	105002	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M.	Acessibilidade	UN	1,0000000	977,52	977,52	
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	3,6040000	31,14	112,22	
Composição	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	Acessibilidade	m²	0,4800000	210,50	101,04	
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	7,2080000	26,74	192,74	
Composição	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM	Produção de Concreto	m³	0,6650246	807,06	536,71	
Auxiliar			BETONEIRA 400 L. AF_ 05/2021						
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0369960	18,53	0,67	
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	7,4800000	3,67	27,45	
Insumo	00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0270000	247,80	6,69	
				MO sem	289,93	LS =>	0,00	MO com LS =>	289,93
				LS =>					
				Valor do BDI =>	244,38		Valor com BDI =>	1.221,90	

7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações	m³	1,0000000	0,62	0,62
Composição Auxiliar	5934	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_ 06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	0,0007318	110,05	0,08
Composição Auxiliar	5932	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_ 06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	0,0003025	286,09	0,08
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0010343	26,74	0,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Contratos, Convênios e Licitações



SEMED - Secretaria Municipal de Educação Creche Tipo 2 FNDE - Distrito de Extrema - Serviços Não Financeáveis			BDI Geral: 25,00%	Encargo Social Mensalista: 72,48%	Data: 08/06/2026
Bancos: SINAPI (01/2026) - SBC (01/2026)			BDI Equipamentos: 13,84%	Encargo Social Horista: 118,72%	Revisão: 00

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Und	Quant.		Total
Composição Auxiliar	93244	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO, AF_02/2016			CHI	0,0060957	72,24
						MO sem	0,18	0,18
						LS =>		
						Valor do BDI =>	0,15	0,77

7.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92400	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESURA 10 CM, AF_10/2022	Pavimento Intertravado	m²	1,0000000	143,01	143,01
Composição Auxiliar	91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO, AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	0,1556000	0,92	0,14
Composição Auxiliar	91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO, AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0038000	11,01	0,04
Composição Auxiliar	88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3249000	28,72	9,33
Composição Auxiliar	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO, AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	0,0069000	11,86	0,08
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3249000	26,74	8,68
Composição Auxiliar	91285	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO, AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	0,1587000	0,45	0,07
Insumo	00004741	SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	0,0098000	232,85	2,28
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0568000	150,00	8,52
Insumo	00040524	SINAPI	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA16 FACES/RETANGULAR/TUOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPÍPEDO, "20 X 10" CM, E = 10 CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPa, COR	Material	m²	1,0041000	113,41	113,87
				MO sem	13,03	LS =>	0,00	13,03
				LS =>	35,75			
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	178,76

7.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO, AF_08/2021	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo	m²	1,0000000	0,83	0,83
Composição Auxiliar	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO, AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	0,0050000	11,86	0,05
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0090000	31,14	0,28
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0190000	26,74	0,50
				MO sem	0,57	LS =>	0,00	0,57
				LS =>	0,20			
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	1,03

7.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X1320 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF_01/2024	Guias e sarjetas	M	1,0000000	43,66	43,66
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2151000	26,74	5,75
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2151000	31,14	6,69
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0012000	988,53	1,18
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0066000	150,00	0,99
Insumo	00041679	SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMP 1 M, "20 X 12" X 12" CM (H X L1/L2)	Material	UN	1,0050000	28,91	29,05
				MO sem	9,34	LS =>	0,00	9,34
				LS =>	10,91			
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	54,57

7.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO, AF_08/2022	Passeios de Concreto	m²	1,0000000	130,51	130,51
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0874000	31,14	2,72
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2176000	26,74	5,81
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1301000	30,47	3,96
Insumo	00007156	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material	m²	1,0816000	32,50	35,15
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0240000	18,53	0,44
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,2500000	3,67	0,91
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,2000000	2,53	0,50
Insumo	00034492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	0,0985000	822,50	81,01
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0017000	8,98	0,01
				MO sem	9,22	LS =>	0,00	9,22
				LS =>	32,62			
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	163,13

8.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		Próprio	EXTENSÃO DE REDE MT	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UND	1,0000000	9.482,44	9.482,44
Composição Auxiliar	C_CRECHES_PA	Próprio	ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV	714	un	6,0000000	103,90	623,40
Composição Auxiliar	C_CEM_CAND_E_1201008143	AGESUL	LACO PREFORMADO PARA CABO 2 AWG	INSTALACOES ELÉTRICAS	un	6,0000000	15,76	94,56
Composição Auxiliar	071795	AGETOP	OLHAL PARA PARAFUSO	717	un	6,0000000	32,24	193,44
Composição Auxiliar		CIVIL	Fornecimento de cruzeta de concreto retangular 2300mm		un	6,0000000	190,48	1.142,88
Composição Auxiliar	2861	ORSE	Poste de concreto duplo T (DT) 1/300 - fornecimento		un	2,0000000	1.730,00	3.460,00
Composição Auxiliar	2941	ORSE	Poste de concreto duplo T (DT) 1/300 - fornecimento		un	2,0000000	784,90	1.569,80
Composição Auxiliar	4125	ORSE	Fornecimento de alça preformada para cabo multiplex 35 mm2		un	12,0000000	14,65	175,80
Insumo	E.03.000.049553	CPOS/CDHU	Parafuso rosca dupla M16 x 450 mm	Material	UN	8,0000000	28,74	229,92
Insumo	P.09.000.050002	CPOS/CDHU	Cabo de alumínio nu com alma de aço CAA	Material	KG	20,0000000	33,37	667,40
Insumo	045622	SBC	ISOLADOR PINO 15KV	Material	UN	6,0000000	115,86	695,16
Insumo	7018	AGESUL	MANILHA SAPATILHA	Material	UN	6,0000000	18,26	109,56
Insumo	4.95.39	FDE	ARRUELA QUADRADA 57MM FURO 18MM	Material	UN	35,0000000	3,94	137,90
Insumo	P.19.000.049533	CPOS/CDHU	Gancho suspensão com olhal	Material	UN	6,0000000	20,59	123,54
Insumo	047770	SBC	PINO AÇO CARBONO PARA ISOLADOR 15KV	Material	UN	6,0000000	43,18	259,08
				MO sem	174,96	LS =>	0,00	174,96
				LS =>	2.370,61			
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	11.853,05

8.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		Próprio	SUBESTAÇÃO 112.9KVA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UND	1,0000000	32.428,76	32.428,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Contratos, Convênios e Licitações



SEMED - Secretaria Municipal de Educação Creche Tipo 2 FNDE - Distrito de Extrema - Serviços Não Financeáveis			BDI Geral: 25,00%	Encargo Social Mensalista: 72,48%	Data: 08/06/2026
Bancos: SINAPI (01/2026) - SBC (01/2026)			BDI Equipamentos: 13,84%	Encargo Social Horista: 118,72%	Revisão: 00

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Und	Quant.			Total
Composição	1201008136	AGESUL	MANILHA SAPATILHA	INSTALACOES		UN	2,0000000	19,35	38,70
Auxiliar	09.02.047	FDE	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X300A	ELETRICAS -		UN	1,0000000	2.966,19	2.966,19
Auxiliar				Entrada em baixa tensao		UN			
Composição	1201009058	AGESUL	CAIXA PARA TC, PADRAO ENERGISA	INSTALACOES		UN	1,0000000	785,43	785,43
Auxiliar	101567	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	ELETRICAS		M	12,0000000	112,45	1.349,40
Auxiliar	101920	SINAPI	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	Instalações Elétricas - Rede de Distribuição		UN	2,0000000	210,17	420,34
Auxiliar				Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado		un			
Composição	2942	ORSE	Poste de concreto duplo T (DT) 11/800 - fornecimento	Fornecimento de		un	1,0000000	2.300,00	2.300,00
Auxiliar	1201008430	AGESUL	BRACO SUPORTE TIPO C	Instalações para Redes de		UN	2,0000000	207,45	414,90
Auxiliar				ELETRICAS		UN			
Composição	21.028.0020-A	EMOP	CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE PARA-RAIO, COM UMA DESCIDA DE 5/8" FORNECIMENTO	21		UN	10,0000000	5,60	56,00
Auxiliar	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	Caixas Enterradas		UN	1,0000000	54,34	54,34
Auxiliar	1021716	SBC	GRAMPO DE LINHA VIVA+CONECTOR COMPRESSAO ESTRIBO	INSTALACOES		UN	3,0000000	53,91	161,73
Composição	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	PROVISORIAS		UN	8,0000000	71,38	571,04
Auxiliar				Sistema de Proteção contra Descargas		un			
Composição		Próprio	OLHAL PARA PARAFUSO	717		un	7,0000000	35,20	246,40
Auxiliar	C_CEM.CAND.E								
Composição	070726	AGETOP	CAIXA METÁLICA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL 500X380X166MM	707		Un	1,0000000	246,89	246,89
Auxiliar	061082	SBC	ELETRODUTO PVC RIGIDO 4"	INSTALACOES		M	12,0000000	76,73	920,76
Composição	052929	SBC	CURVA 90 PVC RIGIDO ROSCA 4"	ELETRICAS -		UN	2,0000000	132,20	264,40
Auxiliar				INSTALACOES		un			
Composição	4141	ORSE	Cruzeta de concreto tipo T 2400 mm 400 Kgf, fornecimento	HIDRAULICAS - AGUA		un	2,0000000	286,00	572,00
Auxiliar				Entrada em Baixa Tensão		un			
Composição	1201008444	AGESUL	GRAMPO DE ANCORAGEM DIELETRICO 16-50MM	INSTALACOES		UN	6,0000000	55,53	333,18
Auxiliar	92998	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	ELETRICAS		M	36,0000000	225,89	8.132,04
Composição	1201007040	AGESUL	CONECTOR DE MEDICAO BIMETALICO, EM LIGA DE ALUMINIO COM 2 PARAFUSOS - PARA CABOS DE 16 A 70MM² (REF. TEL-561) DA	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica		UN	3,0000000	37,06	111,18
Auxiliar	071476	AGETOP	TERMOELETROTECNICA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INSTALACOES		UN			
Composição	063460	SBC	ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMERICO 15KV	ELETRICAS		un	6,0000000	101,92	611,52
Auxiliar				714		un			
Composição	1201008436	AGESUL	ALCA PREFORMADA PARA CABO DE ACO 3/8"	INSTALACOES		M	20,0000000	59,50	1.190,00
Auxiliar	1310	ORSE	Luva de pvc rígido roscável diâmetro = 4"	ELETRICAS - LEITOS E		UN	2,0000000	22,56	45,12
Composição	105978	SINAPI	CORDOALHA DE ACO 9,5(3/8) 7*3,05MM ZINCAGEM TIPO B E 13% DE IACS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	INSTALACOES		un	5,0000000	37,87	189,35
Auxiliar	052899	SBC	CURVA 90 MACHO GALVANIZADA 4"	ELETRICAS		M	15,0000000	48,96	734,40
Composição	3451	AGESUL	PARA-RAIO POLIMERICO DE 12 KV	Pótes de Concreto e Metálicos		UN	1,0000000	931,97	931,97
Auxiliar				INSTALACOES		UN			
Insumo	6603	AGESUL	ESPACADOR LOSANGULAR 15 KV - 50MM²	HIDRAULICAS - AGUA		UN	3,0000000	286,28	858,84
Insumo	6571	AGESUL	SUPORTE PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 195/100	Material		UN	2,0000000	39,15	78,30
Insumo	3836	AGETOP	ELO FUSÍVEL 5 H	Material		un	3,0000000	5,00	15,00
Insumo	040504	IOPEs	ISOLADOR DE PINO POLIMERICO 15KV - ROSCA 25MM	Material		UN	1,0000000	77,09	77,09
Insumo	3278	AGETOP	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 4" - PESADO	Material		m	6,0000000	121,38	728,28
Insumo	10508	ORSE	Anel de amarração em silicone para isolador polimérico de 25 kv	Material		un	7,0000000	22,10	154,70
Insumo	4638	ORSE	Pino curto para isolador 15kv	Material		un	1,0000000	26,50	26,50
Insumo	3243	AGESUL	CABO DE ALUMINIO QUADRUPLEX 2 AWG (35 MM²)	Material		M	50,0000000	26,28	1.314,00
Insumo	005013	SBC	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 16mm²	Material		M	6,0000000	15,78	94,68
Insumo	1530	AGESUL	CANTONEIRA AUXILIAR BRACO TIPO C	Material		UN	2,0000000	129,75	259,50
Insumo	P.25.000.091392	CPOS/CDHU	Fita em aço inoxidável para poste tubular; comprimento de 0,50 m, largura de 19 mm	Material		M	3,0000000	3,14	9,42
Insumo	3154	ORSE	Cabeçote de alumínio de 4"	Material		Un	1,0000000	38,90	38,90
Insumo	045636	SBC	CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR 15KV 100A ELO 15K	Material		UN	3,0000000	609,95	1.829,85
Insumo	74.17.15	SUDECAP	CABO DE COBRE NU (CORDOALHA) 50,0MM² REF 867	Material		M	60,0000000	47,71	2.862,60
				MO sem	1.516,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	1.516,28
				LS =>					
				Valor do	8.107,19			Valor com BDI =>	40.535,95
				BDI =>					

Composições Auxiliares									
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	988,53	988,53	
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	8,5700000	26,74	229,16	
Auxiliar	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Parâmetros	m³	1,0700000	150,00	160,50	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	482,9600000	1,24	598,87	
				MO sem	163,77	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				LS =>					
				Valor do	247,13			Valor com BDI =>	
				BDI =>					

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88246	SINAPI	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	19,79	19,79	
Auxiliar				Parâmetros					
Composição	95315	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,19	0,19	
Auxiliar				Parâmetros					
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,0000000	0,08	0,08	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Complementares	H	1,0000000	1,52	1,52	
Insumo	00040331	SINAPI	ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA)	Encargos	H	1,0000000	13,22	13,22	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Complementares	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos	H	1,0000000	0,03	0,03	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Complementares	H	1,0000000	3,76	3,76	
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos	H	1,0000000	0,98	0,98	
				Complementares					
				MO sem	13,41	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				LS =>					
				Valor do	4,94			Valor com BDI =>	
				BDI =>					

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	29,02	29,02	
Auxiliar				Parâmetros					
Composição	95316	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,76	0,76	
Auxiliar				Parâmetros					
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos	H	1,0000000	0,90	0,90	
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Complementares	H	1,0000000	1,46	1,46	
				Encargos					
				Complementares					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Contratos, Convênios e Licitações



SEMED - Secretaria Municipal de Educação Creche Tipo 2 FNDE - Distrito de Extrema - Serviços Não Financeiros		BDI Geral: 25,00%	Encargo Social Mensalista: 72,48%	Data: 08/06/2026
Bancos: SINAPI (01/2026) - SBC (01/2026)		BDI Equipamentos: 13,84%	Encargo Social Horista: 118,72%	Revisão: 00

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Und	Quant.			Total
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,00000000	0,08	0,08
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,00000000	20,53	20,53
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,00000000	0,01	0,01
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,00000000	3,76	3,76
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,00000000	1,52	1,52
				MO sem	21,29	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,29
				LS =>					
				Valor do BDI =>	7,25			Valor com BDI =>	36,27

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	28,01	28,01	
Composição Auxiliar	95317	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	0,36	0,36	
Insumo	00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000000	20,53	20,53	
Insumo	00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,00000000	0,44	0,44	
Insumo	00043485	SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,00000000	1,31	1,31	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,00000000	0,01	0,01	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,00000000	3,76	3,76	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,00000000	0,08	0,08	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,00000000	1,52	1,52	
				MO sem LS =>	20,89	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,89
				Valor do BDI =>	7,00		Valor com BDI =>	35,01	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	1,00000000	0,46	0,46	
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACAO, AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,	H	1,00000000	0,38	0,38	
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS, AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,	H	1,00000000	0,08	0,08	
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				LS =>					
				Valor do BDI =>	0,11		Valor com BDI =>		0,57

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO AF_05/2023	Custos Horários Produtivo	CHP	1,00000000	2,86	2,86	
Composição	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACAO AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,	H	1,00000000	1,98	1,98	
Composição	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,	H	1,00000000	0,42	0,42	
Composição	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACAO AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,	H	1,00000000	0,38	0,38	
Composição	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,	H	1,00000000	0,08	0,08	
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,71			Valor com BDI =>	3,57

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,	Depreciação, Juros,	H	1,00000000	0,38	0,38
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2	Equipamento para	UN	0,0000640	6.000,00	0,38
			MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,38
			Valor do	0,09			Valor com BDI =>	0,47

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,	Depreciação, Juros,	H	1,00000000	0,08	0,08	
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	6.000,00	0,08	
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	0,02			Valor com BDI =>	0,10

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,	Depreciação, Juros,	H	1,00000000	0,42	0,42
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2	Equipamento para	UN	0,0000700	6.000,00	0,42
			MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,10			Valor com BDI =>	0,52

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,	Depreciação, Juros,	H	1,00000000	1,98	1,98
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	1,25000000	1,59	1,98
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do	0,49			Valor com BDI =>
								2,47

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92998	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	Recas Enterradas de	M	1,00000000	225,89	225,89	
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,20250000	32,76	6,63	
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,20250000	29,02	5,87	
Insumo	00001000	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B,	Material	M	1,01500000	210,20	213,35	
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,00900000	4,82	0,04	
				MO sem	9,37	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,37
				Valor do	56,47		Valor com BDI =>	282,36	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	101567	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA	Instalações Elétricas -	M	1,00000000	112,45	112,45	
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,00290000	32,76	0,09	
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,00058000	29,02	0,01	
Insumo	00000998	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B,	Material	M	1,04010000	108,02	112,35	
				MO sem	0,08	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,08
				Valor do	28,11			Valor com BDI =>	140,56

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	063460	SBC	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2	INSTALACOES	M	1,00000000	59,50	59,50	
Insumo	012621	SBC	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2	Material	M	1,05000000	47,51	49,88	
Insumo	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,25300000	16,43	4,15	
Insumo	099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,25300000	21,65	5,47	
				MO sem	9,62	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,62
				Valor do	14,87		Valor com BDI =>		74,37

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	1,00000000	54,34	54,34	
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,10880000	26,74	2,90	
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,13840000	31,14	4,30	
Composição	101618	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL AF_01/2026	Escoramento e Preparo	m²	0,01410000	309,26	4,36	
Insumo	00034643	SINAPI	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAJOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	Material	UN	1,00000000	42,78	42,78	
				MO sem	6,78	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,78
				Valor do BDI =>	13,58			Valor com BDI =>	67,92

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,00000000	28,72	28,72	
Composição	95328	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,00000000	0,24	0,24	
Insumo	00004759	SINAPI	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000000	20,81	20,81	
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos	H	1,00000000	1,56	1,56	
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos	H	1,00000000	0,74	0,74	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,00000000	1,52	1,52	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,00000000	0,01	0,01	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,00000000	0,08	0,08	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,00000000	3,76	3,76	
				MO sem	21,05	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Contratos, Convênios e Licitações



SEMED - Secretaria Municipal de Educação Creche Tipo 2 FNDE - Distrito de Extrema - Serviços Não Financeiros			BDI Geral: 25,00%	Encargo Social Mensalista: 72,48%	Data: 08/06/2026
Bancos: SINAPI (01/2026) - SBC (01/2026)			BDI Equipamentos: 13,84%	Encargo Social Horista: 118,72%	Revisão: 00

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Und	Quant.			Total
				Valor do	7,18		Valor com BDI =>	35,90	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89877	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,	Custos Horários Produtivo	CHI	1,0000000	93,65	93,65	
Composição	89870	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	40,13	40,13	
Composição	89872	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	5,70	5,70	
Composição	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	33,71	33,71	
Composição	89871	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	14,11	14,11	
				MO sem	27,33	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do	23,41			Valor com BDI =>	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89876	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,	Custos Horários Produtivo	CHP	1,0000000	353,25	353,25	
Composição	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	33,71	33,71	
Composição	89872	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	5,70	5,70	
Composição	89870	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	40,13	40,13	
Composição	89871	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	14,11	14,11	
Composição	89874	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	190,96	190,96	
Composição	89873	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	68,64	68,64	
				MO sem	27,33	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do	88,31			Valor com BDI =>	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89870	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	40,13	40,13	
Insumo	00037743	SINAPI	SEMI-REBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO	Equipamento para	UN	0,0000603	236.779,76	14,27	
Insumo	00037762	SINAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO "36000" KG, DISTANCIA	Equipamento para	UN	0,0000342	756.196,05	25,86	
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do	10,03			Valor com BDI =>	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89871	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	5,70	5,70	
Insumo	00037743	SINAPI	SEMI-REBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO	Equipamento para	UN	0,0000059	236.779,76	1,39	
Insumo	00037762	SINAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO "36000" KG, DISTANCIA	Equipamento para	UN	0,0000342	756.196,05	4,31	
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do	1,42			Valor com BDI =>	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89871	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	14,11	14,11	
Insumo	00037743	SINAPI	SEMI-REBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO	Equipamento para	UN	0,0000146	236.779,76	3,45	
Insumo	00037762	SINAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO "36000" KG, DISTANCIA	Equipamento para	UN	0,0000141	756.196,05	10,66	
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do	3,52			Valor com BDI =>	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89873	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	68,64	68,64	
Insumo	00037762	SINAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO "36000" KG, DISTANCIA	Equipamento para	UN	0,0000042	756.196,05	48,54	
Insumo	00037743	SINAPI	SEMI-REBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO	Equipamento para	UN	0,0000849	236.779,76	20,10	
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do	17,16			Valor com BDI =>	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89874	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	190,96	190,96	
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	29,4700000	6,48	190,96	
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do	47,74			Valor com BDI =>	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89884	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG,	Custos Horários Produtivo	CHI	1,0000000	97,51	97,51	
Composição	89880	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG,	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	6,00	6,00	
Auxiliar			POTENCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METALICA - IMPOSTOS E SEGUROS, AF_12/2014	Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais					
Composição	89879	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG,	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	14,85	14,85	
Composição	89878	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG,	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	42,95	42,95	
Composição	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	33,71	33,71	
				MO sem	27,33	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do	24,37			Valor com BDI =>	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89883	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG,	Custos Horários Produtivo	CHP	1,0000000	390,59	390,59	
Composição	89881	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG,	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	72,76	72,76	
Composição	89879	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG,	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	14,85	14,85	
Auxiliar			POTENCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METALICA - JUROS, AF_12/2014	Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais					
Composição	89882	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG,	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	220,32	220,32	
Composição	89878	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG,	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	42,95	42,95	
Composição	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	33,71	33,71	
Composição	89880	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG,	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	6,00	6,00	
				MO sem	27,33	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do	97,64			Valor com BDI =>	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89878	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG,	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	42,95	42,95	
Insumo	00037763	SINAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO "45000" KG, DISTANCIA	Equipamento para	UN	0,0000342	765.380,49	26,17	
Insumo	00037744	SINAPI	SEMI-REBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO	Equipamento para	UN	0,0000603	278.408,45	16,78	
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do	10,73			Valor com BDI =>	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89880	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG,	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	6,00	6,00	
Insumo	00037744	SINAPI	SEMI-REBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO	Equipamento para	UN	0,0000059	278.408,45	1,64	
Insumo	00037763	SINAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO "45000" KG, DISTANCIA	Equipamento para	UN	0,0000657	765.380,49	4,36	
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do	1,50			Valor com BDI =>	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89879	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG,	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	14,85	14,85	
Insumo	00037744	SINAPI	SEMI-REBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO	Equipamento para	UN	0,0000146	278.408,45	4,06	
Insumo	00037763	SINAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO "45000" KG, DISTANCIA	Equipamento para	UN	0,0000141	765.380,49	10,79	
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do	3,71			Valor com BDI =>	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89881	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG,	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	72,76	72,76	
Insumo	00037744	SINAPI	SEMI-REBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO	Equipamento para	UN	0,0000849	278.408,45	23,63	
Insumo	00037763	SINAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO "45000" KG, DISTANCIA	Equipamento para	UN	0,0000642	765.380,49	49,13	
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do	18,19			Valor com BDI =>	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89882	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG,	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	220,32	220,32	
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	34,0000000	6,48	220,32	
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do	55,08			Valor com BDI =>	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89879	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8	Custos Horários Produtivo	CHI	1,0000000	77,96	77,96	
Composição	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	4,57	4,57	
Composição	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	29,38	29,38	
Composição	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	32,69	32,69	
Auxiliar				Parâmetros					

SEMED - Secretaria Municipal de Educação Creche Tipo 2 FNDE - Distrito de Extrema - Serviços Não Financeáveis			BDI Geral: 25,00%	Encargo Social Mensalista: 72,48%	Data: 08/06/2026
Bancos: SINAPI (01/2026) - SBC (01/2026)			BDI Equipamentos: 13,84%	Encargo Social Horista: 118,72%	Revisão: 00

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Und	Quant.			Total
Composição	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	11,32	11,32
				MO sem	26,31	LS =>	0,00 MO com LS =>	26,31	
				Valor do	19,49		Valor com BDI =>	97,45	
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8	Custos Horários Produtivo		CHP	1,0000000	338,29	338,29
Composição	5763	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	51,94	51,94
Composição	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	4,57	4,57
Composição	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	11,32	11,32
Composição	53831	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	208,39	208,39
Composição	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	1,0000000	32,69	32,69
Composição	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	29,38	29,38
				MO sem	26,31	LS =>	0,00 MO com LS =>	26,31	
				Valor do	84,57		Valor com BDI =>	422,86	
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	29,38	29,38
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA	Equipamento para		UN	0,0000343	709.592,77	24,33
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA	Equipamento para		UN	0,0000551	91.750,00	5,05
				MO sem	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00	
				Valor do	7,34		Valor com BDI =>	36,72	
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	4,57	4,57
Insumo	00037758	SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA	Equipamento para		UN	0,0000058	91.750,00	0,53
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA	Equipamento para		UN	0,0000057	709.592,77	4,04
				MO sem	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00	
				Valor do	1,14		Valor com BDI =>	5,71	
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	11,32	11,32
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA	Equipamento para		UN	0,0000141	709.592,77	10,00
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA	Equipamento para		UN	0,0000144	91.750,00	1,32
				MO sem	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00	
				Valor do	2,83		Valor com BDI =>	14,15	
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5763	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	51,94	51,94
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA	Equipamento para		UN	0,0000643	709.592,77	45,62
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA	Equipamento para		UN	0,0000689	91.750,00	6,32
				MO sem	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00	
				Valor do	12,98		Valor com BDI =>	64,92	
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53831	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	208,39	208,39
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material		L	32,1600000	6,48	208,39
				MO sem	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00	
				Valor do	52,09		Valor com BDI =>	260,48	
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	106259	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE	Custos Horários Produtivo		CHP	1,0000000	80,71	80,71
Composição	106228	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	12,51	12,51
Composição	106230	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	5,05	5,05
Composição	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	1,0000000	32,69	32,69
Composição	106227	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	30,46	30,46
				MO sem	26,31	LS =>	0,00 MO com LS =>	26,31	
				Valor do	20,17		Valor com BDI =>	100,88	
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	106248	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE	Custos Horários Produtivo		CHP	1,0000000	388,16	388,16
Composição	106228	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	12,51	12,51
Composição	106231	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	170,94	170,94
Composição	106230	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	5,05	5,05
Composição	106227	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	30,46	30,46
Composição	106229	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	57,11	57,11
Composição	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	1,0000000	32,69	32,69
Auxiliar									
				MO sem	26,31	LS =>	0,00 MO com LS =>	26,31	
				Valor do	77,19		Valor com BDI =>	385,95	
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	106227	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	30,46	30,46
Insumo	00044061	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA	Equipamento para		UN	0,0000343	672.951,37	23,08
Insumo	00037741	SINAPI	SEMI-REBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, DIMENSÕES APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X 0,50 M (NAO	Equipamento para		UN	0,0000343	215.302,53	7,88
				MO sem	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00	
				Valor do	7,61		Valor com BDI =>	38,07	
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	106230	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	5,05	5,05
Insumo	00044061	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA	Equipamento para		UN	0,0000057	672.951,37	3,83
Insumo	00037741	SINAPI	SEMI-REBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, DIMENSÕES APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X 0,50 M (NAO	Equipamento para		UN	0,0000057	215.302,53	1,22
				MO sem	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00	
				Valor do	1,26		Valor com BDI =>	6,31	
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	106228	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	12,51	12,51
Insumo	00037741	SINAPI	SEMI-REBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, DIMENSÕES APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X 0,50 M (NAO	Equipamento para		UN	0,0000141	215.302,53	3,03
Insumo	00044061	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA	Equipamento para		UN	0,0000141	672.951,37	9,48
				MO sem	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00	
				Valor do	3,12		Valor com BDI =>	15,63	
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	106229	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	57,11	57,11
Insumo	00044061	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA	Equipamento para		UN	0,0000643	672.951,37	43,27
Insumo	00037741	SINAPI	SEMI-REBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, DIMENSÕES APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X 0,50 M (NAO	Equipamento para		UN	0,0000643	215.302,53	13,84
				MO sem	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00	
				Valor do	14,27		Valor com BDI =>	71,38	
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	106231	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE	Depreciação, Juros,		H	1,0000000	170,94	170,94
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material		L	26,3800000	6,48	170,94
				MO sem	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00	
				Valor do	42,73		Valor com BDI =>	213,67	
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	1,0000000	30,47	30,47
Composição	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e		H	1,0000000	0,26	0,26
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos		H	1,0000000	3,76	3,76
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos		H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043450	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos		H	1,0000000	0,32	0,32
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos		H	1,0000000	1,52	1,52
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos		H	1,0000000	1,53	1,53
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	22,99	22,99
				MO sem	23,25	LS =>	0,00 MO com LS =>	23,25	
				Valor do	7,61		Valor com BDI =>	38,08	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Contratos, Convênios e Licitações



SEMED - Secretaria Municipal de Educação Creche Tipo 2 FNDE - Distrito de Extrema - Serviços Não Financeáveis			BDI Geral: 25,00%	Encargo Social Mensalista: 72,48%	Data: 08/06/2026
Bancos: SINAPI (01/2026) - SBC (01/2026)			BDI Equipamentos: 13,84%	Encargo Social Horista: 118,72%	Revisão: 00

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Und	Quant.			Total
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO.	Custos Horários Produtivo	CHP	1,0000000	46,62	46,62	
Composição	91531	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO.	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	1,34	1,34	
Composição	91532	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	7,17	7,17	
Composição	91530	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS.	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	0,28	0,28	
Composição	91529	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIACÃO.	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	1,07	1,07	
Composição	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	36,76	36,76	
				MO sem	30,38	LS =>	0,00	MO com LS =>	30,38
				Valor do	11,65			Valor com BDI =>	58,27
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91529	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIACÃO.	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	1,07	1,07	
Insumo	00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para	UN	0,0000533	20.232,75	1,07	
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	0,26			Valor com BDI =>	1,33
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91530	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS.	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	0,28	0,28	
Insumo	00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para	UN	0,0000143	20.232,75	0,28	
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	0,07			Valor com BDI =>	0,35
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91531	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO.	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	1,34	1,34	
Insumo	00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para	UN	0,0000667	20.232,75	1,34	
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	0,33			Valor com BDI =>	1,67
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91532	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	7,17	7,17	
Insumo	00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,0300000	6,97	7,17	
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	1,79			Valor com BDI =>	8,96
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM	Produção de Concreto	m³	1,0000000	807,06	807,06	
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,	Custos Horários Produtivo	CHP	0,7103000	0,46	0,32	
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,	Custos Horários Produtivo	CHP	0,7534000	2,86	2,15	
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIAMISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,4637000	26,23	38,39	
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	2,3117000	26,74	61,81	
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7229000	150,00	108,43	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	362,6579000	1,24	449,69	
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5934000	246,50	146,27	
				MO sem	73,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	73,22
				Valor do	201,76			Valor com BDI =>	1.008,82
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	105978	SINAPI	CORDOALHA DE AÇO 9,5(3/8) 7*3,05MM ZINCAGEM TIPO B E 13% DE IACS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	Postes de Concreto e	M	1,0000000	48,96	48,96	
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0035287	32,76	0,11	
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0007842	29,02	0,02	
Insumo	00045356	SINAPI	CORDOALHA DE AÇO DE DIAMETRO 9,5 MM (3/8) 7 FIOS X 3,05 MM TIPO EAR CLASSE DE ZINCAGEM B, 13% IACS	Material	M	1,0401000	46,95	48,83	
				MO sem	0,09	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,09
				Valor do	12,24			Valor com BDI =>	61,20
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91285	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO	Custos Horários Produtivo	CHP	1,0000000	0,45	0,45	
Composição	91279	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	0,37	0,37	
Composição	91280	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	0,08	0,08	
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				LS =>					
				Valor do	0,11			Valor com BDI =>	0,56
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO	Custos Horários Produtivo	CHP	1,0000000	11,01	11,01	
Composição	91281	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	0,46	0,46	
Composição	91280	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	0,08	0,08	
Composição	91282	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	10,10	10,10	
Composição	91279	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	0,37	0,37	
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	2,75			Valor com BDI =>	13,76
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91279	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	0,37	0,37	
Insumo	00013887	SINAPI	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE :350" MM, FURO DE 25,40 MM	Material	UN	0,0000640	331,02	0,02	
Insumo	00011280	SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A	Equipamento para	UN	0,0000640	5.591,32	0,35	
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	0,09			Valor com BDI =>	0,46
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91280	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	0,08	0,08	
Insumo	00011280	SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A	Equipamento para	UN	0,0000148	5.591,32	0,08	
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	0,02			Valor com BDI =>	0,10
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91281	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	0,46	0,46	
Insumo	00013887	SINAPI	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE :350" MM, FURO DE 25,40 MM	Material	UN	0,0000800	331,02	0,02	
Insumo	00011280	SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A	Equipamento para	UN	0,0000800	5.591,32	0,44	
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	0,11			Valor com BDI =>	0,57
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91282	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	10,10	10,10	
Insumo	00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,4500000	6,97	10,10	
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	2,52			Valor com BDI =>	12,62
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95315	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,19	0,19	
Insumo	00040331	SINAPI	ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	13,22	0,19	
				MO sem	0,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,19
				Valor do	0,04			Valor com BDI =>	0,23
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95316	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,76	0,76	
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0373200	20,53	0,76	
				MO sem	0,76	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,76
				Valor do	0,19			Valor com BDI =>	0,95
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95317	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,36	0,36	
Insumo	00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0179800	20,53	0,36	
				MO sem	0,36	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,36
				Valor do	0,09			Valor com BDI =>	0,45
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95398	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,24	0,24	
Insumo	00004759	SINAPI	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	20,81	0,24	
				MO sem	0,24	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,24
				Valor do	0,06			Valor com BDI =>	0,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Contratos, Convênios e Licitações



SEMED - Secretaria Municipal de Educação
Creche Tipo 2 FNDE - Distrito de Extrema - Serviços Não Financeáveis

BDI Geral:
25,00%

Encargo Social Mensalista:
72,48%

Data:
08/06/2026

Bancos:
SINAPI (01/2026) - SBC (01/2026)

BDI Equipamentos:
13,84%

Encargo Social Horista:
118,72%

Revisão:
00

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Und	Quant.			Total
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTeiro DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,26	0,26	0,26
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FÓRMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	22,99	0,26	0,26
				MO sem	0,26	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,26
				Valor do	0,06			Valor com BDI =>	0,32
Composição	95332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,90	0,90	0,90
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0373200	24,13	0,90	0,90
				MO sem	0,90	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,90
				Valor do	0,22			Valor com BDI =>	1,12
Composição	95335	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,41	0,41	0,41
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0179800	22,99	0,41	0,41
				MO sem	0,41	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,41
				Valor do	0,10			Valor com BDI =>	0,51
Composição	95380	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,09	0,09	0,09
Insumo	00044503	SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0050900	19,45	0,09	0,09
				MO sem	0,09	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,09
				Valor do	0,02			Valor com BDI =>	0,11
Composição	95346	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,13	0,13	0,13
Insumo	00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0050900	27,20	0,13	0,13
				MO sem	0,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,13
				Valor do	0,03			Valor com BDI =>	0,16
Composição	95347	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,13	0,13	0,13
Insumo	00004099	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0050900	26,18	0,13	0,13
				MO sem	0,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,13
				Valor do	0,03			Valor com BDI =>	0,16
Composição	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,16	0,16	0,16
Insumo	00037666	SINAPI		Mão de Obra	H	0,0083100	19,69	0,16	0,16
				MO sem	0,16	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,16
				Valor do	0,04			Valor com BDI =>	0,20
Composição	95357	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,30	0,30	0,30
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	26,18	0,30	0,30
				MO sem	0,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,30
				Valor do	0,07			Valor com BDI =>	0,37
Composição	95363	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,26	0,26	0,26
Insumo	00004239	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0083100	31,57	0,26	0,26
				MO sem	0,26	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,26
				Valor do	0,06			Valor com BDI =>	0,32
Composição	95360	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,34	0,34	0,34
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	30,04	0,34	0,34
				MO sem	0,34	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,34
				Valor do	0,08			Valor com BDI =>	0,42
Composição	95366	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,21	0,21	0,21
Insumo	00004238	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0083100	25,58	0,21	0,21
				MO sem	0,21	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,21
				Valor do	0,05			Valor com BDI =>	0,26
Composição	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,48	0,48	0,48
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0212000	22,99	0,48	0,48
				MO sem	0,48	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,48
				Valor do	0,12			Valor com BDI =>	0,60
Composição	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,39	0,39	0,39
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0212000	18,72	0,39	0,39
				MO sem	0,39	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,39
				Valor do	0,09			Valor com BDI =>	0,48
Composição	95386	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,34	0,34	0,34
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	30,04	0,34	0,34
				MO sem	0,34	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,34
				Valor do	0,08			Valor com BDI =>	0,42
Composição	052899	SBC	CURVA 90 MACHO GALVANIZADA 4"	INSTALACOES	UN	1,0000000	931,97	931,97	931,97
Insumo	004636	SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Material	M	5,1070000	2,56	13,07	13,07
Insumo	042547	SBC	CURVA 90 MACHO GALVANIZADO 4"	Material	UN	1,0000000	893,18	893,18	893,18
Insumo	096034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,6960000	16,43	11,43	11,43
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,6960000	20,54	14,29	14,29
				MO sem	25,72	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,72
				Valor do	232,99			Valor com BDI =>	1.164,96
Composição	052929	SBC	CURVA 90 PVC RIGIDO ROSCA 4"	INSTALACOES	UN	1,0000000	132,20	132,20	132,20
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,6260000	16,43	10,28	10,28
Insumo	004636	SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Material	M	5,1070000	2,56	13,07	13,07
Insumo	053439	SBC	CURVA 90 PVC ROSCAVEL 4" AGUA FRIA PREDIAL AMANCO	Material	UN	1,0000000	96,00	96,00	96,00
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,6260000	20,54	12,85	12,85
				MO sem	23,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	23,13
				Valor do	33,05			Valor com BDI =>	165,25
Composição	95324	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	32,76	32,76	32,76
Composição	95332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,90	0,90	0,90
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,08	0,08	0,08
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,0000000	1,52	1,52	1,52
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	24,13	24,13	24,13
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos	H	1,0000000	1,46	1,46	1,46
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,0000000	3,76	3,76	3,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Contratos, Convênios e Licitações



SEMED - Secretaria Municipal de Educação Creche Tipo 2 FNDE - Distrito de Extrema - Serviços Não Financeáveis			BDI Geral: 25,00%	Encargo Social Mensalista: 72,48%	Data: 08/06/2026
Bancos: SINAPI (01/2026) - SBC (01/2026)			BDI Equipamentos: 13,84%	Encargo Social Horista: 118,72%	Revisão: 00

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Und	Quant.			Total
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos		H	1,00000000	0,90	0,90
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos		H	1,00000000	0,01	0,01
				MO sem	25,03	LS =>		0,00 MO com LS =>	25,03
				Valor do	8,19			Valor com BDI =>	40,95

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	061082	SBC	ELETRODUTO PVC RIGIDO 4"	INSTALACOES	M	1,0000000	76,73	76,73	
Insumo	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,2820000	16,43	4,63	
Insumo	099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,2820000	21,65	6,10	
Insumo	007509	SBC	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 4" (METRO)	Material	M	1,1000000	60,00	66,00	
				MO sem	10,73	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,73
				Valor do	19,18			Valor com BDI =>	95,91

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,00000000	30,52	30,52
Composição	95335	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,00000000	0,41	0,41
Insumo	00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos	H	1,00000000	0,44	0,44
Insumo	00043485	SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos	H	1,00000000	1,31	1,31
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,00000000	0,01	0,01
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000000	22,99	22,99
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,00000000	0,08	0,08
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,00000000	1,52	1,52
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,00000000	3,76	3,76
				MO sem	23,40	LS =>	0,00 MO com LS =>	23,40
				Valor do	7,63		Valor com BDI =>	38,15

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5632	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI	Custos Horários Produtivo	CHI	1,00000000	95,34	95,34	
Composição	5627	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -	Depreciação, Juros,	H	1,00000000	49,42	49,42	
Composição	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,00000000	32,86	32,86	
Composição	5628	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS.	Depreciação, Juros,	H	1,00000000	13,06	13,06	
				MO sem	26,48	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,48
				Valor do	23,83			Valor com BDI =>	119,17

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5631	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP	Custos Horários Produtivo	CHP	1,0000000	226,89	226,89
Composição	5630	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	69,78	69,78
Composição	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	32,86	32,86
Composição	5628	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS.	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	13,06	13,06
Composição	5629	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	61,77	61,77
Composição	5627	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	49,42	49,42
				MO sem	26,48	LS =>	0,00 MO com LS =>	26,48
				Valor do	56,72		Valor com BDI =>	283,61

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5627	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -	Depreciação, Juros,	H	1,00000000	49,42	49,42	
Insumo	00010685	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	Equipamento para	UN	0,0000560	882.500,00	49,42	
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	12,35			Valor com BDI =>	61,77

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5628	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS.	Depreciação, Juros,	H	1,00000000	13,06	13,06	
Insumo	00010655	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	Equipamento para	UN	0,0000148	882.500,00	13,06	
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	3,26			Valor com BDI =>	16,32

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5629	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -	Depreciação, Juros,	H	1,00000000	61,77	61,77
Insumo	00010655	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	Equipamento para	UN	0,0000700	882.500,00	61,77
				MO sem	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do	15,44		Valor com BDI =>	77,21

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5630	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,00000000	69,78	69,78	
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	10,77000000	6,48	69,78	
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	17,44			Valor com BDI =>	87,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	012716	SBC	GRAMPO DE LINHA VIVA+CONECTOR COMPRESSAO ESTRIBO	INSTALACOES	UN	1,00000000	53,91	53,91
Insumo	045221	SBC	GRAMPO DE LINHA VIVA+CONECTOR COMPRESSAO ESTRIBO	Material	UN	1,00000000	42,00	42,00
Insumo	099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,31300000	21,65	6,77
Insumo	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,31300000	16,43	5,14
				MO sem LS =>	11,91	LS =>	0,00	MO com LS => 11,91
				Valor do	13,47		Valor com BDI =>	67,38

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	96985	SINAPI	HASTE DE ATERAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção	UN	1,00000000	71,38	71,38	
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,24840000	32,76	8,13	
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,24840000	29,02	7,20	
Insumo	00003379	SINAPI	HASTE DE ATERAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM	Material	UN	1,00000000	56,05	56,05	
				MO sem	11,49	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,49
				Valor do	17,84			Valor com BDI =>	89,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição		Próprio	ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV	714	un	1,00000000	103,90	103,90		
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,20000000	29,02	5,80		
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,20000000	32,76	6,55		
Insumo	3971	AGETOP	ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15 KV	Material	un	1,00000000	91,55	91,55		
					MO sem	9,25	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,25
					Valor do	25,97			Valor com BDI =>	129,87

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,00000000	27,21	27,21
Composição	95390	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,00000000	0,09	0,09
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,00000000	0,01	0,01
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos	H	1,00000000	1,56	1,56
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,00000000	3,76	3,76
Insumo	00044503	SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000000	19,45	19,45
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos	H	1,00000000	0,74	0,74
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,00000000	1,52	1,52
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,00000000	0,08	0,08
				MO sem LS =>	19,54	LS =>	0,00	MO com LS => 19,54
				Valor do	6,80		Valor com BDI =>	34,01

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101920	SINAPI	LULA EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações de Gás e	UN	1,00000000	210,17	210,17
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,81199250	30,52	25,02
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,81199250	28,01	22,96
Insumo	00003915	SINAPI	LULA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4"	Material	UN	1,00000000	161,18	161,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Contratos, Convênios e Licitações



SEMED - Secretaria Municipal de Educação Creche Tipo 2 FNDE - Distrito de Extrema - Serviços Não Financeáveis			BDI Geral: 25,00%		Encargo Social Mensalista: 72,48%		Data: 08/06/2026	
Bancos: SINAPI (01/2026) - SBC (01/2026)			BDI Equipamentos: 13,84%		Encargo Social Horista: 118,72%		Revisão: 00	

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Und	Quant.			Total
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material		L	0,01095000	45,75	0,48
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material		UN	0,04520000	11,80	0,53
				MO sem	36,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	36,30
				LS =>					
Valor do				52,54			Valor com BDI =>	262,71	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5934	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7	Custos Horários Produtivo	CHI	1,00000000	110,05	110,05	
Composição	89228	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7	Depreciação, Juros,	H	1,00000000	53,12	53,12	
Composição	88300	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,00000000	38,21	38,21	
Composição	89229	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7	Depreciação, Juros,	H	1,00000000	18,72	18,72	
				MO sem	31,83	LS =>	0,00	MO com LS =>	31,83
				Valor do	27,51			Valor com BDI =>	137,56

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5932	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7	Custos Horários Produtivo	CHP	1,00000000	286,09	286,09	
Composição	89229	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7	Depreciação, Juros,	H	1,00000000	18,72	18,72	
Composição	88300	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,00000000	38,21	38,21	
Composição	5779	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7	Depreciação, Juros,	H	1,00000000	85,39	85,39	
Composição	89228	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7	Depreciação, Juros,	H	1,00000000	53,12	53,12	
Composição	53849	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7	Depreciação, Juros,	H	1,00000000	90,65	90,65	
				MO sem	31,83	LS =>	0,00	MO com LS =>	31,83
				Valor do	71,52			Valor com BDI =>	357,61

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89228	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7	Depreciação, Juros,	H	1,00000000	53,12	53,12	
Insumo	00004090	SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7	Equipamento para	UN	0,00000441	1.328.106,00	53,12	
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	13,28			Valor com BDI =>	66,40
				BDI =>					

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89229	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7	Depreciação, Juros,	H	1,00000000	18,72	18,72	
Insumo	00004090	SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7	Equipamento para	UN	0,00000141	1.328.106,00	18,72	
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	4,68			Valor com BDI =>	23,40

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5779	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7	Depreciação, Juros,	H	1,00000000	85,39	85,39	
Insumo	00004090	SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7	Equipamento para	UN	0,00000643	1.328.106,00	85,39	
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	21,34			Valor com BDI =>	106,73

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	53849	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7	Depreciação, Juros,	H	1,00000000	90,65	90,65	
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	13,99000000	6,48	90,65	
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	22,66			Valor com BDI =>	113,31

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und		Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H		1,00000000	33,71	33,71	
Composição	95346	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H		1,00000000	0,13	0,13	
Insumo	00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H		1,00000000	27,20	27,20	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H		1,00000000	0,08	0,08	
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos	H		1,00000000	0,03	0,03	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H		1,00000000	3,76	3,76	
Insumo	00043468	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos	H		1,00000000	0,98	0,98	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H		1,00000000	1,52	1,52	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H		1,00000000	0,01	0,01	
				MO sem		27,33	LS =>	0,00	MO com LS =>	27,33
				Valor do		8,42			Valor com BDI =>	42,13

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,00000000	32,69	32,69	
Composição	95347	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,00000000	0,13	0,13	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,00000000	3,76	3,76	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,00000000	1,52	1,52	
Insumo	00043468	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos	H	1,00000000	0,98	0,98	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,00000000	0,01	0,01	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,00000000	0,08	0,08	
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos	H	1,00000000	0,03	0,03	
Insumo	00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000000	26,18	26,18	
				MO sem	26,31	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,31
				Valor do	8,17			Valor com BDI =>	40,86

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição		Próprio	OLHAL PARA PARAFUSO	717	un	1,00000000	35,20	35,20	
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,30000000	32,76	9,82	
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,30000000	29,02	8,70	
Insumo	3972	AGETOP	OLHAL PARA PARAFUSO	Material	un	1,00000000	16,68	16,68	
				MO sem	13,88	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,88
				Valor do	8,80			Valor com BDI =>	44,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIAMISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,00000000	26,23	26,23	
Composição	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIAMSTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,00000000	0,16	0,16	
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos	H	1,00000000	0,03	0,03	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,00000000	0,01	0,01	
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos	H	1,00000000	0,98	0,98	
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000000	19,69	19,69	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,00000000	1,52	1,52	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,00000000	0,08	0,08	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,00000000	3,76	3,76	
				MO sem	19,85	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,85
				Valor do	6,55			Valor com BDI =>	32,78

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	32,86	32,86	
Composição	95357	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,30	0,30	
Insumo	00043468	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos	H	1,0000000	0,98	0,98	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,0000000	3,76	3,76	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,0000000	0,08	0,08	
Insumo	00004234	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	26,18	26,18	
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos	H	1,0000000	0,03	0,03	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,52	1,52	
				MO sem	26,48	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,48
				Valor do	8,21			Valor com BDI =>	41,07

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88300	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,00000000	38,21	38,21
Composição	95363	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,00000000	0,26	0,26
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,00000000	1,52	1,52
Insumo	00043468	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos	H	1,00000000	0,98	0,98
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,00000000	0,08	0,08
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,00000000	3,76	3,76
Insumo	00004236	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000000	31,57	31,57
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,00000000	0,01	0,01
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos	H	1,00000000	0,03	0,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Contratos, Convênios e Licitações



SEMED - Secretaria Municipal de Educação Creche Tipo 2 FNDE - Distrito de Extrema - Serviços Não Financeiros		BDI Geral: 25,00%	Encargo Social Mensalista: 72,48%	Data: 08/06/2026
Bancos: SINAPI (01/2026) - SBC (01/2026)		BDI Equipamentos: 13,84%	Encargo Social Horista: 118,72%	Revisão: 00

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Und	Quant.			Total
				MO sem	31,83	LS =>	0,00	MO com LS =>	31,83
				Valor do	9,55			Valor com BDI =>	47,76
Composição		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição		88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	36,76	36,76	
Composição		95360 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,34	0,34	
Insumo		00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos	H	1,0000000	0,03	0,03	
Insumo		00037371 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,0000000	3,76	3,76	
Insumo		00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo		00004230 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	30,04	30,04	
Insumo		00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos	H	1,0000000	0,98	0,98	
Insumo		00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,0000000	1,52	1,52	
Insumo		00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,0000000	0,08	0,08	
				MO sem	30,38	LS =>	0,00	MO com LS =>	30,38
				Valor do	9,19			Valor com BDI =>	45,95
Composição		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição		88303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	32,17	32,17	
Composição		95360 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,21	0,21	
Insumo		00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos	H	1,0000000	0,03	0,03	
Insumo		00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,0000000	0,08	0,08	
Insumo		00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,0000000	3,76	3,76	
Insumo		00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,0000000	1,52	1,52	
Insumo		00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos	H	1,0000000	0,98	0,98	
Insumo		00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo		00004238 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	25,58	25,58	
				MO sem	25,79	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,79
				Valor do	8,04			Valor com BDI =>	40,21
Composição		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	31,14	31,14	
Composição		95371 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,48	0,48	
Insumo		00043489 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos	H	1,0000000	1,56	1,56	
Insumo		00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,0000000	3,76	3,76	
Insumo		00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo		00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	22,99	22,99	
Insumo		00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,0000000	1,52	1,52	
Insumo		00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos	H	1,0000000	0,74	0,74	
Insumo		00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos	H	1,0000000	0,08	0,08	
				MO sem	23,47	LS =>	0,00	MO com LS =>	23,47
				Valor do	7,78			Valor com BDI =>	38,92
Composição		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição		104658 SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	Acessibilidade	m²	1,0000000	210,50	210,50	
Composição		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,8369000	31,14	25,98	
Composição		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,2790000	26,74	34,20	
Insumo		00036178 SINAPI	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, '40 X 40" CM, E= 2,5" CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL.	Material	UN	6,4375000	21,40	137,76	
Insumo		00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICO, QUALQUER COR	Material	KG	0,2400000	6,28	1,50	
Insumo		00034353 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC II	Material	KG	8,6200000	1,99	17,15	
				MO sem	39,43	LS =>	0,00	MO com LS =>	39,43
				Valor do	52,62			Valor com BDI =>	263,12
Composição		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição		91278 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5	Custos Horários Produtivo	CHI	1,0000000	0,92	0,92	
Composição		91273 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	0,73	0,73	
Composição		91274 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	0,19	0,19	
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	0,23			Valor com BDI =>	1,15
Composição		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição		91277 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5	Custos Horários Produtivo	CHP	1,0000000	11,86	11,86	
Composição		91275 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	0,91	0,91	
Composição		91276 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	10,03	10,03	
Composição		91273 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	0,73	0,73	
Composição		91274 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	0,19	0,19	
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	2,96			Valor com BDI =>	14,82
Composição		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição		91273 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	0,73	0,73	
Insumo		00001442 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIF.	Equipamento para	UN	0,0000533	13,707 39	0,73	
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	0,18			Valor com BDI =>	0,91
Composição		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição		91274 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	0,19	0,19	
Insumo		00001442 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIF.	Equipamento para	UN	0,0000143	13,707 39	0,19	
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	0,04			Valor com BDI =>	0,23
Composição		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição		91275 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	0,91	0,91	
Insumo		00001442 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIF.	Equipamento para	UN	0,0000667	13,707 39	0,91	
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	0,22			Valor com BDI =>	1,13
Composição		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição		91276 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	10,03	10,03	
Insumo		00004222 SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,4400000	6,97	10,03	
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	2,50			Valor com BDI =>	12,53
Composição		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição		101618 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026	Escoramento e Preparo	m³	1,0000000	309,26	309,26	
Composição		96459 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,7843000	31,14	55,56	
Composição		91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO.	Custos Horários Produtivo	CHP	0,1350500	46,62	6,29	
Composição		88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,0821290	26,74	82,41	
Insumo		00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1000000	150,00	165,00	
				MO sem	104,86	LS =>	0,00	MO com LS =>	104,86
				Valor do	77,31			Valor com BDI =>	386,57
Composição		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição		96464 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,8/27 T.	Custos Horários Produtivo	CHI	1,0000000	96,02	96,02	
Composição		96459 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,8/27 T.	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	13,50	13,50	
Composição		88303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	32,17	32,17	
Composição		96460 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,8/27 T.	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	50,35	50,35	
				MO sem	25,79	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,79
				Valor do	24,00			Valor com BDI =>	120,02
Composição		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição		96463 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,8/27 T.	Custos Horários Produtivo	CHP	1,0000000	228,17	228,17	
Composição		96459 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,8/27 T.	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	13,50	13,50	
Composição		96457 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,8/27 T.	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	69,14	69,14	
Composição		96460 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,8/27 T.	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	50,35	50,35	
Composição		88303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	32,17	32,17	
Composição		96458 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,8/27 T.	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	63,01	63,01	
				MO sem	25,79	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,79
				Valor do	57,04			Valor com BDI =>	285,21
Composição		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição		96460 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,8/27 T.	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	50,35	50,35	
Insumo		00014511 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,8/27 T.	Equipamento para	UN	0,0000533	944,749 59	50,35	
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	12,58			Valor com BDI =>	62,93



	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89018	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5.2 M3 - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros,	H	1,0000000	19,06	19,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Contratos, Convênios e Licitações



SEMED - Secretaria Municipal de Educação
Creche Tipo 2 FNDE - Distrito de Extrema - Serviços Não Financeáveis

BDI Geral: 25,00% Encargo Social Mensalista: 72,48% Data: 08/06/2026

Bancos:
SINAPI (01/2026) - SBC (01/2026)

BDI Equipamentos: 13,84% Encargo Social Horista: 118,72% Revisão: 00

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Und	Quant.			Total
Insumo	00007625	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3	Equipamento para		UN	0,0000137	1.391.437,18	19,06
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	4,76			Valor com BDI =>	23,82
Composição	53806	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros,		H	1,00000000	77,36	77,36
Insumo	00007625	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3	Equipamento para		UN	0,0000556	1.391.437,18	77,36
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	19,34			Valor com BDI =>	96,70
Composição	5718	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros,		H	1,00000000	115,08	115,08
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material		L	17,76000000	6,48	115,08
				MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do	28,77			Valor com BDI =>	143,85
Composição	88324	SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	1,00000000	36,76	36,76
Composição	95386	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e		H	1,00000000	0,34	0,34
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos		H	1,00000000	0,08	0,08
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos		H	1,00000000	1,52	1,52
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos		H	1,00000000	0,98	0,98
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos		H	1,00000000	0,03	0,03
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos		H	1,00000000	3,76	3,76
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,00000000	30,04	30,04
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos		H	1,00000000	0,01	0,01
				MO sem	30,38	LS =>	0,00	MO com LS =>	30,38
				Valor do	9,19			Valor com BDI =>	45,95

Total sem BDI 450.673,85
Total do BDI 112.534,63
Total Geral 563.208,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Contratos, Convênios e Licitações



SEMED - Secretaria Municipal de Educação
Creche Tipo 2 FNDE - Distrito de Extrema - Serviços Não Financeiros

BDI Geral:
25,00%

Encargo Social Mensalista:
72,48%

Data:
08/06/2026

Bancos:

BDI Equipamentos:
13,84%

Encargo Social Horista:
118,72%

Revisão:
00

SINAPI (01/2026) - SBC (01/2026)

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
C_CRECHES_PAC_PROJE TOS	Próprio	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS - OBRA CRECHES PAC - EXTREMA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UND	1,0	135.487,17	135.487,17	24,06	24,06
92400 SINAPI		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_ 10/2022	Pavimento Intertravado	m²	463,22	178,76	82.805,20	14,70	38,76
94995 SINAPI		EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_ 08/2022	Passadios de Concreto	m²	389,05	163,13	60.203,12	10,69	49,45
C_CRECHES_PAC_SUBES TACAO	Próprio	SUBESTAÇÃO 112,5KVA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UND	1,0	40.535,95	40.535,95	7,20	56,65
I_COT_CASCALHO_01	Próprio	CASCALHO PARA ATERRIO FORNECIMENTO E TRANSPORTE	Material	M³	284,63	125,00	35.578,75	6,32	62,96
95676 SINAPI		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	M3XKM	9.985,0	2,88	28.756,80	5,11	68,07
103003 SINAPI		GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 05/2025	Canaletas, Grelhas e Caixas com Grelha para Drenagem	UN	62,0	430,10	26.666,20	4,73	72,80
172094 SBC		DRENTAGEM TUBO CORRUGADO PEAD 300MM C/ ALBERT.FECHAMENTO VALA	M	28,24	618,37	17.462,76	3,10	75,90	
000013 SBC		SONDAGEM TERRENO POR APARELHO DE PERFURAÇÃO MECANICA D=4"	PROJETOS	M	15,0	1.140,85	17.112,75	3,04	78,94
100984 SINAPI		CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADERA HIDRÁULICA /CACAMBA DE 0,80 M³/111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_ 07/2020	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	m³	1.296,82	11,83	15.365,04	2,73	81,67
C_CRECHES_PAC_MOBILI ZACAO	Próprio	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_ 02/2026	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	TXKM	4.920,0	2,68	13.185,60	2,34	84,01
053052 SBC		TUBO PVC ESGOTO 200mm	INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO	M	60,0	201,06	12.063,60	2,14	86,15
C_CRECHES_PAC_REDE DE MT	Próprio	EXTENSÃO DE REDE MT	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UND	1,0	11.853,05	11.853,05	2,10	88,26
00036178 SINAPI		PISO TATIL / PODO TATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, "40 X 40" CM, E= 2,5" CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL	Material	UN	406,0	26,75	10.860,50	1,93	90,19
94889 SINAPI		TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_ 01/2021	Assentamento de Tubos de Esgoto em PVC e PEAD	M	46,83	205,95	9.644,63	1,71	91,90
C_CRECHES_PAC_LICAM BIE TAL	Próprio	CAIXA INSPEÇÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 600x600 COM TAMPA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UND	1,0	9.035,20	9.035,20	1,60	93,50
053043 SBC		RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FOK 25MPa, COM PISO PODO TATIL. AF_ 03/2024	INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO	UN	13,0	530,07	6.890,91	1,22	94,73
105002 SINAPI		ASSENTAMENTO DE GUA (MED-FO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_ 01/2024	Acessibilidade	UN	4,0	1.221,90	4.887,60	0,87	95,59
94275 SINAPI		TUBO SOLDÁVEL, SÉRIE R PVC 150mm	Guias e sarjetas	M	89,54	54,57	4.886,19	0,87	96,46
053104 SBC		TUBO SOLDÁVEL, SÉRIE R PVC 150mm	INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO	M	40,74	85,10	3.466,97	0,62	97,08
053108 SBC		TUBO SOLDÁVEL, SÉRIE R PVC 150mm	INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO	M	22,34	154,02	3.440,80	0,61	97,69
98525 SINAPI		LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTERAS. AF_ 03/2024	Supressão Vegetal	m²	3.003,16	0,90	2.702,84	0,48	98,17
96386 SINAPI		EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRIO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVELY MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_ 09/2024	Aterros, Bases, Sub-bases e Imprimações	m³	284,63	8,86	2.521,82	0,45	98,62
101121 SINAPI		ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTERAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_ 07/2020	Escarificação Horizontal	m³	381,61	6,11	2.331,63	0,41	99,03
C_CRECHES_PAC_CBMR O	Próprio	LICENÇA E APROVAÇÃO PPPIP - CBMRO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UND	1,0	1.984,00	1.984,00	0,35	99,38
054380 SBC		JOELHO 90 SÉRIE R PVC 150mm	INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUAS PLUVIAIS	UN	7,0	201,65	1.411,55	0,25	99,63
97984 SINAPI		COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_ 09/2021	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo	m²	463,22	1,03	477,11	0,08	99,72
053765 SBC		LUVA SIMPLES PVC SÉRIE R DN 100mm	INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO	UN	9,0	48,60	437,40	0,08	99,80
C_CRECHES_PAC_ART	Próprio	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UND	1,0	356,98	356,98	0,06	99,86
100575 SINAPI		REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_ 09/2024	Aterros, Bases, Sub-bases e Imprimações	m²	463,22	0,77	356,67	0,06	99,92
053056 SBC		JOELHO 45 PVC SÉRIE R 100mm	INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO	UN	2,0	86,00	172,00	0,03	99,95
100050 SBC		PINTURA FAIXA DEMARCAÇÃO ESTACIONAMENTO	PINTURAS	m²	4,9	33,05	161,94	0,03	99,98
180050 SBC		PINTURA FAIXA DEMARCAÇÃO ESTACIONAMENTO - PICTOGRAMA	PINTURAS	m²	3,2	33,05	105,76	0,02	100,00

Total sem BDI 459.673,86
Total do BDI 112.524,63
Total Geral 563.208,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Contratos, Convênios e Licitação



SEMED - Secretaria Municipal de Educação
Creche Tipo 2 FNDE - Distrito de Extrema - Serviços Não Financeáveis

Bancos:
SINAPI (01/2026) - SBC (01/2026)

Item	Descrição	Quant.	Und			
1	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E LICENÇAS					
1.1	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS - OBRA CRECHES PAC - EXTREMA	1,00	UND			
	<table><tr><td>QUANTIDADE</td><td>1,00</td><td>UND</td></tr></table>	QUANTIDADE	1,00	UND		
QUANTIDADE	1,00	UND				
1.2	SONDAGEM TERRENO POR APARELHO DE PERFURACÃO MECANICA D=4"	15,00	M			
	<table><tr><td>QUANTIDADE</td><td>15,00</td><td>M</td></tr></table>	QUANTIDADE	15,00	M		
QUANTIDADE	15,00	M				
1.3	TAXAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	1,00	UND			
	<table><tr><td>QUANTIDADE</td><td>1,00</td><td>UND</td></tr></table>	QUANTIDADE	1,00	UND		
QUANTIDADE	1,00	UND				
1.4	LICENÇA E APROVAÇÃO PPCIP - CBM/RO	1,00	UND			
	<table><tr><td>QUANTIDADE</td><td>1,00</td><td>UND</td></tr></table>	QUANTIDADE	1,00	UND		
QUANTIDADE	1,00	UND				
1.5	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1,00	UND			
	<table><tr><td>QUANTIDADE</td><td>1,00</td><td>UND</td></tr></table>	QUANTIDADE	1,00	UND		
QUANTIDADE	1,00	UND				

Item	Descrição	Quant.	Und						
2	MOBILIZAÇÃO - DISTRITO DE EXTREMA								
	* QUANTIDADES EXTRAÍDAS DO PROJETO ARQUITETÔNICO								
2.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	4920,00	TXKM						
	<table><tr><td>DMT (KM)</td><td>328,00</td></tr><tr><td>PESO (T)</td><td>15,00</td></tr><tr><td>TOTAL (TXKM)</td><td>4920,00</td></tr></table>	DMT (KM)	328,00	PESO (T)	15,00	TOTAL (TXKM)	4920,00		
DMT (KM)	328,00								
PESO (T)	15,00								
TOTAL (TXKM)	4920,00								

Item	Descrição	Quant.	Und			
3	DEMOLIÇÃO E LIMPEZA DO TERRENO					
	* QUANTIDADES EXTRAÍDAS DO PROJETO ARQUITETÔNICO					
3.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.	3003,16	m²			
	<table><tr><td>QUANTIDADE</td><td>3003,16</td><td>m²</td></tr></table>	QUANTIDADE	3003,16	m²		
QUANTIDADE	3003,16	m²				
3.2	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E	300,32	m²			
	<table><tr><td>QUANTIDADE</td><td>300,32</td><td>m²</td></tr></table>	QUANTIDADE	300,32	m²		
QUANTIDADE	300,32	m²				

Item	Descrição	Quant.	Und			
4	TERRAPLENAGEM	* QUANTIDADES EXTRAIDAS DO PROJETO DE TERRAPLENAGEM				
4.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	381,61	m²			
	<table><tr><td>QUANTIDADE</td><td>381,61</td><td>m²</td></tr></table>	QUANTIDADE	381,61	m²		
QUANTIDADE	381,61	m²				
4.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	284,63	m³			
	<table><tr><td>QUANTIDADE</td><td>284,63</td><td>m³</td></tr></table>	QUANTIDADE	284,63	m³		
QUANTIDADE	284,63	m³				
4.3	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	998,50	m³			
	<table><tr><td>QUANTIDADE</td><td>998,50</td><td>m³</td></tr></table>	QUANTIDADE	998,50	m³		
QUANTIDADE	998,50	m³				
4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	9985,00	M3XKM			
	<table><tr><td>QUANTIDADE</td><td>9985,00</td><td>M3XKM</td></tr></table>	QUANTIDADE	9985,00	M3XKM		
QUANTIDADE	9985,00	M3XKM				
4.5	CASCALHO PARA ATERRO FORNECIMENTO E TRANSPORTE	284,63	m³			
	<table><tr><td>QUANTIDADE</td><td>284,63</td><td>m³</td></tr></table>	QUANTIDADE	284,63	m³		
QUANTIDADE	284,63	m³				

Item	Descrição	Quant.	Und
5	DRENAGEM	* QUANTIDADES EXTRAÍDAS DO PROJETO DE DRENAGEM	
5.1	TUBOS, CONEXÕES E GRELHAS		
5.1.1	TUBO SOLDÁVEL, SERIE R PVC 150mm	40,74	M
5.1.2	TUBO PVC ESGOTO 200mm	22,34	M
5.1.3	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E	60,00	M
5.1.4	DRENAGEM-TUBO CORRUGADO PEAD 300MM C/ ABERT./FECHAMENTO VALA	46,83	M
5.1.5	JOELHO 45 PVC SERIE R 100mm	28,24	UN
5.1.6	JOELHO 90 SERIE R PVC 150mm	2,00	UND
5.1.7	LUVA SIMPLES PVC SERIE R DN 100mm	7,00	UND
5.1.8	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E	9,00	UND
5.2	CAIXAS DE PASSAGEM		
5.1.10	CAIXA INSPECAO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 600X600 COM TAMPA	13,00	UND

Item	Descrição	Quant.	Und
6	ACESSIBILIDADE	* QUANTIDADES EXTRAÍDAS DO PROJETO ARQUITETÔNICO	
6.1	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL	358,00	UND
	QUANTIDADE	48,00	UND
6.2	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL	48,00	UND
	QUANTIDADE	4,90	UND
6.3	PINTURA FAIXA DEMARCAÇÃO ESTACIONAMENTO	4,90	m²
	QUANTIDADE	3,20	m²
6.4	PINTURA FAIXA DEMARCAÇÃO ESTACIONAMENTO - PICTOGRAMA	3,20	m²
	QUANTIDADE	4,00	m²
6.5	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPa, COM PISO	4,00	UN
	QUANTIDADE	4,00	UN

Item	Descrição	Quant.	Und
7	CALÇADA	* QUANTIDADES EXTRAÍDAS DO PROJETO ARQUITETÔNICO	
7.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	463,22	m²
	QUANTIDADE	463,22	m²
7.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	463,22	m²
	QUANTIDADE	463,22	m²
7.3	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA	463,22	m²
	QUANTIDADE	463,22	m²
7.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO	89,54	M
	QUANTIDADE	89,54	M
7.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8	369,05	m²
	QUANTIDADE	369,05	m²

8	SUBESTAÇÃO DE ENERGIA 112,5 KVA	*QUANTIDADES EXTRAÍDAS DO PROJETO DE SUBESTAÇÃO	
8.1	EXTENSÃO DE REDE		
8.1.1	EXTENSÃO DE REDE MT	1,00	UN
8.2	SUBESTAÇÃO 112,5 KVA		
8.2.1	SUBESTAÇÃO 112,5KVA	1,00	UN


 Jarbas Carvalho dos Santos
 Engenheiro Civil / Especialista em Geotecnia
 CREA-RO 5467/D
 Profissional de Registro Público
 Matr. 100127

Jarbas Carvalho dos Santos
 Engenheiro Civil - CREA RO 5467/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Contratos, Convênios e Licitações



SEMED - Secretaria Municipal de Educação
Creche Tipo 2 FNDE - Distrito de Extrema - Serviços Não Financiáveis

Encargo Social Mensalista: Data:
71,54% 28/07/2026

Bancos:
SINAPI (01/2026) - SBC (01/2026)

Encargo Social Horista: Revisão:
115,48% 00

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS
1	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E LICENÇAS	100,00% 163.976,10	50,00% 81.988,05	50,00% 81.988,05								
2	MOBILIZAÇÃO - DISTRITO DE EXTREMA	100,00% 13.185,60			100,00% 13.185,60							
3	DEMOLIÇÃO E LIMPEZA DO TERRENO	100,00% 6.255,62			100,00% 6.255,62							
4	TERRAPLENAGEM	100,00% 81.001,25			100,00% 81.001,25							
5	DRENAGEM	100,00% 81.656,82							50,00% 40.828,41	50,00% 40.828,41		
6	ACESSIBILIDADE	100,00% 16.015,80			50,00% 8.007,90				50,00% 8.007,90	50,00% 8.007,90		50,00% 8.007,90
7	CALÇADA	100,00% 148.728,29							50,00% 74.364,15	50,00% 74.364,15		
8	SUBESTAÇÃO DE ENERGIA 112,5KVA	100,00%									50,00% 50,00%	50,00% 50,00%
Porcentagem			14,56%	14,56%	17,83%	0,0%	0,0%	0,0%	13,2%	20,45%	13,32%	6,07%
Custo			81.988,05	81.988,05	100.442,47	0,00	0,00	0,00	74.364,14	115.192,55	75.030,81	34.202,40
Porcentagem Acumulado			14,56%	29,11%	46,95%	46,95%	46,95%	46,95%	60,15%	80,61%	93,93%	100,0%
Custo Acumulado			81.988,05	163.976,10	264.418,57	264.418,57	264.418,57	264.418,57	338.782,71	453.975,26	529.006,07	563.208,48


Jarbas Carvalho dos Santos
Engenheiro Civil / Físico de Obras
CREA 5467/DRO
Prefeitura de Porto Velho
Mat. 103127

Responsável Técnico
Jarbas Carvalho dos Santos
Engenheiro Civil - CREA RO 5467/D