



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA DE OIAPOQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO:



SANDRO RAIMUNDO GOMES BARRETO
ENG. CIVIL CREA NACIONAL Nº 1514930277

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL
CUSTO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA

ABRANGÊNCIA: NACIONAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO -SERVIÇOS

LEIS SOCIAIS 84,68% - COM DES.

REFERÊNCIA: SINAPI 09/2023-COM DES.

BDI SERV: 29,07%

CÓDIGO DA FONTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	CUSTO TOTAL
96971/SINAPI-MÊS - 07-2023	14.22 - (CPU-10)	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UND			
88247/SINAPI/COMP.		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0957000	20,50	1,96
88264/SINAPI/COMP.		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0957000	22,56	2,16
98463/SINAPI/COMP.		SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UND	0,5000000	22,98	11,49
00000857/SINAPI/INSUMO		CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO	M	1,0500000	21,00	22,05
		MATERIAL	:	33,54	89%	
		MÃO DE OBRA	:	4,12	11%	
		EQUIPAMENTO	:	0,00	0%	
		TOTAL COMPOSIÇÃO	:	37,66	100%	