



Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE JUSCELINO - MA

Local:
POVOADOS DO
MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE
JUSCELINO - MA

B.D.I.
25,00%

Orçamento Sintético

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$	PESO %	PESO ACUMULADO	CLASS.
CP - 10007	PRÓPRIO	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC BRACLASSE 12 JENBR5647 PI REDE DE ÁGUA DN50 DE 80mm INCL. ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALAS.	M	225,00	3.390,00	R\$ 70,09	R\$ 237.605,10	28,43%	28,43%	A
CP - 10005	PRÓPRIO	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉMOLDADO (C/ PILARES, VIGAS E LAJE), A SER CONSTRUÍDO NA COTA INDICADA EM PLANTA C/H=8,00m, PIAPOLAR 1 TANQUE DE POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA C/CAP 15m/ 01 TAMPA ROSCÁVEL INCL. A INST. HIDRÁULICA DE ALIMENTAÇÃO EM TUBOS PVC BRAC LASSE 15 DN 50mm E TUBOS PVC BRAC LASSE 12 DN 75mm PI A DESCIDA DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO E EXTRAVASOR.	UND	6,00	3,00	R\$ 54.384,96	R\$ 163.154,88	19,52%	47,95%	A
CP - 10010	PRÓPRIO	CONSTRUÇÃO DE MURO DE PROTEÇÃO DO SISTEMA EM ALVENARIA DE TUDOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTÃO DE ACESSO AO SISTEMA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 4.00x1,80M, INCLUINDO GUARNIÇÕES, FERRAGENS E PINTURA, CONFORME PLANILHA DE CUSTOS DE TALHADA ANEXA.	UND	1,00	3,00	R\$ 45.293,21	R\$ 135.879,63	16,28%	64,21%	A
CP - 10000	PRÓPRIO	CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR COM 60,00m DE PROFUNDIDADE, REVESTIDO COM TUBOS PVC GEOMECÂNICO NERVURADO STANDARD DE 6", CONF. PLAN DE CUSTOS DET. ANEXA.	UND	1,00	3,00	R\$ 42.000,06	R\$ 126.000,18	15,08%	79,29%	A
CP - 10008	PRÓPRIO	AQUISIÇÃO E INST. DELIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA UTILIZANDO-SE TUBOS E CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL DN20mm INCLUINDO ESCAVAÇÃO (RAMAL DE 12mm) E REATERRO DE VALAS. A EXECUÇÃO SERÁ FEITA OBEDECENDO AO PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL COM HIDRÔMETROS, COLAR DE TOMADA DE DE 60x1/2" E TORNEIRA DE PONTA DE PVC DE 1/2"	M	1,00	203,00	R\$ 349,38	R\$ 70.924,14	8,49%	87,78%	B
CP - 10004	PRÓPRIO	AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE CONJUNTO DE RECALQUE TIPO MOTOR BOMBA SUBMERSIVEL ELET. MONOFÁSICA, INCLUSO TUBOS E CONEXÕES DEF. G.PIEDUTOR DN 2", BARRILENTE DE RECALQUE EM TUBOS E CONEXÕES DE AÇO F. G DIN2440 DN 2". QUADRO DE COMANDO E SUBESTACÃO ELÉTRICA MONOFÁSICA CONFORME PLANILHA	UND	1,00	3,00	R\$ 22.606,38	R\$ 67.819,14	8,11%	95,89%	B
CP - 10003	PRÓPRIO	CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA, DO ABRIGO PARA O QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO DA BOMBA MEDINDO EXTERNAMENTE 1,50x1,50m, CONFORME PLANILHA ANALÍTICA DE CUSTOS DETALHA ANEXA.	UND	1,00	3,00	R\$ 4.021,78	R\$ 12.065,34	1,44%	97,33%	C
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF. 03/2022 PS	M2	18,00	18,00	R\$ 400,25	R\$ 7.204,50	0,88%	98,20%	C
CP - 10006	PRÓPRIO	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC BRACLASSE 12 JENBR5647 PI REDE DE ÁGUA DN75 DE 80mm INCL. ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALAS.	M	633,80	60,00	R\$ 99,41	R\$ 5.964,60	0,71%	98,91%	C
CP - 10011	PRÓPRIO	AQUISIÇÃO DE CLORADOR, TIPO DOSADOR (COM PASTILHAS DE CLORO), CONFECCIONADO EM C. POLIPROPILENO E PVC, PARA BOMBAS DE ATÉ 2CV, COM ENTRADA E SAÍDA DE DN 50MM, INSTALADO NA ADUTORA DE RECALQUE.	UND	61,00	3,00	R\$ 1.521,89	R\$ 4.565,67	0,55%	99,46%	C
98524	SINAPI	IMPRESSÃO MANUAL DE VEGETAÇÃO	M2	1,00	675,00	R\$ 3,66	R\$ 2.470,50	0,30%	99,75%	C
CP - 10002	PRÓPRIO	AQUISIÇÃO E INST. DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC CL. 15 DN 50mm, PARA ADUTORA, DO P.TIPO RESERVATÓRIO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALAS.	M	1,00	11,00	R\$ 102,94	R\$ 1.132,34	0,14%	99,89%	C
112464	ORSE	Clorador dosador de cloro de pastilhas automático	un	1,00	3,00	R\$ 313,71	R\$ 941,13	0,11%	100,00%	C
VALOR BDI TOTAL:									R\$ 167.145,43	
VALOR ORÇAMENTO S/ BDI:									R\$ 668.581,72	
VALOR TOTAL:									R\$ 835.727,15	

Documento assinado digitalmente



ANTONIO PEREIRA DE SOUSA NETO

Data: 13/10/2026 22:57:50-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>