



Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
ESTRADA VICINAL DE ALTAMIRA DO MARANHÃO	SINAPI - 05/2025 - Maranhão SICRO3 - 01/2025 - Maranhão ORSE - 04/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará	24,24%	Não Desonerado: Horista: 112,68% Mensalista: 69,90%

		Curva ABC de Serviços							
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
00004746	SINAPI	PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTACAO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	15.264,0	65,80	1.004.371,20	29,13	29,13
2003298	SICRO3	Valeta de proteção de aterro sem revestimento - VPAT 120-30 - escavação mecânica		m	50.924,0	15,84	806.636,16	23,39	52,52
93589	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	M3XKM	127.310,0	3,44	437.946,40	12,70	65,22
93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	MES	12,0	28.125,60	337.507,20	9,79	75,01
5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m³	40.726,0	6,24	254.130,24	7,37	82,38
4016008	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³		m³	40.726,0	5,57	226.843,82	6,58	88,95
0804037	SICRO3	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais		m	120,0	1.048,29	125.794,80	3,65	92,60
0804121	SICRO3	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas		un	40,0	2.443,32	97.732,80	2,83	95,44
93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	MES	12,0	6.899,34	82.792,08	2,40	97,84
98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	Supressão Vegetal	m²	50.924,0	0,81	41.248,44	1,20	99,03
100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações	m³	15.264,0	1,76	26.864,64	0,78	99,81
73822/002	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	4.000,0	1,03	4.120,00	0,12	99,93
51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	m²	5,0	468,85	2.344,25	0,07	100,00

Total sem BDI 2.776.880,44
Total do BDI 671.451,59
Total Geral 3.448.332,03