



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1088740-05	Nº TransfereGOV 946072/2023	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO NA VILA ZÉ HENRIQUE			
LOCALIDADE SINAPI SAO LUIS	DATA BASE 11-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE BURITI BRAVO/MA	MUNICÍPIO / UF BURITI BRAVO/MA	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE BURITI BRAVO/MA									2.393.676,68	
1.			PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE BURITI BRAVO/MA					-	2.393.676,68	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	134.470,71	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	M2	9,00	309,98	BDI 1	385,09	3.465,82	RA
1.1.2.	Composição	COMP001	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00	27.820,00	BDI 1	34.560,79	34.560,79	RA
1.1.3.	SINAPI	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF 02/2016	M2	30,00	970,15	BDI 1	1.205,22	36.156,60	RA
1.1.4.	SINAPI	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016	M2	12,00	1.205,95	BDI 1	1.498,15	17.977,80	RA
1.1.5.	SINAPI	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 02/2016	M2	20,00	1.047,91	BDI 1	1.301,82	26.036,40	RA
1.1.6.	SINAPI	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016	M2	20,00	628,22	BDI 1	780,44	15.608,80	RA
1.1.7.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	1.444,54	0,37	BDI 1	0,46	664,50	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	119.601,89	
1.2.1.	Composição	COMP002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	96.274,56	BDI 1	119.601,89	119.601,89	RA
1.3.			SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM					-	150.475,43	
1.3.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF 05/2018	M2	10.689,60	0,38	BDI 1	0,47	5.024,11	RA
1.3.2.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	2.593,11	3,12	BDI 1	3,88	10.061,26	RA
1.3.3.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	2.565,50	8,48	BDI 1	10,53	27.014,72	RA
1.3.4.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 11/2019	M3	2.565,50	1,38	BDI 1	1,71	4.387,01	RA
1.3.5.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	M2	10.689,60	2,43	BDI 1	3,02	32.282,59	RA
1.3.6.	SINAPI	101128	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF 07/2020	M3	2.565,50	14,09	BDI 1	17,50	44.896,27	RA
1.3.7.	SINAPI	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	2.565,50	8,41	BDI 1	10,45	26.809,47	RA
1.4.			DRENAGEM SUPERFICIAL					-	381.894,26	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1088740-05	Nº TransfereGOV 946072/2023	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO NA VILA ZÉ HENRIQUE			
LOCALIDADE SINAPI SAO LUIS	DATA BASE 11-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE BURITI BRAVO/MA	MUNICÍPIO / UF BURITI BRAVO/MA	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE BURITI BRAVO/MA									2.393.676,68	
1.4.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	86,67	76,35	BDI 1	94,85	8.220,65	RA
1.4.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	2.889,08	61,33	BDI 1	76,19	220.119,01	RA
1.4.3.	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	2.889,08	42,78	BDI 1	53,15	153.554,60	RA
1.5.			PASSEIOS PÚBLICOS					-	693.891,78	
1.5.1.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	350,41	3,12	BDI 1	3,88	1.359,59	RA
1.5.2.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	416,02	70,14	BDI 1	87,13	36.247,82	RA
1.5.3.	SINAPI	94279	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016	M	2.889,08	57,38	BDI 1	71,28	205.933,63	RA
1.5.4.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	3.466,90	75,75	BDI 1	94,10	326.235,29	RA
1.5.5.	ORSE	12436	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, PINTADA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS E PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL	UN	52,00	403,22	BDI 1	500,92	26.047,84	RA
1.5.6.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	M2	577,82	136,62	BDI 1	169,72	98.067,61	RA
1.6.			PAVIMENTAÇÃO					-	701.010,41	
1.6.1.	SINAPI	101767	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS ESTABILIZADOS GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.300,08	26,99	BDI 1	33,53	43.591,70	RA
1.6.2.	SINAPI	101138	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	1.300,08	14,76	BDI 1	18,34	23.843,47	RA
1.6.3.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	7.222,70	70,61	BDI 1	87,72	633.575,24	RA
1.7.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	121.018,88	
1.7.1.	SICRO	5213400	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,4 MM	M2	2.315,20	30,99	BDI 1	38,50	89.135,21	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1088740-05	Nº TransfereGOV 946072/2023	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO NA VILA ZÉ HENRIQUE			
LOCALIDADE SINAPI SAO LUIS	DATA BASE 11-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE BURITI BRAVO/MA	MUNICÍPIO / UF BURITI BRAVO/MA	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE BURITI BRAVO/MA									2.393.676,68	
1.7.2.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	2.889,08	1,50	BDI 1	1,86	5.373,70	RA
1.7.3.	SICRO	5213440	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	6,00	255,73	BDI 1	317,69	1.906,14	RA
1.7.4.	SICRO	5213464	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	25,00	255,77	BDI 1	317,74	7.943,50	RA
1.7.5.	SICRO	5213863	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	31,00	432,61	BDI 1	537,43	16.660,33	RA
1.8.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	26.394,08	
1.8.1.	ORSE	7989	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SEM REAPROVEITAMENTO	M2	435,00	11,23	BDI 1	13,95	6.068,25	RA
1.8.2.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	126,00	101,93	BDI 1	126,63	15.955,38	RA
1.8.3.	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	292,50	8,84	BDI 1	10,98	3.211,65	RA
1.8.4.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	298,66	3,12	BDI 1	3,88	1.158,80	RA
1.9.			SERVIÇOS FINAIS					-	64.919,24	
1.9.1.	Composição	COMP003	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00	27.820,00	BDI 1	34.560,79	34.560,79	RA
1.9.2.	ORSE	2450	LIMPEZA GERAL	M2	10.689,60	2,29	BDI 1	2,84	30.358,45	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BURITI BRAVO/MA
Local

Responsável Técnico
Nome: DIEGO BILIO DE ALMEIDA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1088740-05	Nº TransfereGOV 946072/2023	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO NA VILA ZÉ HENRIQUE			
LOCALIDADE SINAPI SAO LUIS	DATA BASE 11-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE BURITI BRAVO/MA	MUNICÍPIO / UF BURITI BRAVO/MA	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE BURITI BRAVO/MA									2.393.676,68

sábado, 16 de março de 2024
Data

CREA/CAU: 131505MA
ART/RRT: 0

RECURSO
←