

A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

Dados do Contrato (Inicial)	
Fonte de recursos:	OGU
Proponente/Tomador:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO/MA
Município/UF:	BURITI BRAVO/MA
Nº da Operação (0000000-00):	1100791-30
Nº do TransfereGOV (000000):	975061 /2025
Valor do Repasse Contratado (R\$):	1.300.000,00
Valor de Contrapartida Contratada (R\$):	1.500,00
% mínimo de Contrapartida:	0,10%
R\$ mínimo de Contrapartida (se houver):	
% máximo de Contrapartida:	

Dados do Empreendimento e Orçamento	
Nome/apelido:	URBANIZAÇÃO DA AVENIDA CENTRAL DO MUNICIPIO DE BURITI BRAVO/MA
Descrição do Objeto do Lote / CTEF:	URBANIZAÇÃO DA AVENIDA CENTRAL DO MUNICIPIO DE BURITI BRAVO/MA
Regime previdenciário previsto para a obra:	DESONERADO
Data base do Orçamento:	08-2025

Responsável pelo Orçamento	
Nome:	ANDRÉ GONÇALVES MONTEIRO DE LIMA
CREA/CAU:	ENGENHEIRO CIVIL
ART/RRT:	MA20250973050
Data do preenchimento:	30/09/2025

Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)	
Nome:	LUCIANA BORGES LEOCADIO
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL DE BURITI BRAVO/MA

Arredondamento das frentes:	TransfereGOV
-----------------------------	--------------

Nº OPERAÇÃO
1100791-30Nº TRANSFEREGOV
975061 /2025PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO/MA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

BURITI BRAVO/MA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

100,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

5,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,80%
Seguro e Garantia	SG	0,32%
Risco	R	0,50%
Despesas Financeiras	DF	1,02%
Lucro	L	6,64%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	3,60%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	23,38%
BDI COM desoneração	BDI DES	28,44%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

BURITI BRAVO/MA
Localterça-feira, 30 de setembro de 2025
Data

Responsável Técnico

Nome: ANDRÉ GONÇALVES MONTEIRO DE LIMA

CREA/CAU: ENGENHEIRO CIVIL

ART/RRT: MA20250973050



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1100791-30	Nº TransfereGOV 975061 /2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO/MA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO URBANIZAÇÃO DA AVENIDA CENTRAL DO MUNICIPIO DE BURITI BRAVO/MA			
LOCALIDADE SINAPI SAO LUIS	DATA BASE 08-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE URBANIZAÇÃO DA AVENIDA CENTRAL DO MUNICIPIO DE BURITI	MUNICÍPIO / UF BURITI BRAVO/MA	BDI 1 28,44%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
URBANIZAÇÃO DA AVENIDA CENTRAL DO MUNICIPIO DE BURITI BRAVO/MA									1.301.500,00	
1.			CONSTRUÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA					-	1.301.500,00	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						114.328,14	
1.1.0.1.	Composição	CPU-01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	6,00	14.835,48	BDI 1	19.054,69	114.328,14	RA
1.2.			SERVIÇOS INICIAIS					-	35.148,30	
1.2.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	M2	6,00	466,24	BDI 1	598,84	3.593,04	RA
1.2.0.2.	Composição	CPU-02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00	12.284,05	BDI 1	15.777,63	15.777,63	RA
1.2.0.3.	Composição	CPU-02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00	12.284,05	BDI 1	15.777,63	15.777,63	RA
1.3.			SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM					-	93.382,48	
1.3.0.1.	SINAPI	104796	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	700,58	13,66	BDI 1	17,54	12.288,17	RA
1.3.0.2.	SINAPI	101114	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	140,12	4,43	BDI 1	5,69	797,28	RA
1.3.0.3.	SINAPI	100945	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.050,89	2,82	BDI 1	3,62	3.804,22	RA
1.3.0.4.	SINAPI	104739	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	350,29	138,67	BDI 1	178,11	62.390,15	RA
1.3.0.5.	SINAPI	100945	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.627,17	2,82	BDI 1	3,62	9.510,36	RA
1.3.0.6.	SINAPI	105559	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	350,29	10,21	BDI 1	13,11	4.592,30	RA
1.4.			LOCAÇÃO DA OBRA					-	294.653,33	
1.4.0.1.	SINAPI	105137	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024	M	1.990,00	0,63	BDI 1	0,81	1.611,90	RA
1.4.0.2.	SINAPI	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	M2	2.189,00	104,23	BDI 1	133,87	293.041,43	RA
1.5.			DRENAGEM SUPERFICIAL					-	121.743,99	
1.5.0.1.	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	M	1.751,46	52,43	BDI 1	67,34	117.943,32	RA
1.5.0.2.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1.751,46	1,69	BDI 1	2,17	3.800,67	RA
1.6.			PISOS					-	71.126,84	
1.6.0.1.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	65,68	843,14	BDI 1	1.082,93	71.126,84	RA
1.7.			PAVIMENTAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA					-	294.381,11	
1.7.0.1.	SICRO	4011351	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	M2	1.190,00	0,63	BDI 1	0,81	963,90	RA
1.7.0.2.	SINAPI	104364	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (USINAGEM PRÓPRIA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	M3	83,30	805,54	BDI 1	1.034,64	86.185,51	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1100791-30	Nº TransfereGOV 975061 /2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO/MA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO URBANIZAÇÃO DA AVENIDA CENTRAL DO MUNICIPIO DE BURITI BRAVO/MA			
LOCALIDADE SINAPI SAO LUIS	DATA BASE 08-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE URBANIZAÇÃO DA AVENIDA CENTRAL DO MUNICIPIO DE BURITI	MUNICÍPIO / UF BURITI BRAVO/MA	BDI 1 28,44%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
URBANIZAÇÃO DA AVENIDA CENTRAL DO MUNICIPIO DE BURITI BRAVO/MA									1.301.500,00	
1.7.0.3.	Composição	CPU-08	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS	M2	1.190,00	22,26	BDI 1	28,59	34.022,10	RA
1.7.0.4.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	1.990,00	6,31	BDI 1	8,10	16.119,00	RA
1.7.0.5.	Composição	CPU-09	TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	UN	1.990,00	61,46	BDI 1	78,94	157.090,60	RA
1.8.			ILUMINAÇÃO PÚBLICA					-	17.607,25	
1.8.0.1.	SINAPI	101636	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	25,00	143,83	BDI 1	184,74	4.618,50	RA
1.8.0.2.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	25,00	36,29	BDI 1	46,61	1.165,25	RA
1.8.0.3.	SINAPI	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	25,00	368,22	BDI 1	472,94	11.823,50	RA
1.9.			URBANIZACAO DA ROTATORIA					-	200.567,59	
1.9.1.			RECAPEAMNETO					-	133.475,84	
1.9.1.1.	SICRO	4011351	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	M2	1.326,66	0,63	BDI 1	0,81	1.074,60	RA
1.9.1.2.	SINAPI	105757	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1.326,66	1,30	BDI 1	1,67	2.215,52	RA
1.9.1.3.	SINAPI	104367	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM PRÉ MISTURADO A FRIO (USINAGEM PRÓPRIA), PARA FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020	M3	92,87	934,33	BDI 1	1.200,05	111.448,64	RA
1.9.1.4.	SICRO	5915321	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	21.787,30	0,67	BDI 1	0,86	18.737,08	RA
1.9.2.			DRENAGEM SUPERFICIAL					-	3.057,05	
1.9.2.1.	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	M	43,98	52,43	BDI 1	67,34	2.961,61	RA
1.9.2.2.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	43,98	1,69	BDI 1	2,17	95,44	RA
1.9.3.			SINALIZAÇÃO HORIZONATAL					-	38.072,21	
1.9.3.1.	SINAPI	102508	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	468,42	41,76	BDI 1	53,64	25.126,05	RA
1.9.3.2.	Composição	CPU-09	TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	UN	164,00	61,46	BDI 1	78,94	12.946,16	RA
1.9.4.			PAISAGISMO					-	13.117,35	
1.9.4.1.	Composição	CPU-03	TERRA PRETA PARA PAISAGISMO	M3	29,24	223,28	BDI 1	286,78	8.385,45	RA
1.9.4.2.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	M2	145,21	17,44	BDI 1	22,40	3.252,70	RA
1.9.4.3.	SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	UN	8,00	143,96	BDI 1	184,90	1.479,20	RA
1.9.5.			LETREIRO					-	12.845,14	
1.9.5.1.	Composição	CPU-05	LETREIRO DE URBANIZAÇÃO	M2	5,60	1.490,10	BDI 1	1.913,88	10.717,73	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1100791-30	Nº TransfereGOV 975061 /2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO/MA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO URBANIZAÇÃO DA AVENIDA CENTRAL DO MUNICIPIO DE BURITI BRAVO/MA			
LOCALIDADE SINAPI SAO LUIS	DATA BASE 08-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE URBANIZAÇÃO DA AVENIDA CENTRAL DO MUNICIPIO DE BURITI	MUNICÍPIO / UF BURITI BRAVO/MA	BDI 1 28,44%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
URBANIZAÇÃO DA AVENIDA CENTRAL DO MUNICIPIO DE BURITI BRAVO/MA									1.301.500,00	
1.9.5.2.	Composição	CPU-06	BASE DE LETREIRO	M2	2,80	591,55	BDI 1	759,79	2.127,41	RA
1.10.			LIMPEZA GERAL DA OBRA					-	58.560,97	
1.10.0.1.	Composição	CPU-04	LIMPEZA DA OBRA	M2	4.106,66	11,10	BDI 1	14,26	58.560,97	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BURITI BRAVO/MA
Local
terça-feira, 30 de setembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: ANDRÉ GONÇALVES MONTEIRO DE LIMA
CREA/CAU: ENGENHEIRO CIVIL
ART/RRT: MA20250973050



AGRUPADORES DE EVENTOS

PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO/MA	URBANIZAÇÃO DA AVENIDA CENTRAL DO MUNICIPIO DE BURITI BRAVO/MA

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

14

			CONST PISTA DE CORRIDA 0 A 331,66 M	CONST PISTA DE CORRIDA 331,66 A 663,33	CONST PISTA DE CORRIDA 663,33 A 995 M	1ª ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA ROTATORIA E FINALIZACAO DA PISTA DE CORRIDA	2ª ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA ROTATORIA E FINALIZACAO DA PISTA DE CORRIDA	FINALIZAÇÃO DA PISTA DE CORRIDA E DA ROTATORIA
Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R\$)	1	2	3	4	5	6
Total:		1.301.500,00	289.494,61	272.440,20	216.116,71	161.786,00	165.342,24	196.320,24
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	114.328,14	16.768,13	19.816,88	23.818,36	19.626,33	12.004,45	22.293,99
2	SERVIÇOS INICIAIS	35.148,30	19.370,67	-	-	-	-	15.777,63
3	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	93.382,48	93.382,48	-	-	-	-	-
4	LOCAÇÃO DA OBRA	294.653,33	159.973,33	134.680,00	-	-	-	-
5	DRENAGEM SUPERFICIAL	121.743,99	-	117.943,32	-	-	-	3.800,67
6	PISOS	71.126,84	-	-	71.126,84	-	-	-
7	PAVIMENTACAO DA PISTA DE CAMINHADA	294.381,11	-	-	121.171,51	69.632,00	56.576,00	47.001,60
8	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	17.607,25	-	-	-	5.783,75	11.823,50	-
9	RECAPEAMNETO	133.475,84	-	-	-	66.743,92	66.731,92	-
10	DRENAGEM SUPERFICIAL	3.057,05	-	-	-	-	2.961,61	95,44
11	SINALIZAÇÃO HORIZONATAL	38.072,21	-	-	-	-	-	38.072,21
12	PAISAGISMO	13.117,35	-	-	-	-	13.117,35	-
13	LETREIRO	12.845,14	-	-	-	-	2.127,41	10.717,73
14	LIMPEZA GERAL DA OBRA	58.560,97	-	-	-	-	-	58.560,97

BURITI BRAVO/MA
Local
terça-feira, 30 de setembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: ANDRÉ GONÇALVES MON
CREA/CAU: ENGENHEIRO CIVIL
ART/RRT: MA20250973050



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
URBANIZAÇÃO DA AVENIDA CENTRAL DO MUNICIPIO DE BURITI BRAVO/MA

Nº TransfereGOV
975061 /2025

Nº OPERAÇÃO
1100791-30

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO/MA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
URBANIZAÇÃO DA AVENIDA CENTRAL DO MUNICIPIO DE BURITI BRAVO/MA				
1.	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA		-	
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-	
1.1.0.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	6,00	MEMORIA EM ANEXO
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS		-	
1.2.0.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	MEMORIA EM ANEXO
1.2.0.2.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00	MEMORIA EM ANEXO
1.2.0.3.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00	MEMORIA EM ANEXO
1.3.	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		-	
1.3.0.1.	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	700,58	MEMORIA EM ANEXO
1.3.0.2.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	140,12	MEMORIA EM ANEXO
1.3.0.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.050,89	MEMORIA EM ANEXO
1.3.0.4.	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	350,29	MEMORIA EM ANEXO
1.3.0.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.627,17	MEMORIA EM ANEXO
1.3.0.6.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	350,29	MEMORIA EM ANEXO
1.4.	LOCAÇÃO DA OBRA		-	
1.4.0.1.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024	M	1.990,00	MEMORIA EM ANEXO
1.4.0.2.	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	M2	2.189,00	MEMORIA EM ANEXO
1.5.	DRENAGEM SUPERFICIAL		-	
1.5.0.1.	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	M	1.751,46	MEMORIA EM ANEXO
1.5.0.2.	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1.751,46	MEMORIA EM ANEXO
1.6.	PISOS		-	
1.6.0.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	65,68	MEMORIA EM ANEXO
1.7.	PAVIMENTAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA		-	
1.7.0.1.	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	M2	1.190,00	MEMORIA EM ANEXO
1.7.0.2.	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (USINAGEM PRÓPRIA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	M3	83,30	MEMORIA EM ANEXO
1.7.0.3.	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS	M2	1.190,00	MEMORIA EM ANEXO

Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:	
		CONST PISTA DE CORRIDA 0 A 331,66 M	CONST PISTA DE CORRIDA 331,66 A 663,33
		1	2
	TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	289.494,61	272.440,20
1. AD	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,88	1,04
2. SE	SERVIÇOS INICIAIS	6,00	
2. SE	SERVIÇOS INICIAIS	1,00	
2. SE	SERVIÇOS INICIAIS		
3. SE	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	700,58	
3. SE	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	140,12	
3. SE	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	1.050,89	
3. SE	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	350,29	
3. SE	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	2.627,17	
3. SE	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	350,29	
4. LO	LOCAÇÃO DA OBRA	990,00	1.000,00
4. LO	LOCAÇÃO DA OBRA	1.189,00	1.000,00
5. DR	DRENAGEM SUPERFICIAL		1.751,46
5. DR	DRENAGEM SUPERFICIAL		
6. PI	PISOS		
7. PA	PAVIMENTAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA		
7. PA	PAVIMENTAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA		
7. PA	PAVIMENTAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA		



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
URBANIZAÇÃO DA AVENIDA CENTRAL DO MUNICIPIO DE BURITI BRAVO/MA

Nº TransfereGOV
975061 /2025

Nº OPERAÇÃO
1100791-30

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO/MA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
URBANIZAÇÃO DA AVENIDA CENTRAL DO MUNICIPIO DE BURITI BRAVO/MA				
1.7.0.4.	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	1.990,00	MEMORIA EM ANEXO
1.7.0.5.	TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	UN	1.990,00	MEMORIA EM ANEXO
1.8.	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		-	
1.8.0.1.	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	25,00	MEMORIA EM ANEXO
1.8.0.2.	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	25,00	MEMORIA EM ANEXO
1.8.0.3.	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	25,00	MEMORIA EM ANEXO
1.9.	URBANIZACAO DA ROTATORIA		-	
1.9.1.	RECAPEAMNETO		-	
1.9.1.1.	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	M2	1.326,66	MEMORIA EM ANEXO
1.9.1.2.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1.326,66	MEMORIA EM ANEXO
1.9.1.3.	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM PRÉ MISTURADO A FRIO (USINAGEM PRÓPRIA), PARA FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020	M3	92,87	MEMORIA EM ANEXO
1.9.1.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	21.787,30	MEMORIA EM ANEXO
1.9.2.	DRENAGEM SUPERFICIAL		-	
1.9.2.1.	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	M	43,98	MEMORIA EM ANEXO
1.9.2.2.	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	43,98	MEMORIA EM ANEXO
1.9.3.	SINALIZAÇÃO HORIZONATAL		-	
1.9.3.1.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	468,42	MEMORIA EM ANEXO
1.9.3.2.	TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	UN	164,00	MEMORIA EM ANEXO
1.9.4.	PAISAGISMO		-	
1.9.4.1.	TERRA PRETA PARA PAISAGISMO	M3	29,24	MEMORIA EM ANEXO
1.9.4.2.	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	M2	145,21	MEMORIA EM ANEXO
1.9.4.3.	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	UN	8,00	MEMORIA EM ANEXO
1.9.5.	LETREIRO		-	
1.9.5.1.	LETREIRO DE URBANIZAÇÃO	M2	5,60	MEMORIA EM ANEXO
1.9.5.2.	BASE DE LETREIRO	M2	2,80	MEMORIA EM ANEXO
1.10.	LIMPEZA GERAL DA OBRA		-	
1.10.0.1.	LIMPEZA DA OBRA	M2	4.106,66	MEMORIA EM ANEXO

Nº AGRUPADOR DE EVENTOS	FRENTES DE OBRA:	CONST	
		PISTA DE CORRIDA 0 A 331,66 M	PISTA DE CORRIDA 331,66 A 663,33
Nº	Agrupador de Eventos	1	2
	TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	289.494,61	272.440,20
7. PA	PAVIMENTACAO DA PISTA DE CAMINHADA		
7. PA	PAVIMENTACAO DA PISTA DE CAMINHADA		
8. ILU	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
8. ILU	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
8. ILU	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
9. RE	RECAPEAMNETO		
9. RE	RECAPEAMNETO		
9. RE	RECAPEAMNETO		
9. RE	RECAPEAMNETO		
10. D	DRENAGEM SUPERFICIAL		
10. D	DRENAGEM SUPERFICIAL		
11. S	SINALIZAÇÃO HORIZONATAL		
11. S	SINALIZAÇÃO HORIZONATAL		
12. P	PAISAGISMO		
12. P	PAISAGISMO		
12. P	PAISAGISMO		
13. L	LETREIRO		
13. L	LETREIRO		
14. L	LIMPEZA GERAL DA OBRA		



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
URBANIZAÇÃO DA AVENIDA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE BURITI BRAVO/MA	975061 /2025	1100791-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO/MA

					Nº AGRUPADOR DE EVENTOS	FRENTES DE OBRA:	
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo		CONST PISTA DE CORRIDA 0 A 331,66 M	CONST PISTA DE CORRIDA 331,66 A 663,33
URBANIZAÇÃO DA AVENIDA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE BURITI BRAVO/MA					Nº	Agrupador de Eventos	
					TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):		

BURITI BRAVO/MA
Local
terça-feira, 30 de setembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: ANDRÉ GONÇALVES MONTEIRO DE LIMA
CREA/CAU: ENGENHEIRO CIVIL
ART/RRT: MA20250973050



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
URBANIZAÇÃO DA AVENIDA CENTRAL DO MUNICIPIO DE BURITI BRAVO/MA

Nº TransfereGOV
975061 /2025

Nº OPERAÇÃO
1100791-30

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO/MA

				CONST PISTA DE CORRIDA 663,33 A 995 M	1º ETAPA DA URBANIZAÇ ÃO DA ROTATORIA E	2º ETAPA DA URBANIZAÇ ÃO DA ROTATORIA E	FINALIZAÇ O DA PISTA DE CORRIDA E DA				
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4	5	6	7			
URBANIZAÇÃO DA AVENIDA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE BURITI BRAVO/MA											
1.	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA		-	216.116,71	161.786,00	165.342,24	196.320,24				
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-								
1.1.0.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	6,00	1,25	1,03	0,63	1,17				
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS		-								
1.2.0.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00								
1.2.0.2.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00								
1.2.0.3.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00				1,00				
1.3.	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		-								
1.3.0.1.	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	700,58								
1.3.0.2.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	140,12								
1.3.0.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.050,89								
1.3.0.4.	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	350,29								
1.3.0.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.627,17								
1.3.0.6.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	350,29								
1.4.	LOCAÇÃO DA OBRA		-								
1.4.0.1.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024	M	1.990,00								
1.4.0.2.	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	M2	2.189,00								
1.5.	DRENAGEM SUPERFICIAL		-								
1.5.0.1.	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	M	1.751,46								
1.5.0.2.	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1.751,46				1.751,46				
1.6.	PISOS		-								
1.6.0.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	65,68	65,68							
1.7.	PAVIMENTAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA		-								
1.7.0.1.	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	M2	1.190,00	1.190,00							
1.7.0.2.	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (USINAGEM PRÓPRIA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	M3	83,30	83,30							
1.7.0.3.	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO 2 DEMÃOS	M2	1.190,00	1.190,00							



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
URBANIZAÇÃO DA AVENIDA CENTRAL DO MUNICIPIO DE BURITI BRAVO/MA

Nº TransfereGOV
975061 /2025

Nº OPERAÇÃO
1100791-30

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO/MA

				CONST PISTA DE CORRIDA 663,33 A 995 M	1º ETAPA DA URBANIZAÇ ÃO DA ROTATORIA E	2º ETAPA DA URBANIZAÇ ÃO DA ROTATORIA E	FINALIZAÇ O DA PISTA DE CORRIDA E DA				
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4	5	6	7			
URBANIZAÇÃO DA AVENIDA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE BURITI BRAVO/MA				216.116,71	161.786,00	165.342,24	196.320,24				
1.7.0.4.	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	1.990,00		800,00	650,00	540,00				
1.7.0.5.	TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	UN	1.990,00		800,00	650,00	540,00				
1.8.	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		-								
1.8.0.1.	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	25,00		25,00						
1.8.0.2.	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	25,00		25,00						
1.8.0.3.	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	25,00			25,00					
1.9.	URBANIZACAO DA ROTATORIA		-								
1.9.1.	RECAPEAMNETO		-								
1.9.1.1.	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	M2	1.326,66		663,33	663,33					
1.9.1.2.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1.326,66		663,33	663,33					
1.9.1.3.	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM PRÉ MISTURADO A FRIO (USINAGEM PRÓPRIA), PARA FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020	M3	92,87		46,44	46,43					
1.9.1.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	21.787,30		10.893,65	10.893,65					
1.9.2.	DRENAGEM SUPERFICIAL		-								
1.9.2.1.	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	M	43,98			43,98					
1.9.2.2.	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	43,98				43,98				
1.9.3.	SINALIZAÇÃO HORIZONATAL		-								
1.9.3.1.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	468,42				468,42				
1.9.3.2.	TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	UN	164,00				164,00				
1.9.4.	PAISAGISMO		-								
1.9.4.1.	TERRA PRETA PARA PAISAGISMO	M3	29,24			29,24					
1.9.4.2.	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	M2	145,21			145,21					
1.9.4.3.	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	UN	8,00			8,00					
1.9.5.	LETREIRO		-								
1.9.5.1.	LETREIRO DE URBANIZAÇÃO	M2	5,60				5,60				
1.9.5.2.	BASE DE LETREIRO	M2	2,80			2,80					
1.10.	LIMPEZA GERAL DA OBRA		-								
1.10.0.1.	LIMPEZA DA OBRA	M2	4.106,66				4.106,66				



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
URBANIZAÇÃO DA AVENIDA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE BURITI BRAVO/MA	975061 /2025	1100791-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO/MA

					CONST PISTA DE CORRIDA 663.33 A 995 M	1º ETAPA DA URBANIZAÇ ÃO DA ROTATORIA E	2º ETAPA DA URBANIZAÇ ÃO DA ROTATORIA E	FINALIZAÇ O DA PISTA DE CORRIDA E DA				
Item	Descrição	Unidade	Quantidade		3	4	5	6	7			
URBANIZAÇÃO DA AVENIDA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE BURITI BRAVO/MA					216.116,71	161.786,00	165.342,24	196.320,24				

BURITI BRAVO/MA
Local
terça-feira, 30 de setembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: ANDRÉ GONÇALVES MONTEIRO DE LIMA
CREA/CAU: ENGENHEIRO CIVIL
ART/RRT: MA20250973050



CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPOSNTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENNIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO/MA	1100791-30	975061 /2025	URBANIZAÇÃO DA AVENIDA CENTRAL DO MUNICIPIO DE BURITI BRAVO/MA

1. Selecone o Título do Evento da Administração Local:

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

FILTRO ↓ FILTRAR	Nº do Evento	Título dos Eventos	CONSTRUT PISTA DE CORRIDA 0 A 331,66 M	CONSTRUT PISTA DE CORRIDA 331,66 A 663,33 M	CONSTRUT PISTA DE CORRIDA 663,33 A 995 M	URBANIZAÇÃO 1ª ETAPA DA 2ª ETAPA DA	URBANIZAÇÃO 3ª ETAPA DA 4ª ETAPA DA	URBANIZAÇÃO 5ª ETAPA DA 6ª ETAPA DA	URBANIZAÇÃO 7ª ETAPA DA 8ª ETAPA DA	URBANIZAÇÃO 9ª ETAPA DA 10ª ETAPA DA	URBANIZAÇÃO 11ª ETAPA DA 12ª ETAPA DA	URBANIZAÇÃO 13ª ETAPA DA 14ª ETAPA DA	URBANIZAÇÃO 15ª ETAPA DA 16ª ETAPA DA	URBANIZAÇÃO 17ª ETAPA DA 18ª ETAPA DA	URBANIZAÇÃO 19ª ETAPA DA 20ª ETAPA DA	URBANIZAÇÃO 21ª ETAPA DA 22ª ETAPA DA	URBANIZAÇÃO 23ª ETAPA DA 24ª ETAPA DA	URBANIZAÇÃO 25ª ETAPA DA 26ª ETAPA DA								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
F	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1	2	3	4	5	6																		
F	2	SERVIÇOS INICIAIS	1					6																		
F	3	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	1																							
F	4	LOCAÇÃO DA OBRA	1	2																						
F	5	DRENAGEM SUPERFICIAL		2				6																		
F	6	PISOS			3																					
F	7	PAVIMENTACAO DA PISTA DE CAMINHADA			3	4	5	6																		
F	8	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				4	5																			
F	9	RECAPEAMNETO				4	5																			
F	10	DRENAGEM SUPERFICIAL					5	6																		
F	11	SINALIZAÇÃO HORIZONATAL						6																		
F	12	PAISAGISMO						5																		
F	13	LETREIRO						5	6																	
F	14	LIMPEZA GERAL DA OBRA						6																		

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06						
Parcela	%	22,24%	20,93%	16,61%	12,43%	12,70%	15,08%						
	R\$	289.494,61	272.440,20	216.116,71	161.786,00	165.342,24	196.320,24						
Acumulado	%	22,24%	43,18%	59,78%	72,21%	84,92%	100,00%						
	R\$	289.494,61	561.934,81	778.051,52	939.837,52	1.105.179,76	1.301.500,00						
Administração Local	%	14,67%	32,00%	52,83%	70,00%	80,50%	100,00%						

BURITI B
Local
terça-feira, 30 de setembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: ANDRÉ GONÇALVES MONTEIRO DE LIMA
CREA/CAU: ENGENHEIRO CIVIL
ART/RRT: MA20250973050



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1100791-30	975061 /2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURIT	URBANIZAÇÃO DA AVENIDA CENTRAL DO MUNICIPIO DE BUR	URBANIZAÇÃO DA AVENIDA CENTRAL DO MUNICIPIO DE BURITI BRAVO/M/

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	
1.	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE CAMINHA	1.301.500,00	% Período:	22,24%	20,93%	16,61%	12,43%	12,70%	15,08%							
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	114.328,14	% Período:	14,67%	17,33%	20,83%	17,17%	10,50%	19,50%							
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS	35.148,30	% Período:	55,11%					44,89%							
1.3.	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	93.382,48	% Período:	100,00%												
1.4.	LOCAÇÃO DA OBRA	294.653,33	% Período:	54,29%	45,71%											
1.5.	DRENAGEM SUPERFICIAL	121.743,99	% Período:		96,88%				3,12%							
1.6.	PISOS	71.126,84	% Período:			100,00%										
1.7.	PAVIMENTACAO DA PISTA DE CAMINH	294.381,11	% Período:			41,16%	23,65%	19,22%	15,97%							
1.8.	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	17.607,25	% Período:				32,85%	67,15%								
1.9.	URBANIZACAO DA ROTATORIA	200.567,59	% Período:				33,28%	42,35%	24,37%							
1.10.	LIMPEZA GERAL DA OBRA	58.560,97	% Período:						100,00%							
2.	-	-	% Período:													
3.	-	-	% Período:													
4.	-	-	% Período:													
5.	-	-	% Período:													
6.	-	-	% Período:													
Total: R\$ 1.301.500,00		Período:	%:	22,24%	20,93%	16,61%	12,43%	12,70%	15,08%							
			Repass:	289.160,96	272.126,21	215.867,63	161.599,54	165.151,68	196.093,98							
			Contrapartida:	333,65	313,99	249,08	186,46	190,56	226,26							
			Outros:	-	-	-	-	-	-							
		Investimento:	289.494,61	272.440,20	216.116,71	161.786,00	165.342,24	196.320,24								
		Acumulado:	%:	22,24%	43,18%	59,78%	72,21%	84,92%	100,00%							
			Repass:	289.160,96	561.287,17	777.154,80	938.754,34	1.103.906,02	1.300.000,00							
			Contrapartida:	333,65	647,64	896,72	1.083,18	1.273,74	1.500,00							
			Outros:	-	-	-	-	-	-							
			Investimento:	289.494,61	561.934,81	778.051,52	939.837,52	1.105.179,76	1.301.500,00							
Administração Local:	14,67%		32,00%	52,83%	70,00%	80,50%	100,00%									

BURITI BRAVO/MA
Local
terça-feira, 30 de setembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: ANDRÉ GONÇALVES MONTEIRO DE LIMA
CREA/CAU: ENGENHEIRO CIVIL
ART/RRT: MA20250973050



QCI - Quadro de Composição do Investimento

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1100791-30	Nº TransfereGOV 975061 /2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO/MA	MUNICÍPIO / UF BURITI BRAVO/MA	VALORES CONTRATADOS (R\$):		
APELIDO DO EMPREENDIMENTO URBANIZAÇÃO DA AVENIDA CENTRAL DO MUNICIPIO DE BURITI BRAVO/MA			RECURSO OGU	REPASSE 1.300.000,00	CONTRAPARTIDA 1.500,00	INVESTIMENTO 1.301.500,00

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
---------------------	--------------------	--------------------------

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1.	Pavimentação	Pavimentação de calçadas	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA	Em Análise	1.990,00	m²	LOTE 1	1.300.000,00	1.500,00	-	1.301.500,00
TOTAL								1.300.000,00 (99,88%)	1.500,00 (0,12%)	- (0,00%)	1.301.500,00 (100,00%)

Observações:

BURITI BRAVO/MA
Local

terça-feira, 30 de setembro de 2025
Data

Representante Tomador

Nome: LUCIANA BORGES LEOCADIO
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL DE BURITI BRAVO/MA