

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	CPU-01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			14.835,48	16.532,26
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	73,19	115,41	128,89
SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	149,5114	42,73	47,48
Composição	CPU-02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO			12.284,05	12.923,00
SINAPI	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25	27,92	30,38
SINAPI	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	168	27,92	30,38
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	72,0062	27,31	29,59
SINAPI-I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	612	5,90	5,90
SINAPI-I	4229	GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LÍTIO, DE MULTIPLAS APLICACOES E CONTENDO ADITIVOS DE EXTREMA PRESSAO (GRAU DE VISCOSIDADE NLGI 2)	KG	30	43,94	43,94
Composição	CPU-03	TERRA PRETA PARA PAISAGISMO			223,28	225,14
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1799	22,19	23,84
SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9	23,04	24,78
ORSE	140	ADUBO ORGÂNICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR	M³	0,1	57,00	57,00
ORSE	2208	TERRA VEGETAL	M³	0,9	214,28	214,28
Composição	CPU-04	LIMPEZA DA OBRA			11,10	11,92
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	22,19	23,84
Composição	CPU-05	LETREIRO DE URBANIZAÇÃO			1.490,10	1.521,48
SICRO	M3231	CHAPA DE ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM) - E = 3,0 MM	M2	2,5	171,99	171,99
SEINFRA	C1353	ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES	M2	2	256,77	269,14
SINAPI-I	4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA,	UN	27	16,94	16,94
SINAPI	88316	INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	H	4,02	22,19	23,84
Composição	CPU-06	BASE DE LETREIRO			591,55	610,03
SINAPI	87292	ARGAMASSA 1 RAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	M3	0,17	687,30	695,40
SINAPI-I	34586	BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA	UN	110	2,34	2,34
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,684	22,19	23,84
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,09	27,72	30,01
Composição	CPU-07	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO			0,63	0,63
SICRO	4011351	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	M2	1	0,63	0,63
Composição	CPU-08	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS			22,26	24,33
SEINFRA	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS	M2	1	22,26	24,33
Composição	CPU-09	TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO			61,46	62,05
SEINFRA	C4528	TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	UM	1	61,46	62,05

Data

Responsável Técnico: ANDRÉ GONÇALVES MONTEIRO DE LIMA
CREA/CAU: 111615915-5