CIDADE DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA ITAQUERA

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS

OBJETO:	**Contratação de empresa especializada para revitalização de praça em área pública municipal.**
LOCAL:	**Praça Brasil**
ENDEREÇO:	**Av. Nagib Farah Maluf, alt n° 893 x Rua Filipe Lauri - Conjunto Residencial José Bonifácio - São Paulo - SP - CEP 08253-200**

ITEM	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	TABELA EDIF/INFRA janeiro 2026 Desonerada	
					PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1.0		**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**R$ 34.625,04**
17-030-002	EDIF	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,00	R$ 396,85	R$ 793,70
01-005-005	EDIF	TAPUME METÁLICO COM TELHA METÁLICA, SEM PINTURA, TRAPEZOIDAL 40 ESP=0,43MM, COLUNAS, BASES E PARAFUSOS	M2	66,00	R$ 170,27	R$ 11.237,82
01-005-006	EDIF	PORTÃO METÁLICO DE OBRA - 5M, PIVOTANTE, 2 FOLHAS, PARA TAPUME	M2	11,00	R$ 293,66	R$ 3.230,26
01-005-040	EDIF	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	M2	150,00	R$ 32,00	R$ 4.800,00
17-101-003	EDIF	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, COM 1 SANITÁRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	UNXMÊS	3,00	R$ 1.433,13	R$ 4.299,39
02.02.150	CDHU	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UNMES	3,00	R$ 993,31	R$ 2.979,93
02.01.180	CDHU	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	UNMES	6,00	R$ 1.213,99	R$ 7.283,94
2.0		**PISOS / PASSEIOS**				**R$ 39.975,19**
02-002-001	EDIF	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	18,00	R$ 78,18	R$ 1.407,24
02-004-009	EDIF	ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA	KG	42,00	R$ 9,99	R$ 419,58
02-003-004	EDIF	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL	M2	18,00	R$ 105,66	R$ 1.901,88
02-002-015	EDIF	LASTRO DE BRITA	M3	9,00	R$ 232,58	R$ 2.093,22
03-003-020	EDIF	CONCRETO FCK = 30,0MPA - USINADO	M3	18,00	R$ 575,27	R$ 10.354,86
03-003-030	EDIF	BOMBEAMENTO DE CONCRETO	M3	50,00	R$ 63,69	R$ 3.184,50
03-050-004	EDIF	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	19,60	R$ 490,16	R$ 9.607,14
17-002-043	EDIF	NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	1,60	R$ 1.184,10	R$ 1.894,56
04-004-000	INFRA	DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE II B - INERTES, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO	Ton	73,32	R$ 124,28	R$ 9.112,21
3.0		**BRINQUEDOS / ATI'S**				**R$ 378.308,61**
04.06.020	CDHU	Retirada de piso em material sintético assentado a cola	0,00	440,00	R$ 4,70	R$ 2.068,00
02-002-001	EDIF	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	0,19	R$ 78,18	R$ 14,74
02-001-001	EDIF	BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 20CM	M	6,00	R$ 62,20	R$ 373,20
18-014-045	EDIF	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ESCORREGADOR (ALT.=1,80M COMP.=3,00M)	UN	1,00	R$ 4.767,67	R$ 4.767,67
18-014-046	EDIF	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - GANGORRA DUPLA	UN	1,00	R$ 1.689,92	R$ 1.689,92
18-014-048	EDIF	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - BALANÇA DUPLA	UN	2,00	R$ 2.906,64	R$ 5.813,28

18-014-101	EDIF	PLAYGROUND CONJUGADO TIPO 1 - TAMANHO GRANDE - PARA CRIANÇAS MAIORES QUE 5 ANOS DE IDADE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$	133.101,75	R$	133.101,75
18-016-001	EDIF	SURF DUPLO CONJUGADO (EXERCITADOR PARA IDOSOS)	UN	1,00	R$	2.386,43	R$	2.386,43
18-016-002	EDIF	ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA - APARELHO DUPLO CONJUGADO	UN	1,00	R$	1.985,67	R$	1.985,67
18-016-003	EDIF	MULTI EXERCITADOR CONJUGADO COM 6 FUNÇÕES	UN	1,00	R$	6.603,01	R$	6.603,01
18-016-006	EDIF	ALONGADOR COM 3 ALTURAS CONJUGADO	UN	1,00	R$	2.675,94	R$	2.675,94
18-016-009	EDIF	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO CONJUGADO	UN	2,00	R$	3.929,45	R$	7.858,90
18-016-013	EDIF	ESQUI DUPLO CONJUGADO	UN	2,00	R$	5.082,21	R$	10.164,42
18-016-019	EDIF	PLACA ORIENTADORA VERTICAL	UN	1,00	R$	3.423,68	R$	3.423,68
18-101-003	EDIF	PISO INTERTRAVADO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUND	M2	440,00	R$	444,05	R$	195.382,00
4.0		**PETPLAY (CACHORRODROMO)**					**R$**	**23.548,08**
17-001-028	EDIF	FP.05 - ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA H=1,00M	M	68,00	R$	232,52	R$	15.811,36
17-060-095	EDIF	RETIRADA DE ALAMBRADO EM TELA INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO (FP.04)	M	68,00	R$	63,54	R$	4.320,72
MERCADO	*	RAMPA PARA CACHORRO ESCALADA	UN	2,00	R$	809,00	R$	1.618,00
MERCADO	*	TUNEL PARA CACHORRO	UN	2,00	R$	899,00	R$	1.798,00
5.0		**PAISAGISMO**					**R$**	**87.635,80**
18-010-056	EDIF	NC.26 - ORLA DE SEPARAÇÃO EM CONCRETO	M	100,00	R$	108,25	R$	10.825,00
18-003-021	EDIF	LÍRIO (HEMEROCALLIS FLAVA)	DÚZIA	100,00	R$	93,40	R$	9.340,00
18-003-023	EDIF	MARIA SEM VERGONHA (IMPATIENS SPP)	DÚZIA	100,00	R$	58,43	R$	5.843,00
18-003-029	EDIF	VEDELIA (WEDELIA PALUDARIS)	DÚZIA	100,00	R$	55,62	R$	5.562,00
18-003-067	EDIF	AZALÉA (RHODODENDRON INDICUM)	UN	100,00	R$	71,94	R$	7.194,00
18-003-069	EDIF	BAMBUZINHO (BAMBUZA GRACILIS)	UN	100,00	R$	86,43	R$	8.643,00
18-003-071	EDIF	BELA EMÍLIA (PLUMBAGO CAPENSIS)	UN	100,00	R$	46,26	R$	4.626,00
18-080-011	EDIF	TERRA PREPARADA PARA PLANTIO	M3	120,00	R$	296,69	R$	35.602,80
6.0		**PINTURA**					**R$**	**137.739,98**
15-001-015	EDIF	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	2.686,05	R$	18,65	R$	50.094,83
15-001-077	EDIF	APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E	M2	225,00	R$	43,39	R$	9.762,75
15-003-010	EDIF	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	1.444,00	R$	53,19	R$	76.806,36
15-002-060	EDIF	VERNIZ A BASE DE POLIURETANO TIPO "MARÍTIMO" - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA	M2	36,00	R$	29,89	R$	1.076,04
7.0		**ITENS COMPLEMENTARES**					**R$**	**41.463,81**
10-011-087	EDIF	HV.23 - CANALETA DE ALVENARIA PARA GRELHA OU TAMPA DE CONCRETO L=40CM	M	25,00	R$	202,24	R$	5.056,00
10-011-097	EDIF	HC.04 - TAMPA DE CONCRETO PARA CANALETA DE A.P.L=0,40M	M	15,00	R$	87,85	R$	1.317,75
11-080-001	EDIF	REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS	M	300,00	R$	48,75	R$	14.625,00
17-001-041	EDIF	PP.20/24 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 1 FOLHA	M2	2,40	R$	536,15	R$	1.286,76
17-005-025	EDIF	DP.05 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO	M	25,00	R$	494,74	R$	12.368,50
18-012-006	EDIF	IC.06 - BANCO EM CONCRETO APARENTE, TIPO PMSP	M	20,00	R$	340,49	R$	6.809,80
8.0		**SERVIÇOS TÉCNICOS**					**R$**	**69.050,76**
20-003-002	EDIF	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR	H	56,00	R$	322,26	R$	18.046,56

20-003-059	EDIF	ENGENHEIRO DA OBRA	H	264,00	R$	173,48	R$	45.798,72
20-003-060	EDIF	PROJETO BÁSICO (PRANCHA A1)	UN	1,00	R$	5.205,48	R$	5.205,48
						Sub-Total em R$	R$	812.347,27
						23,10%	R$	187.652,22
						Total em R$	**R$**	**999.999,49**

Engº Sílvio Rogério Franco Caraça
SPO / CPO
SUB-IQ

Arqtª ANA CAROLINA LAURIANO GIL SANTOS
COORDENADORA / CPO / SUB-IQ