




PREFEITURA DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA ITAQUERA

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS

OBJETO:		REVITALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MELHORIAS EM CAMPO DE FUTEBOL COM SUBSTITUIÇÃO DO GRAMADO SINTÉTICO				TABELA EDIF/INFRA	
LOCAL:		QUADRA TORTO F. C.					
ENDEREÇO:		RUA MURUCUPI COM A RUA ELZA DOS ANJOS NEVES - JD. MARILIA - CEP - 03579-010 - CIDADE LIDER - ITAQUERA.					
ITEM	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	jul/26		
					SEM DESONERAÇÃO		
					PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					
01-001-007	EDIF	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	130,50	R\$ 170,76	R\$ 22.284,18	
17-030-002	EDIF	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,00	R\$ 411,43	R\$ 822,86	
17-090-003	EDIF	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, COM 1 SANITÁRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	UNXMÊS	1,00	R\$ 1.400,49	R\$ 1.400,49	
					TOTAL ITEM 1.0 =		
					R\$ 24.507,53		
2.0		PISO DA QUADRA					
18-003-125	EDIF	SUBSTITUIÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA ALTURA DE 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAMADAS DE BASE	M2	1450,00	R\$ 182,59	R\$ 264.755,50	
05-026-000	INFRA	INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	1450,00	R\$ 8,10	R\$ 11.745,00	
06-029-003	INFRA	IHD.23 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 4,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692)	M	100,00	R\$ 20,02	R\$ 2.002,00	
06-029-004	INFRA	IHD.23 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 6,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692)	M	50,00	R\$ 32,34	R\$ 1.617,00	
07-040-001	INFRA	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 7KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 6KN/M EM JUNTA DE DILATAÇÃO	M²	150,00	R\$ 15,77	R\$ 2.365,50	
01-004-001	EDIF	ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M³	36,00	R\$ 86,53	R\$ 3.115,08	
01-002-005	EDIF	ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO MANUAL	M³	32,00	R\$ 48,29	R\$ 1.545,28	
17-002-029	EDIF	PEDRISCO - FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA	M3	43,50	R\$ 287,42	R\$ 12.502,77	
					TOTAL ITEM 2.0 =		
					R\$ 299.648,13		
3.0		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
12-012-000	INFRA	ENCARREGADO	H	40,00	R\$ 100,00	R\$ 4.000,00	
12-013-000	INFRA	ENGENHEIRO DA OBRA	H	15,00	R\$ 20,00	R\$ 300,00	
20-003-061	EDIF	PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)	UN	1,00	R\$ 4.147,56	R\$ 4.147,56	
					TOTAL ITEM 3.0 =		
					R\$ 8.447,56		
 R.F. 649.784 Supervisor Téc. de Projetos e Obras CURJ-01CPOISPO			TOTAL ITAM 1.0 + 2.0 + 3.0 =		R\$ 332.603,22		
			BDI %	20,11%	R\$ 66.886,51		
			TOTAL GERAL		R\$ 399.489,73		