

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	002	LIXAMENTO DE PAREDES	M2		2,56	2,74
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1203	20,13	21,62
SINAPI-I	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,0802	1,83	1,83
Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%		2.560,50	2.815,20
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	90	28,45	31,28
Composição	003	RODAPÉ EM GRANITINA, ALTURA 10CM (M)	M		32,01	33,94
		PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	M2	0,1	106,29	109,34
SINAPI	104162					
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5833	26,04	28,17
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,243	20,13	21,62
SINAPI	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0017	779,09	786,17

Data

Responsável Técnico: **MARCOS OLIVEIRA DA SILVA**
 CREA/CAU: **313.250 D/TO**