



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE-BA

Praça Cônego José Lourenço, 42 – Tel. (75) 3628-2021 CNPJ – 13.827.027/0001-02 CEP – 44. 550-000 – São Felipe – Ba



01 – NOME DA PREFEITURA PROPONENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE

02 – DESCRIÇÃO:

CONSTRUÇÃO DE CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 (1014580) PAC 2 - LICITAÇÃO - REMANESCENTE

04 – LOCALIDADE:

SÃO FELIPE/BA


05 – DATA:

09/09/2026

06 – BANCOS:

SINAPI - 07/2026 - Bahia
SBC - 08/2026 - Bahia
ORSE - 06/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 04/2026 - Minas Gerais

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado
PMSF18	Próprio	Telha Sanduiche metalica com preenchimento em PIR	M²	1.283,33	R\$ 260,40	R\$ 334.179,13	9,77	9,77
C5215	SEINFRA	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	KG	19.006,0	R\$ 14,45	R\$ 274.636,70	8,03	17,8
PMSF17	Próprio	Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis metálicos para suporte e pintura - fornecimento e instalação	M²	145,2	R\$ 1.433,06	R\$ 208.080,31	6,08	23,88
104757	SINAPI	FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 08/2023 PS	m²	738,27	R\$ 148,60	R\$ 109.706,92	3,21	27,09
101728	SINAPI	PISO VINÍLICO FLEXÍVEL EM MANTA, PADRÃO LISO, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA. AF 02/2026	m²	394,33	R\$ 264,76	R\$ 104.402,81	3,05	30,14
92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	2.070,7	R\$ 43,97	R\$ 91.048,67	2,66	32,8
10759	ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	104,79	R\$ 708,65	R\$ 74.259,43	2,17	34,97
95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024	m²	1.159,7	R\$ 58,81	R\$ 68.201,95	1,99	36,97
87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF 07/2021	m²	1.159,7	R\$ 51,48	R\$ 59.701,35	1,75	38,71
93000	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	138,0	R\$ 404,80	R\$ 55.862,40	1,63	40,34
94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024	m²	100,8	R\$ 526,83	R\$ 53.104,46	1,55	41,9
87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023_PE	m²	629,61	R\$ 82,73	R\$ 52.087,63	1,52	43,42
88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m²	2.715,32	R\$ 18,11	R\$ 49.174,44	1,44	44,86


Eliabe V. Souza
Engº Civil
CREA - BA 051487735-9



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE-BA

Praça Cônego José Lourenço, 42 – Tel. (75) 3628-2021 CNPJ – 13.827.027/0001-02 CEP – 44. 550-000 – São Felipe – Ba



01 – NOME DA PREFEITURA PROPONENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE

02 – DESCRIÇÃO:

CONSTRUÇÃO DE CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 (1014580) PAC 2 - LICITAÇÃO - REMANESCENTE

04 – LOCALIDADE:

SÃO FELIPE/BA

05 – DATA:

09/09/2026

06 – BANCOS:

SINAPI - 07/2026 - Bahia
SBC - 08/2026 - Bahia
ORSE - 06/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 04/2026 - Minas Gerais

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado
PMSF11	Próprio	PORTA DE CORRER - PA4- 450 X 210 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)	m²	118,44	R\$ 402,02	R\$ 47.615,24	1,39	46,25
C4294	SEINFRA	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	498,03	R\$ 91,37	R\$ 45.505,00	1,33	47,58
C1207	SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	m²	2.028,45	R\$ 20,61	R\$ 41.806,35	1,22	48,8
18	Próprio	BANCO EM CONCRETO ARMADO	UN	118,7	R\$ 318,85	R\$ 37.847,49	1,11	49,91
96973	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	M	340,0	R\$ 106,19	R\$ 36.104,60	1,06	50,96
91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	5.146,9	R\$ 6,75	R\$ 34.741,57	1,02	51,98
91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	906,3	R\$ 38,01	R\$ 34.448,46	1,01	52,99
C4911	SEINFRA	RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	163,37	R\$ 197,62	R\$ 32.285,17	0,94	53,93
102106	SINAPI	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,0	R\$ 31.517,04	R\$ 31.517,04	0,92	54,85
91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	2.001,8	R\$ 14,65	R\$ 29.326,37	0,86	55,71
PMSF23	Próprio	Pintura epoxi - 02 demãos (m²)	m²	310,33	R\$ 91,11	R\$ 28.274,16	0,83	56,53
98680	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026	m²	386,12	R\$ 70,27	R\$ 27.132,65	0,79	57,33
87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 02/2023 PE	m²	355,53	R\$ 72,75	R\$ 25.864,80	0,76	58,08
LLES 1881	Próprio	Copia da ORSE (9464) - Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 240mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	60,0	R\$ 429,03	R\$ 25.741,80	0,75	58,84
96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	M	272,0	R\$ 91,77	R\$ 24.961,44	0,73	59,57
PMSF42	Próprio	Chapa de aço carbono de alta resistência a corrosão e de qualidade estrutural e solda interna e externa, para confecção do reservatório conforme projeto	kg	1.702,3	R\$ 14,42	R\$ 24.547,16	0,72	60,28
102253	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF 10/2025	m²	22,63	R\$ 1.010,33	R\$ 22.863,76	0,67	60,95

Eliabe V. Souza
Eng.º Civil
CREA - BA 051487735-9



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE-BA

Praça Cônego José Lourenço, 42 – Tel. (75) 3628-2021 CNPJ – 13.827.027/0001-02 CEP – 44. 550-000 – São Felipe – Ba



01 – NOME DA PREFEITURA PROPONENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE

02 – DESCRIÇÃO:

CONSTRUÇÃO DE CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 (1014580) PAC 2 - LICITAÇÃO - REMANESCENTE

04 – LOCALIDADE:

SÃO FELIPE/BA

05 – DATA:

09/09/2026

06 – BANCOS:

SINAPI - 07/2026 - Bahia
SBC - 08/2026 - Bahia
ORSE - 06/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 04/2026 - Minas Gerais

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado
C4533	SEINFRA	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	1.268,5	R\$ 17,59	R\$ 22.312,91	0,65	61,6
92990	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	174,7	R\$ 122,59	R\$ 21.416,47	0,63	62,23
92994	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	102,2	R\$ 206,11	R\$ 21.064,44	0,62	62,85
101175	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	115,5	R\$ 175,47	R\$ 20.266,78	0,59	63,44
PMSF22	Próprio	Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=7cm (m²)	m²	185,98	R\$ 108,23	R\$ 20.128,61	0,59	64,03
C4910	SEINFRA	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	93,08	R\$ 215,99	R\$ 20.104,34	0,59	64,61
C4727	SEINFRA	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,22	R\$ 383,27	R\$ 19.247,81	0,56	65,18
99262	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020	UN	20,0	R\$ 931,56	R\$ 18.631,20	0,54	65,72
PMSF05	Próprio	Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com barra e chapa metálica e visor, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	UN	10,0	R\$ 1.846,63	R\$ 18.466,30	0,54	66,26
96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024	m³	15,23	R\$ 1.164,89	R\$ 17.741,27	0,52	66,78
1988	ORSE	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	106,8	R\$ 166,02	R\$ 17.730,93	0,52	67,3
87535	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	m²	320,87	R\$ 54,85	R\$ 17.599,71	0,51	67,81
PMSF10	Próprio	PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA3 - 160 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)	m²	16,41	R\$ 1.072,37	R\$ 17.597,59	0,51	68,33
100848	SINAPI	BACIA SANITÁRIA INFANTIL LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026 PS	UN	20,0	R\$ 873,43	R\$ 17.468,60	0,51	68,84

Eliabe V. Souza
Eng.º Civil
CREA - BA 051487735-9



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE-BA

Praça Cônego José Lourenço, 42 – Tel. (75) 3628-2021 CNPJ – 13.827.027/0001-02 CEP – 44. 550-000 – São Felipe – Ba



01 – NOME DA PREFEITURA PROPONENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE

02 – DESCRIÇÃO:

CONSTRUÇÃO DE CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 (1014580) PAC 2 - LICITAÇÃO - REMANESCENTE

04 –LOCALIDADE:

SÃO FELIPE/BA

05 – DATA:

09/09/2026

06 - BANCOS:

SINAPI - 07/2026 - Bahia
SBC - 08/2026 - Bahia
ORSE - 06/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 04/2026 - Minas Gerais

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado
PMSF12	Próprio	PORTA DE VIDRO - PV1 - 175X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO (M2)	m²	11,58	R\$ 1.507,59	R\$ 17.457,89	0,51	69,35
C1520	SEINFRA	JATEAMENTO AO METAL BRANCO EM ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO	m²	145,76	R\$ 113,40	R\$ 16.529,18	0,48	69,83
98087	SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,0	R\$ 16.192,67	R\$ 16.192,67	0,47	70,31
673	ORSE	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x32w, completa, inclusive reator eletrônico e lâmpada	un	111,0	R\$ 143,20	R\$ 15.895,20	0,46	70,77
99635	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	26,0	R\$ 601,30	R\$ 15.633,80	0,46	71,23
C4623	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	m²	50,58	R\$ 299,51	R\$ 15.149,21	0,44	71,67
91837	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	462,6	R\$ 32,62	R\$ 15.090,01	0,44	72,11
92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	235,9	R\$ 60,90	R\$ 14.366,31	0,42	72,53
C4835	SEINFRA	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	m²	21,28	R\$ 666,77	R\$ 14.188,86	0,41	72,95
87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE	m²	226,97	R\$ 62,26	R\$ 14.131,15	0,41	73,36
13610	ORSE	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalação. Rev 01_06/2024	m	226,4	R\$ 62,24	R\$ 14.091,13	0,41	73,77
PMSF01	Próprio	PM1 - Porta de Madeira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	UN	10,0	R\$ 1.401,70	R\$ 14.017,00	0,41	74,18
92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	157,6	R\$ 88,50	R\$ 13.947,60	0,41	74,59
PMSF16	Próprio	PF1 E PF2 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)	M²	8,31	R\$ 1.651,53	R\$ 13.724,21	0,4	74,99
PMSF19	Próprio	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. Rejunte	M²	168,37	R\$ 81,22	R\$ 13.675,01	0,4	75,39
91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	845,0	R\$ 15,44	R\$ 13.046,80	0,38	75,77

Eliabe V. Souza
Eng.º Civil
CREA - BA 051487735-9



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE-BA

Praça Cônego José Lourenço, 42 – Tel. (75) 3628-2021 CNPJ – 13.827.027/0001-02 CEP – 44. 550-000 – São Felipe – Ba



01 – NOME DA PREFEITURA PROPONENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE

02 – DESCRIÇÃO:

CONSTRUÇÃO DE CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 (1014580) PAC 2 - LICITAÇÃO - REMANESCENTE

04 – LOCALIDADE:

SÃO FELIPE/BA

05 – DATA:

09/09/2026

06 – BANCOS:

SINAPI - 07/2026 - Bahia
SBC - 08/2026 - Bahia
ORSE - 06/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 04/2026 - Minas Gerais

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado
PMSF41	Próprio	Coifa de Centro em Aço Inox de 1500x1000x600	un	1,0	R\$ 12.289,95	R\$ 12.289,95	0,36	76,13
104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	68,0	R\$ 176,09	R\$ 11.974,12	0,35	76,48
C0773	SEINFRA	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	m²	68,7	R\$ 173,50	R\$ 11.919,45	0,35	76,83
92264	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	m²	40,62	R\$ 283,98	R\$ 11.535,26	0,34	77,17
PMSF02	Próprio	Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	UN	5,0	R\$ 2.288,19	R\$ 11.440,95	0,33	77,5
97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	17,0	R\$ 668,65	R\$ 11.367,05	0,33	77,83
98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	91,67	R\$ 123,03	R\$ 11.278,16	0,33	78,16
89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	213,06	R\$ 52,21	R\$ 11.123,86	0,33	78,49
C2284	SEINFRA	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	90,0	R\$ 120,95	R\$ 10.885,50	0,32	78,81
C4556	SEINFRA	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	13,5	R\$ 801,31	R\$ 10.817,68	0,32	79,12
91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	410,4	R\$ 26,30	R\$ 10.793,52	0,32	79,44
88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	498,03	R\$ 21,64	R\$ 10.777,36	0,32	79,75
PMSF15	Próprio	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 210 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM BANDEIRA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)	M²	18,9	R\$ 570,21	R\$ 10.776,96	0,32	80,07
92367	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	66,52	R\$ 161,83	R\$ 10.764,93	0,31	80,38
C2910	SEINFRA	PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA	m²	48,02	R\$ 222,67	R\$ 10.692,61	0,31	80,69
91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.012,3	R\$ 10,46	R\$ 10.588,65	0,31	81
89849	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	144,74	R\$ 72,99	R\$ 10.564,57	0,31	81,31

Eliabe V. Souza
Eng.º Civil
CREA - BA 051487735-9



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE-BA

Praça Cônego José Lourenço, 42 – Tel. (75) 3628-2021 CNPJ – 13.827.027/0001-02 CEP – 44. 550-000 – São Felipe – Ba



01 – NOME DA PREFEITURA PROPONENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE

02 – DESCRIÇÃO:

CONSTRUÇÃO DE CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 (1014580) PAC 2 - LICITAÇÃO - REMANESCENTE

04 – LOCALIDADE:

SÃO FELIPE/BA

05 – DATA:

09/09/2026

06 – BANCOS:

SINAPI - 07/2026 - Bahia
SBC - 08/2026 - Bahia
ORSE - 06/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 04/2026 - Minas Gerais

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado
PMSF39	Próprio	Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve	un	17,0	R\$ 614,88	R\$ 10.452,96	0,31	81,62
C1160	SEINFRA	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X100)mm	M	114,34	R\$ 89,82	R\$ 10.270,01	0,3	81,92
7327	ORSE	Luminária de embutir com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TBS020232CI00, da Philips, completa	un	40,0	R\$ 251,00	R\$ 10.040,00	0,29	82,21
92400	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF 10/2022	m²	67,22	R\$ 143,31	R\$ 9.633,29	0,28	82,49
86919	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	UN	7,0	R\$ 1.333,40	R\$ 9.333,80	0,27	82,77
PMSF20	Próprio	Roda meio em madeira (largura=10cm)	M	191,3	R\$ 47,43	R\$ 9.073,35	0,27	83,03
89848	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	237,27	R\$ 36,92	R\$ 8.760,00	0,26	83,29
PMSF38	Próprio	Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve	un	22,0	R\$ 389,50	R\$ 8.569,00	0,25	83,54
86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	UN	15,0	R\$ 569,86	R\$ 8.547,90	0,25	83,79
98100	SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	UN	1,0	R\$ 8.455,43	R\$ 8.455,43	0,25	84,04
102181	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF 11/2025	m²	11,4	R\$ 739,74	R\$ 8.433,03	0,25	84,28
PMSF04	Próprio	Porta de Madeira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	UN	6,0	R\$ 1.401,70	R\$ 8.410,20	0,25	84,53
C1002	SEINFRA	CUMEEIRA TERMOACÚSTICA	M	83,25	R\$ 98,71	R\$ 8.217,60	0,24	84,77
91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	303,0	R\$ 26,16	R\$ 7.926,48	0,23	85
190234	SBC	TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO PARA VASO SANITÁRIO	UN	26,0	R\$ 304,62	R\$ 7.920,12	0,23	85,23
89452	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	94,74	R\$ 81,74	R\$ 7.744,04	0,23	85,46
94655	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 110MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	M	46,4	R\$ 155,29	R\$ 7.205,45	0,21	85,67
98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF 07/2024	m²	368,56	R\$ 18,83	R\$ 6.939,98	0,2	85,87
PMSF03	Próprio	Porta de Madeira - PM3 - 80x210, barra e chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	UN	4,0	R\$ 1.728,64	R\$ 6.914,56	0,2	86,07
7333	ORSE	Luminária de embutir com difusor, para lâmpada fluorescente, 2 x 16w, ref. TBS020D216RL, da Philips, inclusive reator e lâmpada	un	17,0	R\$ 403,98	R\$ 6.867,66	0,2	86,27



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE-BA

Praça Cônego José Lourenço, 42 – Tel. (75) 3628-2021 CNPJ – 13.827.027/0001-02 CEP – 44. 550-000 – São Felipe – Ba



01 – NOME DA PREFEITURA PROPONENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE

02 – DESCRIÇÃO:

CONSTRUÇÃO DE CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 (1014580) PAC 2 - LICITAÇÃO - REMANESCENTE

04 – LOCALIDADE:

SÃO FELIPE/BA

05 – DATA:

09/09/2026

06 – BANCOS:

SINAPI - 07/2026 - Bahia
SBC - 08/2026 - Bahia
ORSE - 06/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 04/2026 - Minas Gerais

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado
7891	ORSE	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/4" x 3m	un	29,0	R\$ 233,40	R\$ 6.768,60	0,2	86,47
PMSF27	Próprio	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. (UN)	un	204,0	R\$ 32,45	R\$ 6.619,80	0,19	86,67
86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	26,0	R\$ 250,00	R\$ 6.500,00	0,19	86,86
8539	ORSE	Escada marinheiro, com degraus em barra redonda de 3/4", guarda-corpo em barra chata de 1 1/2" x 1/4" e patamar(1,05 x 0,95m) em chapa expandida de 1/4"	m	9,0	R\$ 717,42	R\$ 6.456,78	0,19	87,04
106023	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,0	R\$ 1.584,50	R\$ 6.338,00	0,19	87,23
91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	137,0	R\$ 45,63	R\$ 6.251,31	0,18	87,41
87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	70,28	R\$ 87,28	R\$ 6.134,03	0,18	87,59
8507	ORSE	Central PABX, capacidade 8 linhas e 24 ramais, mod. Corp 8000, Intelbrás ou similar - fornecimento	un	1,0	R\$ 6.013,93	R\$ 6.013,93	0,18	87,77
102179	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025	m²	10,7	R\$ 537,11	R\$ 5.747,07	0,17	87,94
C0544	SEINFRA	CABO LÓGICO/VÍDEO COAXIAL 50 (OHMS)	M	341,0	R\$ 16,02	R\$ 5.462,82	0,16	88,1
96540	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	28,59	R\$ 188,58	R\$ 5.391,50	0,16	88,25
96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	297,75	R\$ 17,83	R\$ 5.308,88	0,16	88,41
91307	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	35,0	R\$ 150,67	R\$ 5.273,45	0,15	88,56
C0864	SEINFRA	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	UN	1,0	R\$ 5.237,23	R\$ 5.237,23	0,15	88,72
99842	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025	M	6,97	R\$ 747,13	R\$ 5.207,49	0,15	88,87

Eliabe V. Souza
Engº Civil
CREA - BA 051487735-9



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE-BA

Praça Cônego José Lourenço, 42 – Tel. (75) 3628-2021 CNPJ – 13.827.027/0001-02 CEP – 44. 550-000 – São Felipe – Ba



01 – NOME DA PREFEITURA PROPONENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE

02 – DESCRIÇÃO:

CONSTRUÇÃO DE CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 (1014580) PAC 2 - LICITAÇÃO - REMANESCENTE

04 –LOCALIDADE:

SÃO FELIPE/BA

05 – DATA:

09/09/2026

06 - BANCOS:

SINAPI - 07/2026 - Bahia
SBC - 08/2026 - Bahia
ORSE - 06/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 04/2026 - Minas Gerais

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado
89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	136,81	R\$ 37,49	R\$ 5.129,00	0,15	89,02
2450	ORSE	Limpeza geral	m²	1.510,23	R\$ 3,30	R\$ 4.983,75	0,15	89,16
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF 09/2024	m³	39,0	R\$ 125,14	R\$ 4.880,46	0,14	89,31
86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	UN	22,0	R\$ 219,06	R\$ 4.819,32	0,14	89,45
C4562	SEINFRA	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	28,0	R\$ 169,97	R\$ 4.759,16	0,14	89,59
98302	SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2025	UN	3,0	R\$ 1.555,94	R\$ 4.667,82	0,14	89,72
PMSF06	Próprio	Porta de compesando de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	UN	16,0	R\$ 289,27	R\$ 4.628,32	0,14	89,86
102118	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2025 PS	UN	2,0	R\$ 2.267,95	R\$ 4.535,90	0,13	89,99
91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	205,0	R\$ 22,01	R\$ 4.512,05	0,13	90,12
7892	ORSE	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 2" x 3m	un	14,0	R\$ 305,62	R\$ 4.278,68	0,13	90,25
89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	31,0	R\$ 136,00	R\$ 4.216,00	0,12	90,37
CH027	Próprio	Cuba industrial 50x40 profundidade 33 – HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	UN	3,0	R\$ 1.384,54	R\$ 4.153,62	0,12	90,49
89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	125,81	R\$ 30,19	R\$ 3.798,20	0,11	90,6
PMSF28	Próprio	Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4"	un	20,6	R\$ 183,58	R\$ 3.781,74	0,11	90,71
89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	M	153,39	R\$ 24,57	R\$ 3.768,79	0,11	90,82
LLES 1880	Próprio	Copia da ORSE (8072) - Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 120mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	15,0	R\$ 250,94	R\$ 3.764,10	0,11	90,93
LLES 1285	Próprio	Copia da SINAPI (100612) - ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (INCLUI FORNECIMENTO)	UN	1,0	R\$ 3.679,16	R\$ 3.679,16	0,11	91,04
98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF 09/2023	m²	60,0	R\$ 60,12	R\$ 3.607,20	0,11	91,15

Eliabe V. Souza
Engº Civil
CREA - BA 051487735-9



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE-BA

Praça Cônego José Lourenço, 42 – Tel. (75) 3628-2021 CNPJ – 13.827.027/0001-02 CEP – 44. 550-000 – São Felipe – Ba



01 – NOME DA PREFEITURA PROPONENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE

02 – DESCRIÇÃO:

CONSTRUÇÃO DE CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 (1014580) PAC 2 - LICITAÇÃO - REMANESCENTE

04 –LOCALIDADE:

SÃO FELIPE/BA

05 – DATA:

09/09/2026

06 - BANCOS:

SINAPI - 07/2026 - Bahia
SBC - 08/2026 - Bahia
ORSE - 06/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 04/2026 - Minas Gerais

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado
96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	25,68	R\$ 140,39	R\$ 3.605,21	0,11	91,25
96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	35,02	R\$ 102,17	R\$ 3.577,99	0,1	91,36
86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUMA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	6,0	R\$ 590,95	R\$ 3.545,70	0,1	91,46
100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	8,0	R\$ 442,93	R\$ 3.543,44	0,1	91,56
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6,0	R\$ 569,10	R\$ 3.414,60	0,1	91,66
101915	SINAPI	CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	6,0	R\$ 538,17	R\$ 3.229,02	0,09	91,76
104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	234,99	R\$ 13,42	R\$ 3.153,56	0,09	91,85
86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	32,0	R\$ 97,51	R\$ 3.120,32	0,09	91,94
100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	15,0	R\$ 208,01	R\$ 3.120,15	0,09	92,03
102220	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	126,23	R\$ 24,53	R\$ 3.096,42	0,09	92,12
C4635	SEINFRA	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	2,0	R\$ 1.534,73	R\$ 3.069,46	0,09	92,21
PMSF13	Próprio	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)	m²	5,38	R\$ 570,21	R\$ 3.067,72	0,09	92,3
PMSF14	Próprio	JANELA DE ALUMÍNIO JA-3 - 140 X 115, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. SEM GUARNIÇÃO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)	m²	5,32	R\$ 564,71	R\$ 3.004,25	0,09	92,39
89451	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	50,33	R\$ 59,46	R\$ 2.992,62	0,09	92,48

Eliabe V. Souza
Eng.º Civil
CREA - BA 051487735-9



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE-BA

Praça Cônego José Lourenço, 42 – Tel. (75) 3628-2021 CNPJ – 13.827.027/0001-02 CEP – 44. 550-000 – São Felipe – Ba



01 – NOME DA PREFEITURA PROPONENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE

02 – DESCRIÇÃO:

CONSTRUÇÃO DE CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 (1014580) PAC 2 - LICITAÇÃO - REMANESCENTE

04 –LOCALIDADE:

SÃO FELIPE/BA

05 – DATA:

09/09/2026

06 - BANCOS:

SINAPI - 07/2026 - Bahia
SBC - 08/2026 - Bahia
ORSE - 06/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 04/2026 - Minas Gerais

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado
94499	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	7,0	R\$ 418,21	R\$ 2.927,47	0,09	92,56
89811	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	52,0	R\$ 56,06	R\$ 2.915,12	0,09	92,65
100865	SINAPI	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM AÇO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,0	R\$ 704,80	R\$ 2.819,20	0,08	92,73
101509	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	1,0	R\$ 2.812,59	R\$ 2.812,59	0,08	92,81
C2045	SEINFRA	PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W	UN	5,0	R\$ 554,57	R\$ 2.772,85	0,08	92,89
89799	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	92,42	R\$ 29,39	R\$ 2.716,22	0,08	92,97
8970	ORSE	Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em alumínio anodizado natural	m²	20,25	R\$ 132,30	R\$ 2.679,07	0,08	93,05
86877	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	32,0	R\$ 83,19	R\$ 2.662,08	0,08	93,13
89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	115,77	R\$ 22,98	R\$ 2.660,39	0,08	93,21
92029	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	36,0	R\$ 73,62	R\$ 2.650,32	0,08	93,29
86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	15,0	R\$ 170,26	R\$ 2.553,90	0,07	93,36
C4412	SEINFRA	LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO	UN	9,0	R\$ 275,89	R\$ 2.483,01	0,07	93,43
94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	1,98	R\$ 1.252,80	R\$ 2.480,54	0,07	93,51
92688	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	43,0	R\$ 57,42	R\$ 2.469,06	0,07	93,58

Eliabe V. Souza
Engº Civil
CREA - BA 051487735-9



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE-BA

Praça Cônego José Lourenço, 42 – Tel. (75) 3628-2021 CNPJ – 13.827.027/0001-02 CEP – 44. 550-000 – São Felipe – Ba



01 – NOME DA PREFEITURA PROPONENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE

02 – DESCRIÇÃO:

CONSTRUÇÃO DE CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 (1014580) PAC 2 - LICITAÇÃO - REMANESCENTE

04 – LOCALIDADE:

SÃO FELIPE/BA

05 – DATA:

09/09/2026

06 – BANCOS:

SINAPI - 07/2026 - Bahia
SBC - 08/2026 - Bahia
ORSE - 06/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 04/2026 - Minas Gerais

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado
97884	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020	UN	2,0	R\$ 1.232,92	R\$ 2.465,84	0,07	93,65
99258	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	7,0	R\$ 352,23	R\$ 2.465,61	0,07	93,72
PMSF07	Próprio	Chapa metálica (alumínio) 0,80*0,50 para as portas - fornecimento e instalação	M²	11,2	R\$ 218,11	R\$ 2.442,83	0,07	93,79
C4624	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	m²	13,5	R\$ 180,29	R\$ 2.433,91	0,07	93,86
101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,0	R\$ 784,09	R\$ 2.352,27	0,07	93,93
87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	300,9	R\$ 7,72	R\$ 2.322,94	0,07	94
95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	26,0	R\$ 89,13	R\$ 2.317,38	0,07	94,07
1511	ORSE	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempode descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	8,0	R\$ 288,22	R\$ 2.305,76	0,07	94,14
100323	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	m³	7,6	R\$ 298,47	R\$ 2.268,37	0,07	94,2
102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	23,72	R\$ 93,92	R\$ 2.227,78	0,07	94,27
C4553	SEINFRA	FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA) PARA FIXAÇÃO EM GRANITO	UN	16,0	R\$ 138,05	R\$ 2.208,80	0,06	94,33
94686	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	7,0	R\$ 315,06	R\$ 2.205,42	0,06	94,4
C1158	SEINFRA	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm	M	31,3	R\$ 68,54	R\$ 2.145,30	0,06	94,46
86887	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	32,0	R\$ 66,87	R\$ 2.139,84	0,06	94,52
101907	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 PE	UN	2,0	R\$ 1.058,89	R\$ 2.117,78	0,06	94,58
13149	ORSE	Dispositivo DR tetrapolar 100 A, tipo AC, 30MA	un	5,0	R\$ 420,21	R\$ 2.101,05	0,06	94,65
89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	151,0	R\$ 13,69	R\$ 2.067,19	0,06	94,71

Eliabe V. Souza
Eng.º Civil
CREA - BA 051487735-9



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE-BA

Praça Cônego José Lourenço, 42 – Tel. (75) 3628-2021 CNPJ – 13.827.027/0001-02 CEP – 44. 550-000 – São Felipe – Ba



01 – NOME DA PREFEITURA PROPONENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE

02 – DESCRIÇÃO:

CONSTRUÇÃO DE CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 (1014580) PAC 2 - LICITAÇÃO - REMANESCENTE

04 – LOCALIDADE:

SÃO FELIPE/BA

05 – DATA:

09/09/2026

06 – BANCOS:

SINAPI - 07/2026 - Bahia
SBC - 08/2026 - Bahia
ORSE - 06/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 04/2026 - Minas Gerais

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado
97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	18,0	R\$ 114,27	R\$ 2.056,86	0,06	94,77
106031	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	8,0	R\$ 256,53	R\$ 2.052,24	0,06	94,83
94501	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,0	R\$ 1.022,82	R\$ 2.045,64	0,06	94,89
91840	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	68,6	R\$ 29,18	R\$ 2.001,74	0,06	94,94
104329	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	19,0	R\$ 105,04	R\$ 1.995,76	0,06	95
LLES 1899	Próprio	Adaptada da CPOS (37.15.150) - Fornecimento e instalação de chave fusível 15kv - 300A	un	3,0	R\$ 646,68	R\$ 1.940,04	0,06	95,06
89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	15,0	R\$ 129,21	R\$ 1.938,15	0,06	95,12
103369	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	18,12	R\$ 106,05	R\$ 1.921,62	0,06	95,17
89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	275,11	R\$ 6,96	R\$ 1.914,76	0,06	95,23
95469	SINAPI	BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 PS	UN	4,0	R\$ 476,51	R\$ 1.906,04	0,06	95,28
103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS	m³	1,812	R\$ 1.048,86	R\$ 1.900,53	0,06	95,34
98102	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	7,0	R\$ 269,50	R\$ 1.886,50	0,06	95,39
C4825	SEINFRA	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	UN	22,0	R\$ 84,24	R\$ 1.853,28	0,05	95,45
LLES 1291	Próprio	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO DN 100 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,0	R\$ 154,19	R\$ 1.850,28	0,05	95,5
12706	ORSE	Esguicho jato regulavel de 1 1/2", para combate a incendio - Rev. 01	un	3,0	R\$ 612,77	R\$ 1.838,31	0,05	95,56
PMSF37	Próprio	DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 80 kA (UN)	un	8,0	R\$ 225,01	R\$ 1.800,08	0,05	95,61
98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	28,0	R\$ 63,11	R\$ 1.767,08	0,05	95,66
C4642	SEINFRA	ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE	UN	2,0	R\$ 882,03	R\$ 1.764,06	0,05	95,71



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE-BA

Praça Cônego José Lourenço, 42 – Tel. (75) 3628-2021 CNPJ – 13.827.027/0001-02 CEP – 44. 550-000 – São Felipe – Ba



01 – NOME DA PREFEITURA PROPONENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE

02 – DESCRIÇÃO:

CONSTRUÇÃO DE CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 (1014580) PAC 2 - LICITAÇÃO - REMANESCENTE

04 – LOCALIDADE:

SÃO FELIPE/BA

05 – DATA:

09/09/2026

06 – BANCOS:

SINAPI - 07/2026 - Bahia
SBC - 08/2026 - Bahia
ORSE - 06/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 04/2026 - Minas Gerais

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado
96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	64,91	R\$ 27,04	R\$ 1.755,16	0,05	95,76
C0361	SEINFRA	BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO)	M	7,22	R\$ 239,78	R\$ 1.731,21	0,05	95,81
89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	97,0	R\$ 17,83	R\$ 1.729,51	0,05	95,86
C2851	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,0	R\$ 1.706,13	R\$ 1.706,13	0,05	95,91
C4065	SEINFRA	GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	m²	3,62	R\$ 471,10	R\$ 1.705,38	0,05	95,96
94498	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,0	R\$ 210,82	R\$ 1.686,56	0,05	96,01
101898	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,0	R\$ 1.673,59	R\$ 1.673,59	0,05	96,06
99439	SINAPI	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÓRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024	m³	1,42	R\$ 1.169,30	R\$ 1.660,40	0,05	96,11
94714	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	4,0	R\$ 411,06	R\$ 1.644,24	0,05	96,16
7832	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 300 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	un	1,0	R\$ 1.631,20	R\$ 1.631,20	0,05	96,21
LLES 1886	Próprio	Adaptada da ORSE (4137) e SBC (065100) - Forneimento e instalação de para-raio de distribuição polimérico, ZnO, 10KA	un	3,0	R\$ 534,75	R\$ 1.604,25	0,05	96,25
C1576	SEINFRA	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")-C/ANÉIS	UN	25,0	R\$ 63,07	R\$ 1.576,75	0,05	96,3
89450	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	42,95	R\$ 36,65	R\$ 1.574,11	0,05	96,35
90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	88,0	R\$ 17,79	R\$ 1.565,52	0,05	96,39
89521	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,0	R\$ 153,23	R\$ 1.532,30	0,04	96,44
101161	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	5,14	R\$ 296,09	R\$ 1.521,90	0,04	96,48

Eliabe V. Souza
Eng.º Civil
CREA - BA 051487735-9



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE-BA

Praça Cônego José Lourenço, 42 – Tel. (75) 3628-2021 CNPJ – 13.827.027/0001-02 CEP – 44. 550-000 – São Felipe – Ba



01 – NOME DA PREFEITURA PROPONENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE

02 – DESCRIÇÃO:

CONSTRUÇÃO DE CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 (1014580) PAC 2 - LICITAÇÃO - REMANESCENTE

04 – LOCALIDADE:

SÃO FELIPE/BA

05 – DATA:

09/09/2026

06 – BANCOS:

SINAPI - 07/2026 - Bahia
SBC - 08/2026 - Bahia
ORSE - 06/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 04/2026 - Minas Gerais

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado
96994	SINAPI	CONJUNTO PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN PARA SPDA (INCLUSO BASE METÁLICA, MASTRO COM 6 M, CAPTOR FRANKLIN E CONJUNTO DE ESTAIAMENTO COM 3 ESTAIS FLEXÍVEIS DE 4 M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,0	R\$ 1.507,58	R\$ 1.507,58	0,04	96,53
104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	83,11	R\$ 18,06	R\$ 1.500,96	0,04	96,57
986	ORSE	Fornecimento e assentamento de união de ferro galvanizado assento bronze de 21/2"	un	4,0	R\$ 373,62	R\$ 1.494,48	0,04	96,61
10268	ORSE	Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02	un	28,0	R\$ 53,06	R\$ 1.485,68	0,04	96,66
94715	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	4,0	R\$ 366,03	R\$ 1.464,12	0,04	96,7
96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	13,0	R\$ 111,78	R\$ 1.453,14	0,04	96,74
1521	ORSE	Fornecimento e instalação de adaptador storz para engate rápido - 2 1/2" (incêndio)	un	3,0	R\$ 474,42	R\$ 1.423,26	0,04	96,78
LLES 1298	Próprio	CAIXA PARA MEDIÇÃO COM TRANSFORMADOR DE CORRENTE 1500X1300X400 MM	UN	1,0	R\$ 1.400,53	R\$ 1.400,53	0,04	96,82
C1161	SEINFRA	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X75)mm	M	18,5	R\$ 75,18	R\$ 1.390,83	0,04	96,86
9037	ORSE	Eletroduto ferro galvanizado eletrolítico - leve, d= 3"	m	8,0	R\$ 172,20	R\$ 1.377,60	0,04	96,9
1519	ORSE	Abrigo metálico de embutir para mangueira de incêndio - 0,90 x0,60 x 0,17m	un	2,0	R\$ 672,41	R\$ 1.344,82	0,04	96,94
0051	Próprio	Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mbps - fornecimento e instalação	UN	2,0	R\$ 669,16	R\$ 1.338,32	0,04	96,98
4283	ORSE	Ralo hemisférico em Pº Pº, tipo abacaxi Ø 100mm	un	24,0	R\$ 55,21	R\$ 1.325,04	0,04	97,02
100875	SINAPI	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,0	R\$ 1.306,23	R\$ 1.306,23	0,04	97,06
89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	62,0	R\$ 20,90	R\$ 1.295,80	0,04	97,1
94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	23,1	R\$ 55,94	R\$ 1.292,21	0,04	97,14
PMSF24	Próprio	Lavatório de canto suspenso com mesa, linha Izy código L101.17, DECA ou equivalente, fornecimento e instalação	un	4,0	R\$ 318,74	R\$ 1.274,96	0,04	97,17
89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	19,0	R\$ 65,67	R\$ 1.247,73	0,04	97,21

Eliabe V. Souza
Eliabe V. Souza
Engº Civil
CREA - BA 051487735-9



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE-BA

Praça Cônego José Lourenço, 42 – Tel. (75) 3628-2021 CNPJ – 13.827.027/0001-02 CEP – 44. 550-000 – São Felipe – Ba



01 – NOME DA PREFEITURA PROPONENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE

02 – DESCRIÇÃO:

CONSTRUÇÃO DE CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 (1014580) PAC 2 - LICITAÇÃO - REMANESCENTE

04 –LOCALIDADE:

SÃO FELIPE/BA

05 – DATA:

09/09/2026

06 - BANCOS:

SINAPI - 07/2026 - Bahia
SBC - 08/2026 - Bahia
ORSE - 06/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 04/2026 - Minas Gerais

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado
5628	ORSE	Fornecimento de extremidade em ferro fundido, ponta para junta elástica, mecânica ou travada interna / flange pn 10 / 16 / 25, diam. = 80mm	un	3,0	R\$ 408,08	R\$ 1.224,24	0,04	97,25
C1155	SEINFRA	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)mm	M	12,0	R\$ 101,96	R\$ 1.223,52	0,04	97,28
89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	33,0	R\$ 37,06	R\$ 1.222,98	0,04	97,32
103019	SINAPI	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,0	R\$ 404,18	R\$ 1.212,54	0,04	97,35
94794	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,0	R\$ 240,68	R\$ 1.203,40	0,04	97,39
89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	84,0	R\$ 14,30	R\$ 1.201,20	0,04	97,42
C4409	SEINFRA	PINTURA POLIURETANO EM ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO, 65 MICRA C/ REVOLVER	m²	69,08	R\$ 17,37	R\$ 1.199,91	0,04	97,46
1517	ORSE	Fornecimento e instalação de redução fixa tipo Storz para engate rápido - 2 1/2" x 1 1/2" (incendio)	un	3,0	R\$ 398,74	R\$ 1.196,22	0,03	97,49
PMSF40	Próprio	Switch de 48 portas (UN)	un	1,0	R\$ 1.194,83	R\$ 1.194,83	0,03	97,53
89631	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,0	R\$ 132,56	R\$ 1.193,04	0,03	97,56
104346	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,0	R\$ 57,98	R\$ 1.159,60	0,03	97,6
95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	26,0	R\$ 44,51	R\$ 1.157,26	0,03	97,63
89742	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	23,0	R\$ 50,29	R\$ 1.156,67	0,03	97,66
9273	ORSE	Tubo de descida para válvula de descarga, inclusive joelho (tigre ou similar)	un	26,0	R\$ 44,08	R\$ 1.146,08	0,03	97,7
89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	30,0	R\$ 36,04	R\$ 1.081,20	0,03	97,73
92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	80,92	R\$ 13,34	R\$ 1.079,47	0,03	97,76

Eliabe V. Souza
Eliabe V. Souza
Eng.º Civil
CREA - BA 051487735-9



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE-BA

Praça Cônego José Lourenço, 42 – Tel. (75) 3628-2021 CNPJ – 13.827.027/0001-02 CEP – 44. 550-000 – São Felipe – Ba



01 – NOME DA PREFEITURA PROPONENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE

02 – DESCRIÇÃO:

CONSTRUÇÃO DE CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 (1014580) PAC 2 - LICITAÇÃO - REMANESCENTE

04 – LOCALIDADE:

SÃO FELIPE/BA

05 – DATA:

09/09/2026

06 – BANCOS:

SINAPI - 07/2026 - Bahia
SBC - 08/2026 - Bahia
ORSE - 06/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 04/2026 - Minas Gerais

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado
PMSF09	Próprio	PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)	M²	1,68	R\$ 638,60	R\$ 1.072,84	0,03	97,79
1184	ORSE	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 75 x 60mm	un	5,0	R\$ 212,56	R\$ 1.062,80	0,03	97,82
106022	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 36 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,0	R\$ 1.046,35	R\$ 1.046,35	0,03	97,85
89737	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	35,0	R\$ 29,66	R\$ 1.038,10	0,03	97,88
C1250	SEINFRA	ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO	M	42,0	R\$ 24,66	R\$ 1.035,72	0,03	97,91
94473	SINAPI	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	7,0	R\$ 145,66	R\$ 1.019,62	0,03	97,94
92266	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	m²	4,83	R\$ 210,78	R\$ 1.018,06	0,03	97,97
94500	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,0	R\$ 507,73	R\$ 1.015,46	0,03	98
8439	ORSE	Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 8u x 450mm	un	1,0	R\$ 1.014,97	R\$ 1.014,97	0,03	98,03
103009	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,0	R\$ 504,94	R\$ 1.009,88	0,03	98,06
103675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	0,96	R\$ 1.051,04	R\$ 1.008,99	0,03	98,09
92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	52,06	R\$ 18,27	R\$ 951,13	0,03	98,12
106774	SINAPI	DUCHA HIGIÊNICA EM METAL CROMADO, COM GATILHO E REGISTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,0	R\$ 225,76	R\$ 903,04	0,03	98,15
94468	SINAPI	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	10,0	R\$ 89,73	R\$ 897,30	0,03	98,17
LLES 1885	Próprio	Adaptada da ORSE (4141) e SBC (078631) - Cruzeta de concreto tipo T 2400 mm 400 Kg, fornecimento e instalação	un	2,0	R\$ 443,89	R\$ 887,78	0,03	98,2

Eliabe V. Souza
Engº Civil
CREA - BA 051487735-9



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE-BA

Praça Cônego José Lourenço, 42 – Tel. (75) 3628-2021 CNPJ – 13.827.027/0001-02 CEP – 44. 550-000 – São Felipe – Ba



01 – NOME DA PREFEITURA PROPONENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE

02 – DESCRIÇÃO:

CONSTRUÇÃO DE CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 (1014580) PAC 2 - LICITAÇÃO - REMANESCENTE

04 – LOCALIDADE:

SÃO FELIPE/BA

05 – DATA:

09/09/2026

06 – BANCOS:

SINAPI - 07/2026 - Bahia
SBC - 08/2026 - Bahia
ORSE - 06/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 04/2026 - Minas Gerais

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado
97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	40,0	R\$ 22,12	R\$ 884,80	0,03	98,22
92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	57,1	R\$ 15,20	R\$ 867,92	0,03	98,25
C1159	SEINFRA	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (75X75)mm	M	11,5	R\$ 75,12	R\$ 863,88	0,03	98,28
7920	ORSE	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 2 1/2" x 3m	un	2,0	R\$ 428,31	R\$ 856,62	0,03	98,3
95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	27,97	R\$ 30,49	R\$ 852,80	0,02	98,33
8695	ORSE	Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	un	53,0	R\$ 16,07	R\$ 851,71	0,02	98,35
89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	30,0	R\$ 28,37	R\$ 851,10	0,02	98,37
PMSF08	Próprio	PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 MM, INCLUSO FECHADURA E PUXADOR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (UN)	UN	1,0	R\$ 850,64	R\$ 850,64	0,02	98,4
89630	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,0	R\$ 77,28	R\$ 850,08	0,02	98,42
96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	12,96	R\$ 63,44	R\$ 822,18	0,02	98,45
LLES 1878	Próprio	Adaptada da ORSE (12915) - Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 30 x 30 x 30, e = 5cm	un	4,0	R\$ 201,26	R\$ 805,04	0,02	98,47
104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	36,12	R\$ 22,21	R\$ 802,22	0,02	98,5
94478	SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	4,0	R\$ 199,96	R\$ 799,84	0,02	98,52
102513	SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	m²	11,0	R\$ 71,17	R\$ 782,87	0,02	98,54
100863	SINAPI	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,0	R\$ 764,24	R\$ 764,24	0,02	98,56
100856	SINAPI	MANOPLA E CANOPLA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	15,0	R\$ 50,86	R\$ 762,90	0,02	98,59
89632	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,0	R\$ 152,31	R\$ 761,55	0,02	98,61

Eliabe V. Souza
Eliabe V. Souza
Eng.º Civil
CREA - BA 051487735-9



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE-BA

Praça Cônego José Lourenço, 42 – Tel. (75) 3628-2021 CNPJ – 13.827.027/0001-02 CEP – 44. 550-000 – São Felipe – Ba



01 – NOME DA PREFEITURA PROPONENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE

02 – DESCRIÇÃO:

CONSTRUÇÃO DE CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 (1014580) PAC 2 - LICITAÇÃO - REMANESCENTE

04 –LOCALIDADE:

SÃO FELIPE/BA

05 – DATA:

09/09/2026

06 - BANCOS:

SINAPI - 07/2026 - Bahia
SBC - 08/2026 - Bahia
ORSE - 06/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 04/2026 - Minas Gerais

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado
89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	81,0	R\$ 9,39	R\$ 760,59	0,02	98,63
C0501	SEINFRA	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2"X1 1/2" (60X50mm)	UN	24,0	R\$ 31,42	R\$ 754,08	0,02	98,65
89627	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	28,0	R\$ 26,39	R\$ 738,92	0,02	98,67
89628	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,0	R\$ 61,12	R\$ 733,44	0,02	98,7
89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	49,0	R\$ 14,58	R\$ 714,42	0,02	98,72
11148	ORSE	Exaustor para banheiro, bivolt, ref.: C 80 A, da Ventokit ou similar - fornecimento e instalação	un	2,0	R\$ 352,79	R\$ 705,58	0,02	98,74
PMSF25	Próprio	TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V) (UN)	un	2,0	R\$ 349,62	R\$ 699,24	0,02	98,76
C4535	SEINFRA	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X300)mm	M	3,7	R\$ 188,24	R\$ 696,48	0,02	98,78
89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	37,0	R\$ 18,81	R\$ 695,97	0,02	98,8
C0498	SEINFRA	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2 1/2"X1 1/2" (75X50mm)	UN	15,0	R\$ 46,11	R\$ 691,65	0,02	98,82
91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	18,0	R\$ 38,20	R\$ 687,60	0,02	98,84
92268	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	m²	6,42	R\$ 105,35	R\$ 676,34	0,02	98,86
ED-51055	SETOP	CAIXA DE INSPEÇÃO EM MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO DE 30CM, ALTURA DE 30CM, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, EXCLUSIVE HASTE DE ATERRAMENTO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	un	4,0	R\$ 161,73	R\$ 646,92	0,02	98,88
9026	ORSE	Chapéu chinês Ø 25cm para exaustão de aquecedor	un	1,0	R\$ 636,68	R\$ 636,68	0,02	98,9
C3478	SEINFRA	VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8"	M	42,0	R\$ 15,05	R\$ 632,10	0,02	98,91
LLES1884	Próprio	Adaptada da SINAPI (105973) - ESTRUTURA DE ESTAIAMENTO PARA POSTES DE CONCRETO CRUZETA A POSTE (INCLUI SELA, CINTA, PARAFUSOS, ISOLADOR, MANILHA SAPATILHA, ALÇA PRÉ-FORMADA E PORCA OLHA)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	UN	1,0	R\$ 623,61	R\$ 623,61	0,02	98,93
COMP91	Próprio	Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente	UN	4,0	R\$ 152,22	R\$ 608,88	0,02	98,95
89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	19,0	R\$ 31,86	R\$ 605,34	0,02	98,97

Eliabe V. Souza
Eng.º Civil
CREA - BA 051487735-9



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE-BA

Praça Cônego José Lourenço, 42 – Tel. (75) 3628-2021 CNPJ – 13.827.027/0001-02 CEP – 44. 550-000 – São Felipe – Ba



01 – NOME DA PREFEITURA PROPONENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE

02 – DESCRIÇÃO:

CONSTRUÇÃO DE CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 (1014580) PAC 2 - LICITAÇÃO - REMANESCENTE

04 – LOCALIDADE:

SÃO FELIPE/BA

05 – DATA:

09/09/2026

06 – BANCOS:

SINAPI - 07/2026 - Bahia
SBC - 08/2026 - Bahia
ORSE - 06/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 04/2026 - Minas Gerais

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado
89567	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	6,0	R\$ 97,82	R\$ 586,92	0,02	98,99
104344	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	11,0	R\$ 52,56	R\$ 578,16	0,02	99
89505	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,0	R\$ 52,53	R\$ 577,83	0,02	99,02
94701	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,0	R\$ 285,58	R\$ 571,16	0,02	99,04
89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	36,78	R\$ 15,15	R\$ 557,21	0,02	99,05
89396	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,0	R\$ 27,54	R\$ 550,80	0,02	99,07
C0492	SEINFRA	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/2"X3/4" (50X25mm)	UN	30,0	R\$ 18,16	R\$ 544,80	0,02	99,08
104341	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	37,0	R\$ 14,46	R\$ 535,02	0,02	99,1
101798	SINAPI	TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,0	R\$ 534,78	R\$ 534,78	0,02	99,12
97241	SINAPI	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	M	3,9	R\$ 136,53	R\$ 532,46	0,02	99,13
104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	39,0	R\$ 13,57	R\$ 529,23	0,02	99,15
C1152	SEINFRA	DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR EÓLICO	M	2,85	R\$ 180,88	R\$ 515,50	0,02	99,16
14065	ORSE	Organizador de cabos horizontal para racks 19", fechado, padrão 2u	un	7,0	R\$ 73,36	R\$ 513,52	0,02	99,18
9848	ORSE	Regulador de gás RP-21 com manômetro	un	1,0	R\$ 508,21	R\$ 508,21	0,01	99,19
89596	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	36,0	R\$ 13,83	R\$ 497,88	0,01	99,21
103364	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	6,37	R\$ 77,59	R\$ 494,24	0,01	99,22

Eliabe V. Souza
Eng.º Civil
CREA - BA 051487735-9



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE-BA

Praça Cônego José Lourenço, 42 – Tel. (75) 3628-2021 CNPJ – 13.827.027/0001-02 CEP – 44. 550-000 – São Felipe – Ba



01 – NOME DA PREFEITURA PROPONENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE

02 – DESCRIÇÃO:

CONSTRUÇÃO DE CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 (1014580) PAC 2 - LICITAÇÃO - REMANESCENTE

04 – LOCALIDADE:

SÃO FELIPE/BA

05 – DATA:

09/09/2026

06 – BANCOS:

SINAPI - 07/2026 - Bahia
SBC - 08/2026 - Bahia
ORSE - 06/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 04/2026 - Minas Gerais

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado
PMSF32	Próprio	Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2"	un	3,0	R\$ 155,53	R\$ 466,59	0,01	99,23
9051	ORSE	Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento	un	1,0	R\$ 461,56	R\$ 461,56	0,01	99,25
C4628	SEINFRA	PLACA EM ALUMÍNIO 20x25cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	17,0	R\$ 26,92	R\$ 457,64	0,01	99,26
93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	29,0	R\$ 14,88	R\$ 431,52	0,01	99,27
C0505	SEINFRA	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=3"X2 1/2" (85X75mm)	UN	7,0	R\$ 60,29	R\$ 422,03	0,01	99,29
93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	15,0	R\$ 28,05	R\$ 420,75	0,01	99,3
8685	ORSE	Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	un	22,0	R\$ 18,79	R\$ 413,38	0,01	99,31
PMSF21	Próprio	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 30 CM, ESPESURA 2,0 CM (M)	m	1,77	R\$ 228,98	R\$ 405,29	0,01	99,32
89610	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	16,0	R\$ 25,16	R\$ 402,56	0,01	99,33
89693	SINAPI	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	UN	4,0	R\$ 99,55	R\$ 398,20	0,01	99,35
102110	SINAPI	SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2020	UN	1,0	R\$ 393,00	R\$ 393,00	0,01	99,36
89625	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	13,0	R\$ 30,17	R\$ 392,21	0,01	99,37
89782	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	19,0	R\$ 20,51	R\$ 389,69	0,01	99,38
89501	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	20,0	R\$ 19,34	R\$ 386,80	0,01	99,39
LLES 1827	Próprio	Cópia da ORSE (9379) - Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	un	4,0	R\$ 93,18	R\$ 372,72	0,01	99,4
C2357	SEINFRA	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=150X100mm (6"X4")-JUNTAS C/ANÉIS	UN	2,0	R\$ 183,19	R\$ 366,38	0,01	99,41
97905	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020	UN	1,0	R\$ 359,53	R\$ 359,53	0,01	99,42
95601	SINAPI	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF 05/2021	UN	12,0	R\$ 29,79	R\$ 357,48	0,01	99,43

Eliabe V. Souza
Eng.º Civil
CREA - BA 051487735-9



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE-BA

Praça Cônego José Lourenço, 42 – Tel. (75) 3628-2021 CNPJ – 13.827.027/0001-02 CEP – 44. 550-000 – São Felipe – Ba



01 – NOME DA PREFEITURA PROPONENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE

02 – DESCRIÇÃO:

CONSTRUÇÃO DE CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 (1014580) PAC 2 - LICITAÇÃO - REMANESCENTE

04 –LOCALIDADE:

SÃO FELIPE/BA

05 – DATA:

09/09/2026

06 – BANCOS:

SINAPI - 07/2026 - Bahia
SBC - 08/2026 - Bahia
ORSE - 06/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 04/2026 - Minas Gerais

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado
94670	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	UN	4,0	R\$ 88,94	R\$ 355,76	0,01	99,44
92346	SINAPI	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2026	UN	3,0	R\$ 115,92	R\$ 347,76	0,01	99,45
91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	6,0	R\$ 57,71	R\$ 346,26	0,01	99,46
12657	ORSE	Tomada para antena de TV, sem caixa, inclusive conector emenda para cabo coaxial	un	14,0	R\$ 24,67	R\$ 345,38	0,01	99,47
C2849	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	UN	1,0	R\$ 333,79	R\$ 333,79	0,01	99,48
86916	SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	UN	11,0	R\$ 29,91	R\$ 329,01	0,01	99,49
92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	20,4	R\$ 15,82	R\$ 322,72	0,01	99,5
PMSF34	Próprio	Disjuntor bipolar termomagnético 63A	un	3,0	R\$ 106,98	R\$ 320,94	0,01	99,51
94474	SINAPI	COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	UN	2,0	R\$ 157,14	R\$ 314,28	0,01	99,52
9036	ORSE	Eletroduto ferro galvanizado eletrolítico - leve, d= 1 1/2"	m	2,0	R\$ 151,35	R\$ 302,70	0,01	99,53
91943	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	10,0	R\$ 30,02	R\$ 300,20	0,01	99,54
89866	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	UN	28,0	R\$ 10,51	R\$ 294,28	0,01	99,55
8980	ORSE	Manômetro 0 a 300 psi, conexão 1/4" BSP - fornecimento e instalação	un	1,0	R\$ 291,65	R\$ 291,65	0,01	99,56
9524	ORSE	Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) -Rev 01	un	38,0	R\$ 7,67	R\$ 291,46	0,01	99,57
104750	SINAPI	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	UN	12,0	R\$ 23,09	R\$ 277,08	0,01	99,57
C0508	SEINFRA	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=4"X3" (110X85mm)	UN	2,0	R\$ 137,93	R\$ 275,86	0,01	99,58
LLES 1882	Próprio	Cópia da ORSE (6415) - Tampa de concreto para caixas de passagem 0,80x0,80mx0,07m	un	2,0	R\$ 135,48	R\$ 270,96	0,01	99,59
93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	18,0	R\$ 14,88	R\$ 267,84	0,01	99,6
95728	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2026	M	10,0	R\$ 26,72	R\$ 267,20	0,01	99,61
9934	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 175 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	un	1,0	R\$ 265,23	R\$ 265,23	0,01	99,61

Eliabe V. Souza
Eng^o Civil
CREA - BA 051487735-9



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE-BA

Praça Cônego José Lourenço, 42 – Tel. (75) 3628-2021 CNPJ – 13.827.027/0001-02 CEP – 44. 550-000 – São Felipe – Ba



01 – NOME DA PREFEITURA PROPONENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE

02 – DESCRIÇÃO:

CONSTRUÇÃO DE CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 (1014580) PAC 2 - LICITAÇÃO - REMANESCENTE

04 – LOCALIDADE:

SÃO FELIPE/BA

05 – DATA:

09/09/2026

06 – BANCOS:

SINAPI - 07/2026 - Bahia
SBC - 08/2026 - Bahia
ORSE - 06/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 04/2026 - Minas Gerais

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado
89867	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	UN	23,0	R\$ 11,49	R\$ 264,27	0,01	99,62
89513	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	2,0	R\$ 128,69	R\$ 257,38	0,01	99,63
89523	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	2,0	R\$ 125,98	R\$ 251,96	0,01	99,64
104915	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	20,85	R\$ 11,90	R\$ 248,11	0,01	99,64
95727	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2026	M	10,0	R\$ 23,76	R\$ 237,60	0,01	99,65
93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	12,0	R\$ 19,58	R\$ 234,96	0,01	99,66
C1579	SEINFRA	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 75X50mm (3"X2")	UN	5,0	R\$ 46,89	R\$ 234,45	0,01	99,66
PMSF43	Próprio	Sistema de ancoragem com 6 nichos, conforme projeto	un	1,0	R\$ 232,75	R\$ 232,75	0,01	99,67
PMSF36	Próprio	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A	un	1,0	R\$ 231,00	R\$ 231,00	0,01	99,68
PMSF35	Próprio	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A	un	1,0	R\$ 230,86	R\$ 230,86	0,01	99,68
93663	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	3,0	R\$ 75,79	R\$ 227,37	0,01	99,69
93659	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	7,0	R\$ 32,23	R\$ 225,61	0,01	99,7
PMSF30	Próprio	União 3/4" NPT 300	un	3,0	R\$ 75,15	R\$ 225,45	0,01	99,7
89447	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	16,43	R\$ 13,61	R\$ 223,61	0,01	99,71
C4627	SEINFRA	PLACA EM ALUMÍNIO 20x20cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	10,0	R\$ 21,73	R\$ 217,30	0,01	99,72
97240	SINAPI	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2023	M	1,7	R\$ 127,81	R\$ 217,27	0,01	99,72
104740	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	m³	5,02	R\$ 42,67	R\$ 214,20	0,01	99,73
100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	UN	4,0	R\$ 52,72	R\$ 210,88	0,01	99,74
89515	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	2,0	R\$ 103,23	R\$ 206,46	0,01	99,74

Eliabe V. Souza
Eliabe V. Souza
Engº Civil
CREA - BA 051487735-9



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE-BA

Praça Cônego José Lourenço, 42 – Tel. (75) 3628-2021 CNPJ – 13.827.027/0001-02 CEP – 44. 550-000 – São Felipe – Ba



01 – NOME DA PREFEITURA PROPONENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE

02 – DESCRIÇÃO:

CONSTRUÇÃO DE CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 (1014580) PAC 2 - LICITAÇÃO - REMANESCENTE

04 – LOCALIDADE:

SÃO FELIPE/BA

05 – DATA:

09/09/2026

06 – BANCOS:

SINAPI - 07/2026 - Bahia
SBC - 08/2026 - Bahia
ORSE - 06/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 04/2026 - Minas Gerais

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado
89616	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,0	R\$ 51,52	R\$ 206,08	0,01	99,75
93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,0	R\$ 102,63	R\$ 205,26	0,01	99,75
10340	ORSE	Válvula de esfera 3/4" NPT	un	4,0	R\$ 51,21	R\$ 204,84	0,01	99,76
1186	ORSE	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 85 x 75mm	un	2,0	R\$ 101,26	R\$ 202,52	0,01	99,77
89786	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,0	R\$ 49,92	R\$ 199,68	0,01	99,77
C0860	SEINFRA	CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 35MM2	UN	12,0	R\$ 15,46	R\$ 185,52	0,01	99,78
LLES 1286	Próprio	Copia da ORSE (3998) - Cabeçote de alumínio de 4" - Fornecimento e instalação	Un	3,0	R\$ 61,18	R\$ 183,54	0,01	99,78
C2146	SEINFRA	REDUÇÃO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2")	UN	6,0	R\$ 30,53	R\$ 183,18	0,01	99,79
92694	SINAPI	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	6,0	R\$ 30,11	R\$ 180,66	0,01	99,79
9216	ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	1,0	R\$ 179,31	R\$ 179,31	0,01	99,8
C1726	SEINFRA	LUVA PVC SOLD. AZUL C/ROSCA MET. D=20mmX1/2"	UN	14,0	R\$ 12,49	R\$ 174,86	0,01	99,8
C4567	SEINFRA	BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19"	UN	2,0	R\$ 87,38	R\$ 174,76	0,01	99,81
96987	SINAPI	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 1/2" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,0	R\$ 172,42	R\$ 172,42	0,01	99,81
93381	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	8,7	R\$ 19,52	R\$ 169,82	0	99,82
94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,0	R\$ 165,65	R\$ 165,65	0	99,82
C0500	SEINFRA	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2 1/2"X2" (75X60mm)	UN	3,0	R\$ 54,98	R\$ 164,94	0	99,83
101617	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	30,7	R\$ 5,13	R\$ 157,49	0	99,83
101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,0	R\$ 156,00	R\$ 156,00	0	99,84

Eliabe V. Souza
Eliabe V. Souza
Eng.º Civil
CREA - BA 051487735-9



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE-BA

Praça Cônego José Lourenço, 42 – Tel. (75) 3628-2021 CNPJ – 13.827.027/0001-02 CEP – 44. 550-000 – São Felipe – Ba



01 – NOME DA PREFEITURA PROPONENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE

02 – DESCRIÇÃO:

CONSTRUÇÃO DE CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 (1014580) PAC 2 - LICITAÇÃO - REMANESCENTE

04 – LOCALIDADE:

SÃO FELIPE/BA

05 – DATA:

09/09/2026

06 – BANCOS:

SINAPI - 07/2026 - Bahia
SBC - 08/2026 - Bahia
ORSE - 06/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 04/2026 - Minas Gerais

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado
89613	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	4,0	R\$ 38,75	R\$ 155,00	0	99,84
PMSF26	Próprio	TORNEIRA ELÉTRICA COM MANGUEIRA PLÁSTICA FORTTI MAXI, LORENZETTI OU EQUIVALENTE (UN)	un	4,0	R\$ 38,59	R\$ 154,36	0	99,85
89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	7,0	R\$ 21,97	R\$ 153,79	0	99,85
C0518	SEINFRA	CABO COBRE NU 16MM2	M	5,0	R\$ 30,31	R\$ 151,55	0	99,85
C1577	SEINFRA	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X75mm (4"X3")-C/ANÉIS	UN	2,0	R\$ 71,37	R\$ 142,74	0	99,86
9050	ORSE	Disjuntor termomagnético monopolar 90 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), 5KA	un	1,0	R\$ 139,63	R\$ 139,63	0	99,86
10620	ORSE	Parafuso com bucha S-8	un	24,0	R\$ 5,81	R\$ 139,44	0	99,87
89424	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	15,0	R\$ 9,22	R\$ 138,30	0	99,87
98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020	UN	2,0	R\$ 68,52	R\$ 137,04	0	99,88
89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,0	R\$ 136,19	R\$ 136,19	0	99,88
13829	ORSE	Chave para engate rápido storz 2 1/2". Fornecimento	un	3,0	R\$ 44,50	R\$ 133,50	0	99,88
89668	SINAPI	CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,0	R\$ 43,78	R\$ 131,34	0	99,89
103029	SINAPI	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	2,0	R\$ 65,38	R\$ 130,76	0	99,89
C0506	SEINFRA	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=3"X2" (85X60mm)	UN	4,0	R\$ 32,59	R\$ 130,36	0	99,89
89739	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	4,0	R\$ 30,85	R\$ 123,40	0	99,9
LLES 728	Próprio	ESCAVAÇÃO E REATERRO MANUAL DE VALA COM PICARETA PARA ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO NO SOLO, SEÇÃO 10X70 CM	M	12,0	R\$ 10,02	R\$ 120,24	0	99,9
85014	SINAPI	CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, COM TELA DE METAL FIO 12 MALHA 3X3CM	m²	0,16	R\$ 748,33	R\$ 119,73	0	99,91
89986	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,0	R\$ 119,56	R\$ 119,56	0	99,91
00034606	SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 60 ATE 100A, TENSÃO MÁXIMA 415 V	UN	1,0	R\$ 117,11	R\$ 117,11	0	99,91

Eliabe V. Souza
Eliabe V. Souza
Eng.º Civil
CREA - BA 051487735-9



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE-BA

Praça Cônego José Lourenço, 42 – Tel. (75) 3628-2021 CNPJ – 13.827.027/0001-02 CEP – 44. 550-000 – São Felipe – Ba



01 – NOME DA PREFEITURA PROPONENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE

02 – DESCRIÇÃO:

CONSTRUÇÃO DE CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 (1014580) PAC 2 - LICITAÇÃO - REMANESCENTE

04 – LOCALIDADE:

SÃO FELIPE/BA

05 – DATA:

09/09/2026

06 – BANCOS:

SINAPI - 07/2026 - Bahia
SBC - 08/2026 - Bahia
ORSE - 06/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 04/2026 - Minas Gerais

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado
89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,0	R\$ 57,30	R\$ 114,60	0	99,92
C2145	SEINFRA	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC BRANCO REFORÇADO D=75X50mm (3"X2")	UN	5,0	R\$ 21,65	R\$ 108,25	0	99,92
103968	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,0	R\$ 21,38	R\$ 106,90	0	99,92
PMSF31	Próprio	MANGUEIRA PARA GAS - GLP (M)	M	2,0	R\$ 52,79	R\$ 105,58	0	99,92
89795	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,0	R\$ 52,42	R\$ 104,84	0	99,93
3477	ORSE	Sinalizador noturno c/ 1 lâmpada PL 15w, inclusive lâmpada e relé fotoeletrico individual 5a/127v	un	1,0	R\$ 103,80	R\$ 103,80	0	99,93
C4568	SEINFRA	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19"	UN	2,0	R\$ 50,38	R\$ 100,76	0	99,93
93670	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,0	R\$ 96,45	R\$ 96,45	0	99,94
10313	ORSE	Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 1/4"	un	4,0	R\$ 24,11	R\$ 96,44	0	99,94
91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,0	R\$ 47,67	R\$ 95,34	0	99,94
91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,0	R\$ 46,68	R\$ 93,36	0	99,95
86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	6,0	R\$ 15,50	R\$ 93,00	0	99,95
90374	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,0	R\$ 29,84	R\$ 89,52	0	99,95
93667	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,0	R\$ 88,76	R\$ 88,76	0	99,95
9519	ORSE	Tala plana perfurada 100mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01	un	10,0	R\$ 8,87	R\$ 88,70	0	99,96
13828	ORSE	Placa indicativa de "PERIGO PROIBIDO FUMAR" em pvc, dim.: 20 x 30 cm	un	2,0	R\$ 43,38	R\$ 86,76	0	99,96
92692	SINAPI	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	4,0	R\$ 18,84	R\$ 75,36	0	99,96
95248	SINAPI	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,0	R\$ 75,01	R\$ 75,01	0	99,96
11132	ORSE	Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-744 ou similar (SPDA)	un	24,0	R\$ 3,04	R\$ 72,96	0	99,96
C1525	SEINFRA	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D=20mmX1/2"	UN	5,0	R\$ 14,02	R\$ 70,10	0	99,97

Eliabe V. Souza
Engº CREA
Página 25 de 27
CREA - BA 051487735-9



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE-BA

Praça Cônego José Lourenço, 42 – Tel. (75) 3628-2021 CNPJ – 13.827.027/0001-02 CEP – 44. 550-000 – São Felipe – Ba



01 – NOME DA PREFEITURA PROPONENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE

02 – DESCRIÇÃO:

CONSTRUÇÃO DE CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 (1014580) PAC 2 - LICITAÇÃO - REMANESCENTE

04 – LOCALIDADE:

SÃO FELIPE/BA

05 – DATA:

09/09/2026

06 – BANCOS:

SINAPI - 07/2026 - Bahia
SBC - 08/2026 - Bahia
ORSE - 06/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 04/2026 - Minas Gerais

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado
103951	SINAPI	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,0	R\$ 20,65	R\$ 61,95	0	99,97
3149	ORSE	Película insulfilm aplicada ou Similar	m²	0,74	R\$ 82,81	R\$ 61,27	0	99,97
89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,0	R\$ 20,02	R\$ 60,06	0	99,97
89622	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,0	R\$ 18,72	R\$ 56,16	0	99,97
89367	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,0	R\$ 18,51	R\$ 55,53	0	99,98
9851	ORSE	Luva redução aço carbono d= 3/4" x 1/2"	un	2,0	R\$ 26,97	R\$ 53,94	0	99,98
92699	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	2,0	R\$ 26,39	R\$ 52,78	0	99,98
89485	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,0	R\$ 8,52	R\$ 51,12	0	99,98
PMSF29	Próprio	Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas)	un	3,0	R\$ 15,58	R\$ 46,74	0	99,98
89502	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,0	R\$ 22,48	R\$ 44,96	0	99,98
104008	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,0	R\$ 42,37	R\$ 42,37	0	99,98
10888	ORSE	Fornecimento e assentamento de niple redução latão 1/2" npt x 1/4" npt, p/instalação de gás	un	1,0	R\$ 41,83	R\$ 41,83	0	99,99
LLES 1877	Próprio	Adaptada da ORSE (2905) e (759) - Fornecimento e instalação de mão francesa plana 726mm	un	1,0	R\$ 41,67	R\$ 41,67	0	99,99
C0490	SEINFRA	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/2"X1" (50X32mm)	UN	2,0	R\$ 20,00	R\$ 40,00	0	99,99
97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	2,3	R\$ 17,03	R\$ 39,16	0	99,99
10574	ORSE	Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 1/2" x 1/4"	un	2,0	R\$ 18,87	R\$ 37,74	0	99,99
PMSF33	Próprio	Disjuntor unipolar termomagnético 63A	un	1,0	R\$ 35,84	R\$ 35,84	0	99,99
93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,0	R\$ 17,45	R\$ 34,90	0	99,99

Eliabe V. Souza
Eliabe V. Souza
Engº Civil
CREA - BA 051487735-9



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE-BA

Praça Cônego José Lourenço, 42 – Tel. (75) 3628-2021 CNPJ – 13.827.027/0001-02 CEP – 44. 550-000 – São Felipe – Ba



01 – NOME DA PREFEITURA PROPONENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE

02 – DESCRIÇÃO:

CONSTRUÇÃO DE CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 (1014580) PAC 2 - LICITAÇÃO - REMANESCENTE

04 – LOCALIDADE:

SÃO FELIPE/BA

05 – DATA:

09/09/2026

06 – BANCOS:

SINAPI - 07/2026 - Bahia
SBC - 08/2026 - Bahia
ORSE - 06/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 04/2026 - Minas Gerais

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado
89358	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,0	R\$ 11,55	R\$ 34,65	0	99,99
93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,0	R\$ 16,13	R\$ 32,26	0	99,99
1009	ORSE	Fornecimento e assentamento de te de redução de ferro galvanizado de 3/4" x 1/2"	un	1,0	R\$ 30,54	R\$ 30,54	0	99,99
89493	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,0	R\$ 13,51	R\$ 27,02	0	100
94783	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,0	R\$ 24,55	R\$ 24,55	0	100
89376	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,0	R\$ 8,05	R\$ 24,15	0	100
89443	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,0	R\$ 23,78	R\$ 23,78	0	100
103041	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,0	R\$ 21,09	R\$ 21,09	0	100
89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,0	R\$ 20,62	R\$ 20,62	0	100
89439	SINAPI	TÊ SOLDÁVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,0	R\$ 16,40	R\$ 16,40	0	100
89553	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,0	R\$ 7,78	R\$ 15,56	0	100
C0497	SEINFRA	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1"X3/4" (32X25mm)	UN	1,0	R\$ 9,98	R\$ 9,98	0	100

Total sem BDI

2.693.519,86

Total do BDI

727.241,49

Total Geral

3.420.761,35

Responsável Técnico:

Nome: Eliabe Vitória Souza

Título: Engenheiro Civil

CREA/CAU: 051487735-9

Eliabe V. Souza
Eliabe V. Souza
Engº Civil
CREA - BA 051487735-9