

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPOSNTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE/MA
OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA EM DIVERSOS BAIRROS E POVOADOS NO MUNICÍPIO DE BENEDITO LEITE/MA
REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI (09/2025) - SBC(10/2025) - ORSE(08/2025) - SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,08% ENCARGOS SOCIAIS = 112,73%

PLANILHA ANALITICA								
ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					orç. Sigiloso
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	54,00	orç. Sigiloso	orç. Sigiloso	orç. Sigiloso
2.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					orç. Sigiloso
2.1	PRÓPRIO	CPU-001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	12,00	orç. Sigiloso	orç. Sigiloso	orç. Sigiloso
3.0			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					orç. Sigiloso
3.1	PRÓPRIO	CPU-002	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	UN	2,00	orç. Sigiloso	orç. Sigiloso	orç. Sigiloso
4.0			MANUTENÇÃO DO POÇO TUBULAR					orç. Sigiloso
4.1	SBC	210127	SANEAMENTO - LIMPEZA DE RESERVATORIOS ATE 20m3	UN	12,00	orç. Sigiloso	orç. Sigiloso	orç. Sigiloso
4.2	ORSE	10308	LIMPEZA DE RESERVATÓRIO	M3	192,00	orç. Sigiloso	orç. Sigiloso	orç. Sigiloso
4.3	CAEMA	240422	PROTEÇÃO SANITÁRIA	M3	192,00	orç. Sigiloso	orç. Sigiloso	orç. Sigiloso
4.4	EMBASA	24.90.76	DESINFEECAO DE POCO COM COMPRESSOR	UN	12,00	orç. Sigiloso	orç. Sigiloso	orç. Sigiloso
4.5	ORSE	8722	HIPOCLORADOR / BOMBA DOSADORA ANALÓGICA DE SOLUÇÕES, VAZÃO DE 0,5 À 15 L/H E PRESÃO DE 0 À 15 BAR	UN	12,00	orç. Sigiloso	orç. Sigiloso	orç. Sigiloso
5.0			MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE SUCCÃO					orç. Sigiloso
5.1	SINAPI-AS	21151	TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4", E= *6,02 MM, SCHEDULE 40, *16,06 KG/M	M	900,00	orç. Sigiloso	orç. Sigiloso	orç. Sigiloso
5.2	SINAPI	97464	LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	120,00	orç. Sigiloso	orç. Sigiloso	orç. Sigiloso
5.3	SINAPI	97483	CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	100,00	orç. Sigiloso	orç. Sigiloso	orç. Sigiloso
5.4	SEINFRA	C2604	TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 1 1/2" (50mm)	M	900,00	orç. Sigiloso	orç. Sigiloso	orç. Sigiloso
5.5	SINAPI	97546	CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	450,00	orç. Sigiloso	orç. Sigiloso	orç. Sigiloso
5.6	SEINFRA	C0312	SUBSTITUIÇÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 20MM, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	100,00	orç. Sigiloso	orç. Sigiloso	orç. Sigiloso
5.7	ORSE	8219	CONJUNTO MOTO-BOMBA SCHNEIDER MOTOR 10CV, TRIFÁSICO (OU SIMILAR)	UN	12,00	orç. Sigiloso	orç. Sigiloso	orç. Sigiloso
6.0			MANUTENÇÃO NOS SERVIÇOS DE COMPREENSÃO E BOMBEAMENTO					orç. Sigiloso
6.1	ORSE	1358-ORSE	SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DE ALTA RESISTÊNCIA DE 1M	M	900,00	orç. Sigiloso	orç. Sigiloso	orç. Sigiloso
6.2	SINAPI	90963	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	H	900,00	orç. Sigiloso	orç. Sigiloso	orç. Sigiloso
6.3	ORSE	6210	INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR 125PSI / 250CFM	UN	30,00	orç. Sigiloso	orç. Sigiloso	orç. Sigiloso
6.4	CAEMA	240434	DESENVOLVIMENTO COM BOMBA	H	370,00	orç. Sigiloso	orç. Sigiloso	orç. Sigiloso
7.0			MANUTENÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO					orç. Sigiloso
7.1	SINAPI	101904	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 95A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	12,00	orç. Sigiloso	orç. Sigiloso	orç. Sigiloso
7.2	SBC	64600	QUADRO DISTRIBUICAO 24 DISJ.150A+CHAVE GERAL+BARRAMENTO	UN	12,00	orç. Sigiloso	orç. Sigiloso	orç. Sigiloso
7.3	SEINFRA	C1108	DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 160A	UN	30,00	orç. Sigiloso	orç. Sigiloso	orç. Sigiloso
7.4	SEINFRA	C1372	FIO ISOLADO PVC P/750V 10MM2	M	900,00	orç. Sigiloso	orç. Sigiloso	orç. Sigiloso
7.5	SEINFRA	C1376	FIO ISOLADO PVC P/750V 6MM2	M	900,00	orç. Sigiloso	orç. Sigiloso	orç. Sigiloso
8.0			REPOSIÇÃO DE ELEVATORIAS PRÉ MOLDADAS E RESERVATÓRIOS					orç. Sigiloso
8.1	ORSE	8884	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PILAR EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, H.ÚTIL = 3,50M, SEÇÃO = 20X30CM, BLOCO DE FUNDAÇÃO = 60X70X50CM	UN	55,00	orç. Sigiloso	orç. Sigiloso	orç. Sigiloso
8.2	ANEXO	CPU-003	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS HIDRAULICOS (TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES DN 60MM)	M	950,00	orç. Sigiloso	orç. Sigiloso	orç. Sigiloso
9.0			ÁREA DO RESERVATÓRIO					orç. Sigiloso
9.1	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	990,00	orç. Sigiloso	orç. Sigiloso	orç. Sigiloso

PROponente : Prefeitura Municipal de Benedito Leite/MA
Objeto: Serviços de Manutenção de Poços de Água em diversos bairros e povoados no Município de Benedito Leite/MA
Referência - Data Base : SINAPI (09/2025) - SBC(10/2025) - ORSE(08/2025) - Sem Desoneração
BDI=24,08% ENCARGOS SOCIAIS = 112,73%

PLANILHA ANALITICA								
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL
9.2	SINAPI	101197	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	M	198,00	orç. Sigiloso	orç. Sigiloso	orç. Sigiloso
9.3	ORSE	8703	PORTÃO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM QUADRO DE DN 2", E BARRAS VERTICAIS DE DN 1 1/2" A CADA 10CM	M2	30,00	orç. Sigiloso	orç. Sigiloso	orç. Sigiloso
9.4	SINAPI	100759	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	70,00	orç. Sigiloso	orç. Sigiloso	orç. Sigiloso
9.5	SINAPI	92393	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	420,00	orç. Sigiloso	orç. Sigiloso	orç. Sigiloso
10.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					orç. Sigiloso
10.1	ORSE	2450	LIMPEZA GERAL	M2	1.200,00	orç. Sigiloso	orç. Sigiloso	orç. Sigiloso
TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI.								orç. Sigiloso

Importa o presente orçamento em: Orç. Sigiloso
um milhão, cento e oitenta mil, cento e um reais e vinte e seis centavos

BENEDITO LEITE/MA
03 DE NOVEMBRO DE 2025

FELIPE TAIRO PEREIRA SALES NEVES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 111726059-3