

Obra
SERVIÇOS COMPLEMENTARES E PROJETOS EXECUTIVOS DE UMA
UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (POLICLINICA), EM NOSSA
SENHORA DE SOCORRO/SE

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Sergipe
SBC - 07/2026 - Sergipe
SICRO3 - 04/2026 - Sergipe
ORSE - 07/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
CPOS/CDHU - 06/2026 - São

B.D.I.
23,54%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 111,51%
Mensalista: 69,72%

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário		Improdutiva	Operativa	Total	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral	Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado		
							Improdutiva	Operativa												
12670	ORSE		Grupo gerador, potência stand-by 625/569 kva, trif. 220/127 v,quadro de comando automático microprocessado/digital, marca Deep Sea/KVA, motor diesel potência máxima de 77cv, incl. kit atenuador de ruído, da Geraforte ou similar -for.e instalação	Equipamento	un	1	0	833.476,83			833.476,83	0			833.476,83	16,59%	833.476,83	16,59%		
I-SD-PRPE-172	Próprio		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 150kWp EM COBERTURA COM FORNECIMENTO DE CABOS AC, QUADROS BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVERHO LANÇADO PARALELO PIPEDO, *20 X 10" CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	Material	UN	1		558.783,70			558.783,70				558.783,70	11,12%	1.392.260,53	27,71%		
00040524	SINAPI			Material	m²	3176,329776		109,20			346.845,70				346.845,70	6,90%	1.739.106,23	34,61%		
00040813	SINAPI		ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	6		30.326,41			181.958,48				181.958,48	3,62%	1.921.064,71	38,23%		
00001015	SINAPI		CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 240 MM2	Material	M	355,25		368,62			130.951,78				130.951,78	2,61%	2.052.016,49	40,84%		
00002707	SINAPI		ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	Mão de Obra	H	714,39104		171,77			122.710,96				122.710,96	2,44%	2.174.727,45	43,28%		
SESAB47	Próprio		ANUNCIADOR DE ALARME PARA SISTEMA DE ITMÉDICO	Material	un	12		9.883,20			118.598,40				118.598,40	2,36%	2.293.325,85	45,64%		
00041096	SINAPI		VIGIA DIURNO (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	24		3.399,62			81.590,96				81.590,96	1,62%	2.374.916,81	47,27%		
00040818	SINAPI		ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	12		6.790,02			81.480,21				81.480,21	1,62%	2.456.397,02	48,89%		
00003322	SINAPI		GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	Material	m²	4000		20,08			80.301,00				80.301,00	1,60%	2.536.698,02	50,49%		
00006111	SINAPI		SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	4163,092725		19,25			80.129,26				80.129,26	1,59%	2.616.827,28	52,08%		
00007616/SINAPI	ORSE		Transformador trifasico de distribuicao, potencia de 500 kva, tensao nominal de 15 kv, tensao secundaria de 220/127v, em oleo isolante tipo mineral	Material	un	1		78.646,34			78.646,34				78.646,34	1,57%	2.695.473,62	53,65%		
00006111/SINAPI	ORSE		Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	3722,246401		19,26			71.690,04				71.690,04	1,43%	2.767.163,66	55,07%		
00006111/SINAPI	ORSE		Tubo de aço galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP Ø = 76,1mm (2.1/2"), e = 3mm, l = 6000mm NBR 5580	Material	m	632,5		112,43			71.114,35				71.114,35	1,42%	2.838.278,01	56,49%		
SESAB51	Próprio		LOCALIZADOR DE FALHA FIX DE ACORD COM IEC61557-9 E NBR5410, TENS DE ALIM AC 17.24 V 50.60HZ.DC 14.28 V C/ 6 TRANSF DE MED INCL DE 10MM DE DIAM, LED DE ALARM P/CANAL DE MED.SENB 0,5MA, TEMP LOC <10S	Material	un	5		12.354,00			61.770,00				61.770,00	1,23%	2.900.048,01	57,72%		
00000977	SINAPI		CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2	Material	M	533,89		109,79			58.615,78				58.615,78	1,17%	2.958.663,80	58,88%		
00001017	SINAPI		CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2	Material	M	304,5		186,41			56.761,69				56.761,69	1,13%	3.015.425,49	60,01%		
00042577	SINAPI		TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 5", E= "6,55 MM, SCHEDULE 40, "21,75" KG/M	Material	M	100		564,36			56.435,54				56.435,54	1,12%	3.071.861,03	61,14%		
00001379	SINAPI		CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	47474,11619		1,16			55.130,55				55.130,55	1,10%	3.126.991,58	62,23%		
00001018	SINAPI		CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2	Material	M	684,313		78,47			53.699,83				53.699,83	1,07%	3.180.691,41	63,30%		
00000998	SINAPI		CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2	Material	M	355,25		142,54			50.637,50				50.637,50	1,01%	3.231.328,91	64,31%		
00004721	SINAPI		PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	289,049973		172,09			49.742,96				49.742,96	0,99%	3.281.071,87	65,30%		
00004750/SINAPI	ORSE		Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	1902,653136		25,26			48.068,50				48.068,50	0,96%	3.329.140,36	66,26%		
00002436	SINAPI		ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1651,001121		26,77			44.199,15				44.199,15	0,88%	3.373.339,51	67,14%		
14832	ORSE		Projeto de Cabeamento Estruturado - Edifícios Hospitalares e de Saúde	Serviços	m²	7562		5,81			43.907,85				43.907,85	0,87%	3.417.247,36	68,01%		

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
CNPJ: 13.128.814/0001-58

9211	ORSE		Disjuntor a Vaco 15KV, marca BEGHIM, tipo MAF 15-630-350, manual c/relé URPE7104 + jg de contato 3NF+3NA, bobina de fechamento, bloqueio KIRK, disparadorTCC, bobina abert.+3TCs (ou similar)	Material	un	1	42.473,52	42.473,52	42.473,52	0,85%	3.459.720,88	68,85%
10351	ORSE		Quadro de supervisão e proteção para QSP-UT11 A 6 SEMI INTENSIVA 1 A 6, DOMUS(CATASTROFE) 1 A 4, ALA AMARELA 1 A 3. Quadro de embutir com 72 módulos, grau de proteção IP40 dim. 685 x 670.1 Disj bip 80A e 10 disj bip 16A p/127 - pl obra do HUSE	Material	un	5	8.363,97	41.819,83	41.819,83	0,83%	3.501.540,71	69,69%
00037370	SINAPI		ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	11180,90587	3,86	40.886,16	40.886,16	0,81%	3.542.426,87	70,50%
00001019	SINAPI		CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2	Material	M	761,25	53,07	40.401,66	40.401,66	0,80%	3.582.828,53	71,31%
00007672	SINAPI		TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 6", E= 7,11 MM, SCHEDULE 40, *28,26 KG/M	Material	M	57,2	635,27	36.337,29	36.337,29	0,72%	3.619.165,82	72,03%
00034492	SINAPI		CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	49,56256	648,59	32.145,53	32.145,53	0,64%	3.651.311,35	72,67%
00000995	SINAPI		CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material	M	1318,004	24,21	31.913,94	31.913,94	0,64%	3.683.225,29	73,30%
9272	ORSE		Controlador central p/sist.de irrigação modelo ESP-LX modular, 16 estações, gabinete de parede, Rain Bird ou similar	Material	un	10	2.936,90	29.369,04	29.369,04	0,58%	3.712.594,33	73,89%
00000370	SINAPI		AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	204,1188375	142,07	28.999,37	28.999,37	0,58%	3.741.593,70	74,46%
00021151	SINAPI		TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4", E= *6,02 MM, SCHEDULE 40, *16,06 KG/M	Material	M	80,1	359,77	28.817,83	28.817,83	0,57%	3.770.411,53	75,04%
00040862	SINAPI		ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	MES	46	616,71	28.368,74	28.368,74	0,56%	3.798.780,27	75,60%
8926	ORSE		Cabo de fibra ótica de 6 vias	Material	m	1556,77	17,96	27.963,82	27.963,82	0,56%	3.826.744,09	76,16%
00000247	SINAPI		AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1412,106526	19,67	27.772,70	27.772,70	0,55%	3.854.516,79	76,71%
00040922	SINAPI		ELETROTECNICO (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	4	6.759,97	27.039,89	27.039,89	0,54%	3.881.556,68	77,25%
2178	ORSE		Tela de aço galvanizado, fio 12bwg, malha 2 1/2", losangular, com revestimento em pvc	Material	m²	241,5	111,64	26.961,81	26.961,81	0,54%	3.908.518,49	77,79%
00039599	SINAPI		CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO LSZH	Material	M	2812,3935	9,55	26.857,35	26.857,35	0,53%	3.935.375,84	78,32%
00004221	SINAPI		OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	3193,925215	8,34	26.633,98	26.633,98	0,53%	3.962.009,82	78,85%
00004759	SINAPI		CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1039,636195	25,26	26.265,30	26.265,30	0,52%	3.988.275,12	79,37%
4298	ORSE		Aluguel de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m, equipado com Ar condicionado	Serviços	mês	12	1.976,64	23.719,68	23.719,68	0,47%	4.011.994,80	79,85%
14783	ORSE		Projeto Executivo das Salas de Tomografia, Ressonancia magnetica e Mamografia	Serviços	m²	500	44,97	22.484,28	22.484,28	0,45%	4.034.479,08	80,29%
00034492/SINAPI	ORSE		Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump= 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	Material	m³	33,116	648,59	21.478,54	21.478,54	0,43%	4.055.957,62	80,72%
12992	ORSE		Câmera Vhd 3140 VÍ G3 720p 40mts Ir 2.7-12mm Top Intelbras ou similar	Material	Un	46	462,27	21.264,62	21.264,62	0,42%	4.077.222,24	81,14%
00007714	SINAPI		TUBO DE CONCRETO ARMADO, PRE MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM	Material	M	98,4371	205,25	20.204,15	20.204,15	0,40%	4.097.426,39	81,55%
00001014	SINAPI		CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	5765,14844	3,50	20.156,01	20.156,01	0,40%	4.117.582,40	81,95%
6477	ORSE		Cabo UTP - 4 pares-categoria 6 (p/cabeam.estruturado)	Material	m	3150	6,12	19.262,97	19.262,97	0,38%	4.136.845,37	82,33%
00037372	SINAPI		EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	11180,90587	1,72	19.199,92	19.199,92	0,38%	4.156.045,29	82,71%
ORSE	ORSE		Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	661,2	26,78	17.709,23	17.709,23	0,35%	4.173.754,52	83,07%
00002436/SI	1710	ORSE	Patch panel 24 portas cat 5e	Material	un	50	352,09	17.604,45	17.604,45	0,35%	4.191.358,97	83,42%
00001524	SINAPI		CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	23,4432723	700,20	16.414,98	16.414,98	0,33%	4.207.773,95	83,74%
ORSE	ORSE		Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	12375,19372	1,16	14.371,02	14.371,02	0,29%	4.222.144,97	84,03%
00001379/SI	00042576	SINAPI	TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3", E= *5,49 MM, SCHEDULE 40, *11,28* KG/M	Material	M	57,5	247,27	14.217,76	14.217,76	0,28%	4.236.362,72	84,31%
2212	ORSE		Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	Material	un	16292,9	0,86	14.089,77	14.089,77	0,28%	4.250.452,50	84,59%
158	ORSE		Almoço (Participação do empregador)	Material	un	796,319547	17,30	13.772,82	13.772,82	0,27%	4.264.225,32	84,87%

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
CNPJ: 13.128.814/0001-58

00001020	SINAPI		CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	897,98348	15,21	13.656,33	13.656,33	0,27%	4.277.881,65	85,14%
SESAB48	Próprio		TRANSF DE SEPARAÇÃO A SECO, CONF NBR E IEC742/IEC61558-215 MONT EM CAIX DE ISOLIP21, MAT ISOL CLASS H, POT 10KVA P/ 60HZTENS PRIM 220V E SEC 220V 1 TERMISTOR PTCV 120°MONT EM BASE COM BORNE P/ TRANSF	Material	un	7	1.927,22	13.490,57	13.490,57	0,27%	4.291.372,22	85,41%
00040863	SINAPI		EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	MES	46	290,41	13.358,65	13.358,65	0,27%	4.304.730,87	85,67%
00037758	SINAPI		CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,014195827	925.764,66	13.141,99	13.141,99	0,26%	4.317.872,86	85,93%
81	ORSE		Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	Material	kg	1259,214	10,29	12.958,42	12.958,42	0,26%	4.330.831,29	86,19%
00004750	SINAPI		PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	499,1217946	25,26	12.609,78	12.609,78	0,25%	4.343.441,07	86,44%
SESAB46	Próprio		QDIT-CRPA 1E2 - EMBUTIR - QUADRO DE SUPERV E PROTEÇÃO -2F+T- 220/127V-60HZ-IP41-AÇO CARBONO-BRANCO RAL 9002 - 1 DISJ.2P80A+20DISJ.16A P/ 220(10KVA) DIMENSÕES 96P (728X635X136MM)	Material	un	2	6.177,00	12.354,00	12.354,00	0,25%	4.355.795,07	86,69%
4299	ORSE		Aluguel de container - Almoarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m	Serviços	mês	12	988,32	11.859,84	11.859,84	0,24%	4.367.654,91	86,92%
00043092	SINAPI		CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 16 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	Material	UN	1	11.851,44	11.851,44	11.851,44	0,24%	4.379.506,34	87,16%
00043130/SI	ORSE		Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	Material	kg	325,05645	36,38	11.826,38	11.826,38	0,24%	4.391.332,72	87,40%
00000032	SINAPI		ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	Material	KG	1040,058404	10,86	11.294,17	11.294,17	0,22%	4.402.626,89	87,62%
00001213	SINAPI		CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	402,7622427	26,77	10.782,40	10.782,40	0,21%	4.413.409,28	87,84%
11142	ORSE		Poste decorativo com 02 pétalas, em aço galvanizado, difusor em vidro transparente temperado, ref. PT-301/2 da Aladin ou similar, com 3,00m	Material	un	10	1.050,36	10.503,62	10.503,62	0,21%	4.423.912,90	88,04%
00002394	SINAPI		DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 800 A / 600 V, TIPO LMXD	Material	UN	2	5.244,36	10.488,72	10.488,72	0,21%	4.434.401,62	88,25%
49	ORSE		Cabista para instalação telefônica	Mão de Obra	h	389,7478	26,78	10.438,80	10.438,80	0,21%	4.444.840,42	88,46%
00000994	SINAPI		CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	Material	M	1119,06	9,28	10.382,48	10.382,48	0,21%	4.455.222,89	88,67%
00041936	SINAPI		TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362)	Material	M	105	97,88	10.277,48	10.277,48	0,20%	4.465.500,37	88,87%
14825	ORSE		Projeto Drenagem Pluvial Simples para edificações em geral, edifícios Hospitalares e de Saúde, Penitenciárias e Presídios, Teatros, Auditórios e Centros de Convenções	Serviços	m²	3781	2,59	9.809,20	9.809,20	0,20%	4.475.309,57	89,07%
00007156	SINAPI		TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material	m²	332,007936	28,45	9.446,04	9.446,04	0,19%	4.484.755,62	89,26%
14352	ORSE		Projeto Elétrico - Subestação abrigada.	Serviços	un	1	9.240,79	9.240,79	9.240,79	0,18%	4.493.996,41	89,44%
13510	ORSE		Switch 24 portas Gerenciável POE 10/100 /1000 + 4SFP	Material	un	2	4.507,48	9.014,96	9.014,96	0,18%	4.503.011,37	89,62%
7615	ORSE		Switch 24 portas 10/100 Mbps	Material	Un	14	642,41	8.993,71	8.993,71	0,18%	4.512.005,08	89,80%
10492	ORSE		Cesta Básica	Material	un	35,20076583	253,26	8.914,84	8.914,84	0,18%	4.520.919,92	89,97%
7962	ORSE		Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju)	Serviços	un	20	432,39	8.647,80	8.647,80	0,17%	4.529.567,72	90,15%
00037371	SINAPI		TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	10476,90587	0,78	8.154,20	8.154,20	0,16%	4.537.721,92	90,31%
00002684	SINAPI		ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA	Material	M	596,95866	13,44	8.023,81	8.023,81	0,16%	4.545.745,73	90,47%
00001021	SINAPI		CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	1243,4	6,37	7.926,26	7.926,26	0,16%	4.553.671,99	90,63%
00036365	SINAPI		TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362)	Material	M	157,5	49,91	7.860,85	7.860,85	0,16%	4.561.532,84	90,78%
00041679	SINAPI		MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, "20 X 12/15" CM (H X L1/L2)	Material	UN	238,4463	32,86	7.835,74	7.835,74	0,16%	4.569.368,57	90,94%
10748	ORSE		Transformador de potencial, 15KV - 600VA	Material	un	2	3.891,51	7.783,02	7.783,02	0,15%	4.577.151,59	91,09%
634	ORSE		Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	Material	m³	12,3943	622,41	7.714,30	7.714,30	0,15%	4.584.865,89	91,25%
00043491	SINAPI		EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	4076,667376	1,66	6.748,66	6.748,66	0,13%	4.591.614,55	91,38%
00006160/SI	ORSE		Soldador (horista)	Mão de Obra	h	251,78	26,78	6.743,54	6.743,54	0,13%	4.598.358,10	91,52%

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
CNPJ: 13.128.814/0001-58

00043503	SINAPI		EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	MES	24		280,47		6.731,35		6.731,35	0,13%	4.605.089,45	91,65%
	ORSE		Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	241,826747		26,78		6.476,96		6.476,96	0,13%	4.611.566,41	91,78%
00001213/SI	ORSE		Serralheiro (horista)	Mão de Obra	h	245,18		25,26		6.194,21		6.194,21	0,12%	4.617.760,62	91,90%
00006110/SI	00007725	SINAPI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM	Material	M	18,6018		332,32		6.181,80		6.181,80	0,12%	4.623.942,41	92,03%
	2657	ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	Material	un	4458,114		1,36		6.058,31		6.058,31	0,12%	4.630.000,72	92,15%
00009836	SINAPI		TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	317,5249		18,53		5.884,05		5.884,05	0,12%	4.635.884,78	92,26%
	11211	ORSE	Chave seccionadora tripolar 15kv - 400a, com porta fusível HH incorporado	Material	un	2		2.921,17		5.842,33		5.842,33	0,12%	4.641.727,11	92,38%
00004425	SINAPI		VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	199,8040819		29,13		5.820,44		5.820,44	0,12%	4.647.547,55	92,49%
00002696	SINAPI		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	218,6343911		26,02		5.688,33		5.688,33	0,11%	4.653.235,87	92,61%
	14353	ORSE	Projeto Elétrico - Gerador. Observação: 1/3 do valor da subestação.	Serviços	un	1		5.621,07		5.621,07		5.621,07	0,11%	4.658.856,94	92,72%
	ORSE		Pintor (horista)	Mão de Obra	h	205,92		26,78		5.515,25		5.515,25	0,11%	4.664.372,19	92,83%
00004783/SI	14830	ORSE	Projeto Elétrico - Iluminação de área externa	Serviços	m²	3781		1,42		5.371,70		5.371,70	0,11%	4.669.743,90	92,94%
	ORSE		Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor,sem frete)	Material	m³	32,3946		161,76		5.240,26		5.240,26	0,10%	4.674.984,16	93,04%
00004730/SI	00040861	SINAPI	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	MES	40		130,57		5.222,78		5.222,78	0,10%	4.680.206,93	93,14%
	ORSE		Cal hidratada ch-I para argamassas	Material	kg	2974,928856		1,73		5.145,32		5.145,32	0,10%	4.685.352,25	93,25%
00001106/SI	00004741	SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	31,000928		162,57		5.039,71		5.039,71	0,10%	4.690.391,96	93,35%
	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	796,319547		6,18		4.918,87		4.918,87	0,10%	4.695.310,82	93,45%
00043980	SINAPI		CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 LITROS, COM TAMPA	Material	UN	1		4.882,75		4.882,75		4.882,75	0,10%	4.700.193,57	93,54%
	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	361,072881		12,97		4.683,73		4.683,73	0,09%	4.704.877,30	93,64%
00000378	SINAPI		ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	184,4346119		25,26		4.659,54		4.659,54	0,09%	4.709.536,84	93,73%
00010685	SINAPI		ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,004429206		1.050.090,00		4.651,06		4.651,06	0,09%	4.714.187,91	93,82%
00002683	SINAPI		ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4", SEM LUVIA	Material	M	66		69,60		4.593,76		4.593,76	0,09%	4.718.781,67	93,91%
	4306	ORSE	Concertina Dupla Ripper 450mm ou similar (barreira física efetiva)	Material	m	116,86		37,77		4.413,36		4.413,36	0,09%	4.723.195,02	94,00%
00004491	SINAPI		PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	294,9854057		14,90		4.394,97		4.394,97	0,09%	4.727.589,99	94,09%
00043484	SINAPI		EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	2952,905224		1,48		4.377,62		4.377,62	0,09%	4.731.967,61	94,18%
00007194	SINAPI		TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	Material	m²	97,86903477		44,42		4.347,83		4.347,83	0,09%	4.736.315,44	94,26%
00001022	SINAPI		CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1040,227943		4,16		4.330,78		4.330,78	0,09%	4.740.646,22	94,35%
	ORSE		Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	30,348		142,07		4.311,57		4.311,57	0,09%	4.744.957,79	94,43%
00000366/SI	00002685	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVIA	Material	M	411,86466		10,09		4.157,04		4.157,04	0,08%	4.749.114,83	94,52%
00000246	SINAPI		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	209,8360672		19,67		4.126,97		4.126,97	0,08%	4.753.241,79	94,60%
00002020	SINAPI		MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	120,2061329		33,28		4.000,66		4.000,66	0,08%	4.757.242,46	94,68%
00043055	SINAPI		ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	428,777349		8,92		3.824,52		3.824,52	0,08%	4.761.066,97	94,75%
	630	ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	Material	m²	68,783112		54,57		3.753,33		3.753,33	0,07%	4.764.820,30	94,83%
	12287	ORSE	Projeto de Abastecimento de Água Distribuição até 15.000,00 m2	Serviços	m²	3781		0,99		3.736,84		3.736,84	0,07%	4.768.557,14	94,90%
	4421	ORSE	Mufa de porcelana externa	Material	un	3		1.219,34		3.658,02		3.658,02	0,07%	4.772.215,16	94,98%
	ORSE		Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	25,149906		142,07		3.573,07		3.573,07	0,07%	4.775.788,23	95,05%
00000370/SI	00004234	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	103,8431361		33,96		3.526,63		3.526,63	0,07%	4.779.314,87	95,12%
	9806	ORSE	Aspersor rotor, p/irrigação ref.8005-SS, entrada roscada de 1", fêmea BSP, coluna aço inox, marca Rain Bird ou similar	Material	un	5		702,81		3.514,03		3.514,03	0,07%	4.782.828,90	95,19%
	4356	ORSE	Chave seccionadora tripolar 15kv 400a	Material	un	1		3.494,88		3.494,88		3.494,88	0,07%	4.786.323,78	95,26%
00004783	SINAPI		PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	130,4716863		26,77		3.492,87		3.492,87	0,07%	4.789.816,66	95,33%

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
CNPJ: 13.128.814/0001-58

2378	ORSE		Vale transporte	Material	un	618,7458789		5,56		3.439,79		3.439,79	0,07%	4.793.256,45	95,39%
00001358	SINAPI		CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	58,14624999		58,74		3.415,70		3.415,70	0,07%	4.796.672,15	95,46%
00036531	SINAPI		RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,005792263		576.268,86		3.337,90		3.337,90	0,07%	4.800.010,05	95,53%
	ORSE		Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm	Material	kg	57,5		57,87		3.327,30		3.327,30	0,07%	4.803.337,36	95,60%
00010997/SI	ORSE	12280	Projeto de Esgoto Sanitarios Rede Condominial c/ Fossa e Filtro até 15.000,00m2	Serviços	m²	3781		0,86		3.269,73		3.269,73	0,07%	4.806.607,09	95,66%
00007258	SINAPI		TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material	UN	5300,699		0,59		3.143,27		3.143,27	0,06%	4.809.750,36	95,72%
	ORSE		Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento	Material	m³	45,7703		66,69		3.052,28		3.052,28	0,06%	4.812.802,64	95,78%
00044535/SI	NAPI		ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVÁ	Material	M	471,45069		6,46		3.046,11		3.046,11	0,06%	4.815.848,75	95,84%
00009875	SINAPI		TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 50 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	157,60486		19,15		3.017,93		3.017,93	0,06%	4.818.866,68	95,90%
	ORSE		Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	20,53984777		143,92		2.956,18		2.956,18	0,06%	4.821.822,86	95,96%
00000367/SI	SINAPI		OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	90,46764337		32,50		2.940,50		2.940,50	0,06%	4.824.763,36	96,02%
2414	ORSE		Vassoura piaçava	Material	un	189,091		15,44		2.920,04		2.920,04	0,06%	4.827.683,40	96,08%
00043489	SINAPI		EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1845,372767		1,58		2.918,11		2.918,11	0,06%	4.830.601,51	96,14%
00002686	SINAPI		ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3", SEM LUVÁ	Material	M	66		44,18		2.915,74		2.915,74	0,06%	4.833.517,25	96,20%
941	ORSE		Fardamento com mangas curta	Material	un	11,73358861		245,19		2.876,96		2.876,96	0,06%	4.836.394,21	96,25%
00036178	SINAPI		PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL	Material	UN	138,40625		20,61		2.852,06		2.852,06	0,06%	4.839.246,27	96,31%
00043499	SINAPI		EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	MES	12		232,29		2.787,51		2.787,51	0,06%	4.842.033,78	96,37%
1113	ORSE		Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	Material	kg	252,1		10,91		2.750,05		2.750,05	0,05%	4.844.783,83	96,42%
00043460	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	2952,905224		0,93		2.736,01		2.736,01	0,05%	4.847.519,85	96,47%
00043681	SINAPI		CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM	Material	m²	72,67544006		37,01		2.689,91		2.689,91	0,05%	4.850.209,75	96,53%
00035275	SINAPI		PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO. BRUTA	Material	M	23,9932		111,27		2.669,78		2.669,78	0,05%	4.852.879,53	96,58%
	ORSE		Armador (horista)	Mão de Obra	h	104,494494		25,26		2.639,94		2.639,94	0,05%	4.855.519,48	96,63%
00000378/SI	ORSE	11085	Rack fechado tipo armário 19" x 36u x 670mm	Material	un	1		2.577,66		2.577,66		2.577,66	0,05%	4.858.097,14	96,69%
00044503	SINAPI		JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	117,1979164		21,87		2.562,72		2.562,72	0,05%	4.860.659,86	96,74%
6640	ORSE		Patch cable (patch cord azul) cat.6 c/2,5m	Material	un	62		40,85		2.532,99		2.532,99	0,05%	4.863.192,85	96,79%
00043479	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	MES	24		103,75		2.489,97		2.489,97	0,05%	4.865.682,82	96,84%
00043467	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	4076,667376		0,61		2.467,79		2.467,79	0,05%	4.868.150,61	96,89%
00002376	SINAPI		DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 600 A / 600 V, TIPO LXD / ICC - 40 KA	Material	UN	1		2.453,13		2.453,13		2.453,13	0,05%	4.870.603,75	96,93%
	ORSE		Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regio - bruta	Material	m	320,458446		7,56		2.422,87		2.422,87	0,05%	4.873.026,62	96,98%
00004509/SI	SINAPI		ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXACAO	Material	UN	683,75		3,48		2.382,07		2.382,07	0,05%	4.875.408,69	97,03%
00000395	SINAPI		Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	Equipamento	H	5,212516931	0,992860368	431,65	114,8904704	2.249,96	114,0701947	2.364,03	0,05%	4.877.772,72	97,08%
00004090	SINAPI		MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,001570723		1.482.480,00		2.328,56		2.328,56	0,05%	4.880.101,28	97,12%
00014511	SINAPI		ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,001984237		1.166.028,95		2.313,68		2.313,68	0,05%	4.882.414,96	97,17%
00004813	SINAPI		PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	6		361,35		2.168,13		2.168,13	0,04%	4.884.583,09	97,21%
48	ORSE		Auxiliar topografia - SICRO	Mão de Obra	h	77,89284		26,78		2.086,24		2.086,24	0,04%	4.886.669,33	97,25%
00006117	SINAPI		CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	97,57642762		19,67		1.919,09		1.919,09	0,04%	4.888.588,42	97,29%

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
CNPJ: 13.128.814/0001-58

6639	ORSE		Patch cable (Patch cords azul) cat.6 c/1,50m	Material	un	62		30,21		1.872,74		1.872,74	0,04%	4.890.461,16	97,33%
9676	ORSE		Conjunto de 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampavai e vem	Material	un	4		465,61		1.862,44		1.862,44	0,04%	4.892.323,60	97,37%
587	ORSE		Chave fusível 15kv 100a - 10000a base c	Material	un	3		607,26		1.821,78		1.821,78	0,04%	4.894.145,38	97,40%
70	ORSE		Topógrafo - SICRO	Mão de Obra	h	38,94642		45,44		1.769,65		1.769,65	0,04%	4.895.915,03	97,44%
00004721/SI/	ORSE		Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedraira/fornecedor, sem frete	Material	m³	10,2028638		172,09		1.755,82		1.755,82	0,03%	4.897.670,85	97,47%
3633	ORSE		Eletrocalha metálica perfurada 100 x 100 x 3000mm, peso, 2,20Kg/m, (ref.: mopa ou similar)	Material	un	18		95,00		1.710,04		1.710,04	0,03%	4.899.380,90	97,51%
00002680	SINAPI		ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA	Material	M	108,229		14,78		1.599,13		1.599,13	0,03%	4.900.980,02	97,54%
4284	ORSE		Placa octogonal padrão dnit, diam= 0,75m	Material	un	2		783,79		1.567,57		1.567,57	0,03%	4.902.547,59	97,57%
4286	ORSE		Placa circular padrão dnit diâmetro 0,75m	Material	un	2		774,94		1.549,88		1.549,88	0,03%	4.904.097,48	97,60%
00037373	SINAPI		SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	11180,90587		0,14		1.519,42		1.519,42	0,03%	4.905.616,90	97,63%
00043132	SINAPI		ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	40,96562907		36,38		1.490,43		1.490,43	0,03%	4.907.107,33	97,66%
199	ORSE		Planta - Arbusto ou árvore porte pequeno (mulungu)	Material	un	36		40,95		1.474,33		1.474,33	0,03%	4.908.581,66	97,69%
00037666	SINAPI		OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	57,397655		25,62		1.470,65		1.470,65	0,03%	4.910.052,31	97,72%
6698	ORSE		Técnico em informática - 40h - Rev 02	Mão de Obra	h	48		29,69		1.424,96		1.424,96	0,03%	4.911.477,27	97,75%
00043465	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1845,372767		0,75		1.390,66		1.390,66	0,03%	4.912.867,93	97,78%
00004239	SINAPI		OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	Mão de Obra	H	25,86472232		52,70		1.363,13		1.363,13	0,03%	4.914.231,06	97,80%
00004222	SINAPI		GASOLINA COMUM	Material	L	154,8000889		8,80		1.361,63		1.361,63	0,03%	4.915.592,69	97,83%
00000034	SINAPI		ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	132,088113		10,29		1.359,30		1.359,30	0,03%	4.916.951,99	97,86%
00038125	SINAPI		FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A	Material	KG	1374,70995		0,99		1.358,65		1.358,65	0,03%	4.918.310,64	97,88%
2313	ORSE		Tubo de aço galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP Ø = 60,30mm (2"), e = 2,65mm, l = 6000mm NBR 5580	Material	m	15,84		85,71		1.357,68		1.357,68	0,03%	4.919.668,32	97,91%
00039247	SINAPI		ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	Material	M	276,727		4,76		1.316,19		1.316,19	0,03%	4.920.984,52	97,94%
00006212	SINAPI		TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	52,992626		24,71		1.309,34		1.309,34	0,03%	4.922.293,86	97,96%
E9571	SICRO3		Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	Equipamento	H	2,379812723	0,836150416	497,10	120,8400333	1.183,01	101,0404441	1.284,05	0,03%	4.923.577,91	97,99%
00006194	SINAPI		TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	119,8043166		10,64		1.274,33		1.274,33	0,03%	4.924.852,24	98,01%
12167	ORSE		Distribuidor interno óptico - D.I.O	Material	un	1		1.271,62		1.271,62		1.271,62	0,03%	4.926.123,87	98,04%
SESAB50	Próprio		DSI E DST DO TRANSF(CARGA E TEMP), TENSDE ALIM E REDE = CA 70...264V, 42...460HZ EM CONF NBR13534 E IEC81557-8. MED DEFUGA EM CA E CC, RES INT 240KOHM, TENS DE MED 12V E C DE MEDIÇÃO DE 50UA	Material	un	5		252,02		1.260,11		1.260,11	0,03%	4.927.383,97	98,06%
00001969	SINAPI		CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	22,5		55,37		1.245,84		1.245,84	0,02%	4.928.629,81	98,09%
00034709	SINAPI		DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	Material	UN	16,6942		74,56		1.244,66		1.244,66	0,02%	4.929.874,47	98,11%
3956	ORSE		Lâmpada vapor metálico de 150 w	Material	un	20		61,93		1.238,61		1.238,61	0,02%	4.931.113,08	98,14%
00002391	SINAPI		DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 V / ICC - 25 KA	Material	UN	3		406,69		1.220,08		1.220,08	0,02%	4.932.333,17	98,16%
00004238	SINAPI		OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	43,74584047		26,60		1.163,56		1.163,56	0,02%	4.933.496,72	98,19%
10517	ORSE		Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	3,128956963		370,62		1.159,65		1.159,65	0,02%	4.934.666,38	98,21%
00000123	SINAPI		ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENT0 DE CLORETOS	Material	L	105,0290591		10,96		1.150,91		1.150,91	0,02%	4.935.807,29	98,23%
1649	ORSE		No-break 110/220v 1,2 kva com 03 saídas 110v ac	Material	un	1		1.149,60		1.149,60		1.149,60	0,02%	4.936.956,89	98,25%
2528	ORSE		Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 18 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar	Material	un	2		574,40		1.148,80		1.148,80	0,02%	4.938.105,69	98,28%
E9762	SICRO3		Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	Equipamento	H	3,087324614	0,128638526	359,92	164,7987773	1.111,19	21,19947173	1.132,38	0,02%	4.939.238,07	98,30%
00010891	SINAPI		EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PGS) DE 4 KG, CLASSE BC	Material	UN	4,6722		234,15		1.093,97		1.093,97	0,02%	4.940.332,04	98,32%
00010646	SINAPI		ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,001544717		702.854,59		1.085,71		1.085,71	0,02%	4.941.417,76	98,34%

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
CNPJ: 13.128.814/0001-58

E9524	SICRO3		Motoniveladora - 93 kW	Equipamento	H	1,897418252	1,318544887	441,05	182,2038338	836,86	240,2439334	1.077,10	0,02%	4.942.494,86	98,37%
00007313/SI	ORSE		Tinta asfáltica impermeabilizante diluída em solvente, para materiais cimentícios, metal e madeira	Material	I	29,0125		36,22		1.050,89		1.050,89	0,02%	4.943.545,75	98,39%
00040864	SINAPI		SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	MES	46		22,58		1.038,82		1.038,82	0,02%	4.944.584,57	98,41%
14142	ORSE		Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 02 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.	Material	Un	4		259,43		1.037,74		1.037,74	0,02%	4.945.622,31	98,43%
00007348	SINAPI		TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material	L	43,614		23,68		1.032,89		1.032,89	0,02%	4.946.655,20	98,45%
00025067	SINAPI		BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	Material	UN	139,6466		7,39		1.031,67		1.031,67	0,02%	4.947.686,87	98,47%
00040331	SINAPI		ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	53,12199089		19,38		1.029,69		1.029,69	0,02%	4.948.716,55	98,49%
00003379	SINAPI		HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	10		102,71		1.027,11		1.027,11	0,02%	4.949.743,66	98,51%
00002681	SINAPI		ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2", SEM LUVÁ	Material	M	42,284		24,14		1.020,72		1.020,72	0,02%	4.950.764,39	98,53%
2651	ORSE		Arame galvanizado com revestimento em pvc, 14bwg (2,8 mm) - 0,031kg/m	Material	kg	18,4		55,44		1.020,18		1.020,18	0,02%	4.951.784,57	98,55%
00043496	SINAPI		EPI - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	MES	4		251,35		1.005,42		1.005,42	0,02%	4.952.789,99	98,57%
00043498	SINAPI		EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	MES	6		167,25		1.003,49		1.003,49	0,02%	4.953.793,48	98,59%
00037752	SINAPI		CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,001364433		734.548,78		1.002,24		1.002,24	0,02%	4.954.795,72	98,61%
E9685	SICRO3		Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	Equipamento	H	3,215963139	0	310,17	129,7832174	997,49	0	997,49	0,02%	4.955.793,21	98,63%
1664	ORSE		Pára-raio tipo polimérico 12KV, com desligador automático, resist. n/ linear	Material	un	3		331,09		993,26		993,26	0,02%	4.956.786,47	98,65%
00002696/SI	ORSE		Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	Mão de Obra	h	37,854		26,03		985,34		985,34	0,02%	4.957.771,81	98,67%
00004093	SINAPI		MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	Mão de Obra	H	30,66830903		32,03		982,43		982,43	0,02%	4.958.754,23	98,69%
4497	ORSE		Transformador de corrente de 400/5	Material	un	3		327,38		982,14		982,14	0,02%	4.959.736,38	98,71%
7426	ORSE		Planta - Moreia (Dietes bicolor)	Material	un	20		49,07		981,40		981,40	0,02%	4.960.717,78	98,73%
00038102	SINAPI		TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	99,2608		9,75		967,53		967,53	0,02%	4.961.685,30	98,75%
00037734	SINAPI		CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,01700618		56.181,32		955,43		955,43	0,02%	4.962.640,73	98,77%
00000033	SINAPI		ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	86,067513		10,92		939,94		939,94	0,02%	4.963.580,67	98,78%
00020065	SINAPI		TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	18,9882		48,44		919,79		919,79	0,02%	4.964.500,46	98,80%
00043132/SI	ORSE		Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	Material	kg	25,18428		36,38		916,27		916,27	0,02%	4.965.416,73	98,82%
00007288	SINAPI		TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	17,9959		50,61		910,85		910,85	0,02%	4.966.327,58	98,84%
E9515	SICRO3		Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW	Equipamento	H	2,068425387	0	437,37	189,3293739	904,67	0	904,67	0,02%	4.967.232,24	98,86%
8369	ORSE		Tubo PVC p/irrigação LF PN 40 JE Ø 50mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar	Material	m	52,5		17,15		900,24		900,24	0,02%	4.968.132,48	98,88%
00003811	SINAPI		LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE "18" W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	Material	UN	7,1275		124,24		885,55		885,55	0,02%	4.969.018,03	98,89%
00021127	SINAPI		FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	113,2399004		7,52		851,97		851,97	0,02%	4.969.870,00	98,91%
00036896	SINAPI		JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	Material	UN	1,66643334		496,57		827,50		827,50	0,02%	4.970.697,50	98,93%
13756	ORSE		Mufa para cabo 25/120mm² - 12/20 kv - Interno/Externo	Material	un	3		275,49		826,48		826,48	0,02%	4.971.523,98	98,94%
00021138/SI	ORSE		Mourao rolico de madeira tratada, d = 8 a 11 cm, h = 2,20 m, em eucalipto ou equivalente da regio (para cerca)	Material	m	57,5		14,18		815,49		815,49	0,02%	4.972.339,47	98,96%
00043483	SINAPI		EPI - FAMILIA CARPINTIEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	512,8791011		1,56		798,35		798,35	0,02%	4.973.137,82	98,97%
1902	ORSE		Rack de Piso 19" x 16 u x 570mm (gabinete) para modems e som c/porta de vidro	Material	un	1		792,81		792,81		792,81	0,02%	4.973.930,62	98,99%
00040275	SINAPI		LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE "8" CM, LARGURA DE "6" CM E EXTENSAO DE 2 M	Equipamento	UNXMES	17,31149955		44,47		769,92		769,92	0,02%	4.974.700,54	99,01%
00038101	SINAPI		TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	100,522		7,62		766,22		766,22	0,02%	4.975.466,76	99,02%
1571	ORSE		Madeira mista serrada - pinho 3" (tábua) 2,2 x 30cm - 0,0066 m3/m	Material	m	30,37312		24,71		750,46		750,46	0,01%	4.976.217,22	99,04%

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
CNPJ: 13.128.814/0001-58

00006193/SI NAPI	ORSE	Tabua nao aparelhada "2,5 x 20" cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	Material	m	35,990358		19,46		700,28		700,28	0,01%	4.976.917,51	99,05%
00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	704		0,99		695,78		695,78	0,01%	4.977.613,28	99,06%
00042408	SINAPI	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	Material	m²	280,82688		2,47		693,87		693,87	0,01%	4.978.307,15	99,08%
	ORSE	Tinta mineral impermeavel em po, branca	Material	kg	169,686		3,98		675,01		675,01	0,01%	4.978.982,16	99,09%
00007342/SI 00002377	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA	Material	UN	1		647,50		647,50		647,50	0,01%	4.979.629,66	99,10%
00004517	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	123,7858583		5,21		645,34		645,34	0,01%	4.980.275,00	99,12%
00043472	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	MES	4		156,67		626,69		626,69	0,01%	4.980.901,70	99,13%
00039771/SI 00040287	ORSE	Caixa de passagem metalica de sobrepor com tampa parafusada, dimensoes 20 x 20 x 10 cm	Material	un	17		36,75		624,80		624,80	0,01%	4.981.526,50	99,14%
	SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	Equipamento	MES	38,12421105		16,38		624,53		624,53	0,01%	4.982.151,03	99,15%
00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	31,746		19,46		617,70		617,70	0,01%	4.982.768,73	99,17%
00004509	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	81,4898		7,56		616,12		616,12	0,01%	4.983.384,84	99,18%
	ORSE	Ajudante de serralheiro (horista)	Mão de Obra	h	30,36		19,68		597,48		597,48	0,01%	4.983.982,32	99,19%
00000252/SI 00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	30,24717473		19,67		594,89		594,89	0,01%	4.984.577,21	99,20%
00020254	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X "10" CM	Material	UN	23		25,77		592,72		592,72	0,01%	4.985.169,93	99,21%
	ORSE	Bota de segurancas com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	6,128636471		94,72		580,49		580,49	0,01%	4.985.750,43	99,23%
00012893/SI 00020181	SINAPI	TE, PVC, SERIE R, 150 X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	4		144,16		576,64		576,64	0,01%	4.986.327,06	99,24%
00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	420,902629		1,32		556,38		556,38	0,01%	4.986.883,44	99,25%
00038094	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	196,3866		2,83		555,59		555,59	0,01%	4.987.439,03	99,26%
10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	35,20076583		15,49		545,33		545,33	0,01%	4.987.984,36	99,27%
00001891	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	372		1,46		542,29		542,29	0,01%	4.988.526,65	99,28%
00044474	SINAPI	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,000173882		3.077.418,81		535,11		535,11	0,01%	4.989.061,76	99,29%
828	ORSE	Disjuntor tripolar 63 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	Material	un	6		89,05		534,29		534,29	0,01%	4.989.596,04	99,30%
00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	539,6048407		0,99		533,30		533,30	0,01%	4.990.129,35	99,31%
00012038	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A	Material	UN	1		531,63		531,63		531,63	0,01%	4.990.660,98	99,32%
00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,040412832		13.141,64		531,09		531,09	0,01%	4.991.192,07	99,33%
00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material	UN	727,2819		0,73		530,11		530,11	0,01%	4.991.722,17	99,34%
10322	ORSE	Certificação de rede cabeamento estruturado	Serviços	un	18		29,25		526,58		526,58	0,01%	4.992.248,75	99,36%
00000863	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	Material	M	9		57,93		521,35		521,35	0,01%	4.992.770,10	99,37%
SESAB49	Próprio	DSI E DST(CARGA E TEMP), GERA DE SINAISCONF IEC61557-9 P/ SIST LOCA DE FALHAS.TENS DE ALIM E DA REDE=CA70.264V,42.480HZ, EM CONF NBR13534 E IEC61557-8,MED FUGA EM CA E CC.RES INT 240KOM,TENS 12V	Material	un	2		252,02		504,04		504,04	0,01%	4.993.274,14	99,38%
00043441	SINAPI	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M	Material	UN	2		251,33		502,66		502,66	0,01%	4.993.776,80	99,39%
00004302	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	Material	UN	90,891108		5,40		490,69		490,69	0,01%	4.994.267,50	99,40%
00037952	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	6		81,46		488,77		488,77	0,01%	4.994.756,27	99,41%
00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	167		2,92		486,90		486,90	0,01%	4.995.243,17	99,41%
	ORSE	Dispositivo dps classe ii, 1 polo, tensao maxima de 175 v, corrente maxima de 20* ka (tipo ac)	Material	un	6		79,44		476,62		476,62	0,01%	4.995.719,78	99,42%
00039465/SI E9577	SICRO3	Trator agricola sobre pneus - 77 kW	Equipamento	H	1,318544887	1,897418252	237,69	84,81972258	313,40	160,9384898	474,34	0,01%	4.996.194,12	99,43%

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
CNPJ: 13.128.814/0001-58

00007640	SINAPI		TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,00134304		327.381,00		439,69		439,69	0,01%	4.996.633,81	99,44%
	ORSE		Montador de estruturas metalicas horista	Mão de Obra	h	17,529		24,82		435,06		435,06	0,01%	4.997.068,86	99,45%
00044497/SI 00040271	SINAPI		LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE "1,50" A "2,80" M	Equipamento	UNXMES	10,1480295		42,55		431,77		431,77	0,01%	4.997.500,63	99,46%
00034353	SINAPI		ARGAMASSA COLANTE AC II	Material	KG	185,33		2,30		425,86		425,86	0,01%	4.997.926,49	99,47%
00004096	SINAPI		MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	Mão de Obra	H	12,25709706		33,65		412,48		412,48	0,01%	4.998.338,97	99,48%
00001892	SINAPI		LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	200		2,04		407,68		407,68	0,01%	4.998.746,66	99,48%
00037592	SINAPI		BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C)	Material	UN	186,12		2,16		402,38		402,38	0,01%	4.999.149,04	99,49%
00021142	SINAPI		ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	Material	UN	8,8754		44,55		395,39		395,39	0,01%	4.999.544,42	99,50%
00010555	SINAPI		PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	1,3332		290,13		386,81		386,81	0,01%	4.999.931,23	99,51%
2450	ORSE		Caminhão basc. 15,0t/10,0m3 (m. benz lk 1418 -170,0kw ou equivalente)	Equipamento	h	4,66364196	0	82,02	34,307058	382,50	0	382,50	0,01%	5.000.313,73	99,52%
00012039	SINAPI		QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A	Material	UN	0,6329		603,64		382,04		382,04	0,01%	5.000.695,78	99,52%
00005075	SINAPI		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	17,33436		21,62		374,76		374,76	0,01%	5.001.070,54	99,53%
	ORSE		Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	Material	kg	16,7043		22,03		367,95		367,95	0,01%	5.001.438,49	99,54%
00005069/SI 00012532	SINAPI		ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M	Material	UN	2		180,89		361,77		361,77	0,01%	5.001.800,26	99,55%
00002510	SINAPI		RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	Material	UN	10		33,64		336,40		336,40	0,01%	5.002.136,66	99,55%
00003123	SINAPI		FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8	Material	KG	64,78125		5,07		328,13		328,13	0,01%	5.002.464,79	99,56%
00037736	SINAPI		TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA *75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,002870233		113.347,95		325,34		325,34	0,01%	5.002.790,12	99,56%
10599	ORSE		Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	14,08030633		22,24		313,11		313,11	0,01%	5.003.103,23	99,57%
00011280	SINAPI		CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,041468486		7.477,21		310,07		310,07	0,01%	5.003.413,30	99,58%
00001062	SINAPI		CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Material	UN	1		306,71		306,71		306,71	0,01%	5.003.720,01	99,58%
00044475	SINAPI		GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,000187844		1.600.257,77		300,60		300,60	0,01%	5.004.020,61	99,59%
2208	ORSE		Terra vegetal	Material	m³	2,408		124,42		299,60		299,60	0,01%	5.004.320,21	99,60%
00000660	SINAPI		CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	64,575		4,58		295,97		295,97	0,01%	5.004.616,17	99,60%
00000300	SINAPI		ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	16		18,46		295,31		295,31	0,01%	5.004.911,48	99,61%
00002432	SINAPI		DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3,9996		73,11		292,41		292,41	0,01%	5.005.203,90	99,61%
00039017	SINAPI		ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1067,763252		0,27		290,21		290,21	0,01%	5.005.494,10	99,62%
00043466	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	128,573935		2,25		289,09		289,09	0,01%	5.005.783,19	99,62%
00038099	SINAPI		SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	196,3866		1,47		288,71		288,71	0,01%	5.006.071,91	99,63%
00043059	SINAPI		ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	29,351344		9,75		286,10		286,10	0,01%	5.006.358,00	99,64%
00004720	SINAPI		PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	1,360192696		198,69		270,26		270,26	0,01%	5.006.628,26	99,64%
54	ORSE		Encarregado de turma - SICRO	Mão de Obra	h	12		22,47		269,66		269,66	0,01%	5.006.897,92	99,65%
00043475	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	MES	12		22,06		264,77		264,77	0,01%	5.007.162,69	99,65%
	CPOS/CDH		Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel)	Material	m³	1,33456		198,21		264,52		264,52	0,01%	5.007.427,21	99,66%
B.05.000.02 U 261	ORSE		Barra quadrada de ferro 1/2" (1,27 kg/m)	Material	m	16,5		15,87		261,94		261,94	0,01%	5.007.689,15	99,66%

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
CNPJ: 13.128.814/0001-58

00043490	SINAPI		EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	128,573935		2,01	258,91	258,91	0,01%	5.007.948,06	99,67%
00012869	SINAPI		TELHADADOR / TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	9,753067255		26,44	257,85	257,85	0,01%	5.008.205,91	99,67%
	ORSE		Jardineiro (horista)	Mão de Obra	h	11,6		21,87	253,65	253,65	0,01%	5.008.459,56	99,68%
00044503/SI	1997	ORSE	Sabão em pó	Material	kg	18,9091		13,37	252,76	252,76	0,01%	5.008.712,32	99,68%
	ORSE		Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	17,99150254		13,94	250,72	250,72	0,00%	5.008.963,03	99,69%
00012892/SI	00043423	SINAPI	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,20 M	Material	UN	2		117,29	234,58	234,58	0,00%	5.009.197,61	99,69%
00001214	SINAPI		CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	9,04431345		25,50	230,62	230,62	0,00%	5.009.428,23	99,70%
087024	SBC		ARGAMASSA PREFABRICADA PARA ASSENTAMENTO DE TIJOLOS ASSENTAFACIL	Material	KG	30,6		7,47	228,71	228,71	0,00%	5.009.656,94	99,70%
00000367	SINAPI		AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,567786154		143,92	225,64	225,64	0,00%	5.009.882,58	99,71%
00039315/SI	ORSE		Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento 20" mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	Material	un	503,8856		0,44	224,01	224,01	0,00%	5.010.106,59	99,71%
	ORSE		Curva pvc longa 90 graus, dn 75 mm, para esgoto predial	Material	un	4		55,37	221,48	221,48	0,00%	5.010.328,07	99,72%
00001969/SI	2234	ORSE	Vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	Material	un	18		12,17	219,04	219,04	0,00%	5.010.547,11	99,72%
	ORSE		Eletrodo revestido aws - e6013, diametro igual a 2,50 mm	Material	kg	3,894		55,57	216,38	216,38	0,00%	5.010.763,49	99,72%
00011002/SI	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	35,20076583		6,10	214,83	214,83	0,00%	5.010.978,32	99,73%
SESAB52	Próprio		INTERFACE HOMEM MÁQUINA IHM 7.0 POLEGADAS	Material	un	1		213,72	213,72	213,72	0,00%	5.011.192,04	99,73%
00000996	SINAPI		CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2	Material	M	5,481		37,56	205,85	205,85	0,00%	5.011.397,89	99,74%
00004254	SINAPI		OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	5,0220671		40,36	202,69	202,69	0,00%	5.011.600,58	99,74%
00010712	SINAPI		GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0015862	126.254,50		200,26	200,26	0,00%	5.011.800,85	99,74%
00039244	SINAPI		ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	Material	M	38,3185		5,18	198,35	198,35	0,00%	5.011.999,20	99,75%
00043461	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	420,902629		0,47	197,59	197,59	0,00%	5.012.196,79	99,75%
7097	ORSE		Planta - Flamboyant (delonix regia)	Material	un	4		49,09	196,38	196,38	0,00%	5.012.393,17	99,76%
	CPOS/CDH		Areia média lavada (a granel caçamba fechada)	Material	m³	0,912		215,02	196,10	196,10	0,00%	5.012.589,27	99,76%
B.04.000.02 U	00020158	SINAPI	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2		95,83	191,66	191,66	0,00%	5.012.780,93	99,76%
00013395	SINAPI		QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A	Material	UN	0,3333		574,40	191,45	191,45	0,00%	5.012.972,38	99,77%
00001902	SINAPI		LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	60		3,17	190,50	190,50	0,00%	5.013.162,87	99,77%
00000305	SINAPI		ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)	Material	UN	12		15,84	190,05	190,05	0,00%	5.013.352,93	99,78%
	CPOS/CDH		Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)	Material	KG	228		0,83	188,72	188,72	0,00%	5.013.541,65	99,78%
B.02.000.02 U	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE 400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	5,836645		31,38	183,15	183,15	0,00%	5.013.724,80	99,78%
00010541	SINAPI		CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 30 CM, PARA AGUA PLUVIAL	Material	M	4,5114		39,92	180,08	180,08	0,00%	5.013.904,87	99,79%
00004400	SINAPI		CAIBRO NAO APARELHADO, 6 X 8" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	8,0772		21,92	177,02	177,02	0,00%	5.014.081,89	99,79%
099050	SBC		PEDREIRO	Mão de Obra	H	6,546		26,81	175,49	175,49	0,00%	5.014.257,39	99,79%
00006013	SINAPI		REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1"	Material	UN	1,3332		131,57	175,41	175,41	0,00%	5.014.432,80	99,80%
00012815	SINAPI		FITA CREPE ROLO DE 25" MM X 50 M	Material	UN	11,164		15,58	173,92	173,92	0,00%	5.014.606,71	99,80%
00001106	SINAPI		CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	100,3072225		1,73	173,49	173,49	0,00%	5.014.780,20	99,80%
	ORSE		Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, com brita 0 e 1, slump= 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	Material	m³	0,26		666,86	173,38	173,38	0,00%	5.014.953,58	99,81%
00034493/SI	NAPI		DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	15,999		10,61	169,78	169,78	0,00%	5.015.123,37	99,81%
00037960	SINAPI		JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE	Material	UN	2		84,81	169,62	169,62	0,00%	5.015.292,99	99,81%

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
CNPJ: 13.128.814/0001-58

00000867	SINAPI		CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	Material	M	2,0475	82,51	168,94	168,94	0,00%	5.015.461,93	99,82%
00006028	SINAPI		REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2"	Material	UN	1	166,66	166,66	166,66	0,00%	5.015.628,59	99,82%
7099	ORSE		Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m	Material	un	4	40,95	163,81	163,81	0,00%	5.015.792,40	99,82%
00002711/SI	ORSE		Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65" I / *100" kg, pneu com camara	Material	un	0,746769446	216,75	161,86	161,86	0,00%	5.015.954,26	99,83%
00014525	SINAPI		ESCOVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,000136202	1.188.209,91	161,84	161,84	0,00%	5.016.116,10	99,83%
00005068	SINAPI		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	7,390619712	21,62	159,78	159,78	0,00%	5.016.275,88	99,83%
00043459	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	512,8791011	0,31	158,40	158,40	0,00%	5.016.434,28	99,84%
00002678	SINAPI		ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM	Material	M	41,3710752	3,78	156,40	156,40	0,00%	5.016.590,68	99,84%
00013458	SINAPI		COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,00793093	19.397,68	153,84	153,84	0,00%	5.016.744,52	99,84%
00003378	SINAPI		HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	1	151,97	151,97	151,97	0,00%	5.016.896,49	99,85%
P9824	SICRO3		Servente	Mão de Obra	h	5,284388526	28,56	150,93	150,93	0,00%	5.017.047,41	99,85%
099900	SBC		SERVENTE	Mão de Obra	H	7,774	19,23	149,51	149,51	0,00%	5.017.196,92	99,85%
00000993	SINAPI		CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material	M	48,77621954	2,98	145,22	145,22	0,00%	5.017.342,14	99,85%
00001884	SINAPI		CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	28	5,11	143,21	143,21	0,00%	5.017.485,35	99,86%
00006019	SINAPI		REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1"	Material	UN	2	69,54	139,08	139,08	0,00%	5.017.624,43	99,86%
00043058	SINAPI		ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO	Material	KG	13,536	10,24	138,63	138,63	0,00%	5.017.763,06	99,86%
00039017/SI	ORSE		Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5" mm, cobrimento 20 mm	Material	un	503,6856	0,27	136,90	136,90	0,00%	5.017.899,95	99,87%
00001879	SINAPI		CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	40	3,37	134,91	134,91	0,00%	5.018.034,86	99,87%
00012769	SINAPI		HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 1,5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)	Material	UN	1	133,36	133,36	133,36	0,00%	5.018.168,22	99,87%
001900	SBC		TUJOLO CERAMICO MACICO RECOSIDO 5,0 x 10 x 20cm	Material	UN	176	0,75	132,63	132,63	0,00%	5.018.300,85	99,87%
00034616	SINAPI		DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	2,1676	60,86	131,91	131,91	0,00%	5.018.432,77	99,88%
00011764	SINAPI		TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1.1/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	Material	UN	1	130,51	130,51	130,51	0,00%	5.018.563,27	99,88%
8877	ORSE		Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 14cm (0,007 m³/m)	Material	m	2,07432	62,65	129,95	129,95	0,00%	5.018.693,22	99,88%
00021125	SINAPI		TUBO CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)	Material	M	2,9905	42,18	126,13	126,13	0,00%	5.018.819,35	99,88%
00039016	SINAPI		ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO PINO EM PLASTICO, PARA VERGALHAO ATE 10 MM, PARA APOIO DE ARMADURA	Material	UN	275,3447466	0,46	125,86	125,86	0,00%	5.018.945,21	99,89%
2036	ORSE		Solucao limpadora pvc	Material	I	1,4426	86,16	124,29	124,29	0,00%	5.019.069,50	99,89%
00001581	SINAPI		TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12	Material	UN	9	13,37	120,30	120,30	0,00%	5.019.189,81	99,89%
00006010	SINAPI		REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2"	Material	UN	1	119,65	119,65	119,65	0,00%	5.019.309,45	99,89%
00001874	SINAPI		CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	20	5,77	115,39	115,39	0,00%	5.019.424,84	99,90%
00003080	SINAPI		FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	Material	CJ	1,3332	85,18	113,56	113,56	0,00%	5.019.538,40	99,90%
B.01.000.01 U	CPOS/CDH		Servente	Mão de Obra	H	3,8	29,53	112,20	112,20	0,00%	5.019.650,60	99,90%
00039808	SINAPI		CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Material	UN	1	111,10	111,10	111,10	0,00%	5.019.761,70	99,90%
00000650	SINAPI		BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	26,4945	4,14	109,65	109,65	0,00%	5.019.871,35	99,90%
00000541	SINAPI		BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60" CM	Material	UN	0,6666	159,37	106,23	106,23	0,00%	5.019.977,59	99,91%
4015	ORSE		Curva de inversão 100 x 100 mm para eletrocilha metálica (ref.: mopa ou similar)	Material	un	3	35,33	106,00	106,00	0,00%	5.020.083,58	99,91%
00039140	SINAPI		ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4"	Material	UN	79,27061583	1,31	103,81	103,81	0,00%	5.020.187,39	99,91%

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
CNPJ: 13.128.814/0001-58

00038029	SINAPI	TUBO CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)	Material	M	0,9444		107,95		101,95		101,95	0,00%	5.020.289,34	99,91%
138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	1,0656		89,46		95,32		95,32	0,00%	5.020.384,66	99,92%
11281	ORSE	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm	Material	un	0,2154472		441,64		95,15		95,15	0,00%	5.020.479,81	99,92%
00009838	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	7,09589034		13,37		94,85		94,85	0,00%	5.020.574,66	99,92%
00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	3,3959266		26,67		90,58		90,58	0,00%	5.020.665,24	99,92%
	ORSE	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	Material	kg	4,176075		21,62		90,28		90,28	0,00%	5.020.755,52	99,92%
00005068/SI	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	4,2344732		21,25		89,98		89,98	0,00%	5.020.845,50	99,92%
00001894	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO	Material	UN	13		6,31		82,07		82,07	0,00%	5.020.927,57	99,93%
	ORSE	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	4,693435444		17,30		81,18		81,18	0,00%	5.021.008,74	99,93%
00012895/SI	123	Adaptador pvc rigido soldavel c/ flanges livres p/ caixa agua d= 40mm x 1 1/4"	Material	un	3		26,98		80,94		80,94	0,00%	5.021.089,69	99,93%
	ORSE	Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10)	Material	kg	3,7152		21,25		78,94		78,94	0,00%	5.021.168,63	99,93%
00003318	SINAPI	GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" COM 20 DISCOS 24" X 6MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,001249885		63.005,40		78,75		78,75	0,00%	5.021.247,38	99,93%
6766	ORSE	Régua (filtro de linha) com 8 tomadas 2P+T	Material	un	3		26,13		78,39		78,39	0,00%	5.021.325,77	99,93%
8945	ORSE	Curva horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90°	Material	un	3		25,82		77,46		77,46	0,00%	5.021.403,23	99,94%
00010425	SINAPI	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES 40 X 30" CM	Material	UN	0,6666		115,86		77,23		77,23	0,00%	5.021.480,46	99,94%
11247	ORSE	Serra mármore	Material	un	0,190265314		395,20		75,19		75,19	0,00%	5.021.555,65	99,94%
929	ORSE	Madeira roliça sem tratamento - eucalipto d = 8 a 11 cm	Material	m	11,51712		6,47		74,56		74,56	0,00%	5.021.630,21	99,94%
00013416	SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	Material	UN	0,6666		111,80		74,53		74,53	0,00%	5.021.704,73	99,94%
00038007	SINAPI	CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM X 1", PARA AGUA QUENTE	Material	UN	2		37,10		74,20		74,20	0,00%	5.021.778,93	99,94%
00011161	SINAPI	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	Material	KG	25,14956		2,89		72,70		72,70	0,00%	5.021.851,64	99,94%
4723	ORSE	Vibrador de imersão (com mangote)	Equipamento	h	46,304018	0	1,54	0	71,50	0	71,50	0,00%	5.021.923,14	99,95%
00000098	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	2		34,42		68,84		68,84	0,00%	5.021.991,98	99,95%
7152	ORSE	Planta - Alamanda (allamanda cathartica)	Material	un	4		16,78		67,11		67,11	0,00%	5.022.059,08	99,95%
884	ORSE	Elo fusível 10 k, 500 mm	Material	un	3		21,68		65,04		65,04	0,00%	5.022.124,13	99,95%
00013415	SINAPI	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	Material	UN	0,6666		95,68		63,78		63,78	0,00%	5.022.187,91	99,95%
55	ORSE	Unidade de Serviço padrao Energisa	Serviços	us	3,36		18,70		62,85		62,85	0,00%	5.022.250,76	99,95%
2475	ORSE	Motoniveladora 15000 kg com escarificador (cat - 140M - 185,0 hp ou equivalente)	Equipamento	h	0,331865837	0	186,40	80,782806	61,86	0	61,86	0,00%	5.022.312,61	99,95%
00009874	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	3,431211		17,46		59,90		59,90	0,00%	5.022.372,51	99,95%
00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	1,79959		31,01		55,80		55,80	0,00%	5.022.428,31	99,96%
00001578	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	Material	UN	9		6,19		55,70		55,70	0,00%	5.022.484,02	99,96%
00004253	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHIEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,122986622		25,62		54,40		54,40	0,00%	5.022.538,41	99,96%
00011677	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	1		53,93		53,93		53,93	0,00%	5.022.592,34	99,96%
140	ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	1,6		32,95		52,72		52,72	0,00%	5.022.645,05	99,96%
00011676	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	1		52,22		52,22		52,22	0,00%	5.022.697,28	99,96%
00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	42.54514689		1,21		51,51		51,51	0,00%	5.022.748,78	99,96%
00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	9,91889241		5,15		51,10		51,10	0,00%	5.022.799,88	99,96%
00007340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,9771		49,19		48,07		48,07	0,00%	5.022.847,95	99,96%
00040568	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG	2,164074		21,78		47,13		47,13	0,00%	5.022.895,08	99,97%
00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,27072		173,01		46,84		46,84	0,00%	5.022.941,92	99,97%
00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	1,335580629		34,73		46,38		46,38	0,00%	5.022.988,30	99,97%
1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	6,233731251		7,41		46,21		46,21	0,00%	5.023.034,51	99,97%

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
CNPJ: 13.128.814/0001-58

00039995	SINAPI		POLISTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO	Material	m³	0,06218316		725,01		45,08		45,08	0,00%	5.023.079,59	99,97%
3800	ORSE		Adubo mineral NPK (10-10-10)	Material	kg	8,176		5,44		44,44		44,44	0,00%	5.023.124,03	99,97%
11241	ORSE		Alicate volt-ampereímetro	Material	un	0,21018956		203,16		42,70		42,70	0,00%	5.023.166,74	99,97%
00034643	SINAPI		CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)	Material	UN	1		42,34		42,34		42,34	0,00%	5.023.209,07	99,97%
00043677	SINAPI		CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM	Material	m²	0,57687188		72,89		42,05		42,05	0,00%	5.023.251,12	99,97%
00001570	SINAPI		TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2.5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	36,185		1,15		41,57		41,57	0,00%	5.023.292,69	99,97%
00036397	SINAPI		BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,001558026		26.317,89		41,00		41,00	0,00%	5.023.333,70	99,97%
00044400	SINAPI		BUCHA DE REDUCAO CPVC, SOLDAVEL, 54 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE	Material	UN	1		40,92		40,92		40,92	0,00%	5.023.374,61	99,97%
11286	ORSE		Macarico de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografitte	Material	un	0,0807927		502,55		40,60		40,60	0,00%	5.023.415,22	99,98%
00039335	SINAPI		CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 1"	Material	UN	3		13,53		40,58		40,58	0,00%	5.023.455,80	99,98%
ORSE			Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	1,564478481		25,76		40,30		40,30	0,00%	5.023.496,10	99,98%
00012894/SI	SINAPI		REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	1		39,04		39,04		39,04	0,00%	5.023.535,14	99,98%
ORSE			Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,2245914		173,01		38,86		38,86	0,00%	5.023.573,99	99,98%
00004718/SI	SINAPI		ADESIVO PARA TUBOS CPVC, "75" G	Material	UN	0,98		38,99		38,21		38,21	0,00%	5.023.612,20	99,98%
00000296	SINAPI		ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	14,6658		2,57		37,69		37,69	0,00%	5.023.649,89	99,98%
00034357	SINAPI		REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	5,16		7,25		37,42		37,42	0,00%	5.023.687,31	99,98%
00020083	SINAPI		SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,433327		86,16		37,33		37,33	0,00%	5.023.724,64	99,98%
00003540	SINAPI		JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	6		6,19		37,14		37,14	0,00%	5.023.761,78	99,98%
00001574	SINAPI		TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	18,8988		1,93		36,42		36,42	0,00%	5.023.798,20	99,98%
00038383	SINAPI		LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	14,02391154		2,58		36,21		36,21	0,00%	5.023.834,41	99,98%
ORSE			Tubo pvc, soldavel, de 40 mm, agua fria (nbr-5648)	Material	m	2,02		17,46		35,26		35,26	0,00%	5.023.869,67	99,98%
00009874/SI	SINAPI		Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	Material	l	3,34086		10,53		35,16		35,16	0,00%	5.023.904,83	99,99%
00002692/SI	SINAPI		PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	Material	UN	3		11,58		34,73		34,73	0,00%	5.023.939,56	99,99%
00004346	SINAPI		Pá quadrada	Material	un	0,746769446		45,59		34,04		34,04	0,00%	5.023.973,60	99,99%
10788	ORSE		SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	1,3332		25,04		33,39		33,39	0,00%	5.024.006,99	99,99%
00001607	SINAPI		CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	Material	CJ	90,891108		0,36		32,56		32,56	0,00%	5.024.039,55	99,99%
00000099	SINAPI		ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	1		32,53		32,53		32,53	0,00%	5.024.072,08	99,99%
00007342	SINAPI		TINTA MINERAL IMPERMEAVEL EM PO, BRANCA	Material	KG	8,1216		3,98		32,31		32,31	0,00%	5.024.104,39	99,99%
00002679	SINAPI		ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM	Material	M	5,48901444		5,82		31,94		31,94	0,00%	5.024.136,33	99,99%
11251	ORSE		Pincel de seda 2"	Material	un	0,92664		33,52		31,06		31,06	0,00%	5.024.167,38	99,99%
11285	ORSE		Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED	Material	un	0,0269309		1.148,92		30,94		30,94	0,00%	5.024.198,33	99,99%
087021	SBC		ARGAMASSA PREFABRICADA PARA CONTRAPISO MATRIX VOTORANTIN (12,80 kg/m2xcm)	Material	KG	40,96		0,73		29,86		29,86	0,00%	5.024.228,18	99,99%
11249	ORSE		Serra circular elétrica portátil	Equipamento	un	0,024182675	0	1.210,26	0	29,27	0	29,27	0,00%	5.024.257,45	99,99%
00001580	SINAPI		TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12	Material	UN	3		9,50		28,50		28,50	0,00%	5.024.285,95	99,99%
00001871	SINAPI		CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	5,4573		5,21		28,45		28,45	0,00%	5.024.314,40	99,99%
2459	ORSE		Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente)	Equipamento	h	0,331865837	0	85,48	15,899598	28,37	0	28,37	0,00%	5.024.342,77	99,99%
2483	ORSE		Rolo liso autoprop. 10,0 l (dynapac - ca 25d - 118,0 hp)	Equipamento	h	0,23205837	0,09956	95,99	58,162632	22,30	5,790671642	28,09	0,00%	5.024.370,86	99,99%
00043474	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	MES	6		4,63		27,80		27,80	0,00%	5.024.398,65	100,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
CNPJ: 13.128.814/0001-58

00010535	SINAPI		BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,004254196		6.469,81		27,52		27,52	0,00%	5.024.426,18	100,00%
4728	ORSE		Talhadeira chata 10"	Material	un	1,120154169		22,95		25,71		25,71	0,00%	5.024.451,89	100,00%
00004351	SINAPI		PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	1,3332		19,03		25,36		25,36	0,00%	5.024.477,25	100,00%
00007129	SINAPI		TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	2		12,63		25,25		25,25	0,00%	5.024.502,51	100,00%
S.01.000.08 U 0125	CPOS/CDH		Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320	Material	H	0,6536		38,63		25,25		25,25	0,00%	5.024.527,75	100,00%
11282	ORSE		Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000kB2Black e Decker	Material	un	0,0538618		447,21		24,09		24,09	0,00%	5.024.551,84	100,00%
00037957	SINAPI		JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE	Material	UN	2		11,92		23,84		23,84	0,00%	5.024.575,69	100,00%
00000122	SINAPI		ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,30999455		76,04		23,57		23,57	0,00%	5.024.599,26	100,00%
11283	ORSE		Selador horizontal para fita de aço 1"	Material	un	0,0269309		867,20		23,35		23,35	0,00%	5.024.622,61	100,00%
00000097	SINAPI		ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	1		22,99		22,99		22,99	0,00%	5.024.645,60	100,00%
00001876	SINAPI		CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO	Material	UN	2		11,37		22,73		22,73	0,00%	5.024.668,33	100,00%
00001094	SINAPI		ARMAÇAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	Material	UN	1		22,53		22,53		22,53	0,00%	5.024.690,87	100,00%
9702	ORSE		Caixa STECK ref. s-305 ou similar	Material	un	2		11,13		22,26		22,26	0,00%	5.024.713,13	100,00%
10282	ORSE		Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,380530627		54,36		20,68		20,68	0,00%	5.024.733,81	100,00%
00003528	SINAPI		JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	5,3331		3,81		20,29		20,29	0,00%	5.024.754,11	100,00%
00001887	SINAPI		CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO	Material	UN	0,6666		28,99		19,33		19,33	0,00%	5.024.773,43	100,00%
11245	ORSE		Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	1,331857195		14,33		19,09		19,09	0,00%	5.024.792,52	100,00%
00040552	SINAPI		PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	Material	CENTO	0,355016		53,48		18,99		18,99	0,00%	5.024.811,51	100,00%
4729	ORSE		Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,373384723		48,80		18,22		18,22	0,00%	5.024.829,73	100,00%
00009869	SINAPI		TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,636908		11,12		18,20		18,20	0,00%	5.024.847,93	100,00%
4722	ORSE		Colher de pedreiro	Material	un	0,761061254		23,23		17,68		17,68	0,00%	5.024.865,60	100,00%
00006155	SINAPI		VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2" X 1.1/2", SEM ADAPTADOR	Material	UN	0,6666		26,45		17,63		17,63	0,00%	5.024.883,24	100,00%
11265	ORSE		Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,761061254		23,16		17,63		17,63	0,00%	5.024.900,86	100,01%
00043462	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	704		0,02		17,39		17,39	0,00%	5.024.918,26	100,01%
11246	ORSE		Escala métrica de bambú	Material	Un	1,331857195		12,63		16,82		16,82	0,00%	5.024.935,07	100,01%
4174	ORSE		Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	1,054286568		15,94		16,80		16,80	0,00%	5.024.951,88	100,01%
00038774	SINAPI		LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	Material	UN	1,3332		12,38		16,50		16,50	0,00%	5.024.968,38	100,01%
E9518	SICRO3		Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	Equipamento	H	1,318544887	1,897418252	6,23	4,33514214	8,21	8,225577822	16,43	0,00%	5.024.984,81	100,01%
00001573	SINAPI		TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FUO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	9		1,78		16,01		16,01	0,00%	5.025.000,82	100,01%
00013896	SINAPI		VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,003326306		4.756,61		15,82		15,82	0,00%	5.025.016,65	100,01%
00000416	SINAPI		GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUITOR DE "10" A 50 MM2	Material	UN	1		15,71		15,71		15,71	0,00%	5.025.032,36	100,01%
00001345	SINAPI		CHAPA/PANEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = "17" MM	Material	m²	0,151454304		99,49		15,07		15,07	0,00%	5.025.047,43	100,01%
00003363	SINAPI		GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANÇE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	8,48346E-05		177.588,75		15,07		15,07	0,00%	5.025.062,49	100,01%
11273	ORSE		Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack	Material	un	0,0538618		275,98		14,86		14,86	0,00%	5.025.077,36	100,01%
00044945	SINAPI		SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SAFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE "50 A 70" CM, DE PLASTICO BRANCO	Material	UN	1,3332		11,00		14,66		14,66	0,00%	5.025.092,02	100,01%
00003535	SINAPI		JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	2		7,33		14,65		14,65	0,00%	5.025.106,67	100,01%

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
CNPJ: 13.128.814/0001-58

00003535/SI	ORSE	Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 40 mm, cor marrom, para agua fria predial	Material	un	2	7,33	14,65	14,65	0,00%	5.025.121,32	100,01%
10583	ORSE	Trincha 3"	Material	un	0,92664	15,75	14,60	14,60	0,00%	5.025.135,92	100,01%
00001875	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	Material	UN	2	6,99	13,98	13,98	0,00%	5.025.149,90	100,01%
11279	ORSE	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar	Material	un	0,0538618	256,84	13,83	13,83	0,00%	5.025.163,74	100,01%
1559	ORSE	Madeira escoramento estronca comum 10cm < d < 20cm	Material	m	1,48608	9,27	13,77	13,77	0,00%	5.025.177,50	100,01%
00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	539,6048407	0,02	13,33	13,33	0,00%	5.025.190,84	100,01%
11277	ORSE	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref. 138 Z Gedore	Material	un	0,0538618	240,15	12,93	12,93	0,00%	5.025.203,77	100,01%
11276	ORSE	Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminado. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore.	Material	un	0,0538618	234,53	12,63	12,63	0,00%	5.025.216,40	100,01%
11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,21018956	58,92	12,38	12,38	0,00%	5.025.228,79	100,01%
00007142	SINAPI	TE SOLDABEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1	11,96	11,96	11,96	0,00%	5.025.240,75	100,01%
00038113	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,3332	8,72	11,63	11,63	0,00%	5.025.252,37	100,01%
00007141	SINAPI	TE SOLDABEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1	11,44	11,44	11,44	0,00%	5.025.263,81	100,01%
00007141/SI	ORSE	Te soldavel, pvc, 90 graus, 40 mm, para agua fria predial (nbr 5648)	Material	un	1	11,44	11,44	11,44	0,00%	5.025.275,25	100,01%
00001575	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	4,9998	2,29	11,43	11,43	0,00%	5.025.286,68	100,01%
00013887	SINAPI	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE "350" MM, FURO DE 25,40 MM	Material	UN	0,033860605	309,89	10,49	10,49	0,00%	5.025.297,17	100,01%
11250	ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm	Material	un	0,473616	21,62	10,24	10,24	0,00%	5.025.307,41	100,01%
11275	ORSE	Alicate de pressão 11"	Material	un	0,0538618	187,88	10,12	10,12	0,00%	5.025.317,53	100,01%
00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,95257649	10,53	10,03	10,03	0,00%	5.025.327,56	100,01%
10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,258554909	33,23	8,59	8,59	0,00%	5.025.336,15	100,01%
11284	ORSE	Cavalete de ferro nº 1	Material	un	0,0538618	152,14	8,19	8,19	0,00%	5.025.344,35	100,01%
00003662	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	0,6666	12,26	8,17	8,17	0,00%	5.025.352,52	100,01%
00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,1984	6,70	8,02	8,02	0,00%	5.025.360,54	100,01%
00002682	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2", SEM LUVAS	Material	M	0,21978	35,22	7,74	7,74	0,00%	5.025.368,28	100,01%
00039276	SINAPI	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1	7,57	7,57	7,57	0,00%	5.025.375,85	100,01%
00039319	SINAPI	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	Material	UN	0,6666	11,34	7,56	7,56	0,00%	5.025.383,41	100,01%
00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,31076956	23,93	7,44	7,44	0,00%	5.025.390,85	100,01%
11248	ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,024182675	303,91	7,35	7,35	0,00%	5.025.398,20	100,01%
10789	ORSE	Nivel de bolha de madeira	Material	un	0,380530627	19,03	7,24	7,24	0,00%	5.025.405,44	100,02%
2463	ORSE	Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou equivalente)	Equipamento	h	0,425	16,11	6,85	6,85	0,00%	5.025.412,29	100,02%
11252	ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	Material	un	0,020592	332,32	6,84	6,84	0,00%	5.025.419,13	100,02%
11272	ORSE	Alicate Climpador (cripador)	Material	un	0,0269309	251,50	6,77	6,77	0,00%	5.025.425,90	100,02%
00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDABEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	7,3329	0,90	6,61	6,61	0,00%	5.025.432,52	100,02%
11243	ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,190265314	34,59	6,58	6,58	0,00%	5.025.439,10	100,02%
11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,380530627	16,70	6,36	6,36	0,00%	5.025.445,45	100,02%
00007097	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	0,6666	9,34	6,23	6,23	0,00%	5.025.451,68	100,02%
10790	ORSE	Prumo de face	Material	un	0,190265314	32,06	6,10	6,10	0,00%	5.025.457,78	100,02%
11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,10509478	54,36	5,71	5,71	0,00%	5.025.463,49	100,02%
00039598	SINAPI	CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO LSZH	Material	M	0,83979	6,65	5,58	5,58	0,00%	5.025.469,07	100,02%
00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,224	22,03	4,93	4,93	0,00%	5.025.474,01	100,02%
11270	ORSE	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm	Material	un	0,0807927	60,76	4,91	4,91	0,00%	5.025.478,92	100,02%

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
CNPJ: 13.128.814/0001-58

00014153	SINAPI		FITA METALICA PERFORADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	Material	UN	0,06		79,44		4,77		4,77	0,00%	5.025.483,68	100,02%
00020080	SINAPI		ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0,1828		24,82		4,54		4,54	0,00%	5.025.488,22	100,02%
00006141	SINAPI		ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	Material	UN	0,6666		6,65		4,43		4,43	0,00%	5.025.492,65	100,02%
00006153	SINAPI		VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO	Material	UN	0,6666		6,46		4,31		4,31	0,00%	5.025.496,96	100,02%
11280	ORSE		Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite	Material	un	0,0538618		74,74		4,03		4,03	0,00%	5.025.500,98	100,02%
00004377	SINAPI		PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material	UN	18,39816		0,21		3,86		3,86	0,00%	5.025.504,85	100,02%
10586	ORSE		Torquesa	Material	un	0,076006899		48,18		3,66		3,66	0,00%	5.025.508,51	100,02%
2490	ORSE		Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 11 ou equivalente)	Equipamento	h	0,425	0	7,83	22.990794	3,33	0	3,33	0,00%	5.025.511,84	100,02%
00039014	SINAPI		FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50* L/D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA	Material	KG	0,2652		11,93		3,16		3,16	0,00%	5.025.515,00	100,02%
00037329	SINAPI		REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,020667933		152,78		3,16		3,16	0,00%	5.025.518,16	100,02%
00003536	SINAPI		JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1		3,00		3,00		3,00	0,00%	5.025.521,16	100,02%
00011267	SINAPI		ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	Material	UN	2		1,46		2,92		2,92	0,00%	5.025.524,08	100,02%
00005065	SINAPI		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0678		41,11		2,79		2,79	0,00%	5.025.526,86	100,02%
00003398	SINAPI		ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO	Material	UN	1		2,72		2,72		2,72	0,00%	5.025.529,58	100,02%
00011055	SINAPI		PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	Material	UN	26,39736		0,10		2,61		2,61	0,00%	5.025.532,19	100,02%
11244	ORSE		Martelo com unha	Material	un	0,048365349		48,30		2,34		2,34	0,00%	5.025.534,53	100,02%
11278	ORSE		Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"	Material	un	0,0538618		37,89		2,04		2,04	0,00%	5.025.536,57	100,02%
00003148	SINAPI		FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,10619824		18,85		2,00		2,00	0,00%	5.025.538,57	100,02%
00001571	SINAPI		TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,3332		1,49		1,99		1,99	0,00%	5.025.540,56	100,02%
00007139	SINAPI		TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,3332		1,49		1,99		1,99	0,00%	5.025.542,56	100,02%
11271	ORSE		Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer	Material	un	0,0269309		72,79		1,96		1,96	0,00%	5.025.544,52	100,02%
11274	ORSE		Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools	Material	un	0,0807927		23,69		1,91		1,91	0,00%	5.025.546,43	100,02%
00014618	SINAPI		SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,00123079	1.554,90			1,91		1,91	0,00%	5.025.548,34	100,02%
10585	ORSE		Arco de serra	Material	un	0,076006899		24,65		1,87		1,87	0,00%	5.025.550,22	100,02%
11256	ORSE		Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0151416		114,52		1,73		1,73	0,00%	5.025.551,95	100,02%
4725	ORSE		Espátula	Material	un	0,082368		20,78		1,71		1,71	0,00%	5.025.553,66	100,02%
00004823	SINAPI		MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,046075392		36,91		1,70		1,70	0,00%	5.025.555,36	100,02%
00005073	SINAPI		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	0,068614		22,03		1,51		1,51	0,00%	5.025.556,88	100,02%
11253	ORSE		Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0416394		35,83		1,49		1,49	0,00%	5.025.558,37	100,02%
981	ORSE		Fita veda rosca 18mm	Material	m	3,75		0,38		1,44		1,44	0,00%	5.025.559,80	100,02%
11255	ORSE		Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0227124		60,53		1,37		1,37	0,00%	5.025.561,18	100,02%
10578	ORSE		Formão grande	Material	un	0,048365349		26,31		1,27		1,27	0,00%	5.025.562,45	100,02%
00003500	SINAPI		JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	0,6666		1,87		1,24		1,24	0,00%	5.025.563,69	100,02%
00011950	SINAPI		BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	10		0,12		1,24		1,24	0,00%	5.025.564,93	100,02%
10577	ORSE		Serrote 40cm	Material	un	0,024182675		44,47		1,08		1,08	0,00%	5.025.566,01	100,02%
2229	ORSE		Tinta novacor piso ou similar	Material	l	0,0864		11,54		1,00		1,00	0,00%	5.025.567,00	100,02%
00007568	SINAPI		BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,6664		0,37		0,99		0,99	0,00%	5.025.567,99	100,02%
00011945	SINAPI		BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	Material	UN	26,39736		0,04		0,98		0,98	0,00%	5.025.568,97	100,02%
00039996	SINAPI		VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	Material	M	0,1664		5,79		0,96		0,96	0,00%	5.025.569,93	100,02%

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
CNPJ: 13.128.814/0001-58

00036487	SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,00020464	4.530,10	0,93	0,93	0,00%	5.025.570,86	100,02%
11254	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0264978	33,96	0,90	0,90	0,00%	5.025.571,76	100,02%
00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	2	0,35	0,69	0,69	0,00%	5.025.572,45	100,02%
11257	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0151416	39,90	0,60	0,60	0,00%	5.025.573,06	100,02%
00043682	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	Material	m²	0,02684708	22,34	0,60	0,60	0,00%	5.025.573,66	100,02%
10592	ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0037854	47,09	0,18	0,18	0,00%	5.025.573,83	100,02%
00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0279972	4,79	0,13	0,13	0,00%	5.025.573,97	100,02%
10593	ORSE	Praio simples 30cm	Material	un	0,0037854	24,18	0,09	0,09	0,00%	5.025.574,06	100,02%

Equipamento	R\$ 844.172,66
Equipamento para Aquisição Permanente	R\$ 31.955,42
Mão de Obra	R\$ 921.105,40
Material	R\$ 2.916.563,94
Serviços	R\$ 154.882,05
Encargos Complementares	R\$ 156.843,08
Franquia	R\$ 51,51

Assinado digitalmente por ANNE KAROLINE CARVALHO VIEIRA
TORRES:03124737539
NO: C=BR, CN=ANNE KAROLINE CARVALHO VIEIRA
TORRES:03124737539, O=ICP-Brasil, OU=RFB e CPF AL
7 Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.14 10:51:39 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

Total sem BDI	4.067.639,81
Total do BDI	957.007,83
Total Geral	5.024.647,64

Anne Karoline Carvalho Vieira