

**Obra**  
**ESTRADA FORQUILHA**

**Bancos**  
**SINAPI - 03/2026 - Maranhão**  
**SICRO3 - 01/2026 - Maranhão**  
**ORSE - 07/2025 - Sergipe**

**B.D.I.**  
**23,38%**

**Encargos Sociais**  
**Não Desonerado: 0,00%**

**Curva ABC de Serviços**

<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>	<b>Peso (%)</b>	<b>Peso Acumulado (%)</b>
4015612	SICRO3	Execução de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário		m³	52.329,6	19,35	1.012.577,76	35,49	35,49
5901638	SICRO3	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia em revestimento primário		tkm	807.617,318	0,93	751.084,11	26,32	61,81
4016008	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³		m³	53.964,9	7,45	402.038,51	14,09	75,90
5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m³	49.059,0	7,25	355.677,75	12,46	88,36
0804055	SICRO3	Corpo de BSTC D = 1,50 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais		m	36,0	2.381,99	85.751,64	3,01	91,37
0804161	SICRO3	Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas		un	12,0	6.340,21	76.082,52	2,67	94,03
5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m		m²	54.510,0	0,93	50.694,30	1,78	95,81
PP - NV 01	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	UN	1,0	44.208,29	44.208,29	1,55	97,36
CP 03	Próprio	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRAS, EM MADEIRA COMPENSADA	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M²	30,0	1.399,23	41.976,90	1,47	98,83
00000008	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBOLIZAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0	29.377,85	29.377,85	1,03	99,86
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária	m²	6,48	616,09	3.992,26	0,14	100,00

**Total sem BDI** **2.312.742,66**  
**Total do BDI** **540.719,23**  
**Total Geral** **2.853.461,89**