SEINFRA
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

MUNICÍPIO DE TIMON - MA
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR JÚLIA ALMEIDA, 12 (DOZE) SALAS DE AULA, PADRÃO FNDE
MEMÓRIA DE CÁLCULO

DATA BASE: SINAPI MA 05/2026, SEINFRA CE 28, ORSE SE 04/2026, SEM DESONERAÇÃO — **LEIS SOCIAIS (%): 114,11** — **BDI (%): 23,54**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	COEF.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT. (m)	ÁREA (m2)	VOL. (m3)	PARCIAL	TOTAL
1	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL GERAL**												
1.1	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA**												
1.1.1	COMP1	PRÓPRIA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (CONSTRUÇÃO DE ESCOLA)	MÊS									8,00
1.1.1.1	Quantidade de meses				8,00							8,00	
2	**EDIFICAÇÃO ESCOLA - 12 SALAS**												
2.1	**SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL**												
2.1.1	**ELEMENTOS VAZADOS**												
2.1.1.1	101161	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2									24,72
2.1.1.1.1	Cobogós									24,72		24,72	
2.1.2	**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**												
2.1.2.1	102253	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	M2									47,41
2.1.2.1.1	Divisórias de granito									47,41		47,41	
2.2	**ESQUADRIAS**												
2.2.1	**PORTAS DE MADEIRA**												
2.2.1.1	COMP2	PRÓPRIA	PM1 - PORTA DE MADEIRA COM VISOR PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), DIMENSÕES 80X210CM, ESPESSURA 3,5CM; INCLUSO DOBRADIÇAS, BATENTES E FECHADURA (REF: 100689-SINAPI-05/2026)	UN									18,00
2.2.1.1.1	Quantidade				18,00							18,00	
2.2.1.2	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN									7,00
2.2.1.2.1	Quantidade				7,00							7,00	
2.2.1.3	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN									8,00
2.2.1.3.1	Quantidade				8,00							8,00	
2.2.1.4	COMP3	PRÓPRIA	PM4- PORTA DE ABRIR EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PARA BANHEIRO REVESTIDA COM LAMINADO, 0,60X1,60M, INCLUSO MARCO E DOBRADIÇAS (REF: 100687-SINAPI-05/2026)	UN									16,00
2.2.1.4.1	Quantidade				16,00							16,00	
2.2.1.5	COMP4	PRÓPRIA	PM5- PORTA DE ABRIR EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PARA BANHEIRO REVESTIDA COM LAMINADO, 0,80X1,60M, INCLUSO MARCO E DOBRADIÇAS (REF: 100689-SINAPI-05/2026)	UN									6,00
2.2.1.5.1	Quantidade				6,00							6,00	
2.2.2	**FERRAGENS E ACESSÓRIOS**												
2.2.2.1	100874	SINAPI	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN									14,00
2.2.2.1.1	Quantidade				14,00							14,00	
2.2.2.2	100705	SINAPI	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_10/2025	UN									22,00
2.2.2.2.1	Quantidade				22,00							22,00	
2.2.2.3	COMP5	PRÓPRIA	CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADA E=0,7MM (REF: 09076/ORSE-ORSE-04/2026)	M2									8,32
2.2.2.3.1	Área de chapa									8,32		8,32	
2.2.3	**PORTAS DE ALUMÍNIO**												
2.2.3.1	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2									7,35
2.2.3.1.1	Área de folha de porta									7,35		7,35	
2.2.3.2	COMP6	PRÓPRIA	PA2 - PORTA DE ABRIR - 80X210 EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA E VIDRO MINI BOREAL- CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO (REF: 91341-SINAPI-05/2026)	UN									2,00
2.2.3.2.1	Quantidade				2,00							2,00	
2.2.3.3	COMP7	PRÓPRIA	PA3 - PORTA DE ABRIR - 120X210 EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA E VIDRO MINI BOREAL- CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO (REF: 91341-SINAPI-05/2026)	UN									2,00
2.2.3.3.1	Quantidade				2,00							2,00	
2.2.4	**JANELAS DE ALUMÍNIO**												
2.2.4.1	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2									4,05
2.2.4.1.1	Área de Janela									4,05		4,05	
2.2.4.2	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2									3,50
2.2.4.2.1	Área de Janela									3,50		3,50	
2.2.4.3	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2									7,70
2.2.4.3.1	Área de Janela									7,70		7,70	
2.2.4.4	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2									7,70
2.2.4.4.1	Área de Janela									7,70		7,70	
2.2.4.5	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2									8,40
2.2.4.5.1	Área de Janela									8,40		8,40	
2.2.4.6	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2									10,35
2.2.4.6.1	Área de Janela									10,35		10,35	
2.2.4.7	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2									77,00
2.2.4.7.1	Área de Janela									77,00		77,00	
2.2.4.8	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2									1,80
2.2.4.8.1	Área de Janela									1,80		1,80	
2.2.4.9	COMP8	PRÓPRIA	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA (REF: C1516-SEINFRA 28)	M2									2,64
2.2.4.9.1	Área de Janela									2,64		2,64	
2.2.4.10	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2									2,10
2.2.4.10.1	Área de Janela									2,10		2,10	
2.2.4.11	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2									207,90
2.2.4.11.1	Área de Janela									207,90		207,90	

Thayane de Aragão Evangelista
Engenheira Civil CREA 133486MA
CPF: 063.240.303-93

DATA BASE: SINAPI MA 05/2026, SEINFRA CE 28, ORSE SE 04/2026, SEM DESONERAÇÃO — LEIS SOCIAIS (%): 114,11 — BDI (%): 23,54

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	COEF.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT. (m)	ÁREA (m2)	VOL. (m3)	PARCIAL	TOTAL
2.2.4.12	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2									1,87
2.2.4.12.1	Área de Janela									1,87		1,87	
2.2.4.13	COMP9	PRÓPRIA	TELA DE NYLON DE PROTEÇÃO- FIXADA NA ESQUADRIA (REF: 01897/ORSE-ORSE-04/2026)	M2									4,20
2.2.4.13.1	Área de Janela									4,20		4,20	
2.2.5	**PORTÕES METÁLICOS**												
2.2.5.1	COMP10	PRÓPRIA	PT1 - PORTÃO DE ABRIR 2,05X1,80M, EM GRADIL METÁLICO BELGO OU SIMILAR, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS (REF: 13764/ORSE-ORSE-04/2026)	M2									3,69
2.2.5.1.1	Área coletada em CAD									3,69		3,69	
2.2.5.2	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2									3,51
2.2.5.2.1	Área coletada em CAD									3,51		3,51	
2.2.5.3	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2									3,90
2.2.5.3.1	Área coletada em CAD									3,90		3,90	
2.2.5.4	COMP11	PRÓPRIA	PT4 - PORTÃO DE ABRIR 1,20X1,80M, EM GRADIL METÁLICO BELGO OU SIMILAR, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS (REF: 13764/ORSE-ORSE-04/2026)	M2									2,16
2.2.5.4.1	Área coletada em CAD									2,16		2,16	
2.2.5.5	COMP12	PRÓPRIA	PT5 - PORTÃO DE CORRER 3X1,80M, EM GRADIL METÁLICO BELGO OU SIMILAR, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS (REF: 13764/ORSE-ORSE-04/2026)	M2									5,40
2.2.5.5.1	Área coletada em CAD									5,40		5,40	
2.2.6	**GRADIL METÁLICO**												
2.2.6.1	COMP13	PRÓPRIA	GRADIL METÁLICO EM TELA DE ARAME GALVANIZADO E MALHA QUADRANGULAR (REF: 11201/ORSE-ORSE-04/2026)	M2									129,10
2.2.6.1.1	Área coletada em CAD									129,10		129,10	
2.2.7	**VIDROS**												
2.2.7.1	COMP14	PRÓPRIA	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (REF: C4835-SEINFRA 28)	M2									8,00
2.2.7.1.1	Área coletada em CAD									8,00		8,00	
2.3	**SISTEMAS DE COBERTURA**												
2.3.1	COMP15	PRÓPRIA	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL E = 0,7MM (REF: C4554-SEINFRA 28)	M2									358,88
2.3.1.1	Área coletada em CAD									358,88		358,88	
2.3.2	COMP16	PRÓPRIA	COBERTURA EM TELHA TRANSLÚCIDA TRAPEZOIDAL (REF: 08625/ORSE-ORSE-04/2026)	M2									1,34
2.3.2.1	Área coletada em CAD									1,34		1,34	
2.3.3	94441	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2									70,10
2.3.3.1	Área coletada em CAD									70,10		70,10	
2.3.4	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M									82,60
2.3.4.1	Área coletada em CAD									82,60		82,60	
2.3.5	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M									10,50
2.3.5.1	Área coletada em CAD									10,50		10,50	
2.4	**IMPERMEABILIZAÇÃO**												
2.4.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2									911,62
2.4.1.1	Área coletada em CAD									911,62		911,62	
2.5	**REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS**												
2.5.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2									75,90
2.5.1.1	Área coletada em CAD									75,90		75,90	
2.5.2	87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2									75,90
2.5.2.1	Área coletada em CAD									75,90		75,90	
2.5.3	87543	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024	M2									40,60
2.5.3.1	Área coletada em CAD									40,60		40,60	
2.5.4	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2									544,92
2.5.4.1	Área coletada em CAD									544,92		544,92	
2.5.5	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2									14,07
2.5.5.1	Área coletada em CAD									14,07		14,07	
2.5.6	101739	SINAPI	RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA PVA E PREGOS. AF_02/2026	M									558,42
2.5.6.1	Comprimento coletado em CAD						558,42					558,42	
2.6	**SISTEMAS DE PISOS**												
2.6.1	**PAVIMENTAÇÃO INTERNA**												
2.6.1.1	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2									411,14
2.6.1.1.1	Área coletada em CAD									411,14		411,14	
2.6.1.2	98679	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026	M2									411,14
2.6.1.2.1	Área coletada em CAD									411,14		411,14	
2.6.1.3	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2									178,45
2.6.1.3.1	Área coletada em CAD									178,45		178,45	
2.6.1.4	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2									39,60
2.6.1.4.1	Área coletada em CAD									39,60		39,60	
2.6.1.5	COMP17	PRÓPRIA	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30X30CM ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (REF: C4623-SEINFRA 28)	M2									131,94
2.6.1.5.1	Área coletada em CAD									131,94		131,94	
2.6.1.6	COMP18	PRÓPRIA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (REF: C4624-SEINFRA 28)	M2									5,58
2.6.1.6.1	Área coletada em CAD									5,58		5,58	
2.6.1.7	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_02/2026_PE	M2									353,15
2.6.1.7.1	Área coletada em CAD									353,15		353,15	
2.6.1.8	COMP19	PRÓPRIA	SOLEIRA DE GRANITO L= 15CM (REF: C2284-SEINFRA 28)	M									3,10
2.6.1.8.1	Comprimento coletado em CAD						3,10					3,10	
2.6.2	**PAVIMENTAÇÃO EXTERNA**												
2.6.2.1	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2									296,04
2.6.2.1.1	Área coletada em CAD									296,04		296,04	
2.6.2.2	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3									43,05
2.6.2.2.1	Volume coletado em CAD										43,05	43,05	
2.6.2.3	94263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M									241,96
2.6.2.3.1	Comprimento coletado em CAD						241,96					241,96	

Thayane de Aragão Evangelista
Engenheira Civil CREA 133486MA
CPF: 063.240.303-93

DATA BASE: SINAPI MA 05/2026, SEINFRA CE 28, ORSE SE 04/2026, SEM DESONERAÇÃO — **LEIS SOCIAIS (%): 114,11** — **BDI (%): 23,54**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	COEF.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT. (m)	ÁREA (m2)	VOL. (m3)	PARCIAL	TOTAL
2.6.2.4	96624	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3									16,38
2.6.2.4.1	Volume coletado em CAD										16,38	16,38	
2.6.2.5	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2									1.707,59
2.6.2.5.1	Área coletada em CAD									1.707,59		1.707,59	
2.7	**PINTURAS E ACABAMENTOS**												
2.7.1	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2									1.531,13
2.7.1.1	Emassamento em parede									1.531,13		1.531,13	
2.7.2	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2									306,22
2.7.2.1	Emassamento em teto									306,22		306,22	
2.7.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2									4.060,78
2.7.3.1	Pintura em parede									4.060,78		4.060,78	
2.7.4	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2									1.531,13
2.7.4.1	Pintura em teto									1.531,13		1.531,13	
2.7.5	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2									55,84
2.7.5.1	Pintura em esmalte sintético em roda meio de madeira									55,84		55,84	
2.7.6	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2									21,60
2.7.6.1	Pintura em metal									21,60		21,60	
2.7.7	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2									229,68
2.7.7.1	Pintura em esmalte sintético em porta de madeira									229,68		229,68	
2.8	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**												
2.8.1	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M									45,00
2.8.1.1	Comprimento coletado em CAD						45,00					45,00	
2.8.2	89447	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M									40,30
2.8.2.1	Comprimento coletado em CAD						40,30					40,30	
2.8.3	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M									9,00
2.8.3.1	Comprimento coletado em CAD						9,00					9,00	
2.8.4	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M									30,00
2.8.4.1	Comprimento coletado em CAD						30,00					30,00	
2.8.5	89450	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M									20,00
2.8.5.1	Comprimento coletado em CAD						20,00					20,00	
2.8.6	89451	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M									21,00
2.8.6.1	Comprimento coletado em CAD						21,00					21,00	
2.8.7	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN									16,00
2.8.7.1	Quantidade				16,00							16,00	
2.8.8	89596	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN									13,00
2.8.8.1	Quantidade				13,00							13,00	
2.8.9	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN									20,00
2.8.9.1	Quantidade				20,00							20,00	
2.8.10	89413	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN									3,00
2.8.10.1	Quantidade				3,00							3,00	
2.8.11	89497	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN									2,00
2.8.11.1	Quantidade				2,00							2,00	
2.8.12	89501	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN									6,00
2.8.12.1	Quantidade				6,00							6,00	
2.8.13	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN									12,00
2.8.13.1	Quantidade				12,00							12,00	
2.8.14	94497	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN									34,00
2.8.14.1	Quantidade				34,00							34,00	
2.8.15	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN									9,00
2.8.15.1	Quantidade				9,00							9,00	
2.8.16	COMP20	PRÓPRIA	CAIXA D'ÁGUA ENTERRADA DE CONCRETO 15.000L, CONFORME PROJETO (REF: 96555-SINAPI-05/2026)	UN									1,00
2.8.16.1	Quantidade				1,00							1,00	
2.9	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**												
2.9.1	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M									20,00
2.9.1.1	Comprimento coletado em CAD						20,00					20,00	
2.9.2	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M									15,00
2.9.2.1	Comprimento coletado em CAD						15,00					15,00	
2.9.3	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M									15,00
2.9.3.1	Comprimento coletado em CAD						15,00					15,00	
2.9.4	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M									40,00
2.9.4.1	Comprimento coletado em CAD						40,00					40,00	
2.9.5	89849	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M									10,00
2.9.5.1	Comprimento coletado em CAD						10,00					10,00	
2.9.6	90696	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M									10,00
2.9.6.1	Comprimento coletado em CAD						10,00					10,00	
2.9.7	90697	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M									7,00
2.9.7.1	Comprimento coletado em CAD						7,00					7,00	
2.9.8	90698	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M									10,00
2.9.8.1	Comprimento coletado em CAD						10,00					10,00	
2.9.9	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN									5,00
2.9.9.1	Quantidade				5,00							5,00	
2.9.10	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN									4,00
2.9.10.1	Quantidade				4,00							4,00	

Thayane de Aragão Evangelista
Engenheira Civil CREA 133486MA
CPF: 063.240.303-93

DATA BASE: SINAPI MA 05/2026, SEINFRA CE 28, ORSE SE 04/2026, SEM DESONERAÇÃO — LEIS SOCIAIS (%): 114,11 — BDI (%): 23,54

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	COEF.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT. (m)	ÁREA (m2)	VOL. (m3)	PARCIAL	TOTAL
2.9.11	89739	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN									1,00
2.9.11.1	Quantidade				1,00							1,00	
2.9.12	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN									6,00
2.9.12.1	Quantidade				6,00							6,00	
2.9.13	89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN									4,00
2.9.13.1	Quantidade				4,00							4,00	
2.9.14	89737	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN									2,00
2.9.14.1	Quantidade				2,00							2,00	
2.9.15	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN									3,00
2.9.15.1	Quantidade				3,00							3,00	
2.9.16	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN									1,00
2.9.16.1	Quantidade				1,00							1,00	
2.9.17	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN									3,00
2.9.17.1	Quantidade				3,00							3,00	
2.9.18	89795	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN									1,00
2.9.18.1	Quantidade				1,00							1,00	
2.9.19	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN									1,00
2.9.19.1	Quantidade				1,00							1,00	
2.9.20	89795	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN									3,00
2.9.20.1	Quantidade				3,00							3,00	
2.9.21	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN									2,00
2.9.21.1	Quantidade				2,00							2,00	
2.9.22	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN									1,00
2.9.22.1	Quantidade				1,00							1,00	
2.9.23	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN									2,00
2.9.23.1	Quantidade				2,00							2,00	
2.9.24	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN									7,00
2.9.24.1	Quantidade				7,00							7,00	
2.9.25	89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN									10,00
2.9.25.1	Quantidade				10,00							10,00	
2.9.26	99253	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN									3,00
2.9.26.1	Caixa de areia				3,00							3,00	
2.9.27	99255	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN									7,00
2.9.27.1	Caixa de areia				7,00							7,00	
2.9.28	89710	SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN									25,00
2.9.28.1	Quantidade				25,00							25,00	
2.9.29	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN									3,00
2.9.29.1	Quantidade				3,00							3,00	
2.9.30	99253	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN									41,00
2.9.30.1	Caixa de inspeção				41,00							41,00	
2.9.31	98109	SINAPI	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020	UN									1,00
2.9.31.1	Quantidade				1,00							1,00	
2.9.32	98100	SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020	UN									3,00
2.9.32.1	Quantidade				3,00							3,00	
2.9.33	98071	SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN									1,00
2.9.33.1	Quantidade				1,00							1,00	
2.9.34	COMP21	PRÓPRIA	CANALETA DE CONCRETO 20CM X 20CM C/ TAMPA EM CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADO (REF: C4026-SEINFRA 28)	M									254,20
2.9.34.1	Comprimento coletado em CAD						254,20					254,20	
2.10	**LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS**												
2.10.1	COMP22	PRÓPRIA	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) (REF: C1151-SEINFRA 28)	UN									8,00
2.10.1.1	Quantidade				8,00							8,00	
2.10.2	86931	SINAPI	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN									11,00
2.10.2.1	Quantidade				11,00							11,00	
2.10.3	99635	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN									11,00
2.10.3.1	Quantidade				11,00							11,00	
2.10.4	86931	SINAPI	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN									8,00
2.10.4.1	Quantidade				8,00							8,00	
2.10.5	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN									6,00
2.10.5.1	Quantidade				6,00							6,00	
2.10.6	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN									2,00
2.10.6.1	Quantidade				2,00							2,00	
2.10.7	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN									22,00
2.10.7.1	Quantidade				22,00							22,00	
2.10.8	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN									26,00
2.10.8.1	Quantidade				26,00							26,00	
2.10.9	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN									3,00
2.10.9.1	Quantidade				3,00							3,00	
2.10.10	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN									18,00

Thayane de Aragão Evangelista
Engenheira Civil CREA 133486MA
CPF: 063.240.303-93

DATA BASE: SINAPI MA 05/2026, SEINFRA CE 28, ORSE SE 04/2026, SEM DESONERAÇÃO — LEIS SOCIAIS (%): 114,11 — BDI (%): 23,54

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	COEF.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT. (m)	ÁREA (m2)	VOL. (m3)	PARCIAL	TOTAL
2.10.10.1	Quantidade				18,00							18,00	
2.10.11	100864	SINAPI	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN									2,00
2.10.11.1	Quantidade				2,00							2,00	
2.10.12	106765	SINAPI	DISPENSER DE PLÁSTICO PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN									16,00
2.10.12.1	Quantidade				16,00							16,00	
2.10.13	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN									20,00
2.10.13.1	Quantidade				20,00							20,00	
2.10.14	86919	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN									1,00
2.10.14.1	Quantidade				1,00							1,00	
2.10.15	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN									8,00
2.10.15.1	Quantidade				8,00							8,00	
2.10.16	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN									10,00
2.10.16.1	Quantidade				10,00							10,00	
2.10.17	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN									5,00
2.10.17.1	Quantidade				5,00							5,00	
2.10.18	COMP23	PRÓPRIA	TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA 220V-2800W (INSTALADO) (REF: C2507-SEINFRA 28)	UN									2,00
2.10.18.1	Quantidade				2,00							2,00	
2.10.19	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN									9,00
2.10.19.1	Quantidade				9,00							9,00	
2.10.20	86916	SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN									6,00
2.10.20.1	Quantidade				6,00							6,00	
2.10.21	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN									2,00
2.10.21.1	Quantidade				2,00							2,00	
2.10.22	100875	SINAPI	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN									2,00
2.10.22.1	Quantidade				2,00							2,00	
2.10.23	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN									16,00
2.10.23.1	Quantidade				16,00							16,00	
2.11	**INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL**												
2.11.1	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2									0,16
2.11.1.1	Área de porta									0,16		0,16	
2.11.2	92688	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M									2,04
2.11.2.1	Comprimento coletado em CAD						2,04					2,04	
2.11.3	92693	SINAPI	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN									1,00
2.11.3.1	Quantidade				1,00							1,00	
2.11.4	COMP24	PRÓPRIA	FITA ANTICORROSIVA 5CMX30M (2 CAMADAS) (REF: C4622-SEINFRA 28)	UN									4,00
2.11.4.1	Quantidade				4,00							4,00	
2.11.5	COMP25	PRÓPRIA	ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO (REF: C1250-SEINFRA 28)	M									2,04
2.11.5.1	Comprimento coletado em CAD						2,04					2,04	
2.11.6	101917	SINAPI	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN									1,00
2.11.6.1	Quantidade				1,00							1,00	
2.11.7	COMP26	PRÓPRIA	REGULADOR 2º ESTÁGIO COM REGISTRO (REF: C3695-SEINFRA 28)	UN									1,00
2.11.7.1	Quantidade				1,00							1,00	
2.11.8	COMP27	PRÓPRIA	INSTALAÇÃO BÁSICA PARA ABRIGO DE GÁS (CAPACIDADE 4 CILINDROS GLP DE 45 KG) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN									1,00
2.11.8.1	Quantidade				1,00							1,00	
2.11.9	COMP28	PRÓPRIA	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, FOTOLUMINESCENTE, "PROIBIDO FUMAR" (REF: 12889/ORSE-ORSE-04/2026)	UN									1,00
2.11.9.1	Quantidade				1,00							1,00	
2.11.10	COMP29	PRÓPRIA	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, FOTOLUMINESCENTE, "PERIGO INFLAMÁVEL" (REF: 12889/ORSE-ORSE-04/2026)	UN									1,00
2.11.10.1	Quantidade				1,00							1,00	
2.12	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO**												
2.12.1	101907	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	UN									13,00
2.12.1.1	Quantidade				13,00							13,00	
2.12.2	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN									13,00
2.12.2.1	Quantidade				13,00							13,00	
2.12.3	102513	SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2									49,00
2.12.3.1	Comprimento coletado em CAD									49,00		49,00	
2.12.4	COMP30	PRÓPRIA	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE, DIMENSÕES ATÉ 480CM² (REF: 12884/ORSE-ORSE-04/2026)	UN									47,00
2.12.4.1	Quantidade				47,00							47,00	
2.13	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V**												
2.13.1	**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO**												
2.13.1.1	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN									2,00
2.13.1.1.1	Quantidade				2,00							2,00	
2.13.1.2	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN									2,00
2.13.1.2.1	Quantidade				2,00							2,00	
2.13.1.3	100560	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN									1,00
2.13.1.3.1	Quantidade				1,00							1,00	
2.13.1.4	COMP31	PRÓPRIA	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR TRIFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (REF: 101938-SINAPI-05/2026)	UN									1,00
2.13.1.4.1	Quantidade				1,00							1,00	
2.13.1.5	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN									19,00
2.13.1.5.1	Quantidade				19,00							19,00	
2.13.1.6	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN									31,00
2.13.1.6.1	Quantidade				31,00							31,00	
2.13.1.7	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN									14,00
2.13.1.7.1	Quantidade				14,00							14,00	
2.13.1.8	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN									18,00
2.13.1.8.1	Quantidade				18,00							18,00	
2.13.1.9	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN									6,00
2.13.1.9.1	Quantidade				6,00							6,00	
2.13.1.10	COMP32	PRÓPRIA	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CORRENTE 10 KA (REF: 08420/ORSE-ORSE-04/2026)	UN									1,00
2.13.1.10.1	Quantidade				1,00							1,00	
2.13.2	**ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS**												

Thayane de Aragão Evangelista
Engenheira Civil CREA 133486MA
CPF: 063.240.303-93

MUNICÍPIO DE TIMON - MA
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR JÚLIA ALMEIDA, 12 (DOZE) SALAS DE AULA, PADRÃO FNDE
MEMÓRIA DE CÁLCULO

DATA BASE: SINAPI MA 05/2026, SEINFRA CE 28, ORSE SE 04/2026, SEM DESONERAÇÃO — **LEIS SOCIAIS (%): 114,11** — **BDI (%): 23,54**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	COEF.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT. (m)	ÁREA (m2)	VOL. (m3)	PARCIAL	TOTAL
2.13.2.1	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M									50,00
2.13.2.1.1	Comprimento coletado em CAD						50,00					50,00	
2.13.2.2	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M									800,00
2.13.2.2.1	Comprimento coletado em CAD						800,00					800,00	
2.13.2.3	91865	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M									150,00
2.13.2.3.1	Comprimento coletado em CAD						150,00					150,00	
2.13.2.4	91865	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M									200,00
2.13.2.4.1	Comprimento coletado em CAD						200,00					200,00	
2.13.2.5	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M									200,00
2.13.2.5.1	Comprimento coletado em CAD						200,00					200,00	
2.13.2.6	93010	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M									50,00
2.13.2.6.1	Comprimento coletado em CAD						50,00					50,00	
2.13.2.7	COMP33	PRÓPRIA	DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (25X25)MM (REF: C1163-SEINFRA 28)	M									26,70
2.13.2.7.1	Comprimento coletado em CAD						26,70					26,70	
2.13.2.8	COMP34	PRÓPRIA	DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38X38)MM (REF: C1165-SEINFRA 28)	M									235,15
2.13.2.8.1	Comprimento coletado em CAD						235,15					235,15	
2.13.2.9	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN									20,00
2.13.2.9.1	Quantidade				20,00							20,00	
2.13.2.10	100556	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN									16,00
2.13.2.10.1	Quantidade				16,00							16,00	
2.13.2.11	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN									180,00
2.13.2.11.1	Quantidade				180,00							180,00	
2.13.2.12	91944	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN									13,00
2.13.2.12.1	Quantidade				13,00							13,00	
2.13.2.13	92866	SINAPI	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN									2,00
2.13.2.13.1	Quantidade				2,00							2,00	
2.13.2.14	92865	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN									161,00
2.13.2.14.1	Quantidade				161,00							161,00	
2.13.2.15	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN									22,00
2.13.2.15.1	Quantidade				22,00							22,00	
2.13.2.16	95805	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN									163,00
2.13.2.16.1	Quantidade				163,00							163,00	
2.13.2.17	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3									47,00
2.13.2.17.1	Volume coletado em CAD										47,00	47,00	
2.13.3	**CABOS E FIOS (CONDUTORES)**												
2.13.3.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M									4.315,45
2.13.3.1.1	Comprimento coletado em CAD						4.315,45					4.315,45	
2.13.3.2	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M									349,35
2.13.3.2.1	Comprimento coletado em CAD						349,35					349,35	
2.13.3.3	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M									782,00
2.13.3.3.1	Comprimento coletado em CAD						782,00					782,00	
2.13.3.4	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M									326,00
2.13.3.4.1	Comprimento coletado em CAD						326,00					326,00	
2.13.3.5	101565	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M									285,00
2.13.3.5.1	Comprimento coletado em CAD						285,00					285,00	
2.13.3.6	98281	SINAPI	CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M									52,60
2.13.3.6.1	Comprimento coletado em CAD						52,60					52,60	
2.13.3.7	COMP35	PRÓPRIA	CABO TELEFÔNICO CCE - 2 (REF: C0560-SEINFRA 28)	M									53,60
2.13.3.7.1	Comprimento coletado em CAD						53,60					53,60	
2.13.3.8	COMP36	PRÓPRIA	CABO LÓGICO/VÍDEO COAXIAL 5O (OHMS) (REF: C0544-SEINFRA 28)	M									288,90
2.13.3.8.1	Comprimento coletado em CAD						288,90					288,90	
2.13.4	**ILUMINAÇÃO E TOMADAS**												
2.13.4.1	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN									187,00
2.13.4.1.1	Quantidade				187,00							187,00	
2.13.4.2	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN									9,00
2.13.4.2.1	Quantidade				9,00							9,00	
2.13.4.3	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN									44,00
2.13.4.3.1	Quantidade				44,00							44,00	
2.13.4.4	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN									3,00
2.13.4.4.1	Quantidade				3,00							3,00	
2.13.4.5	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN									19,00
2.13.4.5.1	Quantidade				19,00							19,00	
2.13.4.6	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN									6,00
2.13.4.6.1	Quantidade				6,00							6,00	
2.13.4.7	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN									2,00
2.13.4.7.1	Quantidade				2,00							2,00	
2.13.4.8	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN									31,00
2.13.4.8.1	Quantidade				31,00							31,00	
2.13.4.9	91961	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN									3,00
2.13.4.9.1	Quantidade				3,00							3,00	
2.13.4.10	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN									2,00
2.13.4.10.1	Quantidade				2,00							2,00	
2.13.4.11	COMP37	PRÓPRIA	ARANDELA BLINDADA (REF: C4371-SEINFRA 28)	UN									82,00
2.13.4.11.1	Quantidade				82,00							82,00	
2.13.4.12	COMP38	PRÓPRIA	CONECTOR DE TV TIPO F (REF: 12657/ORSE-ORSE-04/2026)	UN									15,00
2.13.4.12.1	Quantidade				15,00							15,00	
2.13.4.13	COMP39	PRÓPRIA	LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP.FLUORESCENTE 2X32W, COMPLETA, INCLUSIVE REATOR ELETRÔNICO E LÂMPADA (REF: 00673/ORSE-ORSE-04/2026)	UN									166,00
2.13.4.13.1	Quantidade				166,00							166,00	

Thayane de Aragão Evangelista
Engenheira Civil CREA 133486MA
CPF: 063.240.303-93

DATA BASE: SINAPI MA 05/2026, SEINFRA CE 28, ORSE SE 04/2026, SEM DESONERAÇÃO — LEIS SOCIAIS (%): 114,11 — BDI (%): 23,54

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	COEF.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT. (m)	ÁREA (m2)	VOL. (m3)	PARCIAL	TOTAL
2.13.4.14	COMP40	PRÓPRIA	PENDENTE OU PLAFONIER C/GLOBO LEITOSO C/ 1 LÂMPADA DE 60W (REF: C1875-SEINFRA 28)	UN									8,00
2.13.4.14.1	Quantidade				8,00							8,00	
2.13.4.15	COMP41	PRÓPRIA	LUMINÁRIA TIPO PÉTALA, COM 1 PÉTALA PARA 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250W (REF: 08081/ORSE-ORSE-04/2026)	UN									4,00
2.13.4.15.1	Quantidade				4,00							4,00	
2.13.4.16	COMP42	PRÓPRIA	ARANDELA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE 60W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO (REF: C4107-SEINFRA 28)	UN									22,00
2.13.4.16.1	Quantidade				22,00							22,00	
2.13.4.17	COMP43	PRÓPRIA	PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W (REF: C2045-SEINFRA 28)	UN									4,00
2.13.4.17.1	Quantidade				4,00							4,00	
2.13.4.18	COMP44	PRÓPRIA	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 670 KG (REF: C4958-SEINFRA 28)	UN									40,00
2.13.4.18.1	Quantidade				40,00							40,00	
2.13.4.19	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN									110,00
2.13.4.19.1	Quantidade				110,00							110,00	
2.14	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)**												
2.14.1	96989	SINAPI	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN									1,00
2.14.1.1	Quantidade				1,00							1,00	
2.14.2	COMP45	PRÓPRIA	VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8" (REF: C3478-SEINFRA 28)	M									40,00
2.14.2.1	Comprimento coletado em CAD						40,00					40,00	
2.14.3	98463	SINAPI	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN									40,00
2.14.3.1	Quantidade				40,00							40,00	
2.14.4	COMP46	PRÓPRIA	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE TERRA (REF: C4853-SEINFRA 28)	UN									1,00
2.14.4.1	Quantidade				1,00							1,00	
2.14.5	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN									8,00
2.14.5.1	Quantidade				8,00							8,00	
2.14.6	96973	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M									700,00
2.14.6.1	Comprimento coletado em CAD						700,00					700,00	
2.14.7	96974	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M									650,00
2.14.7.1	Comprimento coletado em CAD						650,00					650,00	
2.14.8	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN									7,00
2.14.8.1	Quantidade				7,00							7,00	
2.14.9	COMP47	PRÓPRIA	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2 (REF: C2457-SEINFRA 28)	UN									34,00
2.14.9.1	Quantidade				34,00							34,00	
2.15	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**												
2.15.1	**GERAL**												
2.15.1.1	COMP48	PRÓPRIA	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2CM (REF: C4068-SEINFRA 28)	M2									72,35
2.15.1.1.1	Área coletada em CAD									72,35		72,35	
2.15.1.2	COMP49	PRÓPRIA	PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP= 2CM (REF: 09721/ORSE-ORSE-04/2026)	M2									21,52
2.15.1.2.1	Área coletada em CAD									21,52		21,52	
2.15.1.3	COMP50	PRÓPRIA	PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, C/ LARGURA = 17 CM, ESP = 2 CM (REF: 01988/ORSE-ORSE-04/2026)	M									91,43
2.15.1.3.1	Comprimento coletado em CAD						91,43					91,43	
2.15.1.4	COMP51	PRÓPRIA	PORTA COMPENSADO P/ARMÁRIO SOB PIA (REF: C1960-SEINFRA 28)	M2									18,28
2.15.1.4.1	Área coletada em CAD									18,28		18,28	
2.15.1.5	COMP52	PRÓPRIA	PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA (REF: C2910-SEINFRA 28)	M2									16,47
2.15.1.5.1	Área coletada em CAD									16,47		16,47	
2.15.1.6	COMP53	PRÓPRIA	BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80CM (PINTADO) (REF: C0361-SEINFRA 28)	M									41,92
2.15.1.6.1	Comprimento coletado em CAD						41,92					41,92	
2.15.2	**ESQUADRIA, PORTÃO E GRADIL METÁLICO**												
2.15.2.1	COMP54	PRÓPRIA	CONJUNTO DE MASTROS PARA BANDEIRAS EM FERRO GALVANIZADO E PLATAFORMA DE CONCRETO (REF: 12628/ORSE-ORSE-04/2026)	UN									2,00
2.15.2.1.1	Quantidade				2,00							2,00	
2.15.2.2	COMP55	PRÓPRIA	BRISE FIXO COM LIGAÇÕES DE ALUMÍNIO E LÂMINAS FIXAS DE ALUMÍNIO DE 2,65MM DE LARGURA, COR TERRA COTA (REF: 13882/ORSE-ORSE-04/2026)	M2									57,00
2.15.2.2.1	Área coletada em CAD									57,00		57,00	
2.16	**SERVIÇOS FINAIS**												
2.16.1	99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS	M2									2.928,38
2.16.1.1	Área coletada em CAD									2.928,38		2.928,38	
2.16.2	COMP56	PRÓPRIA	PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA 0,47X0,57M (REF: 00005/ORSE-ORSE-04/2026)	UN									1,00
2.16.2.1	Quantidade				1,00							1,00	
3	**QUADRA POLIESPORTIVA**												
3.1	**SUPERESTRUTURA**												
3.1.1	**CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO**												
3.1.1.1	92526	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2									12,60
3.1.1.1.1	Área coletada em CAD									12,60		12,60	
3.1.1.2	96624	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3									44,58
3.1.1.2.1	Volume coletado em CAD										44,58	44,58	
3.1.1.3	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2									891,64
3.1.1.3.1	Área coletada em CAD									891,64		891,64	
3.1.1.4	COMP57	PRÓPRIA	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2									891,64
3.1.1.4.1	Área coletada em CAD									891,64		891,64	
3.1.1.5	COMP58	PRÓPRIA	PISO EM CONCRETO 20MPA USINADO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE A BASE DE POLIURETANO (DIMENSÕES 1X1CM, PARA JUNTA DE DILATAÇÃO) (REF: 95241-SINAPI-05/2026)	M2									816,19
3.1.1.5.1	Área coletada em CAD									816,19		816,19	
3.2	**SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL**												
3.2.1	**PAREDES**												
3.2.1.1	103356	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2									33,20
3.2.1.1.1	Área coletada em CAD									33,20		33,20	
3.2.1.2	101161	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2									140,70
3.2.1.2.1	Área coletada em CAD									140,70		140,70	
3.2.2	**ARQUIBANCADA**												
3.2.2.1	103356	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2									109,04
3.2.2.1.1	Área coletada em CAD									109,04		109,04	
3.2.2.2	101951	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	M2									83,42
3.2.2.2.1	Área coletada em CAD									83,42		83,42	
3.3	**SISTEMAS DE COBERTURA**												
3.3.1	COMP59	PRÓPRIA	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL E = 0,7MM (REF: C4554-SEINFRA 28)	M2									995,55
3.3.1.1	Área coletada em CAD									995,55		995,55	
3.3.2	COMP60	PRÓPRIA	CUMEEIRA EM ALUMÍNIO - 30CM DE CADA LADO, E= 0,8MM (REF: 00254/ORSE-ORSE-04/2026)	M									37,64
3.3.2.1	Comprimento coletado em CAD						37,64					37,64	
3.3.3	COMP59	PRÓPRIA	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL E = 0,7MM (REF: C4554-SEINFRA 28)	M2									296,02
3.3.3.1	Telha metálica trapezoidal perfurada									296,02		296,02	

Thayane de Aragão Evangelista
Engenheira Civil CREA 133486MA
CPF: 063.240.303-93

DATA BASE: SINAPI MA 05/2026, SEINFRA CE 28, ORSE SE 04/2026, SEM DESONERAÇÃO — LEIS SOCIAIS (%): 114,11 — BDI (%): 23,54

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	COEF.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT. (m)	ÁREA (m2)	VOL. (m3)	PARCIAL	TOTAL
3.3.4	COMP16	PRÓPRIA	COBERTURA EM TELHA TRANSLÚCIDA TRAPEZOIDAL (REF: 08625/ORSE-ORSE-04/2026)	M2									28,56
3.3.4.1	Área coletada em CAD									28,56		28,56	
3.3.5	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M									75,28
3.3.5.1	Comprimento coletado em CAD						75,28					75,28	
3.4	**REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS**												
3.4.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2									670,52
3.4.1.1	Área coletada em CAD									670,52		670,52	
3.4.2	87535	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2									670,52
3.4.2.1	Área coletada em CAD									670,52		670,52	
3.4.3	87543	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024	M2									670,52
3.4.3.1	Área coletada em CAD									670,52		670,52	
3.5	**PINTURA**												
3.5.1	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2									670,52
3.5.1.1	Área coletada em CAD									670,52		670,52	
3.5.2	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2									592,65
3.5.2.1	Área coletada em CAD									592,65		592,65	
3.6	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V**												
3.6.1	**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO**												
3.6.1.1	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN									1,00
3.6.1.1.1	Quantidade				1,00							1,00	
3.6.1.2	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN									2,00
3.6.1.2.1	Quantidade				2,00							2,00	
3.6.1.3	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN									3,00
3.6.1.3.1	Quantidade				3,00							3,00	
3.6.2	**ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS**												
3.6.2.1	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M									80,00
3.6.2.1.1	Comprimento coletado em CAD						80,00					80,00	
3.6.2.2	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M									144,00
3.6.2.2.1	Comprimento coletado em CAD						144,00					144,00	
3.6.2.3	95805	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN									34,00
3.6.2.3.1	Quantidade				34,00							34,00	
3.6.3	**CABOS E CONDUTORES**												
3.6.3.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M									230,00
3.6.3.1.1	Comprimento coletado em CAD						230,00					230,00	
3.6.3.2	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M									30,00
3.6.3.2.1	Comprimento coletado em CAD						30,00					30,00	
3.6.4	**ILUMINAÇÃO E TOMADAS**												
3.6.4.1	COMP61	PRÓPRIA	LUMINÁRIA PENDENTE COM LAMPADA DE VAPOR METALICO DE 250W (REF: C4956-SEINFRA 28)	UN									24,00
3.6.4.1.1	Quantidade				24,00							24,00	
3.6.4.2	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN									10,00
3.6.4.2.1	Quantidade				10,00							10,00	
3.7	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)**												
3.7.1	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN									6,00
3.7.1.1	Quantidade				6,00							6,00	
3.7.2	96973	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M									122,00
3.7.2.1	Comprimento coletado em CAD						122,00					122,00	
3.7.3	96974	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M									158,00
3.7.3.1	Comprimento coletado em CAD						158,00					158,00	
3.7.4	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN									6,00
3.7.4.1	Quantidade				6,00							6,00	
3.7.5	98463	SINAPI	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN									6,00
3.7.5.1	Quantidade				6,00							6,00	
3.8	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**												
3.8.1	COMP62	PRÓPRIA	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M (REF: C1347-SEINFRA 28)	CJ									1,00
3.8.1.1	Quantidade				1,00							1,00	
3.8.2	COMP63	PRÓPRIA	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES (REF: C1349-SEINFRA 28)	CJ									1,00
3.8.2.1	Quantidade				1,00							1,00	
3.8.3	COMP64	PRÓPRIA	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS (REF: C1351-SEINFRA 28)	CJ									1,00
3.8.3.1	Quantidade				1,00							1,00	
3.8.4	102363	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	M2									26,37
3.8.4.1	Área coletada em CAD									26,37		26,37	
3.9	**SERVIÇOS FINAIS**												
3.9.1	COMP65	PRÓPRIA	LIMPEZA GERAL (REF: C1628-SEINFRA 28)	M2									986,17
3.9.1.1	Área coletada em CAD									986,17		986,17	

Thayane de Aragão Evangelista
Engenheira Civil CREA 133486MA
CPF: 063.240.303-93