



PLANILHA MÚLTIPLA v3.13

Tipo de Orçamento

Proposto ▼

Acompanhamento

PLE ▼

DADOS DO CONTRATO

NOVIDADES DA VERSÃO

DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

BDI

ORÇAMENTO

MEMÓRIA DE CÁLCULO / PLQ

QCI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obs: Composições e Cotações devem ser preenchidas diretamente no arquivo Referência 06-2025.xlsm.

PÓS-LICITADO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado'

ACOMPANHAMENTO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado'

A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

Dados do Contrato (Inicial)	
Fonte de recursos:	OGU
Proponente/Tomador:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA
Município/UF:	TUNTUM/MA
Nº da Operação (0000000-00):	1045985-05
Nº do TransfereGOV (000000):	10641/2025
Valor do Repasse Contratado (R\$):	1.254.036,00
Valor de Contrapartida Contratada (R\$):	5.000,00
% mínimo de Contrapartida:	0,10%
R\$ mínimo de Contrapartida (se houver):	
% máximo de Contrapartida:	

Dados do Empreendimento e Orçamento	
Nome/apelido:	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
Descrição do Objeto do Lote / CTEF:	PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA
Regime previdenciário previsto para a obra:	DESONERADO
Data base do Orçamento:	06-2025

Responsável pelo Orçamento	
Nome:	EDRICK BRIAN PINHEIRO PACHECO
CREA/CAU:	ENGENHEIRO CIVIL
ART/RRT:	MA20250946140
Data do preenchimento:	17/07/2025

Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)	
Nome:	FERNANDO PORTELA TELES PESSOA
Cargo:	Prefeito Municipal de Tuntum/MA

Arredondamento das frentes:	TransfereGOV
-----------------------------	--------------

Nº OPERAÇÃO
1045985-05Nº TRANSFEREGOV
10641/2025PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO / PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,80%
Seguro e Garantia	SG	0,32%
Risco	R	0,50%
Despesas Financeiras	DF	1,02%
Lucro	L	6,64%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	3,60%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	23,38%
BDI COM desoneração	BDI DES	28,44%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

TUNTUM/MA
Localquinta-feira, 17 de julho de 2025
Data

Responsável Técnico

Nome: EDRICK BRIAN PINHEIRO PACHECO

CREA/CAU: ENGENHEIRO CIVIL

ART/RRT: MA20250946140

Nº OPERAÇÃO
1045985-05Nº TRANSFEREGOV
10641/2025PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO / PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

BDI 2

TIPO DE OBRA

(SELECIONAR)

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	
Seguro e Garantia	SG	
Risco	R	
Despesas Financeiras	DF	
Lucro	L	
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	0,00%
BDI COM desoneração	BDI DES	0,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

TUNTUM/MA
Localquinta-feira, 17 de julho de 2025
Data

Responsável Técnico

Nome: EDRICK BRIAN PINHEIRO PACHECO

CREA/CAU: ENGENHEIRO CIVIL

ART/RRT: MA20250946140

Nº OPERAÇÃO
1045985-05Nº TRANSFEREGOV
10641/2025PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO / PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

BDI 3

TIPO DE OBRA

(SELECIONAR)

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	
Seguro e Garantia	SG	
Risco	R	
Despesas Financeiras	DF	
Lucro	L	
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	0,00%
BDI COM desoneração	BDI DES	0,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

TUNTUM/MA
Localquinta-feira, 17 de julho de 2025
Data

Responsável Técnico

Nome: EDRICK BRIAN PINHEIRO PACHECO

CREA/CAU: ENGENHEIRO CIVIL

ART/RRT: MA20250946140



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1045985-05	Nº TransfereGOV 10641/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO			
LOCALIDADE SINAPI SAO LUIS	DATA BASE 06-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA	MUNICÍPIO / UF TUNTUM/MA	BDI 1 28,44%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE	PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA									1.254.036,00	
Meta	1.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA					-	1.254.036,00	
Nível 2	1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	2.699,55	
Serviço	1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	467,07	BDI 1	599,90	2.699,55	RA
Nível 2	1.2.			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO					-	15.639,14	
Serviço	1.2.1.	Composição	CPU-01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	UN	1,00	12.176,22	BDI 1	15.639,14	15.639,14	RA
Nível 2	1.3.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	70.695,42	
Serviço	1.3.1.	Composição	CPU-02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	6,00	9.173,60	BDI 1	11.782,57	70.695,42	RA
Nível 2	1.4.			SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					-	857.592,02	
Serviço	1.4.1.	SICRO	4011351	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	M2	14.536,00	0,38	BDI 1	0,49	7.122,62	RA
Serviço	1.4.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	436,08	1.478,20	BDI 1	1.898,60	827.941,50	RA
Serviço	1.4.3.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	17.879,28	0,98	BDI 1	1,26	22.527,90	RA
Nível 2	1.5.			SERVIÇOS DE DRENAGEM					-	241.114,44	
Serviço	1.5.1.	SICRO	2003948	Meio-fio de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia extraída e brita produzida	M	3.444,00	17,19	BDI 1	22,08	76.043,52	RA
Serviço	1.5.2.	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	3.444,00	37,32	BDI 1	47,93	165.070,92	RA
Nível 2	1.6.			SINALIZAÇÃO VERTICAL					-	33.527,74	
Serviço	1.6.1.	SICRO	5213423	Placa modulada em aço nº 18 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção	M2	9,18	571,49	BDI 1	734,02	6.738,30	RA
Serviço	1.6.2.	Composição	CPU-03	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	34,00	141,90	BDI 1	182,26	6.196,84	RA
Serviço	1.6.3.	SICRO	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	UN	35,00	458,08	BDI 1	588,36	20.592,60	RA
Nível 2	1.7.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					-	10.672,98	
Serviço	1.7.1.	Composição	CPU-04	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	344,40	24,13	BDI 1	30,99	10.672,98	RA
Nível 2	1.8.			LIMPEZA GERAL					-	22.094,71	
Serviço	1.8.1.	Composição	CPU-05	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	14.536,00	1,18	BDI 1	1,52	22.094,71	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1045985-05	Nº TransfereGOV 10641/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO			
LOCALIDADE SINAPI SAO LUIS	DATA BASE 06-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA	MUNICÍPIO / UF TUNTUM/MA	BDI 1 28,44%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA									1.254.036,00
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.										
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.										

TUNTUM/MA
Local

quinta-feira, 17 de julho de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: EDRICK BRIAN PINHEIRO PACHECO
CREA/CAU: ENGENHEIRO CIVIL
ART/RRT: MA20250946140

RECURSO
↓



AGRUPADORES DE EVENTOS

PROPOSANTE / TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 302,83 M	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE 302,83 M A 605,66M	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE 605,66 M A 908,49M	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE 908,49M A 1211,32M	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE 1211,32 M A 1514,15M	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE 1514,15M A 1817M
Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R\$)	1	2	3	4	5	6
Total:		1.254.036,00	212.964,56	211.292,64	211.292,64	207.640,04	201.513,11	209.333,01
1	SERVIÇOS INICIAIS	2.699,55	2.699,55	-	-	-	-	-
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	15.639,14	7.819,57	-	-	-	-	7.819,57
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	70.695,42	9.072,58	16.966,90	16.966,90	13.314,30	7.187,37	7.187,37
4	SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	857.592,02	142.931,99	142.931,99	142.931,99	142.931,99	142.931,99	142.932,07
5	SERVIÇOS DE DRENAGEM	241.114,44	40.185,74	40.185,74	40.185,74	40.185,74	40.185,74	40.185,74
6	SINALIZAÇÃO VERTICAL	33.527,74	4.793,89	5.746,77	5.746,77	5.746,77	5.746,77	5.746,77
7	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	10.672,98	1.778,83	1.778,83	1.778,83	1.778,83	1.778,83	1.778,83
8	LIMPEZA GERAL	22.094,71	3.682,41	3.682,41	3.682,41	3.682,41	3.682,41	3.682,66
9		-	-	-	-	-	-	-

TUNTUM/MA
Local

quinta-feira, 17 de julho de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: EDRICK BRIAN PINHEIRO |
CREA/CAU: ENGENHEIRO CIVIL
ART/RRT: MA20250946140



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Nº TransfereGOV
10641/2025

Nº OPERAÇÃO
1045985-05

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA				
1.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA		-	
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-	
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	MEMORIA EM ANEXO
1.2.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO		-	
1.2.1.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	UN	1,00	MEMORIA EM ANEXO
1.3.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-	
1.3.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	6,00	MEMORIA EM ANEXO
1.4.	SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		-	
1.4.1.	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	M2	14.536,00	MEMORIA EM ANEXO
1.4.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	436,08	MEMORIA EM ANEXO
1.4.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	17.879,28	MEMORIA EM ANEXO
1.5.	SERVIÇOS DE DRENAGEM		-	
1.5.1.	Meio-fio de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia extraída e brita produzida	M	3.444,00	MEMORIA EM ANEXO
1.5.2.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	3.444,00	MEMORIA EM ANEXO
1.6.	SINALIZAÇÃO VERTICAL		-	
1.6.1.	Placa modulada em aço nº 18 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção	M2	9,18	MEMORIA EM ANEXO
1.6.2.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	34,00	MEMORIA EM ANEXO
1.6.3.	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	UN	35,00	MEMORIA EM ANEXO
1.7.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		-	
1.7.1.	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	344,40	MEMORIA EM ANEXO
1.8.	LIMPEZA GERAL		-	
1.8.1.	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	14.536,00	MEMORIA EM ANEXO

Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:	
		RECAPEAME NTO ASFÁLTICO 302,83 M	RECAPEAME NTO ASFÁLTICO DE 302,83 M A 605,66M
	TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	212.964,56	211.292,64
1. SE	SERVIÇOS INICIAIS	4,50	
2. MO	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,50	
3. AD	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,77	1,44
4. SE	SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	2.422,64	2.422,64
4. SE	SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	72,68	72,68
4. SE	SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	2.979,88	2.979,88
5. SE	SERVIÇOS DE DRENAGEM	574,00	574,00
5. SE	SERVIÇOS DE DRENAGEM	574,00	574,00
6. SI	SINALIZAÇÃO VERTICAL	1,53	1,53
6. SI	SINALIZAÇÃO VERTICAL	4,00	6,00
6. SI	SINALIZAÇÃO VERTICAL	5,00	6,00
7. SI	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	57,40	57,40
8. LI	LIMPEZA GERAL	2.422,64	2.422,64

TUNTUM/MA
Local

quinta-feira, 17 de julho de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: EDRICK BRIAN PINHEIRO PACHECO
CREA/CAU: ENGENHEIRO CIVIL
ART/RRT: MA20250946140



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	Nº TransfereGOV 10641/2025	Nº OPERAÇÃO 1045985-05	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA
---	-------------------------------	---------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	RECAPEAME NTO ASFÁLTICO DE 605,66 M A 908,49M	RECAPEAME NTO ASFÁLTICO DE 908,49M A 1211,32M	RECAPEAME NTO ASFÁLTICO DE 1211,32 M A	RECAPEAME NTO ASFÁLTICO DE 1514,15M A				
				3	4	5	6	7			
PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA				211.292,64	207.640,04	201.513,11	209.333,01				
1.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA		-								
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-								
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	M2	4,50								
1.2.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO		-								
1.2.1.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	UN	1,00				0,50				
1.3.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-								
1.3.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	6,00	1,44	1,13	0,61	0,61				
1.4.	SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		-								
1.4.1.	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	M2	14.536,00	2.422,64	2.422,64	2.422,64	2.422,80				
1.4.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	436,08	72,68	72,68	72,68	72,68				
1.4.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	17.879,28	2.979,88	2.979,88	2.979,88	2.979,88				
1.5.	SERVIÇOS DE DRENAGEM		-								
1.5.1.	Meio-fio de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia extraída e brita produzida	M	3.444,00	574,00	574,00	574,00	574,00				
1.5.2.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 01/2024	M	3.444,00	574,00	574,00	574,00	574,00				
1.6.	SINALIZAÇÃO VERTICAL		-								
1.6.1.	Placa modulada em aço nº 18 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção	M2	9,18	1,53	1,53	1,53	1,53				
1.6.2.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	34,00	6,00	6,00	6,00	6,00				
1.6.3.	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	UN	35,00	6,00	6,00	6,00	6,00				
1.7.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		-								
1.7.1.	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	344,40	57,40	57,40	57,40	57,40				
1.8.	LIMPEZA GERAL		-								
1.8.1.	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	14.536,00	2.422,64	2.422,64	2.422,64	2.422,80				

TUNTUM/MA

Local

quinta-feira, 17 de julho de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: EDRICK BRIAN PINHEIRO PACHECO

CREA/CAU: ENGENHEIRO CIVIL

ART/RRT: MA20250946140



FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

1

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV
1045985-05	10641/2025

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV
1045985-05	10641/2025

APELIDO EMPREENDIMENTO
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

[illegible]

Responsável Técnico
Nome: EDRICK BRIAN PINHEIRO PACHECO
CREA/CAU: ENGENHEIRO CIVIL
ART/RRT: MA20250946140



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1045985-05	10641/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26
1.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MUN	1.254.036,00	% Período:	12,96%	24,15%	24,15%	18,87%	10,19%	9,69%						
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	2.699,55	% Período:	100,00%											
1.2.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE	15.639,14	% Período:	50,00%					50,00%						
1.3.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	70.695,42	% Período:	12,83%	24,00%	24,00%	18,83%	10,17%	10,17%						
1.4.	SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁL	857.592,02	% Período:	16,67%	33,33%	33,33%	16,67%								
1.5.	SERVIÇOS DE DRENAGEM	241.114,44	% Período:				33,33%	50,00%	16,67%						
1.6.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	33.527,74	% Período:						100,00%						
1.7.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	10.672,98	% Período:						100,00%						
1.8.	LIMPEZA GERAL	22.094,71	% Período:						100,00%						
Total: R\$ 1.254.036,00			%:	12,96%	24,15%	24,15%	18,87%	10,19%	9,69%						
Período:	Repass:	162.361,17		302.528,05	302.528,04	236.381,24	127.616,84	121.366,62							
	Contrapartida:	162,52		302,83	302,84	236,61	127,75	121,49							
	Outros:	-		-	-	-	-	-							
	Investimento:	162.523,69		302.830,88	302.830,88	236.617,85	127.744,59	121.488,11							
Acumulado:	%:	12,96%		37,11%	61,26%	80,13%	90,31%	100,00%							
	Repass:	162.361,17		464.889,22	767.417,26	1.003.798,50	1.131.415,34	1.252.781,96							
	Contrapartida:	162,52		465,35	768,19	1.004,80	1.132,55	1.254,04							
	Outros:	-		-	-	-	-	-							
	Investimento:	162.523,69		465.354,57	768.185,45	1.004.803,30	1.132.547,89	1.254.036,00							
Administração Local:															

TUNTUM/MA

Local

quinta-feira, 17 de julho de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: EDRICK BRIAN PINHEIRO PACHECO

CREA/CAU: ENGENHEIRO CIVIL

ART/RRT: MA20250946140



QCI - Quadro de Composição do Investimento

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1045985-05	Nº TransfereGOV 10641/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA	MUNICÍPIO / UF TUNTUM/MA	VALORES CONTRATADOS (R\$):		
APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO			RECURSO OGU	REPASSE 1.254.036,00	CONTRAPARTIDA 5.000,00	INVESTIMENTO 1.259.036,00

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) 1.254,04	Contrapartida (R\$) 3.745,96
------------------------	---------------------------	---------------------------------

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1.	Pavimentação	Recapeamento de vias	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA	Em Análise	14.536,00	m²	LOTE 1	1.252.781,96	1.254,04	-	1.254.036,00
TOTAL								1.252.781,96 (99,90%)	1.254,04 (0,10%)	- (0,00%)	1.254.036,00 (100,00%)

Observações:

TUNTUM/MA
Local
quinta-feira, 17 de julho de 2025
Data

Representante Tomador
Nome: FERNANDO PORTELA TELES PESSOA
Cargo: Prefeito Municipal de Tuntum/MA