

Obra
Fachada Cartórios e Polo de Belford Roxo

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Rio de Janeiro
EMOP - 05/2026 - Rio de Janeiro

Curva ABC de Insumos															
Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
							Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			
TRE00000008	Próprio	REVESTIMENTO DE FACHADA E CHAPIM	Placa de gesso de alta performance para áreas externas	Material	m²	107,2		121,10		12.982,00		12.982,00	32,47%	12.982,00	32,47%
TRE00000011	Próprio	REVESTIMENTO DE FACHADA E CHAPIM	Massa - tipo BASECOAT	Material	m²	107,2		46,20		4.952,83		4.952,83	12,39%	17.934,83	44,86%
00039423	SINAPI		PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 90 X 3000 MM (L X C)	Material	M	312,37008		9,95		3.108,26		3.108,26	7,77%	21.043,08	52,63%
00005031	SINAPI		VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	Material	m²	3,78		764,17		2.888,57		2.888,57	7,22%	23.931,66	59,86%
00011499	SINAPI		MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX	Material	UN	2		1.323,25		2.646,50		2.646,50	6,62%	26.578,16	66,48%
00044497	SINAPI		MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	40,43509968		40,24		1.627,17		1.627,17	4,07%	28.205,32	70,55%
00039505	SINAPI		PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	2		767,42		1.534,85		1.534,85	3,84%	29.740,17	74,38%
00007356	SINAPI		TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	26,7802		40,39		1.081,71		1.081,71	2,71%	30.821,88	77,09%
TRE00000010	Próprio	REVESTIMENTO DE FACHADA E CHAPIM	Manta Hidrófuga	Material	m²	58,96		17,76		1.046,86		1.046,86	2,62%	31.868,74	79,71%
00006111	SINAPI		SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	36,41957958		24,95		908,50		908,50	2,27%	32.777,24	81,98%
00039420	SINAPI		PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 90 X 3000 MM (L X C)	Material	M	97,73424		8,33		814,31		814,31	2,04%	33.591,55	84,02%
00037370	SINAPI		ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	118,4511184		6,00		710,46		710,46	1,78%	34.302,01	85,79%
00004783	SINAPI		PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	20,33814464		34,43		700,28		700,28	1,75%	35.002,29	87,55%
13732	EMOP		TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO GALVANIZADO, ES PESSURA DE 0,5MM	Material	m²	8,25825		71,11		587,24		587,24	1,47%	35.589,53	89,01%
00003104	SINAPI		CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	Material	CJ	2		245,54		491,08		491,08	1,23%	36.080,61	90,24%
00037586	SINAPI		PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	Material	CENTO	3,17312		103,42		328,17		328,17	0,82%	36.408,77	91,06%
00001214	SINAPI		CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	8,328252525		38,16		317,79		317,79	0,79%	36.726,57	91,86%
00012872	SINAPI		GESSEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	8,29766262		34,33		284,87		284,87	0,71%	37.011,44	92,57%
00037371	SINAPI		TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	118,4511184		2,16		255,65		255,65	0,64%	37.267,08	93,21%
00036887	SINAPI		TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM	Material	m²	16,616		14,54		241,65		241,65	0,60%	37.508,73	93,81%
20045	EMOP		MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	Mão de Obra	H	6,48076		37,15		240,79		240,79	0,60%	37.749,52	94,42%
00002432	SINAPI		DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	6		38,27		229,63		229,63	0,57%	37.979,15	94,99%
00368	EMOP		PINUS, EM PECAS DE 7,50X7,50CM (3"X3") - GRUPOS: I,II,III E IV, DA TABELA CLASSI FICATORIA MUNICIPAL DE ESPECIFICACOES DE PRODUTOS MADEIREIROS DO MUNICIPIO DO RJ	Material	M	25,168		8,72		219,49		219,49	0,55%	38.198,64	95,54%
00003081	SINAPI		FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	Material	CJ	1		210,77		210,77		210,77	0,53%	38.409,41	96,07%
00010489	SINAPI		VIDRACEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	6,455261589		30,48		196,75		196,75	0,49%	38.606,16	96,56%
11378	EMOP		PELICULA DE SEGURANCA,ANTI-IMPACTO E CON TROLE SOLAR,SEM COLOCACAO	Material	m²	4,158		46,85		194,82		194,82	0,49%	38.800,98	97,05%
00037372	SINAPI		EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	118,4511184		1,57		185,79		185,79	0,46%	38.986,77	97,51%
00039435	SINAPI		PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	Material	UN	1082,01248		0,15		162,93		162,93	0,41%	39.149,69	97,92%

20132	EMOP		MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERA DOS	Mão de Obra	H	6,48076		24,93		161,58		161,58	0,40%	39.311,28	98,32%
00004812	SINAPI		PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	Material	m²	10,414		13,90		144,79		144,79	0,36%	39.456,06	98,69%
00043491	SINAPI		EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	35,6635131		2,25		80,10		80,10	0,20%	39.536,17	98,89%
05634	EMOP		PUXADOR TUBULAR, EM ZAMAK CROMADO	Material	UN	2		30,89		61,79		61,79	0,15%	39.597,95	99,04%
00043490	SINAPI		EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	20,04232		2,72		54,57		54,57	0,14%	39.652,53	99,18%
00043488	SINAPI		EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	39,973802		1,34		53,67		53,67	0,13%	39.706,20	99,31%
00043466	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	20,04232		2,38		47,78		47,78	0,12%	39.753,98	99,43%
00043489	SINAPI		EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	14,5643678		2,15		31,25		31,25	0,08%	39.785,23	99,51%
00006085	SINAPI		SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	1,666		16,58		27,62		27,62	0,07%	39.812,85	99,58%
00453	EMOP		PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50 KG, OU QUANTIDADES EQUIVALENTES, Nº12X12 A 18X30	Material	KG	1,573		16,53		25,99		25,99	0,07%	39.838,84	99,64%
00043467	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	35,6635131		0,70		25,06		25,06	0,06%	39.863,90	99,71%
20152	EMOP		MAO-DE-OBRA DE VIDRACEIRO, INCLUSIVE ENC ARGOS SOCIAIS DESONERADOS	Mão de Obra	H	0,61182		34,51		21,11		21,11	0,05%	39.885,01	99,76%
00003315	SINAPI		GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	Material	KG	18,127		0,99		17,97		17,97	0,04%	39.902,98	99,80%
00043483	SINAPI		EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	8,2071155		2,11		17,30		17,30	0,04%	39.920,29	99,85%
00037373	SINAPI		SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	118,4511184		0,14		16,35		16,35	0,04%	39.936,63	99,89%
00040547	SINAPI		PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,293		40,08		11,74		11,74	0,03%	39.948,38	99,92%
00043465	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	14,5643678		0,80		11,70		11,70	0,03%	39.960,07	99,95%
00039443	SINAPI		PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	29,16376		0,35		10,25		10,25	0,03%	39.970,32	99,97%
00000345	SINAPI		ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	Material	KG	0,217		39,38		8,54		8,54	0,02%	39.978,86	99,99%
00011055	SINAPI		PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	Material	UN	39,6		0,11		4,47		4,47	0,01%	39.983,34	100,00%
00011945	SINAPI		BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	Material	UN	39,6		0,08		2,98		2,98	0,01%	39.986,32	100,01%
00043459	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	8,2071155		0,35		2,88		2,88	0,01%	39.989,20	100,02%
00020250	SINAPI		SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO	Material	KG	0,078		20,08		1,57		1,57	0,00%	39.990,77	100,02%
00043464	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	39,973802		0,03		1,00		1,00	0,00%	39.991,77	100,02%

SEPROJ
Analista