

			Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais			
			Fornecimento e instalação de gradil para o imóvel que abriga o cartório da 007ª zona eleitoral - Tijuca	SINAPI - 06/2026 - Rio de Janeiro EMOP - 06/2026 - Rio de Janeiro SCO - 06/2026 - Rio de Janeiro	25,29%	Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.			
Orçamento Sintético									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1	14.003.0300-A	EMOP	GRADE TUBULAR EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO,COM TUBOS DE 2" NA POSICAO VERTICAL,COM ESPACAMENTO ENTRE ESTES TUBOS DE APRO XIMADAMENTE 10CM E TUBOS DE 3" NA POSICAO HORIZONTAL PARA FI XACAO DOS TUBOS VERTICAIS.MONTANTES DE SUSTENTACAO VERTICAL E TRAVESSAO HORIZONTAL SOBRE TODA EXTENSAO DA GRADE EM TUBO S DE 4",EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO CARGOS SOCIAIS DESONERADOS GOS SOCIAIS DESONERADOS	m²	66,7	1.046,44	1.311,08	87.449,03	99,86 %
2	14.007.0276-	EMOP	FECHADURA DE SOBREPOR,COM CILINDRO,EM METAL COM ACABAMENTO C ROMADO,PARA PORTAO.FORNECIMENTO	UN	2	50,13	62,80	125,60	0,14 %
					Total sem BDI		69.897,80		
					Total do BDI		17.676,83		
					Total Geral		87.574,63		
SEPROJ Analista									