			Obra	Bancos		B.D.I.	Encargos Sociais			
			Fornecimento e instalação de gradil para o imóvel que abriga o cartório da 007ª zona eleitoral - Tijuca	**SINAPI - 06/2026 - Rio de Janeiro EMOP - 06/2026 - Rio de Janeiro SCO - 06/2026 - Rio de Janeiro**		**25,29%**	**Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**			
Planilha Orçamentária Analítica										
1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Porcent.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	14.003.0300-A	EMOP	GRADE TUBULAR EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO,COM TUBOS DE 2" NA POSICAO VERTICAL,COM ESPACAMENTO ENTRE ESTES TUBOS DE APRO XIMADAMENTE 10CM E TUBOS DE 3" NA POSICAO HORIZONTAL PARA FI XACAO DOS TUBOS VERTICAIS.MONTANTES DE SUSTENTACAO VERTICAL E TRAVESSAO HORIZONTAL SOBRE TODA EXTENSAO DA GRADE EM TUBO S DE 4",EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO CARGOS SOCIAIS DESONERADOS GOS SOCIAIS DESONERADOS	14		m²	1,0000000		1.046,44	1.046,44
Insumo	20132	EMOP	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERA DOS	Mão de Obra		H	12,8000000	18,4500000	20,76	314,75
Insumo	20131	EMOP	MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESON ERADOS	Mão de Obra		H	12,8000000	18,4500000	30,95	469,25
Insumo	00022	EMOP	ALUMINIO EM PERFIL TUBULAR EXTRUDADO, LI GA COMUM	Material		KG	4,6100000	55,2500000	36,67	262,44
					MO sem LS =>	784,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	784,00
					Valor do BDI =>	264,64			Valor com BDI =>	1.311,08
							Quant. =>	**66,70**	**Preço Total =>**	**87.449,03**
2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Porcent.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	14.007.0276-A	EMOP	FECHADURA DE SOBREPOR,COM CILINDRO,EM METAL COM ACABAMENTO C ROMADO,PARA PORTAO.FORNECIMENTO	14		UN	1,0000000		50,13	50,13
Insumo	11246	EMOP	FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, COM C ILINDRO, EM METAL COM ACABAMENTO CROMADO	Material		UN	1,0000000	0,0000000	50,13	50,13
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	12,67			Valor com BDI =>	62,80
							Quant. =>	**2,00**	**Preço Total =>**	**125,60**
					Total sem BDI					**69.897,80**
					Total do BDI					**17.676,83**
					Total Geral					**87.574,63**

SEPROJ
Analista