

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL:	Empresa Licitante
CNPJ:	XX.XXX.XXX/XXXX-XX
INSCRIÇÃO MUNICIPAL E /OU ESTADUAL:	XXXXXXXXXX(MUNICIPAL) / XXXXXXXXXXXXX(ESTADUAL)
ENDEREÇO:	Avenida/Rua/Estrada/Travessa/Etc Nº XXX , BAIRRO: XXXXXXX CEP: XXXXX-XXX , CIDADE: XXXXX XXXXXXX
CONTATOS:	Sr(a) Fulano de Tal e Beltrana
TELEFONES:	(0xxxx) xxxx-xxxx / (0xxxx) xxxx-xxxx / (0xxxx) xxxx-xxxx
E-MAILS:	xxxxx@xxxx.xxxx.xx

ANEXO I-I

BDI=

MÊS DE
REFERÊNCIA:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS

OBRA:	Contratação de serviços para recuperação estrutural de pilar - Proc. SEI 2024.0.000040265-0
LOCAL:	Rua Expedicionário Paulo Moreira, 67 - Centro - Bom Jesus do Itabapoana - RJ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1	SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					
001.001 - 01.008.0050-AD - EMOP	Mobilização e desmobilização	SER.CG	UN	1,00		0,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES DO PILAR					
002.001 - 05.001.0023-A - EMOP	DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	SER.CG	M3	4,50		0,00
002.002 - 97626U - SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SER.CG	M3	0,13		0,00
3	RECUPERAÇÃO DO PILAR					
003.001 - 34 - SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	MAT.	KG	14,80		0,00
003.002 - 92762U - SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SER.CG	KG	14,80		0,00
003.003 - 11.090.0505-A - EMOP	RECUPERACAO DE ARMADURAS EM ESTRUTURA DE CONCRETO,POR MEIO DE SOLDA A FRIO,INCLUSIVE FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM E COLOC ACO Observacao: 7,5%-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS	SER.CG	KG	0,79		0,00
003.004 - 11.090.0500-A - EMOP	RECUPERACAO DE ARMADURAS EM ESTRUTURA DE CONCRETO,POR MEIO DE SOLDA A QUENTE,INCLUSIVE FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM E COL OCACAO Observacao: 20%-DESPESAS GERAIS E ASSISTENCIA TECNICA	SER.CG	KG	18,14		0,00
003.005 - 11.090.0510-A - EMOP	RECUPERACAO DE FERRAGEM EM ESTRUTURA DE CONCRETO,SEM UTILIZACAO DE SOLDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM E COLOCAC AO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	SER.CG	KG	18,93		0,00
003.006 - 11.090.0600-A - EMOP	RECUPERACAO DE ESTRUTURA,CAVIDADES E ARESTAS EM CONCRETO ARMADO,COM ARGAMASSA TIXOTROPICA POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHO COM ESPESSURA ATE 3CM Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	SER.CG	M3	0,41		0,00
003.007 - 11.004.0035-B - EMOP	ESCORAMENTO DE FORMAS ATE 3,30M DE PE DIREITO,COM MADEIRA DE 3,TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES,PRUMOS 4 VEZES Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	SER.CG	M3	2,46		0,00

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL:	Empresa Licitante
CNPJ:	XX.XXX.XXX/XXXX-XX
INSCRIÇÃO MUNICIPAL E /OU ESTADUAL:	XXXXXXXXXX(MUNICIPAL) / XXXXXXXXXXXXXXX(ESTADUAL)
ENDEREÇO:	Avenida/Rua/Estrada/Travessa/Etc Nº XXX , BAIRRO: XXXXXXX CEP: XXXXX-XXX , CIDADE: XXXXX XXXXXXX
CONTATOS:	Sr(a) Fulano de Tal e Beltrana
TELEFONES:	(0xxxx) xxxx-xxxx / (0xxxx) xxxx-xxxx / (0xxxx) xxxx-xxxx
E-MAILS:	xxxxx@xxxx.xxxx.xx

ANEXO I-I

BDI=

MÊS DE
REFERÊNCIA:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS

OBRA:	Contratação de serviços para recuperação estrutural de pilar - Proc. SEI 2024.0.000040265-0
LOCAL:	Rua Expedicionário Paulo Moreira, 67 - Centro - Bom Jesus do Itabapoana - RJ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
003.008 - 89994 - SINAPI	APLICAÇÃO DE GRAUTE FLUIDO INDUSTRIALIZADO , PARA ANCORAGENS E/OU RECUPERAÇÃO EM PEÇAS ESTRUTURAIS E USO EM GERAL, INCLUSIVE PREPARO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO: EST-GRO-015 AFERIDO 02/2023	SER.CG	M3	0,41		0,00
003.009 - 92415U - SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SER.CG	M2	2,46		0,00
4	RECOMPOSIÇÃO DE ALVENARIA					
004.001 - 103329U - SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	SER.CG	M2	4,50		0,00
5	REVESTIMENTO EM MASSA					
005.001 - 13.001.0015-A - EMOP	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1,5 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO T RACO 1:3 Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	SER.CG	M2	9,00		0,00
6	PINTURA					
006.001 - 17.018.0010-A - EMOP	PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO,INTERIOR,INCLUSIVE LIMPEZA,UMA DEMAIO DE SELADOR,UMA DEMAIO DE MASSA CO RRIIDA E LIXAMENTOS NECESSARIOS Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	SER.CG	M2	9,00		0,00
006.002 - 17.018.0020-A - EMOP	PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO ECONOMICA,CONFORME ABNT NBR 15079,FOSCA EM REVESTIMENTO LISO,INTERIOR,ACABAMENTO P ADRAO,EM DUAS DEMAOS SOBRE A SUPERFICIE PREPARADA,CONFORMEO ITEM 17.018.0010,EXCLUSIVE ESTE PREPARO Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	SER.CG	M2	60,48		0,00
7	PROJETOS					

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL:	Empresa Licitante
CNPJ:	XX.XXX.XXX/XXXX-XX
INSCRIÇÃO MUNICIPAL E /OU ESTADUAL:	XXXXXXXXXX(MUNICIPAL) / XXXXXXXXXXXXX(ESTADUAL)
ENDEREÇO:	Avenida/Rua/Estrada/Travessa/Etc Nº XXX , BAIRRO: XXXXXXX CEP: XXXXX-XXX , CIDADE: XXXXX XXXXXXX
CONTATOS:	Sr(a) Fulano de Tal e Beltrana
TELEFONES:	(0xxxx) xxxx-xxxx / (0xxxx) xxxx-xxxx / (0xxxx) xxxx-xxxx
E-MAILS:	xxxxx@xxxx.xxxx.xx

ANEXO I-I

BDI=		MÊS DE REFERÊNCIA:	
-------------	--	---------------------------	--

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS

OBRA:	Contratação de serviços para recuperação estrutural de pilar - Proc. SEI 2024.0.000040265-0
LOCAL:	Rua Expedicionário Paulo Moreira, 67 - Centro - Bom Jesus do Itabapoana - RJ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
007.001 - 01.050.0035-A - EMOP	PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHESObservacao: 9% - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS	SER.CG	M2	40,64		0,00
8	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
008.001 - 90776U - SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	88,00		0,00
008.002 - 90777U - SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	44,00		0,00
9	AS BUILT					
009.001 - 01.050.0811-A - EMOP	PROJETO DE AS BUILT DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROESDA CONTRATANTE,INCLUSIVE COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COMOS PROJETOS COMPLEMENTARESObservacao: 9%- DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS	SER.CG	M2	40,64		0,00
10	RELATÓRIO DE FINALIZAÇÃO DE OBRA					
010001 - 100533U - SINAPI	TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	44,00		0,00
010002 - 90775U - SINAPI	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	20,00		0,00
11	LIMPEZA DE OBRA					
011001 - 00006111 - SINAPI	Servente de obras (horista)	SER.CG	H	10,00		0,00
TOTAL GERAL:						R\$
Observações						
- Preencher somente células com a coloração						
- Nos preços ofertados pela contratada, estarão inclusos todos os custos diretos e indiretos, bem como seus respectivos benefícios incluindo o fornecimento de						
- Nos preços cotados, deverão estar incluídos impostos, taxas, seguros e outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre o objeto, independentemente de						
- Considera-se irregular a admissão de proposta contendo especificações de serviços e respectivas quantidades dissonantes do orçamento base da licitação, sendo						
caso identifique erro de quantitativos no orçamento base ou ausência de insumos essenciais à execução do objeto.						
ASS.:						
Responsável Técnico						
CPF			CREA/CAU:			