

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPOSNTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	PROPOSNTE / TOMADOR
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE	958572	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA.	0	PREFEITURA MUNICIPAL D

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE NO MUNICÍPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA				
1.	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE NO MUNICÍPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA		-	
1.1.	SERV PRELIMINARES		-	
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	MEMÓRIA DE CÁLCULO EM ANEXO
1.2.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO		-	
1.2.1.	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00	MEMÓRIA DE CÁLCULO EM ANEXO
1.2.2.	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00	MEMÓRIA DE CÁLCULO EM ANEXO
1.3.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		-	
1.3.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	6,00	MEMÓRIA DE CÁLCULO EM ANEXO
1.4.	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		-	
1.4.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	4.838,80	MEMÓRIA DE CÁLCULO EM ANEXO
1.4.2.	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 16T E PA CARREGADEIRA COM 197 HP	M3	1.693,51	MEMÓRIA DE CÁLCULO EM ANEXO
1.4.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	208.639,92	MEMÓRIA DE CÁLCULO EM ANEXO
1.4.4.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.693,51	MEMÓRIA DE CÁLCULO EM ANEXO
1.5.	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO		-	
1.5.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	M2	2.990,00	MEMÓRIA DE CÁLCULO EM ANEXO
1.6.	SERVIÇOS DE CALÇADAS		-	
1.6.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	1.213,65	MEMÓRIA DE CÁLCULO EM ANEXO
1.6.2.	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	263,94	MEMÓRIA DE CÁLCULO EM ANEXO
1.7.	SERVIÇOS DE DRENAGEM		-	
1.7.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	899,00	MEMÓRIA DE CÁLCULO EM ANEXO
1.7.2.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	899,00	MEMÓRIA DE CÁLCULO EM ANEXO
1.8.	SINALIZAÇÃO VERTICAL		-	
1.8.1.	FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. TOT.REFLETIVA	M2	1,12	MEMÓRIA DE CÁLCULO EM ANEXO
1.8.2.	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA	UND	2,00	MEMÓRIA DE CÁLCULO EM ANEXO
1.9.	LIMPEZA GERAL		-	
1.9.1.	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	4.838,80	MEMÓRIA DE CÁLCULO EM ANEXO

Nº AGRUPADOR DE
EVENTOS

Nº	Agrupador de Eventos
	TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):
2.SE	SERV PRELIMINARES
3.MO	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO
3.MO	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO
4.SE	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
5.SE	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM
5.SE	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM
5.SE	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM
5.SE	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM
6.SE	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO
7.SE	SERVIÇOS DE CALÇADAS
7.SE	SERVIÇOS DE CALÇADAS
8.RE	SERVIÇOS DE DRENAGEM
8.RE	SERVIÇOS DE DRENAGEM
9.SIN	SINALIZAÇÃO VERTICAL
9.SIN	SINALIZAÇÃO VERTICAL
10.LI	LIMPEZA GERAL

FRENTES DE OBRA:

#REF!					
RUA PRINCIPAL DO CONJUNTO - T1 - 0 A 73M	RUA PRINCIPAL DO CONJUNTO - T2 - 73 A 151M	RUA PRINCIPAL DO CONJUNTO - T2 - 151 A 228M	RUA PRINCIPAL DO CONJUNTO - T2 - 228 A 307M	RUA PRINCIPAL DO CONJUNTO - T2 - 307 A 385M	RUA PRINCIPAL DO CONJUNTO - T2 - 385 A 474M
1	2	3	4	5	6
175.698,22	152.321,27	151.971,12	155.402,61	154.562,25	171.063,53
4,50					
1,00					1,00
0,88	0,83	0,78	1,27	1,15	1,09
868,70	772,21	772,21	772,21	772,21	881,06
304,06	270,25	270,25	270,25	270,25	308,45
37.458,47	33.296,75	33.296,75	33.296,75	33.296,75	37.994,45
304,06	270,25	270,25	270,25	270,25	308,45
584,00	468,00	468,00	468,00	468,00	534,00
198,00	223,50	223,50	223,50	223,50	121,65
38,64	43,74	43,74	43,74	43,74	50,34
132,00	149,00	149,00	149,00	149,00	171,00
132,00	149,00	149,00	149,00	149,00	171,00
					1,12
					2,00
868,70	772,21	772,21	772,21	772,21	881,06

HUMBERTO DE CAMPOS/MA

Local

segunda-feira, 23 de setembro de 2024

Responsável Técnico

Nome: YURI COSTA AZEVEDO

CREA/CAU: 111838361-3

Responsável Técnico

Nome: YURI COSTA AZEVEDO

CREA/CAU: 111838361-3