



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 958572	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA.	Apelido do Empreendimento PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE			
Localidade SINAPI SAO LUIS	Data Base 06-24 (DES.)	Descrição do Lote PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE NO MUNICÍPIO DE HUMBERTO DE	Município / UF HUMBERTO DE CAMPOS/MA	BDI 1 29,77%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE NO MUNICÍPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA									961.019,00	
1.			PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE NO MUNICÍPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA					-	961.019,00	
1.1.			SERV PRELIMINARES					-	1.824,48	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	312,43	BDI 1	405,44	1.824,48	RA
1.2.			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO					-	13.840,82	
1.2.1.	Composição	001	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00	5.332,83	BDI 1	6.920,41	6.920,41	RA
1.2.2.	Composição	001	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00	5.332,83	BDI 1	6.920,41	6.920,41	RA
1.3.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					-	42.018,24	
1.3.1.	Composição	002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	6,00	5.396,50	BDI 1	7.003,04	42.018,24	RA
1.4.			SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM					-	253.753,58	
1.4.1.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	4.838,60	1,20	BDI 1	1,56	7.548,22	RA
1.4.2.	Composição	003	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 16T E PA CARREGADEIRA COM 197 HP	M3	1.693,51	4,16	BDI 1	5,40	9.144,95	RA
1.4.3.	SICRO	5914389	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	208.639,92	0,78	BDI 1	1,01	210.726,32	RA
1.4.4.	SINAPI	96388	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.693,51	11,98	BDI 1	15,55	26.334,09	RA
1.5.			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO					-	370.191,90	
1.5.1.	SINAPI	92395	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	M2	2.990,00	95,41	BDI 1	123,81	370.191,90	RA
1.6.			SERVIÇOS DE CALÇADAS					-	168.027,83	
1.6.1.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	1.213,65	73,91	BDI 1	95,91	116.401,19	RA
1.6.2.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	263,94	150,73	BDI 1	195,60	51.626,64	RA
1.7.			SERVIÇOS DE DRENAGEM					-	99.896,88	
1.7.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	899,00	50,20	BDI 1	65,14	58.560,86	RA
1.7.2.	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	899,00	35,43	BDI 1	45,98	41.336,02	RA
1.8.			SINALIZAÇÃO VERTICAL					-	1.933,24	
1.8.1.	SICRO	5213423	FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. TOT.REFLETIVA	M2	1,12	569,50	BDI 1	739,04	827,72	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROponente / Tomador	Apelido do Empreendimento			
0	958572	PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA.	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
SAO LUIS	06-24 (DES.)	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE NO MUNICÍPIO DE HUMBERTO DE	HUMBERTO DE CAMPOS/MA	29,77%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE NO MUNICÍPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA									961.019,00	
1.8.2.	SICRO	5213863	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA	UND	2,00	425,95	BDI 1	552,76	1.105,52	RA
1.9.			LIMPEZA GERAL					-	9.532,03	
1.9.1.	Composição	004	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	4.838,60	1,52	BDI 1	1,97	9.532,03	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

HUMBERTO DE CAMPOS/MA
Local
segunda-feira, 23 de setembro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: YURI COSTA AZEVEDO
CREA/CAU: 111838361-3
ART/RRT: 0