PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMIDA

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	PESO (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R$ 66.609,76	4,70 %
2	CONSTRUCÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UNIDADE 01	R$ 450.198,49	31,77 %
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 4.280,80	0,30 %
2.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R$ 12.806,91	0,90 %
2.3	INFRA ESTRUTURA	R$ 34.157,40	2,41 %
2.4	SUPRA-ESTRUTURA	R$ 66.499,71	4,69 %
2.5	COBERTURA	R$ 53.182,37	3,75 %
2.6	ALVENARIA E VEDAÇÃO	R$ 48.615,84	3,43 %
2.7	PAVIMENTAÇÃO	R$ 36.007,54	2,54 %
2.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	R$ 39.404,20	2,78 %
2.9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R$ 6.826,11	0,48 %
2.10	INSTALAÇÕES ESGOTO SANITÁRIO E DRENAGEM PLUVIAL	R$ 23.670,39	1,67 %
2.11	INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO	R$ 6.147,20	0,43 %
2.12	COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	R$ 990,54	0,07 %
2.13	REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO	R$ 68.943,43	4,86 %
2.14	PINTURA	R$ 18.306,40	1,29 %
2.15	ESQUADRIAS DE MADEIRA, VIDRO E ALUMINÍNIO	R$ 21.182,16	1,49 %
2.16	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS	R$ 8.474,37	0,60 %
2.17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 703,12	0,05 %
3	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UNIDADE 02	R$ 450.198,49	31,77 %
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 4.280,80	0,30 %
3.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R$ 12.806,91	0,90 %
3.3	INFRA ESTRUTURA	R$ 34.157,40	2,41 %
3.4	SUPRA-ESTRUTURA	R$ 66.499,71	4,69 %
3.5	COBERTURA	R$ 53.182,37	3,75 %
3.6	ALVENARIA E VEDAÇÃO	R$ 48.615,84	3,43 %
3.7	PAVIMENTAÇÃO	R$ 36.007,54	2,54 %
3.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	R$ 39.404,20	2,78 %
3.9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R$ 6.826,11	0,48 %
3.10	INSTALAÇÕES ESGOTO SANITÁRIO E DRENAGEM PLUVIAL	R$ 23.670,39	1,67 %
3.11	INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO	R$ 6.147,20	0,43 %
3.12	COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	R$ 990,54	0,07 %
3.13	REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO	R$ 68.943,43	4,86 %
3.14	PINTURA	R$ 18.306,40	1,29 %
3.15	ESQUADRIAS DE MADEIRA, VIDRO E ALUMINÍNIO	R$ 21.182,16	1,49 %
3.16	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS	R$ 8.474,37	0,60 %
3.17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 703,12	0,05 %
4	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UNIDADE 03	R$ 450.198,49	31,77 %
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 4.280,80	0,30 %
4.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R$ 12.806,91	0,90 %
4.3	INFRA ESTRUTURA	R$ 34.157,40	2,41 %
4.4	SUPRA-ESTRUTURA	R$ 66.499,71	4,69 %
4.5	COBERTURA	R$ 53.182,37	3,75 %
4.6	ALVENARIA E VEDAÇÃO	R$ 48.615,84	3,43 %
4.7	PAVIMENTAÇÃO	R$ 36.007,54	2,54 %
4.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	R$ 39.404,20	2,78 %
4.9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R$ 6.826,11	0,48 %
4.10	INSTALAÇÕES ESGOTO SANITÁRIO E DRENAGEM PLUVIAL	R$ 23.670,39	1,67 %
4.11	INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO	R$ 6.147,20	0,43 %
4.12	COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	R$ 990,54	0,07 %
4.13	REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO	R$ 0,00	0,00 %
4.14	PINTURA	R$ 87.249,83	6,16 %
4.15	ESQUADRIAS DE MADEIRA, VIDRO E ALUMINÍNIO	R$ 21.182,16	1,49 %
4.16	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS	R$ 8.474,37	0,60 %
4.17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 703,12	0,05 %

Total sem BDI	**R$ 1.133.845,46**
Total do BDI	**R$ 283.359,77**
Total Geral	**R$ 1.417.205,23**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUCÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

ORÇAMENTO SINTETICO

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR UNIT C/ BDI	TOTAL	PESO (%)
1			**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**					**R$ 66.609,76**	**4,70 %**
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.	m²	13,50	R$ 469,44	R$ 586,80	R$ 7.921,80	0,56 %
1.2	00010776	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	18,00	R$ 662,10	R$ 827,62	R$ 14.897,16	1,05 %
1.3	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF 03/2024	m²	50,00	R$ 96,55	R$ 120,68	R$ 6.034,00	0,43 %
1.4	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	960,00	R$ 31,47	R$ 39,33	R$ 37.756,80	2,66 %
2			**CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UNIDADE 01**					**R$ 450.198,49**	**31,77 %**
2.1			**SERVICOS PRELIMINARES**					**R$ 4.280,80**	**0,30 %**
2.1.1	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF 03/2024	m²	165,88	R$ 5,08	R$ 6,35	R$ 1.053,33	0,07 %
2.1.2	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	m³	33,18	R$ 9,14	R$ 11,42	R$ 378,86	0,03 %
2.1.3	93589	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	331,76	R$ 2,74	R$ 3,42	R$ 1.134,61	0,08 %
2.1.4	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 03/2024	M	20,00	R$ 68,56	R$ 85,70	R$ 1.714,00	0,12 %
2.2			**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**					**R$ 12.806,91**	**0,90 %**
2.2.1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 01/2024	m³	21,19	R$ 113,92	R$ 142,40	R$ 3.017,74	0,21 %
2.2.2	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 01/2024	m³	43,20	R$ 103,50	R$ 129,37	R$ 5.588,78	0,39 %
2.2.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	m³	44,78	R$ 28,11	R$ 35,13	R$ 1.573,19	0,11 %
2.2.4	00006081	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	m³	33,18	R$ 54,26	R$ 67,82	R$ 2.249,99	0,16 %
2.2.5	96388	SINAPI	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF 09/2024	m³	33,18	R$ 9,10	R$ 11,37	R$ 377,21	0,03 %
2.3			**INFRA ESTRUTURA**					**R$ 34.157,40**	**2,41 %**
2.3.1	102487	SINAPI	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL. INCLUSIVE LANCAMENTO. AF 05/2021	m³	10,60	R$ 678,32	R$ 847,90	R$ 8.984,34	0,63 %
2.3.2	101166	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020	m³	7,42	R$ 716,50	R$ 895,62	R$ 6.642,99	0,47 %
2.3.3	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024	m²	20,45	R$ 45,65	R$ 57,06	R$ 1.166,59	0,08 %
2.3.4	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	42,24	R$ 16,37	R$ 20,46	R$ 864,23	0,06 %
2.3.5	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	380,16	R$ 13,33	R$ 16,66	R$ 6.333,46	0,45 %
2.3.6	96541	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM. 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	m²	5,28	R$ 196,01	R$ 245,01	R$ 1.293,65	0,09 %
2.3.7	96556	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024	m³	4,22	R$ 1.015,64	R$ 1.269,55	R$ 5.362,57	0,38 %
2.3.8	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF 09/2023	m²	61,81	R$ 45,43	R$ 56,78	R$ 3.509,57	0,25 %
2.4			**SUPRA-ESTRUTURA**					**R$ 66.499,71**	**4,69 %**
2.4.1	92421	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	30,25	R$ 112,53	R$ 140,66	R$ 4.254,96	0,30 %
2.4.2	92453	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES.	m²	52,14	R$ 275,89	R$ 344,86	R$ 17.981,43	1,27 %
2.4.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	225,77	R$ 13,55	R$ 16,93	R$ 3.822,20	0,27 %
2.4.4	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	301,02	R$ 11,48	R$ 14,35	R$ 4.319,63	0,30 %
2.4.5	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	903,06	R$ 10,12	R$ 12,65	R$ 11.423,70	0,81 %
2.4.6	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	150,51	R$ 8,46	R$ 10,57	R$ 1.590,89	0,11 %
2.4.7	102483	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	m³	15,05	R$ 801,49	R$ 1.001,86	R$ 15.078,99	1,06 %
2.4.8	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	15,05	R$ 324,66	R$ 405,82	R$ 6.107,99	0,43 %
2.4.9	105023	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF 03/2024	M	22,50	R$ 68,27	R$ 85,33	R$ 1.919,92	0,14 %
2.5			**COBERTURA**					**R$ 53.182,37**	**3,75 %**
2.5.1	92574	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	135,70	R$ 125,06	R$ 156,32	R$ 21.212,62	1,50 %
2.5.2	104164	Próprio	CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA (CRFS, PVC RÍGIDO E POLIÉSTER). TRAPEZOIDAL E GRECA (PVC RÍGIDO E	M	14,75	R$ 127,60	R$ 159,50	R$ 2.352,62	0,17 %
2.5.3	104163	Próprio	TELHAMENTO COM TELHA PVC TIPO PLAN, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO	m²	135,70	R$ 156,43	R$ 195,53	R$ 26.533,42	1,87 %
2.5.4	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	29,50	R$ 54,76	R$ 68,45	R$ 2.019,27	0,14 %
2.5.5	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	18,40	R$ 46,28	R$ 57,85	R$ 1.064,44	0,08 %
2.6			**ALVENARIA E VEDAÇÃO**					**R$ 48.615,84**	**3,43 %**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUCÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

ORÇAMENTO SINTETICO

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR UNIT C/ BDI	TOTAL	PESO (%)
2.6.1	89298	SINAPI	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 03/2023	m²	400,05	R$ 90,55	R$ 113,18	R$ 45.277,65	3,19 %
2.6.2	93202	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF 03/2024	M	88,90	R$ 30,04	R$ 37,55	R$ 3.338,19	0,24 %
2.7			**PAVIMENTAÇÃO**					**R$ 36.007,54**	**2,54 %**
2.7.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024	m²	128,61	R$ 42,37	R$ 52,96	R$ 6.811,18	0,48 %
2.7.2	88472	SINAPI	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE. NÃO ADERIDO. ESPESSURA 5CM. AF 07/2021	m²	128,61	R$ 44,46	R$ 55,57	R$ 7.146,85	0,50 %
2.7.3	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 02/2023_PE	m²	109,81	R$ 74,88	R$ 93,60	R$ 10.278,21	0,73 %
2.7.4	00040653	SINAPI	PISO KORODUR (INCLUSO EXECUCAO)	m²	18,80	R$ 142,20	R$ 177,75	R$ 3.341,70	0,24 %
2.7.5	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022	m²	67,27	R$ 100,25	R$ 125,31	R$ 8.429,60	0,59 %
2.8			**INSTALAÇÕES ELÉTRICA**					**R$ 39.404,20**	**2,78 %**
2.8.1	642	ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	22,00	R$ 301,91	R$ 377,38	R$ 8.302,36	0,59 %
2.8.2	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	3,00	R$ 33,81	R$ 42,26	R$ 126,78	0,01 %
2.8.3	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	26,00	R$ 19,46	R$ 24,32	R$ 632,32	0,04 %
2.8.4	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	12,00	R$ 12,41	R$ 15,51	R$ 186,12	0,01 %
2.8.5	97882	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0.4X0.4X0.4 M. AF 12/2020	UN	1,00	R$ 236,76	R$ 295,95	R$ 295,95	0,02 %
2.8.6	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	12,00	R$ 48,75	R$ 60,93	R$ 731,16	0,05 %
2.8.7	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	6,00	R$ 31,68	R$ 39,60	R$ 237,60	0,02 %
2.8.8	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	8,00	R$ 48,59	R$ 60,73	R$ 485,84	0,03 %
2.8.9	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	325,50	R$ 12,38	R$ 15,47	R$ 5.035,48	0,36 %
2.8.10	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	29,70	R$ 16,76	R$ 20,95	R$ 622,21	0,04 %
2.8.11	91851	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	12,00	R$ 9,84	R$ 12,30	R$ 147,60	0,01 %
2.8.12	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	16,50	R$ 20,55	R$ 25,68	R$ 423,72	0,03 %
2.8.13	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	12,00	R$ 11,02	R$ 13,77	R$ 165,24	0,01 %
2.8.14	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	6,00	R$ 12,93	R$ 16,16	R$ 96,96	0,01 %
2.8.15	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	2,00	R$ 91,97	R$ 114,96	R$ 229,92	0,02 %
2.8.16	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	844,20	R$ 5,00	R$ 6,25	R$ 5.276,25	0,37 %
2.8.17	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	347,20	R$ 7,78	R$ 9,72	R$ 3.374,78	0,24 %
2.8.18	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	59,20	R$ 29,68	R$ 37,10	R$ 2.196,32	0,15 %
2.8.19	91975	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	2,00	R$ 82,59	R$ 103,23	R$ 206,46	0,01 %
2.8.20	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	4,00	R$ 45,98	R$ 57,47	R$ 229,88	0,02 %
2.8.21	101880	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	1,00	R$ 639,12	R$ 798,90	R$ 798,90	0,06 %
2.8.22	060110	SBC	PLAFON QUADRADO PARA 1 LAMPADA E27 SPACIAL PMQ 130 PANTOJA	UN	8,00	R$ 217,90	R$ 272,37	R$ 2.178,96	0,15 %
2.8.23	060301	SBC	LUMINARIA DE SOBREPOR HERMETICA PARA TUBULAR LED OU FLUORES.	UN	16,00	R$ 197,00	R$ 246,25	R$ 3.940,00	0,28 %
2.8.24	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	UN	4,00	R$ 17,99	R$ 22,48	R$ 89,92	0,01 %
2.8.25	101512	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF 07/2020	UN	1,00	R$ 2.714,78	R$ 3.393,47	R$ 3.393,47	0,24 %
2.9			**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**					**R$ 6.826,11**	**0,48 %**
2.9.1	89957	Próprio	ADAPTSINAPI (89957) - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	UN	10,00	R$ 147,00	R$ 183,75	R$ 1.837,50	0,13 %
2.9.2	94491	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	R$ 63,00	R$ 78,75	R$ 78,75	0,01 %
2.9.3	94490	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	R$ 46,28	R$ 57,85	R$ 57,85	0,00 %
2.9.4	94489	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	R$ 31,26	R$ 39,07	R$ 39,07	0,00 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUCÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

ORÇAMENTO SINTETICO

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR UNIT C/ BDI	TOTAL	PESO (%)
2.9.5	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	10,00	R$ 67,26	R$ 84,07	R$ 840,70	0,06 %
2.9.6	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R$ 64,12	R$ 80,15	R$ 80,15	0,01 %
2.9.7	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R$ 39,96	R$ 49,95	R$ 49,95	0,00 %
2.9.8	102611	SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	R$ 496,08	R$ 620,10	R$ 620,10	0,04 %
2.9.9	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	R$ 6,81	R$ 8,51	R$ 170,20	0,01 %
2.9.10	89391	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R$ 8,93	R$ 11,16	R$ 22,32	0,00 %
2.9.11	97907	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1,00	R$ 701,53	R$ 876,91	R$ 876,91	0,06 %
2.9.12	91785	Próprio	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	28,00	R$ 47,30	R$ 59,12	R$ 1.655,36	0,12 %
2.9.13	CPU-Q38	Próprio	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.	M	4,00	R$ 59,65	R$ 74,56	R$ 298,24	0,02 %
2.9.14	97741	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1,00	R$ 159,21	R$ 199,01	R$ 199,01	0,01 %
2.10			**INSTALAÇÕES ESGOTO SANITÁRIO E DRENAGEM**					**R$ 23.670,39**	**1,67 %**
2.10.1	CPU 15	Próprio	PONTO DE ESGOTO COM TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DN40MM (LAVATÓRIOS. MICTÓRIOS. RALOS SIFONADOS...)	pt	8,00	R$ 78,27	R$ 97,83	R$ 782,64	0,06 %
2.10.2	CPU 14	Próprio	PONTO DE ESGOTO COM TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DN50MM (PIAS. MÁQUINAS DE LAVAR...)	pt	1,00	R$ 115,75	R$ 144,68	R$ 144,68	0,01 %
2.10.3	CPU 13	Próprio	PONTO DE ESGOTO COM TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DN100MM (VASO SANITÁRIO)	pt	2,00	R$ 111,96	R$ 139,95	R$ 279,90	0,02 %
2.10.4	104327	SINAPI	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R$ 21,19	R$ 26,48	R$ 26,48	0,00 %
2.10.5	89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R$ 114,98	R$ 143,72	R$ 143,72	0,01 %
2.10.6	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	R$ 53,41	R$ 66,76	R$ 400,56	0,03 %
2.10.7	91792	Próprio	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	24,00	R$ 81,27	R$ 101,58	R$ 2.437,92	0,17 %
2.10.8	91793	Próprio	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	12,00	R$ 103,22	R$ 129,02	R$ 1.548,24	0,11 %
2.10.9	91795	Próprio	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES. FIXAÇÕES. P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	26,00	R$ 76,22	R$ 95,27	R$ 2.477,02	0,17 %
2.10.10	97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1,00	R$ 492,91	R$ 616,13	R$ 616,13	0,04 %
2.10.11	98054	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	R$ 5.024,83	R$ 6.281,03	R$ 6.281,03	0,44 %
2.10.12	98064	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	R$ 5.866,91	R$ 7.333,63	R$ 7.333,63	0,52 %
2.10.13	99260	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	2,00	R$ 479,38	R$ 599,22	R$ 1.198,44	0,08 %
2.11			**INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO**					**R$ 6.147,20**	**0,43 %**
2.11.1	97329	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	24,00	R$ 72,42	R$ 90,52	R$ 2.172,48	0,15 %
2.11.2	97328	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	24,00	R$ 58,12	R$ 72,65	R$ 1.743,60	0,12 %
2.11.3	97330	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	16,00	R$ 88,53	R$ 110,66	R$ 1.770,56	0,12 %
2.11.4	89866	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00	R$ 7,60	R$ 9,50	R$ 57,00	0,00 %
2.11.5	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	18,00	R$ 17,94	R$ 22,42	R$ 403,56	0,03 %
2.12			**COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO**					**R$ 990,54**	**0,07 %**
2.12.1	101909	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	3,00	R$ 233,08	R$ 291,35	R$ 874,05	0,06 %
2.12.2	00037559	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	3,00	R$ 31,07	R$ 38,83	R$ 116,49	0,01 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUCÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

ORÇAMENTO SINTETICO

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR UNIT C/ BDI	TOTAL	PESO (%)
2.13			**REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO**					**R$ 68.943,43**	**4,86 %**
2.13.1	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	800,10	R$ 9,44	R$ 11,80	R$ 9.441,18	0,67 %
2.13.2	87528	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	74,04	R$ 48,27	R$ 60,33	R$ 4.466,83	0,32 %
2.13.3	104958	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	726,06	R$ 25,74	R$ 32,17	R$ 23.357,35	1,65 %
2.13.4	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	74,04	R$ 83,82	R$ 104,77	R$ 7.757,17	0,55 %
2.13.5	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	110,00	R$ 70,63	R$ 88,28	R$ 9.710,80	0,69 %
2.13.6	5057	ORSE	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m²	22,50	R$ 505,25	R$ 631,56	R$ 14.210,10	1,00 %
2.14			**PINTURA**					**R$ 18.306,40**	**1,29 %**
2.14.1	88412	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024	m²	726,06	R$ 3,11	R$ 3,88	R$ 2.817,11	0,20 %
2.14.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	726,06	R$ 16,12	R$ 20,15	R$ 14.630,10	1,03 %
2.14.3	102217	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA. 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	37,80	R$ 18,19	R$ 22,73	R$ 859,19	0,06 %
2.15			**ESQUADRIAS DE MADEIRA, VIDRO E ALUMINÍNIO**					**R$ 21.182,16**	**1,49 %**
2.15.1	90797	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7,00	R$ 978,43	R$ 1.223,03	R$ 8.561,21	0,60 %
2.15.2	90795	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	R$ 961,88	R$ 1.202,35	R$ 1.202,35	0,08 %
2.15.3	100702	SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR. SEM ALIZAR. AF_12/2019	m²	4,20	R$ 499,71	R$ 624,63	R$ 2.623,44	0,19 %
2.15.4	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	1,65	R$ 389,18	R$ 486,47	R$ 802,67	0,06 %
2.15.5	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	6,00	R$ 662,46	R$ 828,07	R$ 4.968,42	0,35 %
2.15.6	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	10,50	R$ 197,37	R$ 246,71	R$ 2.590,45	0,18 %
2.15.7	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	2,85	R$ 121,72	R$ 152,15	R$ 433,62	0,03 %
2.16			**LOUCAS E METAIS SANITÁRIOS**					**R$ 8.474,37**	**0,60 %**
2.16.1	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R$ 491,70	R$ 614,62	R$ 614,62	0,04 %
2.16.2	95471	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R$ 773,63	R$ 967,03	R$ 967,03	0,07 %
2.16.3	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1,00	R$ 39,40	R$ 49,25	R$ 49,25	0,00 %
2.16.4	100850	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1,00	R$ 51,15	R$ 63,93	R$ 63,93	0,00 %
2.16.5	86942	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	R$ 302,91	R$ 378,63	R$ 1.893,15	0,13 %
2.16.6	5047	Próprio	PIA DE ACO INOXIDAVEL DE AÇO MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R$ 579,35	R$ 724,18	R$ 2.172,54	0,15 %
2.16.7	190429	SBC	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA	m²	1,13	R$ 557,04	R$ 696,30	R$ 783,33	0,06 %
2.16.8	100869	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R$ 386,11	R$ 482,63	R$ 1.930,52	0,14 %
2.17			**SERVICOS COMPLEMENTARES**					**R$ 703,12**	**0,05 %**
2.17.1	99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	128,61	R$ 2,31	R$ 2,88	R$ 370,39	0,03 %
2.17.2	99806	SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019	m²	74,04	R$ 0,95	R$ 1,18	R$ 87,36	0,01 %
2.17.3	99821	SINAPI	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM ACO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	m²	15,30	R$ 3,38	R$ 4,22	R$ 64,56	0,00 %
2.17.4	99822	SINAPI	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	m²	37,80	R$ 1,12	R$ 1,40	R$ 52,92	0,00 %
2.17.5	99818	SINAPI	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	9,00	R$ 6,07	R$ 7,58	R$ 68,22	0,00 %
2.17.6	97637	SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	15,50	R$ 3,08	R$ 3,85	R$ 59,67	0,00 %
3			**CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UNIDADE 02**					**R$ 450.198,49**	**31,77 %**
3.1			**SERVICOS PRELIMINARES**					**R$ 4.280,80**	**0,30 %**
3.1.1	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	165,88	R$ 5,08	R$ 6,35	R$ 1.053,33	0,07 %
3.1.2	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	33,18	R$ 9,14	R$ 11,42	R$ 378,86	0,03 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUCÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

ORÇAMENTO SINTETICO

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR UNIT C/ BDI	TOTAL	PESO (%)
3.1.3	93589	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	331,76	R$ 2,74	R$ 3,42	R$ 1.134,61	0,08 %
3.1.4	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	20,00	R$ 68,56	R$ 85,70	R$ 1.714,00	0,12 %
3.2			**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**					**R$ 12.806,91**	**0,90 %**
3.2.1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	21,19	R$ 113,92	R$ 142,40	R$ 3.017,74	0,21 %
3.2.2	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	43,20	R$ 103,50	R$ 129,37	R$ 5.588,78	0,39 %
3.2.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	44,78	R$ 28,11	R$ 35,13	R$ 1.573,19	0,11 %
3.2.4	00006081	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	m³	33,18	R$ 54,26	R$ 67,82	R$ 2.249,99	0,16 %
3.2.5	96388	SINAPI	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	m³	33,18	R$ 9,10	R$ 11,37	R$ 377,21	0,03 %
3.3			**INFRA ESTRUTURA**					**R$ 34.157,40**	**2,41 %**
3.3.1	102487	SINAPI	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021	m³	10,60	R$ 678,32	R$ 847,90	R$ 8.984,34	0,63 %
3.3.2	101166	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³	7,42	R$ 716,50	R$ 895,62	R$ 6.642,99	0,47 %
3.3.3	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	20,45	R$ 45,65	R$ 57,06	R$ 1.166,59	0,08 %
3.3.4	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	42,24	R$ 16,37	R$ 20,46	R$ 864,23	0,06 %
3.3.5	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	380,16	R$ 13,33	R$ 16,66	R$ 6.333,46	0,45 %
3.3.6	96541	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	5,28	R$ 196,01	R$ 245,01	R$ 1.293,65	0,09 %
3.3.7	96556	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	4,22	R$ 1.015,64	R$ 1.269,55	R$ 5.362,57	0,38 %
3.3.8	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	61,81	R$ 45,43	R$ 56,78	R$ 3.509,57	0,25 %
3.4			**SUPRA-ESTRUTURA**					**R$ 66.499,71**	**4,69 %**
3.4.1	92421	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	30,25	R$ 112,53	R$ 140,66	R$ 4.254,96	0,30 %
3.4.2	92453	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES.	m²	52,14	R$ 275,89	R$ 344,86	R$ 17.981,43	1,27 %
3.4.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	225,77	R$ 13,55	R$ 16,93	R$ 3.822,20	0,27 %
3.4.4	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	301,02	R$ 11,48	R$ 14,35	R$ 4.319,63	0,30 %
3.4.5	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	903,06	R$ 10,12	R$ 12,65	R$ 11.423,70	0,81 %
3.4.6	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	150,51	R$ 8,46	R$ 10,57	R$ 1.590,89	0,11 %
3.4.7	102483	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	15,05	R$ 801,49	R$ 1.001,86	R$ 15.078,99	1,06 %
3.4.8	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	15,05	R$ 324,66	R$ 405,82	R$ 6.107,99	0,43 %
3.4.9	105023	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	22,50	R$ 68,27	R$ 85,33	R$ 1.919,92	0,14 %
3.5			**COBERTURA**					**R$ 53.182,37**	**3,75 %**
3.5.1	92574	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	135,70	R$ 125,06	R$ 156,32	R$ 21.212,62	1,50 %
3.5.2	104164	Próprio	CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA (CRFS, PVC RÍGIDO E POLIÉSTER), TRAPEZOIDAL E GRECA (PVC RÍGIDO E	M	14,75	R$ 127,60	R$ 159,50	R$ 2.352,62	0,17 %
3.5.3	104163	Próprio	TELHAMENTO COM TELHA PVC TIPO PLAN, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO	m²	135,70	R$ 156,43	R$ 195,53	R$ 26.533,42	1,87 %
3.5.4	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	29,50	R$ 54,76	R$ 68,45	R$ 2.019,27	0,14 %
3.5.5	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	18,40	R$ 46,28	R$ 57,85	R$ 1.064,44	0,08 %
3.6			**ALVENARIA E VEDAÇÃO**					**R$ 48.615,84**	**3,43 %**
3.6.1	89298	SINAPI	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023	m²	400,05	R$ 90,55	R$ 113,18	R$ 45.277,65	3,19 %
3.6.2	93202	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2024	M	88,90	R$ 30,04	R$ 37,55	R$ 3.338,19	0,24 %
3.7			**PAVIMENTAÇÃO**					**R$ 36.007,54**	**2,54 %**
3.7.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	128,61	R$ 42,37	R$ 52,96	R$ 6.811,18	0,48 %
3.7.2	88472	SINAPI	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE. NÃO ADERIDO. ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	128,61	R$ 44,46	R$ 55,57	R$ 7.146,85	0,50 %
3.7.3	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	109,81	R$ 74,88	R$ 93,60	R$ 10.278,21	0,73 %
3.7.4	00040653	SINAPI	PISO KORODUR (INCLUSO EXECUCAO)	m²	18,80	R$ 142,20	R$ 177,75	R$ 3.341,70	0,24 %
3.7.5	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	67,27	R$ 100,25	R$ 125,31	R$ 8.429,60	0,59 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUCÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

ORÇAMENTO SINTETICO

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR UNIT C/ BDI	TOTAL	PESO (%)
3.8			**INSTALAÇÕES ELÉTRICA**					**R$ 39.404,20**	**2,78 %**
3.8.1	642	ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	22,00	R$ 301,91	R$ 377,38	R$ 8.302,36	0,59 %
3.8.2	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	3,00	R$ 33,81	R$ 42,26	R$ 126,78	0,01 %
3.8.3	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	26,00	R$ 19,46	R$ 24,32	R$ 632,32	0,04 %
3.8.4	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	12,00	R$ 12,41	R$ 15,51	R$ 186,12	0,01 %
3.8.5	97882	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF 12/2020	UN	1,00	R$ 236,76	R$ 295,95	R$ 295,95	0,02 %
3.8.6	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	12,00	R$ 48,75	R$ 60,93	R$ 731,16	0,05 %
3.8.7	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	6,00	R$ 31,68	R$ 39,60	R$ 237,60	0,02 %
3.8.8	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	8,00	R$ 48,59	R$ 60,73	R$ 485,84	0,03 %
3.8.9	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	325,50	R$ 12,38	R$ 15,47	R$ 5.035,48	0,36 %
3.8.10	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	29,70	R$ 16,76	R$ 20,95	R$ 622,21	0,04 %
3.8.11	91851	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	12,00	R$ 9,84	R$ 12,30	R$ 147,60	0,01 %
3.8.12	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	16,50	R$ 20,55	R$ 25,68	R$ 423,72	0,03 %
3.8.13	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	12,00	R$ 11,02	R$ 13,77	R$ 165,24	0,01 %
3.8.14	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	6,00	R$ 12,93	R$ 16,16	R$ 96,96	0,01 %
3.8.15	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	2,00	R$ 91,97	R$ 114,96	R$ 229,92	0,02 %
3.8.16	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	844,20	R$ 5,00	R$ 6,25	R$ 5.276,25	0,37 %
3.8.17	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	347,20	R$ 7,78	R$ 9,72	R$ 3.374,78	0,24 %
3.8.18	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	59,20	R$ 29,68	R$ 37,10	R$ 2.196,32	0,15 %
3.8.19	91975	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	2,00	R$ 82,59	R$ 103,23	R$ 206,46	0,01 %
3.8.20	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	4,00	R$ 45,98	R$ 57,47	R$ 229,88	0,02 %
3.8.21	101880	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	1,00	R$ 639,12	R$ 798,90	R$ 798,90	0,06 %
3.8.22	060110	SBC	PLAFON QUADRADO PARA 1 LAMPADA E27 SPACIAL PMQ 130 PANTOJA	UN	8,00	R$ 217,90	R$ 272,37	R$ 2.178,96	0,15 %
3.8.23	060301	SBC	LUMINARIA DE SOBREPOR HERMETICA PARA TUBULAR LED OU FLUORES.	UN	16,00	R$ 197,00	R$ 246,25	R$ 3.940,00	0,28 %
3.8.24	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	UN	4,00	R$ 17,99	R$ 22,48	R$ 89,92	0,01 %
3.8.25	101512	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF 07/2020	UN	1,00	R$ 2.714,78	R$ 3.393,47	R$ 3.393,47	0,24 %
3.9			**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**					**R$ 6.826,11**	**0,48 %**
3.9.1	89957	Próprio	ADAPTSINAPI (89957) - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	UN	10,00	R$ 147,00	R$ 183,75	R$ 1.837,50	0,13 %
3.9.2	94491	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	R$ 63,00	R$ 78,75	R$ 78,75	0,01 %
3.9.3	94490	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	R$ 46,28	R$ 57,85	R$ 57,85	0,00 %
3.9.4	94489	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	R$ 31,26	R$ 39,07	R$ 39,07	0,00 %
3.9.5	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	10,00	R$ 67,26	R$ 84,07	R$ 840,70	0,06 %
3.9.6	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	R$ 64,12	R$ 80,15	R$ 80,15	0,01 %
3.9.7	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	R$ 39,96	R$ 49,95	R$ 49,95	0,00 %
3.9.8	102611	SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	UN	1,00	R$ 496,08	R$ 620,10	R$ 620,10	0,04 %
3.9.9	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	20,00	R$ 6,81	R$ 8,51	R$ 170,20	0,01 %
3.9.10	89391	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	2,00	R$ 8,93	R$ 11,16	R$ 22,32	0,00 %
3.9.11	97907	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020	UN	1,00	R$ 701,53	R$ 876,91	R$ 876,91	0,06 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUCÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

ORÇAMENTO SINTETICO

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR UNIT C/ BDI	TOTAL	PESO (%)
3.9.12	91785	Próprio	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	28,00	R$ 47,30	R$ 59,12	R$ 1.655,36	0,12 %
3.9.13	CPU-Q38	Próprio	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS	M	4,00	R$ 59,65	R$ 74,56	R$ 298,24	0,02 %
3.9.14	97741	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF 03/2024	UN	1,00	R$ 159,21	R$ 199,01	R$ 199,01	0,01 %
3.10			**INSTALAÇÕES ESGOTO SANITÁRIO E DRENAGEM**					**R$ 23.670,39**	**1,67 %**
3.10.1	CPU 15	Próprio	PONTO DE ESGOTO COM TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DN40MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS...)	pt	8,00	R$ 78,27	R$ 97,83	R$ 782,64	0,06 %
3.10.2	CPU 14	Próprio	PONTO DE ESGOTO COM TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DN50MM (PIAS, MÁQUINAS DE LAVAR...)	pt	1,00	R$ 115,75	R$ 144,68	R$ 144,68	0,01 %
3.10.3	CPU 13	Próprio	PONTO DE ESGOTO COM TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DN100MM (VASO SANITÁRIO)	pt	2,00	R$ 111,96	R$ 139,95	R$ 279,90	0,02 %
3.10.4	104327	SINAPI	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,00	R$ 21,19	R$ 26,48	R$ 26,48	0,00 %
3.10.5	89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,00	R$ 114,98	R$ 143,72	R$ 143,72	0,01 %
3.10.6	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	6,00	R$ 53,41	R$ 66,76	R$ 400,56	0,03 %
3.10.7	91792	Próprio	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	24,00	R$ 81,27	R$ 101,58	R$ 2.437,92	0,17 %
3.10.8	91793	Próprio	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	12,00	R$ 103,22	R$ 129,02	R$ 1.548,24	0,11 %
3.10.9	91795	Próprio	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES. FIXAÇÕES. P/ PRÉDIOS. AF 10/2015	M	26,00	R$ 76,22	R$ 95,27	R$ 2.477,02	0,17 %
3.10.10	97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020	UN	1,00	R$ 492,91	R$ 616,13	R$ 616,13	0,04 %
3.10.11	98054	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	UN	1,00	R$ 5.024,83	R$ 6.281,03	R$ 6.281,03	0,44 %
3.10.12	98064	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	UN	1,00	R$ 5.866,91	R$ 7.333,63	R$ 7.333,63	0,52 %
3.10.13	99260	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020	UN	2,00	R$ 479,38	R$ 599,22	R$ 1.198,44	0,08 %
3.11			**INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO**					**R$ 6.147,20**	**0,43 %**
3.11.1	97329	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	M	24,00	R$ 72,42	R$ 90,52	R$ 2.172,48	0,15 %
3.11.2	97328	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	M	24,00	R$ 58,12	R$ 72,65	R$ 1.743,60	0,12 %
3.11.3	97330	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	M	16,00	R$ 88,53	R$ 110,66	R$ 1.770,56	0,12 %
3.11.4	89866	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	UN	6,00	R$ 7,60	R$ 9,50	R$ 57,00	0,00 %
3.11.5	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	18,00	R$ 17,94	R$ 22,42	R$ 403,56	0,03 %
3.12			**COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO**					**R$ 990,54**	**0,07 %**
3.12.1	101909	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020_PE	UN	3,00	R$ 233,08	R$ 291,35	R$ 874,05	0,06 %
3.12.2	00037559	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	3,00	R$ 31,07	R$ 38,83	R$ 116,49	0,01 %
3.13			**REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO**					**R$ 68.943,43**	**4,86 %**
3.13.1	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	m²	800,10	R$ 9,44	R$ 11,80	R$ 9.441,18	0,67 %
3.13.2	87528	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	m²	74,04	R$ 48,27	R$ 60,33	R$ 4.466,83	0,32 %
3.13.3	104958	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	m²	726,06	R$ 25,74	R$ 32,17	R$ 23.357,35	1,65 %
3.13.4	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 02/2023_PE	m²	74,04	R$ 83,82	R$ 104,77	R$ 7.757,17	0,55 %
3.13.5	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023_PS	m²	110,00	R$ 70,63	R$ 88,28	R$ 9.710,80	0,69 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUCÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

ORÇAMENTO SINTETICO

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR UNIT C/ BDI	TOTAL	PESO (%)
3.13.6	5057	ORSE	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m²	22,50	R$ 505,25	R$ 631,56	R$ 14.210,10	1,00 %
3.14			**PINTURA**					**R$ 18.306,40**	**1,29 %**
3.14.1	88412	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF 03/2024	m²	726,06	R$ 3,11	R$ 3,88	R$ 2.817,11	0,20 %
3.14.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m²	726,06	R$ 16,12	R$ 20,15	R$ 14.630,10	1,03 %
3.14.3	102217	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA. 2 DEMÃOS. AF 01/2021	m²	37,80	R$ 18,19	R$ 22,73	R$ 859,19	0,06 %
3.15			**ESQUADRIAS DE MADEIRA, VIDRO E ALUMINÍNIO**					**R$ 21.182,16**	**1,49 %**
3.15.1	90797	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	7,00	R$ 978,43	R$ 1.223,03	R$ 8.561,21	0,60 %
3.15.2	90795	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,00	R$ 961,88	R$ 1.202,35	R$ 1.202,35	0,08 %
3.15.3	100702	SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR. SEM ALIZAR. AF 12/2019	m²	4,20	R$ 499,71	R$ 624,63	R$ 2.623,44	0,19 %
3.15.4	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	1,65	R$ 389,18	R$ 486,47	R$ 802,67	0,06 %
3.15.5	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024	m²	6,00	R$ 662,46	R$ 828,07	R$ 4.968,42	0,35 %
3.15.6	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF 11/2020	M	10,50	R$ 197,37	R$ 246,71	R$ 2.590,45	0,18 %
3.15.7	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 09/2020	M	2,85	R$ 121,72	R$ 152,15	R$ 433,62	0,03 %
3.16			**LOUCAS E METAIS SANITÁRIOS**					**R$ 8.474,37**	**0,60 %**
3.16.1	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	R$ 491,70	R$ 614,62	R$ 614,62	0,04 %
3.16.2	95471	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	R$ 773,63	R$ 967,03	R$ 967,03	0,07 %
3.16.3	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	UN	1,00	R$ 39,40	R$ 49,25	R$ 49,25	0,00 %
3.16.4	100850	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	UN	1,00	R$ 51,15	R$ 63,93	R$ 63,93	0,00 %
3.16.5	86942	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	5,00	R$ 302,91	R$ 378,63	R$ 1.893,15	0,13 %
3.16.6	5047	Próprio	PIA DE ACO INOXIDAVEL DE AÇO MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R$ 579,35	R$ 724,18	R$ 2.172,54	0,15 %
3.16.7	190429	SBC	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA	m²	1,13	R$ 557,04	R$ 696,30	R$ 783,33	0,06 %
3.16.8	100869	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,00	R$ 386,11	R$ 482,63	R$ 1.930,52	0,14 %
3.17			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					**R$ 703,12**	**0,05 %**
3.17.1	99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF 04/2019	m²	128,61	R$ 2,31	R$ 2,88	R$ 370,39	0,03 %
3.17.2	99806	SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF 04/2019	m²	74,04	R$ 0,95	R$ 1,18	R$ 87,36	0,01 %
3.17.3	99821	SINAPI	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM ACO/ALUMÍNIO/PVC. AF 04/2019	m²	15,30	R$ 3,38	R$ 4,22	R$ 64,56	0,00 %
3.17.4	99822	SINAPI	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF 04/2019	m²	37,80	R$ 1,12	R$ 1,40	R$ 52,92	0,00 %
3.17.5	99818	SINAPI	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF 04/2019	UN	9,00	R$ 6,07	R$ 7,58	R$ 68,22	0,00 %
3.17.6	97637	SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m²	15,50	R$ 3,08	R$ 3,85	R$ 59,67	0,00 %
4			**CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UNIDADE 03**					**R$ 450.198,49**	**31,77 %**
4.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**R$ 4.280,80**	**0,30 %**
4.1.1	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF 03/2024	m²	165,88	R$ 5,08	R$ 6,35	R$ 1.053,33	0,07 %
4.1.2	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	m³	33,18	R$ 9,14	R$ 11,42	R$ 378,86	0,03 %
4.1.3	93589	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	331,76	R$ 2,74	R$ 3,42	R$ 1.134,61	0,08 %
4.1.4	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 03/2024	M	20,00	R$ 68,56	R$ 85,70	R$ 1.714,00	0,12 %
4.2			**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**					**R$ 12.806,91**	**0,90 %**
4.2.1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 01/2024	m³	21,19	R$ 113,92	R$ 142,40	R$ 3.017,74	0,21 %
4.2.2	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 01/2024	m³	43,20	R$ 103,50	R$ 129,37	R$ 5.588,78	0,39 %
4.2.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	m³	44,78	R$ 28,11	R$ 35,13	R$ 1.573,19	0,11 %
4.2.4	00006081	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	m³	33,18	R$ 54,26	R$ 67,82	R$ 2.249,99	0,16 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUCÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

ORÇAMENTO SINTETICO

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR UNIT C/ BDI	TOTAL	PESO (%)
4.2.5	96388	SINAPI	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	m³	33,18	R$ 9,10	R$ 11,37	R$ 377,21	0,03 %
4.3			**INFRA ESTRUTURA**					**R$ 34.157,40**	**2,41 %**
4.3.1	102487	SINAPI	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL. INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021	m³	10,60	R$ 678,32	R$ 847,90	R$ 8.984,34	0,63 %
4.3.2	101166	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³	7,42	R$ 716,50	R$ 895,62	R$ 6.642,99	0,47 %
4.3.3	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	20,45	R$ 45,65	R$ 57,06	R$ 1.166,59	0,08 %
4.3.4	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	42,24	R$ 16,37	R$ 20,46	R$ 864,23	0,06 %
4.3.5	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	380,16	R$ 13,33	R$ 16,66	R$ 6.333,46	0,45 %
4.3.6	96541	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	5,28	R$ 196,01	R$ 245,01	R$ 1.293,65	0,09 %
4.3.7	96556	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	4,22	R$ 1.015,64	R$ 1.269,55	R$ 5.362,57	0,38 %
4.3.8	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	61,81	R$ 45,43	R$ 56,78	R$ 3.509,57	0,25 %
4.4			**SUPRA-ESTRUTURA**					**R$ 66.499,71**	**4,69 %**
4.4.1	92421	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	30,25	R$ 112,53	R$ 140,66	R$ 4.254,96	0,30 %
4.4.2	92453	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES.	m²	52,14	R$ 275,89	R$ 344,86	R$ 17.981,43	1,27 %
4.4.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	225,77	R$ 13,55	R$ 16,93	R$ 3.822,20	0,27 %
4.4.4	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	301,02	R$ 11,48	R$ 14,35	R$ 4.319,63	0,30 %
4.4.5	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	903,06	R$ 10,12	R$ 12,65	R$ 11.423,70	0,81 %
4.4.6	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	150,51	R$ 8,46	R$ 10,57	R$ 1.590,89	0,11 %
4.4.7	102483	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	15,05	R$ 801,49	R$ 1.001,86	R$ 15.078,99	1,06 %
4.4.8	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	15,05	R$ 324,66	R$ 405,82	R$ 6.107,99	0,43 %
4.4.9	105023	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	22,50	R$ 68,27	R$ 85,33	R$ 1.919,92	0,14 %
4.5			**COBERTURA**					**R$ 53.182,37**	**3,75 %**
4.5.1	92574	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	135,70	R$ 125,06	R$ 156,32	R$ 21.212,62	1,50 %
4.5.2	104164	Próprio	CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA (CRFS, PVC RÍGIDO E POLIÉSTER), TRAPEZOIDAL E GRECA (PVC RÍGIDO E	M	14,75	R$ 127,60	R$ 159,50	R$ 2.352,62	0,17 %
4.5.3	104163	Próprio	TELHAMENTO COM TELHA PVC TIPO PLAN, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO	m²	135,70	R$ 156,43	R$ 195,53	R$ 26.533,42	1,87 %
4.5.4	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	29,50	R$ 54,76	R$ 68,45	R$ 2.019,27	0,14 %
4.5.5	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	18,40	R$ 46,28	R$ 57,85	R$ 1.064,44	0,08 %
4.6			**ALVENARIA E VEDAÇÃO**					**R$ 48.615,84**	**3,43 %**
4.6.1	89298	SINAPI	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023	m²	400,05	R$ 90,55	R$ 113,18	R$ 45.277,65	3,19 %
4.6.2	93202	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2024	M	88,90	R$ 30,04	R$ 37,55	R$ 3.338,19	0,24 %
4.7			**PAVIMENTAÇÃO**					**R$ 36.007,54**	**2,54 %**
4.7.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	128,61	R$ 42,37	R$ 52,96	R$ 6.811,18	0,48 %
4.7.2	88472	SINAPI	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE. NÃO ADERIDO. ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	128,61	R$ 44,46	R$ 55,57	R$ 7.146,85	0,50 %
4.7.3	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	109,81	R$ 74,88	R$ 93,60	R$ 10.278,21	0,73 %
4.7.4	00040653	SINAPI	PISO KORODUR (INCLUSO EXECUCAO)	m²	18,80	R$ 142,20	R$ 177,75	R$ 3.341,70	0,24 %
4.7.5	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	67,27	R$ 100,25	R$ 125,31	R$ 8.429,60	0,59 %
4.8			**INSTALAÇÕES ELÉTRICA**					**R$ 39.404,20**	**2,78 %**
4.8.1	642	ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	22,00	R$ 301,91	R$ 377,38	R$ 8.302,36	0,59 %
4.8.2	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	R$ 33,81	R$ 42,26	R$ 126,78	0,01 %
4.8.3	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	26,00	R$ 19,46	R$ 24,32	R$ 632,32	0,04 %
4.8.4	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,00	R$ 12,41	R$ 15,51	R$ 186,12	0,01 %
4.8.5	97882	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	1,00	R$ 236,76	R$ 295,95	R$ 295,95	0,02 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUCÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

ORÇAMENTO SINTETICO

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR UNIT C/ BDI	TOTAL	PESO (%)
4.8.6	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,00	R$ 48,75	R$ 60,93	R$ 731,16	0,05 %
4.8.7	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	R$ 31,68	R$ 39,60	R$ 237,60	0,02 %
4.8.8	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	R$ 48,59	R$ 60,73	R$ 485,84	0,03 %
4.8.9	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	325,50	R$ 12,38	R$ 15,47	R$ 5.035,48	0,36 %
4.8.10	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	29,70	R$ 16,76	R$ 20,95	R$ 622,21	0,04 %
4.8.11	91851	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	12,00	R$ 9,84	R$ 12,30	R$ 147,60	0,01 %
4.8.12	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	16,50	R$ 20,55	R$ 25,68	R$ 423,72	0,03 %
4.8.13	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	12,00	R$ 11,02	R$ 13,77	R$ 165,24	0,01 %
4.8.14	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6,00	R$ 12,93	R$ 16,16	R$ 96,96	0,01 %
4.8.15	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	R$ 91,97	R$ 114,96	R$ 229,92	0,02 %
4.8.16	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	844,20	R$ 5,00	R$ 6,25	R$ 5.276,25	0,37 %
4.8.17	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	347,20	R$ 7,78	R$ 9,72	R$ 3.374,78	0,24 %
4.8.18	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	59,20	R$ 29,68	R$ 37,10	R$ 2.196,32	0,15 %
4.8.19	91975	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	R$ 82,59	R$ 103,23	R$ 206,46	0,01 %
4.8.20	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	R$ 45,98	R$ 57,47	R$ 229,88	0,02 %
4.8.21	101880	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	R$ 639,12	R$ 798,90	R$ 798,90	0,06 %
4.8.22	060110	SBC	PLAFON QUADRADO PARA 1 LAMPADA E27 SPACIAL PMQ 130 PANTOJA	UN	8,00	R$ 217,90	R$ 272,37	R$ 2.178,96	0,15 %
4.8.23	060301	SBC	LUMINARIA DE SOBREPOR HERMETICA PARA TUBULAR LED OU FLUORES.	UN	16,00	R$ 197,00	R$ 246,25	R$ 3.940,00	0,28 %
4.8.24	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	4,00	R$ 17,99	R$ 22,48	R$ 89,92	0,01 %
4.8.25	101512	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UN	1,00	R$ 2.714,78	R$ 3.393,47	R$ 3.393,47	0,24 %
4.9			**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**					**R$ 6.826,11**	**0,48 %**
4.9.1	89957	Próprio	ADAPTSINAPI (89957) - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	10,00	R$ 147,00	R$ 183,75	R$ 1.837,50	0,13 %
4.9.2	94491	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R$ 63,00	R$ 78,75	R$ 78,75	0,01 %
4.9.3	94490	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R$ 46,28	R$ 57,85	R$ 57,85	0,00 %
4.9.4	94489	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R$ 31,26	R$ 39,07	R$ 39,07	0,00 %
4.9.5	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	10,00	R$ 67,26	R$ 84,07	R$ 840,70	0,06 %
4.9.6	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R$ 64,12	R$ 80,15	R$ 80,15	0,01 %
4.9.7	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R$ 39,96	R$ 49,95	R$ 49,95	0,00 %
4.9.8	102611	SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	R$ 496,08	R$ 620,10	R$ 620,10	0,04 %
4.9.9	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	R$ 6,81	R$ 8,51	R$ 170,20	0,01 %
4.9.10	89391	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R$ 8,93	R$ 11,16	R$ 22,32	0,00 %
4.9.11	97907	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1,00	R$ 701,53	R$ 876,91	R$ 876,91	0,06 %
4.9.12	91785	Próprio	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	28,00	R$ 47,30	R$ 59,12	R$ 1.655,36	0,12 %
4.9.13	CPU-Q38	Próprio	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS	M	4,00	R$ 59,65	R$ 74,56	R$ 298,24	0,02 %
4.9.14	97741	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1,00	R$ 159,21	R$ 199,01	R$ 199,01	0,01 %
4.10			**INSTALAÇÕES ESGOTO SANITÁRIO E DRENAGEM**					**R$ 23.670,39**	**1,67 %**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUCÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

ORÇAMENTO SINTETICO

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR UNIT C/ BDI	TOTAL	PESO (%)
4.10.1	CPU 15	Próprio	PONTO DE ESGOTO COM TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DN40MM (LAVATÓRIOS. MICTÓRIOS. RALOS SIFONADOS...)	pt	8,00	R$ 78,27	R$ 97,83	R$ 782,64	0,06 %
4.10.2	CPU 14	Próprio	PONTO DE ESGOTO COM TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DN50MM (PIAS. MÁQUINAS DE LAVAR...)	pt	1,00	R$ 115,75	R$ 144,68	R$ 144,68	0,01 %
4.10.3	CPU 13	Próprio	PONTO DE ESGOTO COM TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DN100MM (VASO SANITÁRIO)	pt	2,00	R$ 111,96	R$ 139,95	R$ 279,90	0,02 %
4.10.4	104327	SINAPI	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R$ 21,19	R$ 26,48	R$ 26,48	0,00 %
4.10.5	89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R$ 114,98	R$ 143,72	R$ 143,72	0,01 %
4.10.6	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	R$ 53,41	R$ 66,76	R$ 400,56	0,03 %
4.10.7	91792	Próprio	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	24,00	R$ 81,27	R$ 101,58	R$ 2.437,92	0,17 %
4.10.8	91793	Próprio	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	12,00	R$ 103,22	R$ 129,02	R$ 1.548,24	0,11 %
4.10.9	91795	Próprio	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES. FIXAÇÕES. P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	26,00	R$ 76,22	R$ 95,27	R$ 2.477,02	0,17 %
4.10.10	97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0.6X0.6X0.6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1,00	R$ 492,91	R$ 616,13	R$ 616,13	0,04 %
4.10.11	98054	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	R$ 5.024,83	R$ 6.281,03	R$ 6.281,03	0,44 %
4.10.12	98064	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	R$ 5.866,91	R$ 7.333,63	R$ 7.333,63	0,52 %
4.10.13	99260	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0.6X0.6X0.6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	2,00	R$ 479,38	R$ 599,22	R$ 1.198,44	0,08 %
4.11			**INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO**					**R$ 6.147.20**	**0.43 %**
4.11.1	97329	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	24,00	R$ 72,42	R$ 90,52	R$ 2.172,48	0,15 %
4.11.2	97328	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	24,00	R$ 58,12	R$ 72,65	R$ 1.743,60	0,12 %
4.11.3	97330	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	16,00	R$ 88,53	R$ 110,66	R$ 1.770,56	0,12 %
4.11.4	89866	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00	R$ 7,60	R$ 9,50	R$ 57,00	0,00 %
4.11.5	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	18,00	R$ 17,94	R$ 22,42	R$ 403,56	0,03 %
4.12			**COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO**					**R$ 990,54**	**0,07 %**
4.12.1	101909	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	3,00	R$ 233,08	R$ 291,35	R$ 874,05	0,06 %
4.12.2	00037559	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	3,00	R$ 31,07	R$ 38,83	R$ 116,49	0,01 %
4.13			**REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO**					**R$ 0,00**	**0,00 %**
4.14			**PINTURA**					**R$ 87.249,83**	**6,16 %**
4.14.1	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	800,10	R$ 9,44	R$ 11,80	R$ 9.441,18	0,67 %
4.14.1	88412	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024	m²	726,06	R$ 3,11	R$ 3,88	R$ 2.817,11	0,20 %
4.14.2	87528	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	74,04	R$ 48,27	R$ 60,33	R$ 4.466,83	0,32 %
4.14.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	726,06	R$ 16,12	R$ 20,15	R$ 14.630,10	1,03 %
4.14.3	102217	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA. 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	37,80	R$ 18,19	R$ 22,73	R$ 859,19	0,06 %
4.14.3	104958	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	726,06	R$ 25,74	R$ 32,17	R$ 23.357,35	1,65 %
4.14.4	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	74,04	R$ 83,82	R$ 104,77	R$ 7.757,17	0,55 %
4.14.5	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	110,00	R$ 70,63	R$ 88,28	R$ 9.710,80	0,69 %
4.14.6	5057	ORSE	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m²	22,50	R$ 505,25	R$ 631,56	R$ 14.210,10	1,00 %
4.15			**ESQUADRIAS DE MADEIRA. VIDRO E ALUMINÍNIO**					**R$ 21.182.16**	**1.49 %**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUCÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

ORÇAMENTO SINTETICO

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR UNIT C/ BDI	TOTAL	PESO (%)
4.15.1	90797	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	7,00	R$ 978,43	R$ 1.223,03	R$ 8.561,21	0,60 %
4.15.2	90795	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,00	R$ 961,88	R$ 1.202,35	R$ 1.202,35	0,08 %
4.15.3	100702	SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR. SEM ALIZAR. AF 12/2019	m²	4,20	R$ 499,71	R$ 624,63	R$ 2.623,44	0,19 %
4.15.4	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	1,65	R$ 389,18	R$ 486,47	R$ 802,67	0,06 %
4.15.5	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024	m²	6,00	R$ 662,46	R$ 828,07	R$ 4.968,42	0,35 %
4.15.6	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF 11/2020	M	10,50	R$ 197,37	R$ 246,71	R$ 2.590,45	0,18 %
4.15.7	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 09/2020	M	2,85	R$ 121,72	R$ 152,15	R$ 433,62	0,03 %
4.16			**LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS**					**R$ 8.474,37**	**0,60 %**
4.16.1	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	R$ 491,70	R$ 614,62	R$ 614,62	0,04 %
4.16.2	95471	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	R$ 773,63	R$ 967,03	R$ 967,03	0,07 %
4.16.3	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	UN	1,00	R$ 39,40	R$ 49,25	R$ 49,25	0,00 %
4.16.4	100850	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	UN	1,00	R$ 51,15	R$ 63,93	R$ 63,93	0,00 %
4.16.5	86942	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	5,00	R$ 302,91	R$ 378,63	R$ 1.893,15	0,13 %
4.16.6	5047	Próprio	PIA DE ACO INOXIDAVEL DE AÇO MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R$ 579,35	R$ 724,18	R$ 2.172,54	0,15 %
4.16.7	190429	SBC	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA	m²	1.13	R$ 557.04	R$ 696.30	R$ 783.33	0.06 %
4.16.8	100869	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,00	R$ 386,11	R$ 482,63	R$ 1.930,52	0,14 %
4.17			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					**R$ 703,12**	**0,05 %**
4.17.1	99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF 04/2019	m²	128,61	R$ 2,31	R$ 2,88	R$ 370,39	0,03 %
4.17.2	99806	SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF 04/2019	m²	74,04	R$ 0,95	R$ 1,18	R$ 87,36	0,01 %
4.17.3	99821	SINAPI	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM ACO/ALUMÍNIO/PVC. AF 04/2019	m²	15,30	R$ 3,38	R$ 4,22	R$ 64,56	0,00 %
4.17.4	99822	SINAPI	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF 04/2019	m²	37,80	R$ 1,12	R$ 1,40	R$ 52,92	0,00 %
4.17.5	99818	SINAPI	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF 04/2019	UN	9,00	R$ 6,07	R$ 7,58	R$ 68,22	0,00 %
4.17.6	97637	SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m²	15,50	R$ 3,08	R$ 3,85	R$ 59,67	0,00 %

Total sem BDI	**1.133.845,46**
Total do BDI	**283.359,77**
Total Geral	**1.417.205,23**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

1			**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**					**66.609,76**
1.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**103689**	**SINAPI**	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS**		**m²**	**1,0000000**	**469,44**	**469,44**
CPU_A	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021		m²	0,5000000	24,82	12,41
CPU_A	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,3729000	29,59	11,03
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,1186000	23,84	26,66
INS	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA		M	3,2083000	5,81	18,64
INS	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)		m²	1,0000000	400,00	400,00
INS	00005065	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)		KG	0,0113000	38,66	0,43
INS	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)		KG	0,0132000	20,71	0,27
				MO sem LS => 14,31	LS =>	16,13	MO com LS =>	30,44
				Valor do BDI => 117,36		Valor com BDI =>		586,80
					Quant. =>	**13,5000000**	**Preço Total =>**	**7.921,80**

1.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
INS	00010776	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)		MES	1,0000000	662,10	662,10
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 165,52		Valor com BDI =>		827,62
					Quant. =>	**18,0000000**	**Preço Total =>**	**14.897,16**

1.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**98459**	**SINAPI**	**TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024**		**m²**	**1,0000000**	**96,55**	**96,55**
CPU_A	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,4920000	24,45	12,02
CPU_A	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,7350000	29,59	21,74
CPU_A	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015		CHP	0,0066000	31,95	0,21
CPU_A	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015		CHI	0,0264000	30,55	0,80
CPU_A	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021		m³	0,0061000	544,26	3,31
INS	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA		M	1,2273000	11,46	14,06
INS	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)		KG	0,0680000	19,98	1,35
INS	00006194	SINAPI	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA		M	2,0000000	8,18	16,36
INS	00007243	SINAPI	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM		m²	0,5853000	45,63	26,70
				MO sem LS => 11,78	LS =>	13,27	MO com LS =>	25,05
				Valor do BDI => 24,13		Valor com BDI =>		120,68
					Quant. =>	**50,0000000**	**Preço Total =>**	**6.034,00**

1.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

CPU	**90776**	**SINAPI**	**ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**		**H**	**1,0000000**	**31,47**	**31,47**
CPU_A	95401	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		H	1,0000000	0,59	0,59
INS	00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)		H	1,0000000	28,01	28,01
INS	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)		H	1,0000000	1,43	1,43
INS	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)		H	1,0000000	0,08	0,08
INS	00043463	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	0,08	0,08
INS	00043487	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	1,28	1,28
				MO sem LS =>	13,44	LS =>	15,16	MO com LS =>	28,60
				Valor do BDI =>	7,86		Valor com BDI =>		39,33
						Quant. =>	**960,0000000**	**Preço Total =>**	**37.756,80**

2			**CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UNIDADE 01**					**450.198,49**
2.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**4.280,80**
2.1.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**98524**	**SINAPI**	**LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF 03/2024**		**m²**	**1,0000000**	**5,08**	**5,08**
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2132000	23,84	5,08
				MO sem LS =>	1,55	LS =>	1,75	MO com LS =>	3,30
				Valor do BDI =>	1,27		Valor com BDI =>		6,35
						Quant. =>	**165,8800000**	**Preço Total =>**	**1.053,33**

2.1.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**100982**	**SINAPI**	**CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020**		**m³**	**1,0000000**	**9,14**	**9,14**
CPU_A	5631	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF 06/2014		CHP	0,0083000	213,07	1,76
CPU_A	5632	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF 06/2014		CHI	0,0105000	89,20	0,93
CPU_A	91386	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF 06/2014		CHP	0,0198000	271,26	5,37
CPU_A	91387	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF 06/2014		CHI	0,0138000	78,56	1,08
				MO sem LS =>	0,61	LS =>	0,68	MO com LS =>	1,29
				Valor do BDI =>	2,28		Valor com BDI =>		11,42
						Quant. =>	**33,1760000**	**Preço Total =>**	**378,86**

2.1.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**93589**	**SINAPI**	**TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020**		**M3XKM**	**1,0000000**	**2,74**	**2,74**
CPU_A	91386	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF 06/2014		CHP	0,0090000	271,26	2,44
CPU_A	91387	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF 06/2014		CHI	0,0039000	78,56	0,30
				MO sem LS =>	0,16	LS =>	0,18	MO com LS =>	0,34
				Valor do BDI =>	0,68		Valor com BDI =>		3,42
						Quant. =>	**331,7600000**	**Preço Total =>**	**1.134,61**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

2.1.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**99059**	**SINAPI**	**LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS**	**M**	**1,0000000**	**68,56**	**68,56**
CPU_A	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7247000	24,45	17,71
CPU_A	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7247000	29,59	21,44
CPU_A	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0070000	31,95	0,22
CPU_A	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0280000	30,55	0,85
CPU_A	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	0,0040000	544,26	2,17
INS	00004417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,7445000	7,07	5,26
INS	00004433	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,4125000	25,42	10,48
INS	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,1110000	20,32	2,25
INS	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,0256000	41,43	1,06
INS	00010567	SINAPI	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,5500000	12,95	7,12
			MO sem LS => 13,36	LS =>	15,07	MO com LS =>	28,43
			Valor do BDI => 17,14		Valor com BDI =>		85,70
				Quant. =>	**20,0000000**	**Preço Total =>**	**1.714,00**

2.2			**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**				**12.806,91**
2.2.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**96527**	**SINAPI**	**ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024**	**m³**	**1,0000000**	**113,92**	**113,92**
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0040000	30,01	30,13
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5150000	23,84	83,79
			MO sem LS => 35,79	LS =>	40,35	MO com LS =>	76,14
			Valor do BDI => 28,48		Valor com BDI =>		142,40
				Quant. =>	**21,1920000**	**Preço Total =>**	**3.017,74**

2.2.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**96523**	**SINAPI**	**ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024**	**m³**	**1,0000000**	**103,50**	**103,50**
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9660000	30,01	28,98
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,1260000	23,84	74,52
			MO sem LS => 32,57	LS =>	36,72	MO com LS =>	69,29
			Valor do BDI => 25,87		Valor com BDI =>		129,37
				Quant. =>	**43,2000000**	**Preço Total =>**	**5.588,78**

2.2.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**93382**	**SINAPI**	**REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023**	**m³**	**1,0000000**	**28,11**	**28,11**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

CPU_A	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014		CHP	0,0054000	319,51	1,72
CPU_A	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014		CHI	0,0006000	77,49	0,04
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,7866000	23,84	18,75
CPU_A	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015		CHP	0,1962000	38,75	7,60
				MO sem LS => 7,93	LS =>	8,94	MO com LS =>	16,87
				Valor do BDI => 7,02		Valor com BDI =>		35,13
					Quant. =>	**44,7820000**	**Preço Total =>**	**1.573,19**

2.2.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
INS	00006081	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)		m³	1,0000000	54,26	54,26
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 13,56		Valor com BDI =>		67,82
					Quant. =>	**33,1760000**	**Preço Total =>**	**2.249,99**

2.2.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**96388**	**SINAPI**	**CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE**		**m³**	**1,0000000**	**9,10**	**9,10**
CPU_A	5684	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014		CHP	0,0030539	163,76	0,50
CPU_A	5685	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014		CHI	0,0145939	66,93	0,97
CPU_A	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014		CHP	0,0041968	319,51	1,34
CPU_A	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014		CHI	0,0134510	77,49	1,04
CPU_A	5932	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3.7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014		CHP	0,0051610	259,93	1,34
CPU_A	5934	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014		CHI	0,0124868	101,60	1,26
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0176478	23,84	0,42
CPU_A	96463	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10.8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2.30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017		CHP	0,0045065	223,64	1,00
CPU_A	96464	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10.8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2.30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017		CHI	0,0131413	93,72	1,23
				MO sem LS => 0,89	LS =>	1,01	MO com LS =>	1,90
				Valor do BDI => 2,27		Valor com BDI =>		11,37
					Quant. =>	**33,1760000**	**Preço Total =>**	**377,21**

2.3			**INFRA ESTRUTURA**				**34.157,40**
2.3.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**102487**	**SINAPI**	**CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021**	**m³**	**1,0000000**	**678,32**	**678,32**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	1,6702000	30,01	50,12
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	6,4684000	23,84	154,20
CPU_A	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015			CHP	0,2198000	1,41	0,30
CPU_A	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015			CHI	0,6377000	0,56	0,35
CPU_A	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021			m³	0,8050000	526,45	423,79
INS	00004730	SINAPI	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)			m³	0,4543000	109,11	49,56
				MO sem LS =>	87,12	LS =>	98,21	MO com LS =>	185,33
				Valor do BDI =>	169,58		Valor com BDI =>		847,90
						Quant. =>	**10,5960000**	**Preço Total =>**	**8.984,34**

2.3.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**			**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**101166**	**SINAPI**	**ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020**			**m³**	**1,0000000**	**716,50**	**716,50**
CPU_A	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019			m³	0,1300000	685,38	89,09
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	8,3440000	30,01	250,40
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	4,1720000	23,84	99,46
INS	00034586	SINAPI	BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA			UN	122,2700000	2,27	277,55
				MO sem LS =>	119,69	LS =>	134,92	MO com LS =>	254,61
				Valor do BDI =>	179,12		Valor com BDI =>		895,62
						Quant. =>	**7,4172000**	**Preço Total =>**	**6.642,99**

2.3.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**			**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**96619**	**SINAPI**	**LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024**			**m²**	**1,0000000**	**45,65**	**45,65**
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,3390500	30,01	10,17
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,1226500	23,84	2,92
CPU_A	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021			m³	0,0690000	472,00	32,56
				MO sem LS =>	6,12	LS =>	6,89	MO com LS =>	13,01
				Valor do BDI =>	11,41		Valor com BDI =>		57,06
						Quant. =>	**20,4450000**	**Preço Total =>**	**1.166,59**

2.3.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**104916**	**SINAPI**	**ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024**	**KG**	**1,0000000**	**16,37**	**16,37**
CPU_A	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0640000	24,62	1,57
CPU_A	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1660000	29,81	4,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

CPU_A	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022		KG	1,0000000	9,10	9,10
INS	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM. COBRIMENTO 20 MM		UN	0,8190000	0,22	0,18
INS	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)		KG	0,0250000	23,27	0,58
				MO sem LS => 2,80	LS =>	3,16	MO com LS =>	5,96
				Valor do BDI => 4,09		Valor com BDI =>		20,46
					Quant. =>	**42,2400000**	**Preço Total =>**	**864,23**

2.3.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**96546**	**SINAPI**	**ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024**		**KG**	**1,0000000**	**13,33**	**13,33**
CPU_A	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0440000	24,62	1,08
CPU_A	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1160000	29,81	3,45
CPU_A	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022		KG	1,0000000	8,12	8,12
INS	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM. COBRIMENTO 20 MM		UN	0,4800000	0,22	0,10
INS	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)		KG	0,0250000	23,27	0,58
				MO sem LS => 1,59	LS =>	1,80	MO com LS =>	3,39
				Valor do BDI => 3,33		Valor com BDI =>		16,66
					Quant. =>	**380,1600000**	**Preço Total =>**	**6.333,46**

2.3.6	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**96541**	**SINAPI**	**FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024**		**m²**	**1,0000000**	**196,01**	**196,01**
CPU_A	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,3870000	24,45	33,91
CPU_A	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	3,3950000	29,59	100,45
CPU_A	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015		CHP	0,0600000	31,95	1,91
CPU_A	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015		CHI	0,2390000	30,55	7,30
INS	00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM		m²	0,3360000	52,39	17,60
INS	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA		L	0,0095500	8,60	0,08
INS	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA		M	0,7330000	11,46	8,40
INS	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA		M	5,4010000	4,01	21,65
INS	00005073	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)		KG	0,0550000	20,71	1,13
INS	00005074	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)		KG	0,0050000	22,77	0,11
INS	00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)		KG	0,0220000	22,50	0,49
INS	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)		KG	0,1190000	25,08	2,98
				MO sem LS => 47,95	LS =>	54,06	MO com LS =>	102,01
				Valor do BDI => 49,00		Valor com BDI =>		245,01
					Quant. =>	**5,2800000**	**Preço Total =>**	**1.293,65**

2.3.7	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**96556**	**SINAPI**	**CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024**		**m³**	**1,0000000**	**1.015,64**	**1.015,64**
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	5,5980000	30,01	167,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	5,0710000	23,84	120,89
CPU_A	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015		CHP	0,5980000	1,41	0,84
CPU_A	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015		CHI	1,9380000	0,56	1,08
CPU_A	94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021		m³	1,1900000	609,11	724,84
				MO sem LS =>	122,48	LS =>	138,07	MO com LS =>	260,55
				Valor do BDI =>	253,91		Valor com BDI =>		1.269,55
						Quant. =>	**4,2240000**	**Preço Total =>**	**5.362,57**

2.3.8	**Código**	**Banco**	**Descrição**			**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**98557**	**SINAPI**	**IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023**			**m²**	**1,0000000**	**45,43**	**45,43**
CPU_A	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,0969000	24,77	2,40
CPU_A	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,4299000	30,01	12,90
INS	00000626	SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)			KG	1,5000000	20,09	30,13
				MO sem LS =>	5,11	LS =>	5,75	MO com LS =>	10,86
				Valor do BDI =>	11,35		Valor com BDI =>		56,78
						Quant. =>	**61,8100000**	**Preço Total =>**	**3.509,57**

2.4			**SUPRA-ESTRUTURA**						**66.499,71**
2.4.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**			**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**92421**	**SINAPI**	**MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020**			**m²**	**1,0000000**	**112,53**	**112,53**
CPU_A	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,2610000	24,45	6,38
CPU_A	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	1,4240000	29,59	42,13
CPU_A	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020			m²	0,2630000	188,51	49,57
INS	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA			L	0,0100000	8,60	0,08
INS	00040271	SINAPI	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M			UNXMES	0,1960000	15,31	3,00
INS	00040275	SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M			UNXMES	0,3930000	16,00	6,28
INS	00040287	SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE			MES	0,7850000	5,89	4,62
INS	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)			KG	0,0190000	25,08	0,47
				MO sem LS =>	20,82	LS =>	23,48	MO com LS =>	44,30
				Valor do BDI =>	28,13		Valor com BDI =>		140,66
						Quant. =>	**30,2500000**	**Preço Total =>**	**4.254,96**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

2.4.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**92453**	**SINAPI**	**MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020**	**m²**	**1,0000000**	**275,89**	**275,89**
CPU_A	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2810000	24,45	6,87
CPU_A	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5310000	29,59	45,30
CPU_A	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	0,4140000	133,74	55,36
CPU_A	92272	SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020	M	3,4580000	45,74	158,16
INS	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0100000	8,60	0,08
INS	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,4850000	18,37	8,90
INS	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0490000	25,08	1,22

MO sem LS => 31,06 LS => 35,02 MO com LS => 66,08
Valor do BDI => 68,97 Valor com BDI => 344,86
Quant. => 52,1412500 Preço Total => 17.981,43

2.4.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**92759**	**SINAPI**	**ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022**	**KG**	**1,0000000**	**13,55**	**13,55**
CPU_A	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0175000	24,62	0,43
CPU_A	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1069000	29,81	3,18
CPU_A	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	1,0000000	9,10	9,10
INS	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM. COBRIMENTO 20 MM	UN	1,1900000	0,22	0,26
INS	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250000	23,27	0,58

MO sem LS => 1,86 LS => 2,09 MO com LS => 3,95
Valor do BDI => 3,38 Valor com BDI => 16,93
Quant. => 225,7650000 Preço Total => 3.822,20

2.4.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**92761**	**SINAPI**	**ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022**	**KG**	**1,0000000**	**11,48**	**11,48**
CPU_A	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0092000	24,62	0,22
CPU_A	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0561000	29,81	1,67
CPU_A	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	1,0000000	8,85	8,85
INS	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,7430000	0,22	0,16
INS	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250000	23,27	0,58

MO sem LS => 0,80 LS => 0,91 MO com LS => 1,71
Valor do BDI => 2,87 Valor com BDI => 14,35
Quant. => 301,0200000 Preço Total => 4.319,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

2.4.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**92762**	**SINAPI**	**ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022**	**KG**	**1,0000000**	**10,12**	**10,12**
CPU_A	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0064000	24,62	0,15
CPU_A	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0392000	29,81	1,16
CPU_A	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	1,0000000	8,12	8,12
INS	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,5430000	0,22	0,11
INS	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250000	23,27	0,58
			MO sem LS => 0,53	LS =>	0,60	MO com LS =>	1,13
			Valor do BDI => 2,53		Valor com BDI =>		12,65
				Quant. =>	**903,0600000**	**Preço Total =>**	**11.423,70**

2.4.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**92763**	**SINAPI**	**ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022**	**KG**	**1,0000000**	**8,46**	**8,46**
CPU_A	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0042000	24,62	0,10
CPU_A	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0257000	29,81	0,76
CPU_A	92804	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	KG	1,0000000	6,94	6,94
INS	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,3670000	0,22	0,08
INS	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250000	23,27	0,58
			MO sem LS => 0,33	LS =>	0,38	MO com LS =>	0,71
			Valor do BDI => 2,11		Valor com BDI =>		10,57
				Quant. =>	**150,5100000**	**Preço Total =>**	**1.590,89**

2.4.7	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**102483**	**SINAPI**	**CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021**	**m³**	**1,0000000**	**801,49**	**801,49**
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0583000	23,84	49,06
CPU_A	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3004000	24,15	31,40
CPU_A	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,6693000	5,78	3,86
CPU_A	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,6311000	1,79	1,12
INS	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,6982000	150,00	104,73
INS	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	424,0088000	0,90	381,60
INS	00004734	SINAPI	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	m³	0,6020000	381,61	229,72
			MO sem LS => 25,33	LS =>	28,55	MO com LS =>	53,88
			Valor do BDI => 200,37		Valor com BDI =>		1.001,86
				Quant. =>	**15,0510000**	**Preço Total =>**	**15.078,99**

2.4.8	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

CPU	**103670**	**SINAPI**	**LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022**		**m³**	**1,0000000**	**324,66**	**324,66**
CPU_A	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	2,4590000	29,59	72,76
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	2,4590000	30,01	73,79
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	7,3770000	23,84	175,86
CPU_A	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015		CHP	1,0420000	1,41	1,46
CPU_A	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015		CHI	1,4170000	0,56	0,79
				MO sem LS => 103,40	LS =>	116,57	MO com LS =>	219,97
				Valor do BDI => 81,16		Valor com BDI =>		405,82
					Quant. =>	**15,0510000**	**Preço Total =>**	**6.107,99**

2.4.9	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**105023**	**SINAPI**	**VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024**		**M**	**1,0000000**	**68,27**	**68,27**
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,5010000	30,01	15,03
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2510000	23,84	5,98
CPU_A	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020		m²	0,1040000	175,22	18,22
CPU_A	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022		KG	0,7900000	8,85	6,99
CPU_A	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021		m³	0,0320000	573,33	18,34
INS	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA		L	0,0090000	8,60	0,07
INS	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA		M	0,2030000	11,46	2,32
INS	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM		UN	6,0000000	0,22	1,32
				MO sem LS => 9,33	LS =>	10,52	MO com LS =>	19,85
				Valor do BDI => 17,06		Valor com BDI =>		85,33
					Quant. =>	**22,5000000**	**Preço Total =>**	**1.919,92**

2.5			**COBERTURA**					**53.182,37**
2.5.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**92574**	**SINAPI**	**TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019**		**m²**	**1,0000000**	**125,06**	**125,06**
CPU_A	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,3700000	24,61	9,10
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2100000	23,84	5,00
CPU_A	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016		CHP	0,0155000	25,68	0,39
CPU_A	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016		CHI	0,0215000	24,66	0,53
INS	00001330	SINAPI	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2		KG	0,4500000	7,85	3,53
INS	00040424	SINAPI	CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E =4,75 MM (37,29 KG/M2)		KG	0,2000000	8,03	1,60
INS	00040535	SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)		KG	2,6080000	8,66	22,58
INS	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM		CENTO	0,0600000	25,25	1,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

INS	00040549	SINAPI	PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)		CENTO	0,0070000	171,35	1,19
INS	00040664	SINAPI	PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E = 0,8 MM		KG	1,7210000	17,77	30,58
INS	00040839	SINAPI	PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" (9,52 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)		CENTO	0,0050000	104,61	0,52
INS	00043083	SINAPI	PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)		KG	5,6040000	8,66	48,53
				MO sem LS => 4,84	LS =>	5,45	MO com LS =>	10,29
				Valor do BDI => 31,26		Valor com BDI =>		156,32
					Quant. =>	**135,7000000**	**Preço Total =>**	**21.212,62**

2.5.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**104164**	**Próprio**	**CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA (CRFS, PVC RÍGIDO E POLIÉSTER), TRAPEZOIDAL E GRECA (PVC RÍGIDO E POLIÉSTER)**		**M**	**1,0000000**	**127,60**	**127,60**
CPU_A	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF 03/2016		CHI	0,0690000	24,66	1,70
CPU_A	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016		CHP	0,1500000	25,68	3,85
CPU_A	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2150000	29,34	6,30
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1500000	23,84	3,57
INS	00004302	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA		UN	1,2700000	5,42	6,88
INS	00001607	SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)		CJ	1,2700000	0,36	0,45
INS	001061	SBC	TELHA EM PVC COLONIAL 2,30x0,86m (1,97m2)		UN	1,0000000	104,85	104,85
				MO sem LS => 4,97	LS =>	5,61	MO com LS =>	10,58
				Valor do BDI => 31,90		Valor com BDI =>		159,50
					Quant. =>	**14,7500000**	**Preço Total =>**	**2.352,62**

2.5.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**104163**	**Próprio**	**TELHAMENTO COM TELHA PVC TIPO PLAN, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO ICAMENTO**		**m²**	**1,0000000**	**156,43**	**156,43**
CPU_A	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF 03/2016		CHI	0,0690000	24,66	1,70
CPU_A	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016		CHP	0,1500000	25,68	3,85
CPU_A	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2150000	29,34	6,30
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1500000	23,84	3,57
INS	00004302	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA		UN	1,2700000	5,42	6,88
INS	00001607	SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)		CJ	1,2700000	0,36	0,45
INS	001061	SBC	TELHA EM PVC COLONIAL 2,30x0,86m (1,97m2)		UN	1,2750000	104,85	133,68
				MO sem LS => 4,97	LS =>	5,61	MO com LS =>	10,58
				Valor do BDI => 39,10		Valor com BDI =>		195,53
					Quant. =>	**135,7000000**	**Preço Total =>**	**26.533,42**

2.5.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**94227**	**SINAPI**	**CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019**	**M**	**1,0000000**	**54,76**	**54,76**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2820000	23,84	6,72
CPU_A	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1880000	29,34	5,51
CPU_A	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016		CHP	0,0132000	25,68	0,33
CPU_A	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF 03/2016		CHI	0,0183000	24,66	0,45
INS	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS		310ML	0,0530000	42,92	2,27
INS	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)		KG	0,0080000	19,98	0,15
INS	00005104	SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)		KG	0,0016000	70,37	0,11
INS	00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50		KG	0,0590000	107,06	6,31
INS	00040782	SINAPI	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM		M	1,0500000	31,35	32,91
				MO sem LS => 4,17	LS =>	4,70	MO com LS =>	8,87
				Valor do BDI => 13,69		Valor com BDI =>		68,45
					Quant. =>	**29,5000000**	**Preço Total =>**	**2.019,27**

2.5.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**94231**	**SINAPI**	**RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019**		**M**	**1,0000000**	**46,28**	**46,28**
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2070000	23,84	4,93
CPU_A	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1120000	29,34	3,28
CPU_A	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016		CHP	0,0132000	25,68	0,33
CPU_A	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF 03/2016		CHI	0,0183000	24,66	0,45
INS	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS		310ML	0,1980000	42,92	8,49
INS	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)		KG	0,0060000	19,98	0,11
INS	00005104	SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)		KG	0,0012000	70,37	0,08
INS	00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50		KG	0,0450000	107,06	4,81
INS	00040873	SINAPI	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM		M	1,0500000	22,67	23,80
				MO sem LS => 2,86	LS =>	3,23	MO com LS =>	6,09
				Valor do BDI => 11,57		Valor com BDI =>		57,85
					Quant. =>	**18,4000000**	**Preço Total =>**	**1.064,44**

2.6			**ALVENARIA E VEDAÇÃO**					**48.615,84**
2.6.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**89298**	**SINAPI**	**ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.**		**m²**	**1,0000000**	**90,55**	**90,55**
CPU_A	87286	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019		m³	0,0172000	691,63	11,89
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,8800000	30,01	26,40
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,4400000	23,84	10,48
INS	00034588	SINAPI	BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA		UN	10,0600000	3,07	30,88
INS	00034655	SINAPI	CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA		UN	0,9600000	4,45	4,27
INS	00034781	SINAPI	MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 19 CM (L X A X C) E 6,0 MPA		UN	1,4400000	1,92	2,76
INS	00038603	SINAPI	BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 34 CM (L X A X C) E 6,0 MPA		UN	1,4400000	2,69	3,87
				MO sem LS => 12,84	LS =>	14,47	MO com LS =>	27,31
				Valor do BDI => 22,63		Valor com BDI =>		113,18
					Quant. =>	**400,0500000**	**Preço Total =>**	**45.277,65**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

2.6.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**93202**	**SINAPI**	**FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2024**	**M**	**1,0000000**	**30,04**	**30,04**
CPU_A	87294	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	m³	0,0052000	654,81	3,40
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5600000	30,01	16,80
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1050000	23,84	2,50
INS	00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	11,6610000	0,63	7,34

MO sem LS => 6,62 LS => 7,46 MO com LS => 14,08
Valor do BDI => 7,51 Valor com BDI => 37,55
Quant. => 88,9000000 Preço Total => 3.338,19

2.7			**PAVIMENTAÇÃO**				**36.007,54**
2.7.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**95241**	**SINAPI**	**LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024**	**m²**	**1,0000000**	**42,37**	**42,37**
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2541500	30,01	7,62
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0919000	23,84	2,19
CPU_A	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,0690000	472,00	32,56

MO sem LS => 5,03 LS => 5,67 MO com LS => 10,70
Valor do BDI => 10,59 Valor com BDI => 52,96
Quant. => 128,6100000 Preço Total => 6.811,18

2.7.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**88472**	**SINAPI**	**CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021**	**m²**	**1,0000000**	**44,46**	**44,46**
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1400000	30,01	4,20
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0700000	23,84	1,66
INS	00038546	SINAPI	ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO	m³	0,0610000	632,86	38,60

MO sem LS => 1,93 LS => 2,17 MO com LS => 4,10
Valor do BDI => 11,11 Valor com BDI => 55,57
Quant. => 128,6100000 Preço Total => 7.146,85

2.7.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**87257**	**SINAPI**	**REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE**	**m²**	**1,0000000**	**74,88**	**74,88**
CPU_A	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2892000	29,88	8,64
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1356000	23,84	3,23
INS	00001292	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	m²	1,0691000	49,35	52,76
INS	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	9,1300000	1,03	9,40
INS	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,1410000	6,04	0,85

MO sem LS => 3,90 LS => 4,40 MO com LS => 8,30

				Valor do BDI =>	18,72		Valor com BDI =>		93,60
						Quant. =>	**109,8100000**	**Preço Total =>**	**10.278,21**

2.7.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**			**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
INS	00040653	SINAPI	PISO KORODUR (INCLUSO EXECUCAO)			m²	1,0000000	142,20	142,20
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	35,55		Valor com BDI =>		177,75
						Quant. =>	**18,8000000**	**Preço Total =>**	**3.341,70**

2.7.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**			**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**94994**	**SINAPI**	**EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL. ESPESSURA 8 CM. ARMADO. AF 08/2022**			**m²**	**1,0000000**	**100,25**	**100,25**
CPU_A	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,1301000	29,59	3,84
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,1882000	30,01	5,64
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,3183000	23,84	7,58
CPU_A	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021			m³	0,0985000	573,33	56,47
INS	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA			L	0,0017000	8,60	0,01
INS	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA			M	0,2500000	5,81	1,45
INS	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA			M	0,2000000	4,01	0,80
INS	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)			KG	0,0240000	20,32	0,48
INS	00007156	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM			m²	1,0816000	22,18	23,98
				MO sem LS =>	8,60	LS =>	9,70	MO com LS =>	18,30
				Valor do BDI =>	25,06		Valor com BDI =>		125,31
						Quant. =>	**67,2700000**	**Preço Total =>**	**8.429,60**

2.8			**INSTALAÇÕES ELÉTRICA**						**39.404,20**
2.8.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**			**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**642**	**ORSE**	**Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"**			**un**	**1,0000000**	**301,91**	**301,91**
CPU_A	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente			h	6,0000000	3,87	23,22
CPU_A	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista			h	5,0000000	3,74	18,70
INS	00000939/SINAPI	ORSE	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v,secao nominal 2,5 mm2			m	12,0000000	2,75	33,00
INS	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)			h	5,0000000	20,44	102,20
INS	00002674/SIN	ORSE	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4", sem luva			m	6,0000000	5,16	30,96
INS	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)			h	6,0000000	14,58	87,48
INS	00012001/SIN	ORSE	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel corrugado			un	1,0000000	4,49	4,49
INS	00020111/SIN	ORSE	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m			un	0,1500000	12,41	1,86
				MO sem LS =>	89,16	LS =>	100,52	MO com LS =>	189,68
				Valor do BDI =>	75,47		Valor com BDI =>		377,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

Quant. => 22,0000000 Preço Total => 8.302,36

2.8.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91939**	**SINAPI**	**CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**	**UN**	**1,0000000**	**33,81**	**33,81**
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5500000	25,06	13,78
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5500000	30,38	16,70
CPU_A	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,0009000	799,46	0,71
INS	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1,0000000	2,62	2,62

MO sem LS => 10,01 LS => 11,28 MO com LS => 21,29

Valor do BDI => 8,45 Valor com BDI => 42,26

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 126,78

2.8.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91940**	**SINAPI**	**CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**	**UN**	**1,0000000**	**19,46**	**19,46**
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2910000	25,06	7,29
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2910000	30,38	8,84
CPU_A	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,0009000	799,46	0,71
INS	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1,0000000	2,62	2,62

MO sem LS => 5,32 LS => 5,99 MO com LS => 11,31

Valor do BDI => 4,86 Valor com BDI => 24,32

Quant. => 26,0000000 Preço Total => 632,32

2.8.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91941**	**SINAPI**	**CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**	**UN**	**1,0000000**	**12,41**	**12,41**
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1640000	25,06	4,10
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1640000	30,38	4,98
CPU_A	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,0009000	799,46	0,71
INS	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1,0000000	2,62	2,62

MO sem LS => 3,02 LS => 3,40 MO com LS => 6,42

Valor do BDI => 3,10 Valor com BDI => 15,51

Quant. => 12,0000000 Preço Total => 186,12

2.8.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**97882**	**SINAPI**	**CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0.4X0.4X0.4 M. AF_12/2020**	**UN**	**1,0000000**	**236,76**	**236,76**
CPU_A	101619	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	m³	0,0490000	316,30	15,49
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0304000	30,01	0,91
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0239000	23,84	0,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

CPU_A	97734	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024		m³	0,0148000	3.205,75	47,44
INS	00043430	SINAPI	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M		UN	1,0000000	172,36	172,36
				MO sem LS => 13,74	LS =>	15,49	MO com LS =>	29,23
				Valor do BDI => 59,19		Valor com BDI =>		295,95
					Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**295,95**

2.8.6	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**92008**	**SINAPI**	**TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**		**UN**	**1,0000000**	**48,75**	**48,75**
CPU_A	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		UN	1,0000000	11,12	11,12
CPU_A	92006	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		UN	1,0000000	37,63	37,63
				MO sem LS => 9,93	LS =>	11,19	MO com LS =>	21,12
				Valor do BDI => 12,18		Valor com BDI =>		60,93
					Quant. =>	**12,0000000**	**Preço Total =>**	**731,16**

2.8.7	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**92000**	**SINAPI**	**TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**		**UN**	**1,0000000**	**31,68**	**31,68**
CPU_A	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		UN	1,0000000	11,12	11,12
CPU_A	91998	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		UN	1,0000000	20,56	20,56
				MO sem LS => 6,69	LS =>	7,54	MO com LS =>	14,23
				Valor do BDI => 7,92		Valor com BDI =>		39,60
					Quant. =>	**6,0000000**	**Preço Total =>**	**237,60**

2.8.8	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**91993**	**SINAPI**	**TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**		**UN**	**1,0000000**	**48,59**	**48,59**
CPU_A	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		UN	1,0000000	11,12	11,12
CPU_A	91991	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		UN	1,0000000	37,47	37,47
				MO sem LS => 11,56	LS =>	13,04	MO com LS =>	24,60
				Valor do BDI => 12,14		Valor com BDI =>		60,73
					Quant. =>	**8,0000000**	**Preço Total =>**	**485,84**

2.8.9	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**91863**	**SINAPI**	**ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**		**M**	**1,0000000**	**12,38**	**12,38**
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1190000	25,06	2,98
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1190000	30,38	3,61
INS	00002674	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA		M	1,0170000	5,70	5,79
				MO sem LS => 2,15	LS =>	2,42	MO com LS =>	4,57
				Valor do BDI => 3,09		Valor com BDI =>		15,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

Quant. => 325,5000000 Preço Total => 5.035,48

2.8.10	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91864**	**SINAPI**	**ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**	**M**	**1,0000000**	**16,76**	**16,76**
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1390000	25,06	3,48
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1390000	30,38	4,22
INS	00002685	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	M	1,0170000	8,91	9,06
			MO sem LS => 2,51	LS =>	2,83	MO com LS =>	5,34
			Valor do BDI => 4,19		Valor com BDI =>		20,95
				Quant. =>	**29,7000000**	**Preço Total =>**	**622,21**

2.8.11	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91851**	**SINAPI**	**ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**	**M**	**1,0000000**	**9,84**	**9,84**
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1030000	25,06	2,58
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1030000	30,38	3,12
INS	00040402	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 40 MM	M	1,1000000	3,72	4,09
INS	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0023000	23,27	0,05
			MO sem LS => 1,86	LS =>	2,09	MO com LS =>	3,95
			Valor do BDI => 2,46		Valor com BDI =>		12,30
				Quant. =>	**12,0000000**	**Preço Total =>**	**147,60**

2.8.12	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**93008**	**SINAPI**	**ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021**	**M**	**1,0000000**	**20,55**	**20,55**
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1122000	25,06	2,81
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1122000	30,38	3,40
INS	00002680	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA	M	1,1000000	13,04	14,34
			MO sem LS => 2,03	LS =>	2,28	MO com LS =>	4,31
			Valor do BDI => 5,13		Valor com BDI =>		25,68
				Quant. =>	**16,5000000**	**Preço Total =>**	**423,72**

2.8.13	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**93654**	**SINAPI**	**DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025**	**UN**	**1,0000000**	**11,02**	**11,02**
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0354280	25,06	0,88
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0354280	30,38	1,07
INS	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	1,0000000	1,06	1,06
INS	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	UN	1,0000000	8,01	8,01
			MO sem LS => 0,63	LS =>	0,72	MO com LS =>	1,35
			Valor do BDI => 2,75		Valor com BDI =>		13,77
				Quant. =>	**12,0000000**	**Preço Total =>**	**165,24**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

2.8.14	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**93656**	**SINAPI**	**DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025**	**UN**	**1,0000000**	**12,93**	**12,93**
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0639640	25,06	1,60
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0639640	30,38	1,94
INS	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	1,0000000	1,38	1,38
INS	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	UN	1,0000000	8,01	8,01
			MO sem LS => 1,16	LS =>	1,30	MO com LS =>	2,46
			Valor do BDI => 3,23		Valor com BDI =>		16,16
				Quant. =>	**6,0000000**	**Preço Total =>**	**96,96**

2.8.15	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**93673**	**SINAPI**	**DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025**	**UN**	**1,0000000**	**91,97**	**91,97**
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5297450	25,06	13,27
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5297450	30,38	16,09
INS	00001575	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	3,0000000	2,11	6,33
INS	00034709	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	UN	1,0000000	56,28	56,28
			MO sem LS => 9,59	LS =>	10,81	MO com LS =>	20,40
			Valor do BDI => 22,99		Valor com BDI =>		114,96
				Quant. =>	**2,0000000**	**Preço Total =>**	**229,92**

2.8.16	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91926**	**SINAPI**	**CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**	**M**	**1,0000000**	**5,00**	**5,00**
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0290000	25,06	0,72
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0290000	30,38	0,88
INS	00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2.5 MM2	M	1,2434000	2,71	3,36
INS	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0094000	4,91	0,04
			MO sem LS => 0,52	LS =>	0,59	MO com LS =>	1,11
			Valor do BDI => 1,25		Valor com BDI =>		6,25
				Quant. =>	**844,2000000**	**Preço Total =>**	**5.276,25**

2.8.17	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91928**	**SINAPI**	**CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**	**M**	**1,0000000**	**7,78**	**7,78**
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0390000	25,06	0,97
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0390000	30,38	1,18
INS	00000981	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	1,2434000	4,50	5,59
INS	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0094000	4,91	0,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

				MO sem LS =>	0,70	LS => 0,79	MO com LS => 1,49
				Valor do BDI =>	1,94	Valor com BDI =>	9,72
						Quant. => 347,2000000	**Preço Total => 3.374,78**

2.8.18	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91935**	**SINAPI**	**CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023**	**M**	**1,0000000**	**29,68**	**29,68**
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1140000	25,06	2,85
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1140000	30,38	3,46
INS	00000995	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	M	1,2434000	18,77	23,33
INS	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0094000	4,91	0,04
			MO sem LS => 2,06	LS => 2,32	MO com LS => 4,38		
			Valor do BDI => 7,42	Valor com BDI => 37,10			
			Quant. => 59,2000000	**Preço Total => 2.196,32**			

2.8.19	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91975**	**SINAPI**	**INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023**	**UN**	**1,0000000**	**82,59**	**82,59**
CPU_A	91950	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,0000000	15,97	15,97
CPU_A	91974	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,0000000	66,62	66,62
			MO sem LS => 16,25	LS => 18,32	MO com LS => 34,57		
			Valor do BDI => 20,64	Valor com BDI => 103,23			
			Quant. => 2,0000000	**Preço Total => 206,46**			

2.8.20	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91959**	**SINAPI**	**INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023**	**UN**	**1,0000000**	**45,98**	**45,98**
CPU_A	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,0000000	11,12	11,12
CPU_A	91958	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,0000000	34,86	34,86
			MO sem LS => 9,59	LS => 10,81	MO com LS => 20,40		
			Valor do BDI => 11,49	Valor com BDI => 57,47			
			Quant. => 4,0000000	**Preço Total => 229,88**			

2.8.21	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**101880**	**SINAPI**	**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025**	**UN**	**1,0000000**	**639,12**	**639,12**
CPU_A	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	m³	0,0192000	826,41	15,86
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0377000	25,06	51,06
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0377000	30,38	61,90
INS	00012041	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A	UN	1,0000000	510,30	510,30
			MO sem LS => 38,46	LS => 43,36	MO com LS => 81,82		
			Valor do BDI => 159,78	Valor com BDI =>		798,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

						Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**798,90**

2.8.22	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**060110**	**SBC**	**PLAFON QUADRADO PARA 1 LAMPADA E27 SPACIAL PMQ 130 PANTOJA**	**UN**	**1,0000000**	**217,90**	**217,90**
INS	003420	SBC	FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	M	0,1000000	1,06	0,10
INS	004924	SBC	ILUMINACAO - PLAFON QUADRADO PARA 1 LAMPADA E27 SPACIAL PMQ 130 100W VIDRO PRETO PANTOJA	UN	1,0000000	184,90	184,90
INS	099250	SBC	ELETRICISTA	H	0,9470000	19,66	18,61
INS	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,9470000	15,10	14,29
			MO sem LS => 15,47	LS =>	17,43	MO com LS =>	32,90
			Valor do BDI => 54,47		Valor com BDI =>		272,37
				Quant. =>	**8,0000000**	**Preço Total =>**	**2.178,96**

2.8.23	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**060301**	**SBC**	**LUMINARIA DE SOBREPOR HERMETICA PARA TUBULAR LED OU FLUORES.**	**UN**	**1,0000000**	**197,00**	**197,00**
INS	003420	SBC	FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	M	0,1000000	1,06	0,10
INS	039115	SBC	LUMINARIA DE SOBREPOR HERMETICA PARA TUBULAR 2x28W/32W/36W/40W IP65 OUROLUX	UN	1,0000000	112,00	112,00
INS	047068	SBC	LAMPADA FLUORESCENTE 16W TIPO TLDRS ACABAMENTO CONFORT PHILIPS	UN	2,0000000	26,00	52,00
INS	099250	SBC	ELETRICISTA	H	0,9470000	19,66	18,61
INS	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,9470000	15,10	14,29
			MO sem LS => 15,47	LS =>	17,43	MO com LS =>	32,90
			Valor do BDI => 49,25		Valor com BDI =>		246,25
				Quant. =>	**16,0000000**	**Preço Total =>**	**3.940,00**

2.8.24	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**97599**	**SINAPI**	**LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024**	**UN**	**1,0000000**	**17,99**	**17,99**
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0551562	25,06	1,38
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1765000	30,38	5,36
INS	00038774	SINAPI	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	1,0000000	11,25	11,25
			MO sem LS => 2,24	LS =>	2,53	MO com LS =>	4,77
			Valor do BDI => 4,49		Valor com BDI =>		22,48
				Quant. =>	**4,0000000**	**Preço Total =>**	**89,92**

2.8.25	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**101512**	**SINAPI**	**ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF 07/2020**	**UN**	**1,0000000**	**2.714,78**	**2.714,78**
CPU_A	100578	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN. ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1.5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 04/2025	UN	1,0000000	648,91	648,91
CPU_A	104749	SINAPI	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	UN	1,0000000	21,06	21,06
CPU_A	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MANUAL. AF 08/2019	m³	0,0194000	826,41	16,03
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3233000	25,06	8,10
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,9102000	30,38	88,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

CPU_A	91873	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6,0500000	24,19	146,34
CPU_A	91886	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM	UN	1,0000000	16,38	16,38
CPU_A	91920	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000000	25,41	25,41
CPU_A	91922	SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000000	27,78	27,78
CPU_A	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	22,2000000	45,63	1.012,98
CPU_A	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,0000000	91,97	91,97
CPU_A	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	1,9500000	68,96	134,47
CPU_A	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,0000000	125,43	125,43
INS	00001062	SINAPI	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,0000000	226,09	226,09
INS	00001094	SINAPI	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	UN	1,0000000	30,76	30,76
INS	00003398	SINAPI	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	UN	1,0000000	9,22	9,22
INS	00004346	SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM	UN	3,0000000	9,37	28,11
INS	00011267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2.5* MM	UN	2,0000000	1,43	2,86
INS	00014153	SINAPI	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	UN	0,0600000	57,68	3,46
INS	00034643	SINAPI	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)	UN	1,0000000	49,58	49,58
INS	00039996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	0,1664000	5,27	0,87
INS	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	2,0000000	0,28	0,56

MO sem LS =>	188,85	LS =>	212,88	MO com LS =>	401,73
Valor do BDI =>	678,69		Valor com BDI =>		3.393,47
		Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**3.393,47**

2.9			**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**				**6.826,11**
2.9.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**89957**	**Próprio**	**ADAPTSINAPI (89957) - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014**	**UN**	**1,0000000**	**147,00**	**147,00**
CPU_A	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	2,1400000	24,76	52,98
CPU_A	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,1800000	9,87	11,64
CPU_A	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,0000000	16,38	16,38
CPU_A	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,8900000	13,58	12,08
CPU_A	90443	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	2,1400000	8,45	18,08
CPU_A	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	2,1400000	16,75	35,84

MO sem LS =>	39,42	LS =>	44,43	MO com LS =>	83,85
Valor do BDI =>	36,75		Valor com BDI =>		183,75
		Quant. =>	**10,0000000**	**Preço Total =>**	**1.837,50**

2.9.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**94491**	**SINAPI**	**REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021**	**UN**	**1,0000000**	**63,00**	**63,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1133000	24,07	2,72
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1133000	29,30	3,31
INS	00011676	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO		UN	1,0000000	54,27	54,27
INS	00020080	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR		UN	0,0714000	20,09	1,43
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3		UN	0,0180000	69,74	1,25
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100		UN	0,0114000	2,43	0,02
			MO sem LS =>	2,01	LS =>	2,26	MO com LS =>	4,27
			Valor do BDI =>	15,75		Valor com BDI =>		78,75
					Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**78,75**

2.9.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**94490**	**SINAPI**	**REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021**		**UN**	**1,0000000**	**46,28**	**46,28**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0795000	24,07	1,91
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0795000	29,30	2,32
INS	00011675	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO		UN	1,0000000	40,58	40,58
INS	00020080	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR		UN	0,0400000	20,09	0,80
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3		UN	0,0095000	69,74	0,66
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100		UN	0,0080000	2,43	0,01
			MO sem LS =>	1,41	LS =>	1,59	MO com LS =>	3,00
			Valor do BDI =>	11,57		Valor com BDI =>		57,85
					Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**57,85**

2.9.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**94489**	**SINAPI**	**REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021**		**UN**	**1,0000000**	**31,26**	**31,26**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0795000	24,07	1,91
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0795000	29,30	2,32
INS	00011674	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO		UN	1,0000000	25,56	25,56
INS	00020080	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR		UN	0,0400000	20,09	0,80
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3		UN	0,0095000	69,74	0,66
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100		UN	0,0080000	2,43	0,01
			MO sem LS =>	1,41	LS =>	1,59	MO com LS =>	3,00
			Valor do BDI =>	7,81		Valor com BDI =>		39,07
					Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**39,07**

2.9.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**89987**	**SINAPI**	**REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021**	**UN**	**1,0000000**	**67,26**	**67,26**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2212000	24,07	5,32
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2212000	29,30	6,48
INS	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0106000	17,70	0,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

INS	00006005	SINAPI	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4"			UN	1,0000000	55,28	55,28
				MO sem LS =>	3,93	LS =>	4,43	MO com LS =>	8,36
				Valor do BDI =>	16,81		Valor com BDI =>		84,07
						Quant. =>	**10,0000000**	**Preço Total =>**	**840,70**

2.9.6	**Código**	**Banco**	**Descrição**			**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**89985**	**SINAPI**	**REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021**			**UN**	**1,0000000**	**64,12**	**64,12**
CPU A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,2212000	24,07	5,32
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,2212000	29,30	6,48
INS	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)			UN	0,0106000	17,70	0,18
INS	00006024	SINAPI	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4"			UN	1,0000000	52,14	52,14
				MO sem LS =>	3,93	LS =>	4,43	MO com LS =>	8,36
				Valor do BDI =>	16,03		Valor com BDI =>		80,15
						Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**80,15**

2.9.7	**Código**	**Banco**	**Descrição**			**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**94796**	**SINAPI**	**TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021**			**UN**	**1,0000000**	**39,96**	**39,96**
CPU A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,1904000	24,07	4,58
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,1904000	29,30	5,57
INS	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)			UN	0,0053000	17,70	0,09
INS	00011830	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO			UN	1,0000000	29,72	29,72
				MO sem LS =>	3,38	LS =>	3,81	MO com LS =>	7,19
				Valor do BDI =>	9,99		Valor com BDI =>		49,95
						Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**49,95**

2.9.8	**Código**	**Banco**	**Descrição**			**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**102611**	**SINAPI**	**CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021**			**UN**	**1,0000000**	**496,08**	**496,08**
CPU A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,1151000	24,07	2,77
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,1151000	29,30	3,37
INS	00011871	SINAPI	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS, COM TAMPA			UN	1,0000000	489,94	489,94
				MO sem LS =>	2,04	LS =>	2,30	MO com LS =>	4,34
				Valor do BDI =>	124,02		Valor com BDI =>		620,10
						Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**620,10**

2.9.9	**Código**	**Banco**	**Descrição**			**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**89383**	**SINAPI**	**ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022**			**UN**	**1,0000000**	**6,81**	**6,81**
CPU A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,0944000	24,07	2,27
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,0944000	29,30	2,76
INS	00000065	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA			UN	1,0000000	0,87	0,87
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR			UN	0,0059000	61,55	0,36
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3			UN	0,0070000	69,74	0,48
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100			UN	0,0315000	2,43	0,07
				MO sem LS =>	1,67	LS =>	1,89	MO com LS =>	3,56
				Valor do BDI =>	1,70		Valor com BDI =>		8,51
						Quant. =>	**20,0000000**	**Preço Total =>**	**170,20**

2.9.10	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

CPU	**89391**	**SINAPI**	**ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022**		**UN**	**1,0000000**	**8,93**	**8,93**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1111000	24,07	2,67
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1111000	29,30	3,25
INS	00000108	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA		UN	1,0000000	1,76	1,76
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR		UN	0,0082000	61,55	0,50
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3		UN	0,0095000	69,74	0,66
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100		UN	0,0371000	2,43	0,09
				MO sem LS => 1,97	LS =>	2,22	MO com LS =>	4,19
				Valor do BDI => 2,23		Valor com BDI =>		11,16
					Quant. =>	**2,0000000**	**Preço Total =>**	**22,32**

2.9.11	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**97907**	**SINAPI**	**CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0.8X0.8X0.6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020**		**UN**	**1,0000000**	**701,53**	**701,53**
CPU_A	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019		m³	0,1039000	866,92	90,07
CPU_A	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020		m²	1,2100000	6,94	8,39
CPU_A	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF 06/2014		CHP	0,0136000	144,87	1,97
CPU_A	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF 06/2014		CHI	0,0276000	61,60	1,70
CPU_A	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019		m³	0,0196000	579,91	11,36
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	4,8665000	30,01	146,04
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	3,8237000	23,84	91,15
CPU_A	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021		m³	0,1163000	559,43	65,06
CPU_A	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF 03/2024		m³	0,0700000	2.630,59	184,14
INS	00000650	SINAPI	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)		UN	26,4945000	3,35	88,75
INS	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA		L	0,0068000	8,60	0,05
INS	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA		M	0,1480000	11,46	1,69
INS	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA		M	0,1760000	4,01	0,70
INS	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)		KG	0,0156000	20,71	0,32
INS	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA		M	0,5520000	18,37	10,14
				MO sem LS => 124,45	LS =>	140,30	MO com LS =>	264,75
				Valor do BDI => 175,38		Valor com BDI =>		876,91
					Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**876,91**

2.9.12	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**91785**	**Próprio**	**(CPU REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015**		**M**	**1,0000000**	**47,30**	**47,30**
CPU_A	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022		M	0,7940000	24,76	19,65
CPU_A	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022		UN	0,6543000	9,87	6,45
CPU_A	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022		UN	0,1694000	16,38	2,77
CPU_A	89378	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022		UN	0,0773000	7,25	0,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

CPU_A	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,6522000	6,81	4,44
CPU_A	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,3037000	13,58	4,12
CPU_A	89396	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0168000	20,53	0,34
CPU_A	89400	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0115000	20,28	0,23
CPU_A	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	0,0780000	12,81	0,99
CPU_A	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0076000	9,01	0,06
CPU_A	89424	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0135000	6,68	0,09
CPU_A	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0017000	12,43	0,02
CPU_A	89445	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0034000	19,03	0,06
CPU_A	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	0,1280000	5,32	0,68
CPU_A	89481	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0670000	5,46	0,36
CPU_A	89528	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0135000	4,31	0,05
CPU_A	89532	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0461000	7,02	0,32
CPU_A	89622	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0385000	13,93	0,53
CPU_A	89627	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0031000	19,72	0,06
CPU_A	90436	SINAPI	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	UN	0,0083000	15,75	0,13
CPU_A	90443	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	M	0,2006000	8,45	1,69
CPU_A	90453	SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 40 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 32 MM DE DIÂMETRO. AF 09/2023	UN	0,0071000	4,10	0,02
CPU_A	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	M	0,2006000	16,75	3,36
CPU_A	91185	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF 09/2023	M	0,0092000	25,78	0,23
CPU_A	91190	SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF 09/2023	UN	0,0083000	11,74	0,09
			MO sem LS => 12,10	LS =>	13,65	MO com LS =>	25,75
			Valor do BDI => 11,82			Valor com BDI =>	59,12
				Quant. =>	**28,0000000**	**Preço Total =>**	**1.655,36**

2.9.13	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**CPU-Q38**	**Próprio**	**INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS**	**M**	**1,0000000**	**59,65**	**59,65**
CPU_A	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	0,7940000	33,65	26,71
CPU_A	89386	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,6543000	9,81	6,41
CPU_A	89398	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,1694000	18,74	3,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

CPU_A	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		M	0,0773000	19,42	1,50
CPU_A	89413	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		UN	0,6522000	12,43	8,10
CPU_A	89414	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		UN	0,3037000	14,12	4,28
CPU_A	89431	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		UN	0,0168000	9,13	0,15
CPU_A	89435	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		UN	0,0115000	20,39	0,23
CPU_A	89436	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		UN	0,0780000	8,30	0,64
CPU_A	89443	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		UN	0,0076000	17,38	0,13
CPU_A	89447	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		M	0,0135000	10,48	0,14
CPU_A	89492	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		UN	0,0017000	8,31	0,01
CPU_A	89541	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		UN	0,0034000	6,39	0,02
CPU_A	89553	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		UN	0,1280000	5,73	0,73
CPU_A	89562	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		UN	0,0670000	10,13	0,67
CPU_A	89620	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		UN	0,0135000	11,90	0,16
CPU_A	89622	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		UN	0,0461000	13,93	0,64
CPU_A	89624	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		UN	0,0385000	17,66	0,67
CPU_A	90436	SINAPI	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023		UN	0,0031000	15,75	0,04
CPU_A	90439	SINAPI	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023		UN	0,0083000	9,72	0,08
CPU_A	90443	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023		M	0,2006000	8,45	1,69
CPU_A	90453	SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 40 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 32 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023		UN	0,0071000	4,10	0,02
CPU_A	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023		M	0,2006000	16,75	3,36
CPU_A	91190	SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023		UN	0,0092000	11,74	0,10
				MO sem LS =>	13,67	LS =>	15,42	MO com LS =>	29,09
				Valor do BDI =>	14,91		Valor com BDI =>		74,56
						Quant. =>	**4,0000000**	**Preço Total =>**	**298,24**

2.9.14	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**97741**	**SINAPI**	**KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024**	**UN**	**1,0000000**	**159,21**	**159,21**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5265000	24,07	36,74
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5265000	29,30	44,72
INS	00000065	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	UN	2,0000000	0,87	1,74
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0729000	61,55	4,48
INS	00000813	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	4,17	4,17
INS	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0132000	17,70	0,23
INS	00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2,0000000	0,71	1,42
INS	00003540	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2,0000000	4,90	9,80
INS	00006016	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4"	UN	1,0000000	22,66	22,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

INS	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)		M	2,9905000	4,08	12,20
INS	00009875	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)		M	0,9444000	15,16	14,31
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3		UN	0,0910000	69,74	6,34
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100		UN	0,1681000	2,43	0,40
				MO sem LS => 27,13	LS =>	30,58	MO com LS =>	57,71
				Valor do BDI => 39,80		Valor com BDI =>		199,01
					Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**199,01**

2.10			**INSTALAÇÕES ESGOTO SANITÁRIO E DRENAGEM PLUVIAL**				**23.670,39**
2.10.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**CPU 15**	**Próprio**	**PONTO DE ESGOTO COM TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DN40MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS...)**	**pt**	**1,0000000**	**78,27**	**78,27**
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6500000	29,30	19,04
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6500000	23,84	15,49
INS	00003516	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	3,0000000	2,17	6,51
INS	00003517	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	UN	3,0000000	1,96	5,88
INS	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,2000000	1,01	0,20
INS	00009835	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	4,0000000	6,04	24,16
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0400000	61,55	2,46
INS	00020079	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 3.500* G)	UN	0,0500000	90,76	4,53
			MO sem LS => 11,31	LS =>	12,74	MO com LS =>	24,05
			Valor do BDI => 19,56		Valor com BDI =>		97,83
				Quant. =>	**8,0000000**	**Preço Total =>**	**782,64**

2.10.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**CPU 14**	**Próprio**	**PONTO DE ESGOTO COM TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DN50MM (PIAS, MÁQUINAS DE LAVAR...)**	**pt**	**1,0000000**	**115,75**	**115,75**
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	29,30	8,79
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	23,84	7,15
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0200000	61,55	1,23
INS	00000013	SINAPI	ESTOPA	KG	0,0500000	20,83	1,04
INS	00003518	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	3,0000000	3,51	10,53
INS	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,2000000	1,01	0,20
INS	00007097	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	6,97	6,97
INS	00009838	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	8,0000000	9,98	79,84
			MO sem LS => 5,22	LS =>	5,88	MO com LS =>	11,10
			Valor do BDI => 28,93		Valor com BDI =>		144,68
				Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**144,68**

2.10.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**CPU 13**	**Próprio**	**PONTO DE ESGOTO COM TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DN100MM (VASO SANITÁRIO)**	**pt**	**1,0000000**	**111,96**	**111,96**
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	29,30	11,72
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	23,84	9,53
INS	00003520	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,0000000	7,71	15,42
INS	00010908	SINAPI	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	17,70	17,70
INS	00009836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	4,0000000	13,83	55,32
INS	00000013	SINAPI	ESTOPA	KG	0,0500000	20,83	1,04
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0200000	61,55	1,23
			MO sem LS => 6,96	LS =>	7,84	MO com LS =>	14,80
			Valor do BDI => 27,99		Valor com BDI =>		139,95
				Quant. =>	**2,0000000**	**Preço Total =>**	**279,90**

2.10.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**104327**	**SINAPI**	**RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022**	**UN**	**1,0000000**	**21,19**	**21,19**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1652000	24,07	3,97
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1652000	29,30	4,84
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR		UN	0,0049000	61,55	0,30
INS	00011743	SINAPI	RALO SIFONADO REDONDO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA		UN	1,0000000	11,48	11,48
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3		UN	0,0075000	69,74	0,52
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100		UN	0,0360000	2,43	0,08
				MO sem LS => 2,93	LS =>	3,31	MO com LS =>	6,24
				Valor do BDI => 5,29		Valor com BDI =>		26,48
					Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**26,48**

2.10.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**89708**	**SINAPI**	**CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022**		**UN**	**1,0000000**	**114,98**	**114,98**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,4777000	24,07	11,49
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,4777000	29,30	13,99
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR		UN	0,0668000	61,55	4,11
INS	00011714	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA		UN	1,0000000	78,10	78,10
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3		UN	0,1040000	69,74	7,25
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100		UN	0,0184000	2,43	0,04
				MO sem LS => 8,49	LS =>	9,57	MO com LS =>	18,06
				Valor do BDI => 28,74		Valor com BDI =>		143,72
					Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**143,72**

2.10.6	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**89707**	**SINAPI**	**CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022**		**UN**	**1,0000000**	**53,41**	**53,41**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,3987000	24,07	9,59
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,3987000	29,30	11,68
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR		UN	0,0292000	61,55	1,79
INS	00005103	SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA		UN	1,0000000	27,26	27,26
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3		UN	0,0440000	69,74	3,06
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100		UN	0,0154000	2,43	0,03
				MO sem LS => 7,08	LS =>	7,99	MO com LS =>	15,07
				Valor do BDI => 13,35		Valor com BDI =>		66,76
					Quant. =>	**6,0000000**	**Preço Total =>**	**400,56**

2.10.7	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**91792**	**Próprio**	**(CPU REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015**	**M**	**1,0000000**	**81,27**	**81,27**
CPU_A	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	1,0000000	22,03	22,03
CPU_A	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	0,8584000	10,38	8,91
CPU_A	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	0,7691000	10,59	8,14
CPU_A	89752	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	0,2924000	7,63	2,23
CPU_A	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	0,3116000	15,03	4,68
CPU_A	90436	SINAPI	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	UN	0,2596000	15,75	4,08
CPU_A	90443	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	M	0,2609000	8,45	2,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

CPU_A	90453	SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 40 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 32 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023		UN	0,2222000	4,10	0,91
CPU_A	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023		M	0,2609000	16,75	4,37
CPU_A	91185	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023		M	0,8022000	25,78	20,68
CPU_A	91190	SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023		UN	0,2596000	11,74	3,04
				MO sem LS =>	20,69	LS =>	23,32	MO com LS =>	44,01
				Valor do BDI =>	20,31		Valor com BDI =>		101,58
						Quant. =>	**24,0000000**	**Preço Total =>**	**2.437,92**

2.10.8	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**91793**	**Próprio**	**(CPU REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES. CORTES E FIXAÇÕES PARA. PRÉDIOS. AF_10/2015**	**M**	**1,0000000**	**103,22**	**103,22**
CPU_A	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1,0000000	27,53	27,53
CPU_A	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,4223000	15,68	22,30
CPU_A	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,4991000	16,35	24,51
CPU_A	89753	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,2919000	9,26	11,96
CPU_A	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,0700000	25,00	1,75
CPU_A	89813	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	0,0278000	5,48	0,15
CPU_A	90437	SINAPI	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	UN	0,1718000	41,99	7,21
CPU_A	90454	SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 75 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023	UN	0,0421000	6,47	0,27
CPU_A	90467	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES OUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	M	0,1074000	25,21	2,70
CPU_A	91186	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023	M	0,0353000	28,44	1,00
CPU_A	91191	SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_09/2023	UN	0,1718000	16,56	2,84
CPU_A	91222	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	M	0,1074000	9,40	1,00
			MO sem LS =>	19,56	LS =>	22,05	MO com LS =>		41,61
			Valor do BDI =>	25,80		Valor com BDI =>			129,02
					Quant. =>	**12,0000000**	**Preço Total =>**		**1.548,24**

2.10.9	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**91795**	**Próprio**	**(CPU REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO). INCL. CONEXÕES E CORTES. FIXAÇÕES. P/ PRÉDIOS. AF_10/2015**	**M**	**1,0000000**	**76,22**	**76,22**
CPU_A	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	0,1846000	38,35	7,07
CPU_A	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,0653000	29,13	1,90
CPU_A	89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,2122000	42,29	8,97
CPU_A	89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,0982000	17,22	1,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

CPU_A	89796	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,0478000	44,11	2,10
CPU_A	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,1086000	51,56	5,59
CPU_A	89800	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	0,5610000	28,65	16,07
CPU_A	89810	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	0,0085000	30,44	0,25
CPU_A	89821	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	0,2392000	18,09	4,32
CPU_A	89833	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	0,0598000	45,86	2,74
CPU_A	89834	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	0,0311000	53,31	1,65
CPU_A	89848	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	0,2544000	27,39	6,96
CPU_A	89851	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,0178000	33,65	0,59
CPU_A	89856	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,1267000	20,23	2,56
CPU_A	89861	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,0008000	57,59	0,04
CPU_A	90438	SINAPI	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023	UN	0,0999500	61,33	6,12
CPU_A	90455	SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 100 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 75 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023	UN	0,2323000	8,31	1,93
CPU_A	91187	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023	M	0,1239000	25,60	3,17
CPU_A	91192	SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023	UN	0,0995000	25,15	2,50

MO sem LS => 12,52 LS => 14,12 MO com LS => 26,64
Valor do BDI => 19,05 Valor com BDI => 95,27
Quant. => 26,0000000 Preço Total => 2.477,02

2.10.10	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**97906**	**SINAPI**	**CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0.6X0.6X0.6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020**	**UN**	**1,0000000**	**492,91**	**492,91**
CPU_A	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,0728000	866,92	63,11
CPU_A	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	0,8100000	6,94	5,62
CPU_A	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0087000	144,87	1,26
CPU_A	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0178000	61,60	1,09
CPU_A	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,0148000	579,91	8,58
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5684000	30,01	107,08
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,8038000	23,84	66,84
CPU_A	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,0744000	559,43	41,62
CPU_A	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	m³	0,0448000	2.630,59	117,85
INS	00000650	SINAPI	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	20,7615000	3,35	69,55
INS	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0054000	8,60	0,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

INS	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,1184000	11,46	1,35
INS	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,1408000	4,01	0,56
INS	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0125000	20,71	0,25
INS	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,4416000	18,37	8,11
			MO sem LS => 87,20	LS =>	98,30	MO com LS =>	185,50
			Valor do BDI => 123,22		Valor com BDI =>		616,13
				Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**616,13**

2.10.11	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**98054**	**SINAPI**	**TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF 12/2020**	**UN**	**1,0000000**	**5.024,83**	**5.024,83**
CPU_A	101624	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA. LANCAMENTO MECANIZADO. AF 08/2020	m³	0,3733000	223,19	83,31
CPU_A	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	0,5075000	144,87	73,52
CPU_A	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI	1,0343000	61,60	63,71
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4573000	30,01	73,74
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9307000	23,84	46,02
CPU_A	88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	m³	0,0858000	681,15	58,44
CPU_A	97738	SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF 03/2024_PS	m³	0,0154000	4.255,97	65,54
CPU_A	97740	SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF 03/2024	m³	0,2400000	2.188,36	525,20
INS	00012565	SINAPI	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	5,0000000	807,07	4.035,35
			MO sem LS => 140,24	LS =>	158,10	MO com LS =>	298,34
			Valor do BDI => 1.256,20		Valor com BDI =>		6.281,03
				Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**6.281,03**

2.10.12	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**98064**	**SINAPI**	**SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF 12/2020**	**UN**	**1,0000000**	**5.866,91**	**5.866,91**
CPU_A	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	m³	0,0184000	866,92	15,95
CPU_A	101624	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA. LANCAMENTO MECANIZADO. AF 08/2020	m³	0,5641000	223,19	125,90
CPU_A	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	0,7257000	144,87	105,13
CPU_A	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI	1,4790000	61,60	91,10
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7470000	30,01	52,42
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3726000	23,84	32,72
CPU_A	97738	SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF 03/2024_PS	m³	0,0154000	4.255,97	65,54
CPU_A	97740	SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF 03/2024	m³	0,3771000	2.188,36	825,23
INS	00043447	SINAPI	ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	6,0000000	758,82	4.552,92
			MO sem LS => 173,47	LS =>	195,56	MO com LS =>	369,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

				Valor do BDI =>	1.466,72		Valor com BDI =>	7.333,63
						Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>** **7.333,63**

2.10.13	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**99260**	**SINAPI**	**CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0.6X0.6X0.6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020**	**UN**	**1,0000000**	**479,38**	**479,38**
CPU_A	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	0,8100000	6,94	5,62
CPU_A	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0087000	144,87	1,26
CPU_A	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0178000	61,60	1,09
CPU_A	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,0148000	579,91	8,58
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5684000	30,01	107,08
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,8038000	23,84	66,84
CPU_A	88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,0728000	681,15	49,58
CPU_A	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,0744000	559,43	41,62
CPU_A	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	m³	0,0448000	2.630,59	117,85
INS	00000650	SINAPI	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	20,7615000	3,35	69,55
INS	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0054000	8,60	0,04
INS	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,1184000	11,46	1,35
INS	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,1408000	4,01	0,56
INS	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0125000	20,71	0,25
INS	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,4416000	18,37	8,11
			MO sem LS =>	87,01	LS =>	98,09	MO com LS =>	185,10
			Valor do BDI =>	119,84		Valor com BDI =>		599,22
					Quant. =>	**2,0000000**	**Preço Total =>**	**1.198,44**

2.11			**INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO**				**6.147,20**
2.11.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**97329**	**SINAPI**	**TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025**	**M**	**1,0000000**	**72,42**	**72,42**
CPU_A	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0627280	30,07	1,88
CPU_A	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0627280	24,77	1,55
INS	00039660	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	M	1,0227270	43,00	43,97
INS	00039737	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	M	1,0227270	24,47	25,02
			MO sem LS =>	1,12	LS =>	1,26	MO com LS =>	2,38
			Valor do BDI =>	18,10		Valor com BDI =>		90,52
					Quant. =>	**24,0000000**	**Preço Total =>**	**2.172,48**

2.11.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**97328**	**SINAPI**	**TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025**	**M**	**1,0000000**	**58,12**	**58,12**
CPU_A	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0536120	30,07	1,61
CPU_A	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0536120	24,77	1,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

INS	00039664	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS			M	1,0227270	31,70	32,42
INS	00039741	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000			M	1,0227270	22,27	22,77
				MO sem LS =>	0,95	LS =>	1,08	MO com LS =>	2,03
				Valor do BDI =>	14,53		Valor com BDI =>		72,65
						Quant. =>	**24,0000000**	**Preço Total =>**	**1.743,60**

2.11.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**			**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**97330**	**SINAPI**	**TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025**			**M**	**1,0000000**	**88,53**	**88,53**
CPU A	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,0718140	30,07	2,15
CPU A	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,0718140	24,77	1,77
INS	00039665	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS			M	1,0227270	53,49	54,70
INS	00039853	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000			M	1,0227270	29,25	29,91
				MO sem LS =>	1,28	LS =>	1,44	MO com LS =>	2,72
				Valor do BDI =>	22,13		Valor com BDI =>		110,66
						Quant. =>	**16,0000000**	**Preço Total =>**	**1.770,56**

2.11.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**			**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**89866**	**SINAPI**	**JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022**			**UN**	**1,0000000**	**7,60**	**7,60**
CPU A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,1106000	24,07	2,66
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,1106000	29,30	3,24
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR			UN	0,0071000	61,55	0,43
INS	00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL			UN	1,0000000	0,71	0,71
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3			UN	0,0080000	69,74	0,55
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100			UN	0,0061000	2,43	0,01
				MO sem LS =>	1,96	LS =>	2,22	MO com LS =>	4,18
				Valor do BDI =>	1,90		Valor com BDI =>		9,50
						Quant. =>	**6,0000000**	**Preço Total =>**	**57,00**

2.11.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**			**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**89865**	**SINAPI**	**TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022**			**M**	**1,0000000**	**17,94**	**17,94**
CPU A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,2552000	24,07	6,14
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,2552000	29,30	7,47
INS	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)			M	1,0549000	4,08	4,30
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100			UN	0,0142000	2,43	0,03
				MO sem LS =>	4,53	LS =>	5,11	MO com LS =>	9,64
				Valor do BDI =>	4,48		Valor com BDI =>		22,42
						Quant. =>	**18,0000000**	**Preço Total =>**	**403,56**

2.12			**COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO**						**990,54**
2.12.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**			**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**101909**	**SINAPI**	**EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 PE**			**UN**	**1,0000000**	**233,08**	**233,08**
CPU A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,4574000	24,07	11,00
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,4574000	29,30	13,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

INS	00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA. FENDA SIMPLES. 4.8 X 50 MM			UN	2,0000000	0,59	1,18
INS	00010892	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC			UN	1,0000000	207,50	207,50
				MO sem LS =>	8,13	LS =>	9,16	MO com LS =>	17,29
				Valor do BDI =>	58,27		Valor com BDI =>		291,35
						Quant. =>	**3,0000000**	**Preço Total =>**	**874,05**

2.12.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**			**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
INS	00037559	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)			UN	1,0000000	31,07	31,07
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	7,76		Valor com BDI =>		38,83
						Quant. =>	**3,0000000**	**Preço Total =>**	**116,49**

2.13			**REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO**						**68.943,43**
2.13.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**			**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**87904**	**SINAPI**	**CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA. COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022**			**m²**	**1,0000000**	**9,44**	**9,44**
CPU_A	87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019			m³	0,0037000	785,91	2,90
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,1724000	30,01	5,17
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,0575000	23,84	1,37
				MO sem LS =>	2,46	LS =>	2,78	MO com LS =>	5,24
				Valor do BDI =>	2,36		Valor com BDI =>		11,80
						Quant. =>	**800,1000000**	**Preço Total =>**	**9.441,18**

2.13.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**			**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**87528**	**SINAPI**	**EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR OUE 5M². E = 17,5MM. COM TALISCAS. AF_03/2024**			**m²**	**1,0000000**	**48,27**	**48,27**
CPU_A	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MANUAL. AF_08/2019			m³	0,0304000	827,92	25,16
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,5514000	30,01	16,54
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,2757000	23,84	6,57
				MO sem LS =>	10,05	LS =>	11,34	MO com LS =>	21,39
				Valor do BDI =>	12,06		Valor com BDI =>		60,33
						Quant. =>	**74,0400000**	**Preço Total =>**	**4.466,83**

2.13.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**			**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**104958**	**SINAPI**	**MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024**			**m²**	**1,0000000**	**25,74**	**25,74**
CPU_A	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019			m³	0,0194000	685,38	13,29
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,2971000	30,01	8,91
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,1485000	23,84	3,54
				MO sem LS =>	4,79	LS =>	5,39	MO com LS =>	10,18
				Valor do BDI =>	6,43		Valor com BDI =>		32,17
						Quant. =>	**726,0600000**	**Preço Total =>**	**23.357,35**

2.13.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**			**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**87275**	**SINAPI**	**REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE**			**m²**	**1,0000000**	**83,82**	**83,82**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

CPU A	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,8882000	29,88	26,53
CPU A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,3669000	23,84	8,74
INS	00000536	SINAPI	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2		m²	1,0932000	36,74	40,16
INS	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS		KG	6,8500000	1,03	7,05
INS	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR		KG	0,2220000	6,04	1,34
				MO sem LS => 11,63	LS =>	13,10	MO com LS =>	24,73
				Valor do BDI => 20,95		Valor com BDI =>		104,77
					Quant. =>	**74,0400000**	**Preço Total =>**	**7.757,17**

2.13.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**96116**	**SINAPI**	**FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023 PS**		**m²**	**1,0000000**	**70,63**	**70,63**
CPU A	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,6000000	24,61	14,76
INS	00036238	SINAPI	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)		m²	1,0363000	24,92	25,82
INS	00039427	SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M		M	3,5470000	6,69	23,72
INS	00039430	SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL		UN	1,2267000	2,52	3,09
INS	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM		UN	2,2134000	0,22	0,48
INS	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM		CENTO	0,0123000	25,25	0,31
INS	00040552	SINAPI	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM		CENTO	0,0336000	43,29	1,45
INS	00043131	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)		KG	0,0370000	27,03	1,00
				MO sem LS => 4,90	LS =>	5,52	MO com LS =>	10,42
				Valor do BDI => 17,65		Valor com BDI =>		88,28
					Quant. =>	**110,0000000**	**Preço Total =>**	**9.710,80**

2.13.6	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**5057**	**ORSE**	**Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem**		**m²**	**1,0000000**	**505,25**	**505,25**
INS	4974	ORSE	Revestimento em alumínio tipo Alucobond, e=0,3mm, em estrutura metálica auxiliar de perfil "U" 2", com fornecimento e montagem, inclusive pintura Kaynar 500 com seis camadas		m²	1,0000000	505,25	505,25
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 126,31		Valor com BDI =>		631,56
					Quant. =>	**22,5000000**	**Preço Total =>**	**14.210,10**

2.14			**PINTURA**					**18.306,40**
2.14.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**88412**	**SINAPI**	**APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF 03/2024**		**m²**	**1,0000000**	**3,11**	**3,11**
CPU A	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0315000	32,97	1,03
CPU A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0051000	23,84	0,12
INS	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR		L	0,2845000	6,89	1,96
				MO sem LS => 0,37	LS =>	0,41	MO com LS =>	0,78
				Valor do BDI => 0,77		Valor com BDI =>		3,88
					Quant. =>	**726,0600000**	**Preço Total =>**	**2.817,11**

2.14.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**88489**	**SINAPI**	**PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023**		**m²**	**1,0000000**	**16,12**	**16,12**
CPU A	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1631000	32,97	5,37
CPU A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0544000	23,84	1,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

INS	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO		L	0,2285000	41,43	9,46
			MO sem LS =>	2,13	LS =>	2,41	MO com LS =>	4,54
			Valor do BDI =>	4,03		Valor com BDI =>		20,15
					Quant. =>	**726,0600000**	**Preço Total =>**	**14.630,10**

2.14.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**102217**	**SINAPI**	**PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021**		**m²**	**1,0000000**	**18,19**	**18,19**
CPU_A	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,3805000	32,97	12,54
INS	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS		L	0,0213000	22,20	0,47
INS	00043776	SINAPI	TINTA A OLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS		L	0,2130000	24,33	5,18
			MO sem LS =>	4,06	LS =>	4,58	MO com LS =>	8,64
			Valor do BDI =>	4,54		Valor com BDI =>		22,73
					Quant. =>	**37,8000000**	**Preço Total =>**	**859,19**

2.15			**ESQUADRIAS DE MADEIRA, VIDRO E ALUMINÍNIO**					**21.182,16**
2.15.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**90797**	**SINAPI**	**KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019**		**UN**	**1,0000000**	**978,43**	**978,43**
CPU_A	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,3270000	28,64	9,36
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	2,0240000	30,01	60,74
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,1760000	23,84	28,03
CPU_A	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019		m³	0,0229000	799,46	18,30
INS	00039485	SINAPI	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)		UN	1,0000000	862,00	862,00
			MO sem LS =>	33,66	LS =>	37,95	MO com LS =>	71,61
			Valor do BDI =>	244,60		Valor com BDI =>		1.223,03
					Quant. =>	**7,0000000**	**Preço Total =>**	**8.561,21**

2.15.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**90795**	**SINAPI**	**KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019**		**UN**	**1,0000000**	**961,88**	**961,88**
CPU_A	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2600000	28,64	7,44
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,7060000	30,01	51,19
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,9830000	23,84	23,43
CPU_A	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019		m³	0,0223000	799,46	17,82
INS	00039482	SINAPI	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)		UN	1,0000000	862,00	862,00
			MO sem LS =>	28,35	LS =>	31,96	MO com LS =>	60,31
			Valor do BDI =>	240,47		Valor com BDI =>		1.202,35
					Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**1.202,35**

2.15.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**100702**	**SINAPI**	**PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR. SEM ALIZAR. AF 12/2019**		**m²**	**1,0000000**	**499,71**	**499,71**
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2820000	30,01	8,46
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1410000	23,84	3,36
INS	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS		310ML	0,0637000	42,92	2,73
INS	00004922	SINAPI	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA		m²	1,0000000	420,97	420,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

INS	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS		UN	4,7200000	0,61	2,87
INS	00036888	SINAPI	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE. PARA 1 FACE		M	2,2020000	27,85	61,32
				MO sem LS =>	3,88	LS =>	4,38	MO com LS =>	8,26
				Valor do BDI =>	124,92		Valor com BDI =>		624,63
						Quant. =>	**4,2000000**	**Preço Total =>**	**2.623,44**

2.15.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**94573**	**SINAPI**	**JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024**		**m²**	**1,0000000**	**389,18**	**389,18**
CPU A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,3118773	30,01	9,35
CPU A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1559386	23,84	3,71
INS	00004377	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM		UN	7,3000000	0,17	1,24
INS	00034364	SINAPI	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR		UN	0,5560000	643,60	357,84
INS	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G		UN	0,6010714	28,36	17,04
				MO sem LS =>	4,30	LS =>	4,84	MO com LS =>	9,14
				Valor do BDI =>	97,29		Valor com BDI =>		486,47
						Quant. =>	**1,6500000**	**Preço Total =>**	**802,67**

2.15.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**94569**	**SINAPI**	**JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDACÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 11/2024**		**m²**	**1,0000000**	**662,46**	**662,46**
CPU A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,0104139	30,01	30,32
CPU A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,5052069	23,84	12,04
INS	00004377	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM		UN	24,4000000	0,17	4,14
INS	00034381	SINAPI	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM. COM VIDRO 4 MM. SEM GUARNICAO/ALIZAR		UN	2,0833000	279,76	582,82
INS	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G		UN	1,1687500	28,36	33,14
				MO sem LS =>	13,93	LS =>	15,70	MO com LS =>	29,63
				Valor do BDI =>	165,61		Valor com BDI =>		828,07
						Quant. =>	**6,0000000**	**Preço Total =>**	**4.968,42**

2.15.6	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**101965**	**SINAPI**	**PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF 11/2020**		**M**	**1,0000000**	**197,37**	**197,37**
CPU_A	87283	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019		m³	0,0060000	556,21	3,33
CPU A	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,4190000	29,88	12,51
CPU A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2090000	23,84	4,98
CPU_A	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015		CHP	0,0210000	31,95	0,67
CPU_A	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015		CHI	0,3980000	30,55	12,15
INS	00034747	SINAPI	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA		M	1,0400000	157,44	163,73
				MO sem LS =>	10,49	LS =>	11,83	MO com LS =>	22,32
				Valor do BDI =>	49,34		Valor com BDI =>		246,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

					Quant. =>	**10,5000000**	**Preço Total =>**	**2.590,45**

2.15.7	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**98689**	**SINAPI**	**SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020**		**M**	**1,0000000**	**121,72**	**121,72**
CPU A	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,5470000	29,88	16,34
CPU A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2730000	23,84	6,50
INS	00020232	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM		M	1,0000000	94,81	94,81
INS	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III		KG	1,2900000	3,16	4,07
				MO sem LS =>	7,50	LS => 8,46	MO com LS =>	15,96
				Valor do BDI =>	30,43	Valor com BDI =>		152,15
						Quant. => **2,8500000**	**Preço Total =>**	**433,62**

2.16			**LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS**					**8.474,37**
2.16.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**86888**	**SINAPI**	**VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020**		**UN**	**1,0000000**	**491,70**	**491,70**
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,7791000	29,30	22,82
CPU A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,4384000	23,84	10,45
INS	00004384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10		UN	2,0000000	20,78	41,56
INS	00006138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO		UN	1,0000000	13,12	13,12
INS	00010422	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)		UN	1,0000000	392,53	392,53
INS	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR		KG	0,0881000	127,38	11,22
				MO sem LS =>	11,07	LS => 12,48	MO com LS =>	23,55
				Valor do BDI =>	122,92	Valor com BDI =>		614,62
						Quant. => **1,0000000**	**Preço Total =>**	**614,62**

2.16.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**95471**	**SINAPI**	**VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020**		**UN**	**1,0000000**	**773,63**	**773,63**
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,1540000	29,30	33,81
CPU A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,5565000	23,84	13,26
INS	00004384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10		UN	2,0000000	20,78	41,56
INS	00006138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO		UN	1,0000000	13,12	13,12
INS	00036520	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)		UN	1,0000000	660,66	660,66
INS	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR		KG	0,0881000	127,38	11,22
				MO sem LS =>	15,72	LS => 17,73	MO com LS =>	33,45
				Valor do BDI =>	193,40	Valor com BDI =>		967,03
						Quant. => **1,0000000**	**Preço Total =>**	**967,03**

2.16.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**100849**	**SINAPI**	**ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020**		**UN**	**1,0000000**	**39,40**	**39,40**
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1536000	29,30	4,50
CPU A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0484000	23,84	1,15
INS	00000377	SINAPI	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL		UN	1,0000000	33,75	33,75
				MO sem LS =>	1,90	LS => 2,15	MO com LS =>	4,05
				Valor do BDI =>	9,85	Valor com BDI =>		49,25
						Quant. => **1,0000000**	**Preço Total =>**	**49,25**

2.16.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

CPU	**100850**	**SINAPI**	**ASSENTO SANITÁRIO PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020**		**UN**	**1,0000000**	**51,15**	**51,15**
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1536000	29,30	4,50
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0484000	23,84	1,15
INS	00044201	SINAPI	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, COM ABERTURA FRONTAL, COM TAMPO E PARAFUSOS DE FIXACAO		UN	1,0000000	45,50	45,50
				MO sem LS => 1,90	LS =>	2,15	MO com LS =>	4,05
				Valor do BDI => 12,78		Valor com BDI =>		63,93
					Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**63,93**

2.16.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**86942**	**SINAPI**	**LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA. PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020**		**UN**	**1,0000000**	**302,91**	**302,91**
CPU_A	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020		UN	1,0000000	10,61	10,61
CPU_A	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020		UN	1,0000000	24,59	24,59
CPU_A	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		UN	1,0000000	11,81	11,81
CPU_A	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020		UN	1,0000000	145,56	145,56
CPU_A	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020		UN	1,0000000	110,34	110,34
				MO sem LS => 11,56	LS =>	13,04	MO com LS =>	24,60
				Valor do BDI => 75,72		Valor com BDI =>		378,63
					Quant. =>	**5,0000000**	**Preço Total =>**	**1.893,15**

2.16.6	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**5047**	**Próprio**	**PIA DE ACO INOXIDAVEL DE AÇO MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**		**UN**	**1,0000000**	**579,35**	**579,35**
CPU_A	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020		UN	1,0000000	13,35	13,35
CPU_A	86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020		UN	1,0000000	91,81	91,81
CPU_A	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020		UN	1,0000000	129,08	129,08
INS	00001745	SINAPI	BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, SEM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0.55 X 1.60* M		UN	1,0000000	345,11	345,11
				MO sem LS => 4,63	LS =>	5,23	MO com LS =>	9,86
				Valor do BDI => 144,83		Valor com BDI =>		724,18
					Quant. =>	**3,0000000**	**Preço Total =>**	**2.172,54**

2.16.7	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**190429**	**SBC**	**BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA**		**m²**	**1,0000000**	**557,04**	**557,04**
INS	000050	SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)		KG	4,6000000	0,90	4,14
INS	000100	SBC	AREIA GROSSA LAVADA		m³	0,0010000	162,09	0,16
INS	001100	SBC	CIMENTO DIRECIONAL BRANCO (SACO 1 QUILOGRAMA)		KG	1,8200000	6,02	10,95
INS	004612	SBC	APOIO EM MAO FRANCESA EM ACO INOXIDAVEL 304		UN	2,0000000	182,00	364,00
INS	010414	SBC	GRANITO CINZA ANDORINHA 2cm		m²	1,0500000	140,00	147,00
INS	099398	SBC	MARMORISTA		H	0,7580000	25,53	19,35
INS	099664	SBC	AJUDANTE ESPECIALIZADO - MARMORISTA		H	0,7580000	15,10	11,44
				MO sem LS => 14,47	LS =>	16,32	MO com LS =>	30,79
				Valor do BDI => 139,26		Valor com BDI =>		696,30
					Quant. =>	**1,1250000**	**Preço Total =>**	**783,33**

2.16.8	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**100869**	**SINAPI**	**BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020**		**UN**	**1,0000000**	**386,11**	**386,11**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,9485000	29,30	27,79
CPU A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2988000	23,84	7,12
INS	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8		UN	6,0000000	15,40	92,40
INS	00036206	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM		UN	1,0000000	258,80	258,80
				MO sem LS => 11,77	LS =>	13,27	MO com LS =>	25,04
				Valor do BDI => 96,52		Valor com BDI =>		482,63
					Quant. =>	**4,0000000**	**Preço Total =>**	**1.930,52**

2.17			**SERVICOS COMPLEMENTARES**					**703,12**
2.17.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**99803**	**SINAPI**	**LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019**		**m²**	**1,0000000**	**2,31**	**2,31**
CPU A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0970000	23,84	2,31
				MO sem LS => 0,71	LS =>	0,79	MO com LS =>	1,50
				Valor do BDI => 0,57		Valor com BDI =>		2,88
					Quant. =>	**128,6100000**	**Preço Total =>**	**370,39**

2.17.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**99806**	**SINAPI**	**LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019**		**m²**	**1,0000000**	**0,95**	**0,95**
CPU A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0400000	23,84	0,95
				MO sem LS => 0,29	LS =>	0,33	MO com LS =>	0,62
				Valor do BDI => 0,23		Valor com BDI =>		1,18
					Quant. =>	**74,0400000**	**Preço Total =>**	**87,36**

2.17.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**99821**	**SINAPI**	**LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019**		**m²**	**1,0000000**	**3,38**	**3,38**
CPU A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0920000	23,84	2,19
INS	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS		L	0,0230000	22,20	0,51
INS	00044329	SINAPI	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO		L	0,0060000	13,73	0,08
INS	00044331	SINAPI	LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR		L	0,0110000	54,69	0,60
				MO sem LS => 0,67	LS =>	0,75	MO com LS =>	1,42
				Valor do BDI => 0,84		Valor com BDI =>		4,22
					Quant. =>	**15,3000000**	**Preço Total =>**	**64,56**

2.17.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**99822**	**SINAPI**	**LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019**		**m²**	**1,0000000**	**1,12**	**1,12**
CPU A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0470000	23,84	1,12
				MO sem LS => 0,34	LS =>	0,38	MO com LS =>	0,72
				Valor do BDI => 0,28		Valor com BDI =>		1,40
					Quant. =>	**37,8000000**	**Preço Total =>**	**52,92**

2.17.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**99818**	**SINAPI**	**LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019**		**UN**	**1,0000000**	**6,07**	**6,07**
CPU A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1240000	23,84	2,95
INS	00044329	SINAPI	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO		L	0,1000000	13,73	1,37
INS	00044330	SINAPI	DESINFETANTE PRONTO USO		L	0,1670000	10,48	1,75
				MO sem LS => 0,90	LS =>	1,02	MO com LS =>	1,92
				Valor do BDI => 1,51		Valor com BDI =>		7,58
					Quant. =>	**9,0000000**	**Preço Total =>**	**68,22**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

2.17.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**97637**	**SINAPI**	**REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023**	**m²**	**1,0000000**	**3,08**	**3,08**
CPU_A	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0337000	24,61	0,82
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0952000	23,84	2,26
			MO sem LS => 0,96	LS =>	1,09	MO com LS =>	2,05
			Valor do BDI => 0,77		Valor com BDI =>		3,85
				Quant. =>	**15,5000000**	**Preço Total =>**	**59,67**

3			**CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UNIDADE 02**				**450.198,49**
3.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**4.280,80**
3.1.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**98524**	**SINAPI**	**LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024**	**m²**	**1,0000000**	**5,08**	**5,08**
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2132000	23,84	5,08
			MO sem LS => 1,55	LS =>	1,75	MO com LS =>	3,30
			Valor do BDI => 1,27		Valor com BDI =>		6,35
				Quant. =>	**165,8800000**	**Preço Total =>**	**1.053,33**

3.1.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**100982**	**SINAPI**	**CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020**	**m³**	**1,0000000**	**9,14**	**9,14**
CPU_A	5631	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0083000	213,07	1,76
CPU_A	5632	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0105000	89,20	0,93
CPU_A	91386	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0198000	271,26	5,37
CPU_A	91387	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0138000	78,56	1,08
			MO sem LS => 0,61	LS =>	0,68	MO com LS =>	1,29
			Valor do BDI => 2,28		Valor com BDI =>		11,42
				Quant. =>	**33,1760000**	**Preço Total =>**	**378,86**

3.1.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**93589**	**SINAPI**	**TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020**	**M3XKM**	**1,0000000**	**2,74**	**2,74**
CPU_A	91386	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0090000	271,26	2,44
CPU_A	91387	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0039000	78,56	0,30
			MO sem LS => 0,16	LS =>	0,18	MO com LS =>	0,34
			Valor do BDI => 0,68		Valor com BDI =>		3,42
				Quant. =>	**331,7600000**	**Preço Total =>**	**1.134,61**

3.1.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**99059**	**SINAPI**	**LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2.00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024**	**M**	**1,0000000**	**68,56**	**68,56**
CPU_A	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7247000	24,45	17,71
CPU_A	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7247000	29,59	21,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

CPU_A	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015		CHP	0,0070000	31,95	0,22
CPU_A	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015		CHI	0,0280000	30,55	0,85
CPU_A	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021		m³	0,0040000	544,26	2,17
INS	00004417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA		M	0,7445000	7,07	5,26
INS	00004433	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA		M	0,4125000	25,42	10,48
INS	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)		KG	0,1110000	20,32	2,25
INS	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO		L	0,0256000	41,43	1,06
INS	00010567	SINAPI	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA		M	0,5500000	12,95	7,12
				MO sem LS => 13,36	LS =>	15,07	MO com LS =>	28,43
				Valor do BDI => 17,14		Valor com BDI =>		85,70
					Quant. =>	**20,0000000**	**Preço Total =>**	**1.714,00**

3.2			**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**					**12.806,91**
3.2.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**96527**	**SINAPI**	**ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024**		**m³**	**1,0000000**	**113,92**	**113,92**
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,0040000	30,01	30,13
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	3,5150000	23,84	83,79
				MO sem LS => 35,79	LS =>	40,35	MO com LS =>	76,14
				Valor do BDI => 28,48		Valor com BDI =>		142,40
					Quant. =>	**21,1920000**	**Preço Total =>**	**3.017,74**

3.2.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**96523**	**SINAPI**	**ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024**		**m³**	**1,0000000**	**103,50**	**103,50**
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,9660000	30,01	28,98
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	3,1260000	23,84	74,52
				MO sem LS => 32,57	LS =>	36,72	MO com LS =>	69,29
				Valor do BDI => 25,87		Valor com BDI =>		129,37
					Quant. =>	**43,2000000**	**Preço Total =>**	**5.588,78**

3.2.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**93382**	**SINAPI**	**REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023**		**m³**	**1,0000000**	**28,11**	**28,11**
CPU_A	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014		CHP	0,0054000	319,51	1,72
CPU_A	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014		CHI	0,0006000	77,49	0,04
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,7866000	23,84	18,75
CPU_A	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015		CHP	0,1962000	38,75	7,60
				MO sem LS => 7,93	LS =>	8,94	MO com LS =>	16,87
				Valor do BDI => 7,02		Valor com BDI =>		35,13
					Quant. =>	**44,7820000**	**Preço Total =>**	**1.573,19**

3.2.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
INS	00006081	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)		m³	1,0000000	54,26	54,26
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

				Valor do BDI =>	13,56		Valor com BDI =>	67,82
						Quant. =>	**33,1760000 Preço Total =>**	**2.249,99**

3.2.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**96388**	**SINAPI**	**CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024**	**m³**	**1,0000000**	**9,10**	**9,10**
CPU_A	5684	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8.1 T. IMPACTO DINÂMICO 16.15 / 9.5 T. LARGURA DE TRABALHO 1.68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0030539	163,76	0,50
CPU_A	5685	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8.1 T. IMPACTO DINÂMICO 16.15 / 9.5 T. LARGURA DE TRABALHO 1.68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0145939	66,93	0,97
CPU_A	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0041968	319,51	1,34
CPU_A	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0134510	77,49	1,04
CPU_A	5932	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3.7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0051610	259,93	1,34
CPU_A	5934	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3.7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0124868	101,60	1,26
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0176478	23,84	0,42
CPU_A	96463	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	CHP	0,0045065	223,64	1,00
CPU_A	96464	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	CHI	0,0131413	93,72	1,23
			MO sem LS =>	0,89	LS =>	1,01	MO com LS =>	1,90
			Valor do BDI =>	2,27		Valor com BDI =>		11,37
					Quant. =>	**33,1760000**	**Preço Total =>**	**377,21**

3.3			**INFRA ESTRUTURA**				**34.157,40**
3.3.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**102487**	**SINAPI**	**CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021**	**m³**	**1,0000000**	**678,32**	**678,32**
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6702000	30,01	50,12
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,4684000	23,84	154,20
CPU_A	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,2198000	1,41	0,30
CPU_A	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,6377000	0,56	0,35
CPU_A	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,8050000	526,45	423,79
INS	00004730	SINAPI	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	m³	0,4543000	109,11	49,56
			MO sem LS =>	87,12	LS =>	98,21	MO com LS =>	185,33
			Valor do BDI =>	169,58		Valor com BDI =>		847,90
					Quant. =>	**10,5960000**	**Preço Total =>**	**8.984,34**

3.3.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**101166**	**SINAPI**	**ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020**	**m³**	**1,0000000**	**716,50**	**716,50**
CPU_A	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,1300000	685,38	89,09
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,3440000	30,01	250,40
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,1720000	23,84	99,46
INS	00034586	SINAPI	BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA	UN	122,2700000	2,27	277,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

MO sem LS =>	119,69	LS =>	134,92	MO com LS =>		254,61
Valor do BDI =>	179,12		Valor com BDI =>			895,62
		Quant. =>	**7,4172000**	**Preço Total =>**		**6.642,99**

3.3.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**96619**	**SINAPI**	**LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024**	**m²**	**1,0000000**	**45,65**	**45,65**
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3390500	30,01	10,17
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1226500	23,84	2,92
CPU_A	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,0690000	472,00	32,56

MO sem LS =>	6,12	LS =>	6,89	MO com LS =>	13,01
Valor do BDI =>	11,41		Valor com BDI =>		57,06
		Quant. =>	**20,4450000**	**Preço Total =>**	**1.166,59**

3.3.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**104916**	**SINAPI**	**ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024**	**KG**	**1,0000000**	**16,37**	**16,37**
CPU_A	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0640000	24,62	1,57
CPU_A	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1660000	29,81	4,94
CPU_A	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	1,0000000	9,10	9,10
INS	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,8190000	0,22	0,18
INS	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250000	23,27	0,58

MO sem LS =>	2,80	LS =>	3,16	MO com LS =>	5,96
Valor do BDI =>	4,09		Valor com BDI =>		20,46
		Quant. =>	**42,2400000**	**Preço Total =>**	**864,23**

3.3.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**96546**	**SINAPI**	**ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024**	**KG**	**1,0000000**	**13,33**	**13,33**
CPU_A	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0440000	24,62	1,08
CPU_A	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1160000	29,81	3,45
CPU_A	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	1,0000000	8,12	8,12
INS	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,4800000	0,22	0,10
INS	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250000	23,27	0,58

MO sem LS =>	1,59	LS =>	1,80	MO com LS =>	3,39
Valor do BDI =>	3,33		Valor com BDI =>		16,66
		Quant. =>	**380,1600000**	**Preço Total =>**	**6.333,46**

3.3.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**96541**	**SINAPI**	**FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024**	**m²**	**1,0000000**	**196,01**	**196,01**
CPU_A	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3870000	24,45	33,91
CPU_A	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,3950000	29,59	100,45
CPU_A	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0600000	31,95	1,91
CPU_A	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,2390000	30,55	7,30
INS	00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	m²	0,3360000	52,39	17,60
INS	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0095500	8,60	0,08
INS	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,7330000	11,46	8,40
INS	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	5,4010000	4,01	21,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

INS	00005073	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)		KG	0,0550000	20,71	1,13
INS	00005074	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)		KG	0,0050000	22,77	0,11
INS	00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)		KG	0,0220000	22,50	0,49
INS	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)		KG	0,1190000	25,08	2,98
				MO sem LS => 47,95	LS =>	54,06	MO com LS =>	102,01
				Valor do BDI => 49,00		Valor com BDI =>		245,01
					Quant. =>	**5,2800000**	**Preço Total =>**	**1.293,65**

3.3.7	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**96556**	**SINAPI**	**CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024**		**m³**	**1,0000000**	**1.015,64**	**1.015,64**
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	5,5980000	30,01	167,99
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	5,0710000	23,84	120,89
CPU_A	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015		CHP	0,5980000	1,41	0,84
CPU_A	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015		CHI	1,9380000	0,56	1,08
CPU_A	94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021		m³	1,1900000	609,11	724,84
				MO sem LS => 122,48	LS =>	138,07	MO com LS =>	260,55
				Valor do BDI => 253,91		Valor com BDI =>		1.269,55
					Quant. =>	**4,2240000**	**Preço Total =>**	**5.362,57**

3.3.8	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**98557**	**SINAPI**	**IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023**		**m²**	**1,0000000**	**45,43**	**45,43**
CPU_A	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0969000	24,77	2,40
CPU_A	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,4299000	30,01	12,90
INS	00000626	SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)		KG	1,5000000	20,09	30,13
				MO sem LS => 5,11	LS =>	5,75	MO com LS =>	10,86
				Valor do BDI => 11,35		Valor com BDI =>		56,78
					Quant. =>	**61,8100000**	**Preço Total =>**	**3.509,57**

3.4			**SUPRA-ESTRUTURA**					**66.499,71**
3.4.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**92421**	**SINAPI**	**MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020**		**m²**	**1,0000000**	**112,53**	**112,53**
CPU_A	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2610000	24,45	6,38
CPU_A	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,4240000	29,59	42,13
CPU_A	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020		m²	0,2630000	188,51	49,57
INS	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA		L	0,0100000	8,60	0,08
INS	00040271	SINAPI	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2.80* M		UNXMES	0,1960000	15,31	3,00
INS	00040275	SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M		UNXMES	0,3930000	16,00	6,28
INS	00040287	SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE		MES	0,7850000	5,89	4,62
INS	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)		KG	0,0190000	25,08	0,47
				MO sem LS => 20,82	LS =>	23,48	MO com LS =>	44,30
				Valor do BDI => 28,13		Valor com BDI =>		140,66
					Quant. =>	**30,2500000**	**Preço Total =>**	**4.254,96**

3.4.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

CPU	**92453**	**SINAPI**	**MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO. EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA. 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020**		**m²**	**1,0000000**	**275,89**	**275,89**
CPU_A	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2810000	24,45	6,87
CPU_A	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,5310000	29,59	45,30
CPU_A	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 09/2020		m²	0,4140000	133,74	55,36
CPU_A	92272	SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF 09/2020		M	3,4580000	45,74	158,16
INS	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA		L	0,0100000	8,60	0,08
INS	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA		M	0,4850000	18,37	8,90
INS	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)		KG	0,0490000	25,08	1,22
				MO sem LS => 31,06	LS =>	35,02	MO com LS =>	66,08
				Valor do BDI => 68,97		Valor com BDI =>		344,86
					Quant. =>	**52,1412500**	**Preço Total =>**	**17.981,43**

3.4.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**92759**	**SINAPI**	**ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022**		**KG**	**1,0000000**	**13,55**	**13,55**
CPU_A	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0175000	24,62	0,43
CPU_A	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1069000	29,81	3,18
CPU_A	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022		KG	1,0000000	9,10	9,10
INS	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM. COBRIMENTO 20 MM		UN	1,1900000	0,22	0,26
INS	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)		KG	0,0250000	23,27	0,58
				MO sem LS => 1,86	LS =>	2,09	MO com LS =>	3,95
				Valor do BDI => 3,38		Valor com BDI =>		16,93
					Quant. =>	**225,7650000**	**Preço Total =>**	**3.822,20**

3.4.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**92761**	**SINAPI**	**ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022**		**KG**	**1,0000000**	**11,48**	**11,48**
CPU_A	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0092000	24,62	0,22
CPU_A	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0561000	29,81	1,67
CPU_A	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022		KG	1,0000000	8,85	8,85
INS	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM. COBRIMENTO 20 MM		UN	0,7430000	0,22	0,16
INS	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)		KG	0,0250000	23,27	0,58
				MO sem LS => 0,80	LS =>	0,91	MO com LS =>	1,71
				Valor do BDI => 2,87		Valor com BDI =>		14,35
					Quant. =>	**301,0200000**	**Preço Total =>**	**4.319,63**

3.4.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**92762**	**SINAPI**	**ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022**		**KG**	**1,0000000**	**10,12**	**10,12**
CPU_A	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0064000	24,62	0,15
CPU_A	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0392000	29,81	1,16
CPU_A	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022		KG	1,0000000	8,12	8,12
INS	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM. COBRIMENTO 20 MM		UN	0,5430000	0,22	0,11
INS	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)		KG	0,0250000	23,27	0,58
				MO sem LS => 0,53	LS =>	0,60	MO com LS =>	1,13
				Valor do BDI => 2,53		Valor com BDI =>		12,65
					Quant. =>	**903,0600000**	**Preço Total =>**	**11.423,70**

3.4.6	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

CPU	**92763**	**SINAPI**	**ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022**		**KG**	**1,0000000**	**8,46**	**8,46**
CPU_A	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0042000	24,62	0,10
CPU_A	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0257000	29,81	0,76
CPU_A	92804	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF 06/2022		KG	1,0000000	6,94	6,94
INS	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM		UN	0,3670000	0,22	0,08
INS	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)		KG	0,0250000	23,27	0,58
				MO sem LS => 0,33	LS =>	0,38	MO com LS =>	0,71
				Valor do BDI => 2,11		Valor com BDI =>		10,57
					Quant. =>	**150,5100000**	**Preço Total =>**	**1.590,89**

3.4.7	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**102483**	**SINAPI**	**CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021**		**m³**	**1,0000000**	**801,49**	**801,49**
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	2,0583000	23,84	49,06
CPU_A	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,3004000	24,15	31,40
CPU_A	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 05/2023		CHP	0,6693000	5,78	3,86
CPU_A	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 05/2023		CHI	0,6311000	1,79	1,12
INS	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)		m³	0,6982000	150,00	104,73
INS	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32		KG	424,0088000	0,90	381,60
INS	00004734	SINAPI	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)		m³	0,6020000	381,61	229,72
				MO sem LS => 25,33	LS =>	28,55	MO com LS =>	53,88
				Valor do BDI => 200,37		Valor com BDI =>		1.001,86
					Quant. =>	**15,0510000**	**Preço Total =>**	**15.078,99**

3.4.8	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**103670**	**SINAPI**	**LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022**		**m³**	**1,0000000**	**324,66**	**324,66**
CPU_A	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	2,4590000	29,59	72,76
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	2,4590000	30,01	73,79
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	7,3770000	23,84	175,86
CPU_A	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF 06/2015		CHP	1,0420000	1,41	1,46
CPU_A	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF 06/2015		CHI	1,4170000	0,56	0,79
				MO sem LS => 103,40	LS =>	116,57	MO com LS =>	219,97
				Valor do BDI => 81,16		Valor com BDI =>		405,82
					Quant. =>	**15,0510000**	**Preço Total =>**	**6.107,99**

3.4.9	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**105023**	**SINAPI**	**VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF 03/2024**		**M**	**1,0000000**	**68,27**	**68,27**
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,5010000	30,01	15,03
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2510000	23,84	5,98
CPU_A	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF 09/2020		m²	0,1040000	175,22	18,22
CPU_A	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF 06/2022		KG	0,7900000	8,85	6,99
CPU_A	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021		m³	0,0320000	573,33	18,34
INS	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA		L	0,0090000	8,60	0,07
INS	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA		M	0,2030000	11,46	2,32
INS	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM		UN	6,0000000	0,22	1,32
				MO sem LS => 9,33	LS =>	10,52	MO com LS =>	19,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

				Valor do BDI =>	17,06		Valor com BDI =>	85,33
						Quant. =>	**22,5000000**	**Preço Total =>**	**1.919,92**

3.5			**COBERTURA**				**53.182,37**
3.5.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**92574**	**SINAPI**	**TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019**	**m²**	**1,0000000**	**125,06**	**125,06**
CPU_A	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3700000	24,61	9,10
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2100000	23,84	5,00
CPU_A	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0155000	25,68	0,39
CPU_A	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0215000	24,66	0,53
INS	00001330	SINAPI	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2	KG	0,4500000	7,85	3,53
INS	00040424	SINAPI	CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E =4,75 MM (37,29 KG/M2)	KG	0,2000000	8,03	1,60
INS	00040535	SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)	KG	2,6080000	8,66	22,58
INS	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,0600000	25,25	1,51
INS	00040549	SINAPI	PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	CENTO	0,0070000	171,35	1,19
INS	00040664	SINAPI	PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E = 0,8 MM	KG	1,7210000	17,77	30,58
INS	00040839	SINAPI	PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" (9,52 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	CENTO	0,0050000	104,61	0,52
INS	00043083	SINAPI	PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)	KG	5,6040000	8,66	48,53
			MO sem LS => 4,84	LS =>	5,45	MO com LS =>	10,29
			Valor do BDI => 31,26			Valor com BDI =>	156,32
				Quant. =>	**135,7000000**	**Preço Total =>**	**21.212,62**

3.5.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**104164**	**Próprio**	**CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA (CRFS, PVC RÍGIDO E POLIÉSTER), TRAPEZOIDAL E GRECA (PVC RÍGIDO E POLIÉSTER)**	**M**	**1,0000000**	**127,60**	**127,60**
CPU_A	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0690000	24,66	1,70
CPU_A	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,1500000	25,68	3,85
CPU_A	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2150000	29,34	6,30
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500000	23,84	3,57
INS	00004302	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	UN	1,2700000	5,42	6,88
INS	00001607	SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	CJ	1,2700000	0,36	0,45
INS	001061	SBC	TELHA EM PVC COLONIAL 2,30x0,86m (1,97m2)	UN	1,0000000	104,85	104,85
			MO sem LS => 4,97	LS =>	5,61	MO com LS =>	10,58
			Valor do BDI => 31,90			Valor com BDI =>	159,50
				Quant. =>	**14,7500000**	**Preço Total =>**	**2.352,62**

3.5.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**104163**	**Próprio**	**TELHAMENTO COM TELHA PVC TIPO PLAN, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO ICAMENTO**	**m²**	**1,0000000**	**156,43**	**156,43**
CPU_A	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0690000	24,66	1,70
CPU_A	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,1500000	25,68	3,85
CPU_A	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2150000	29,34	6,30
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500000	23,84	3,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

INS	00004302	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA		UN	1,2700000	5,42	6,88
INS	00001607	SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)		CJ	1,2700000	0,36	0,45
INS	001061	SBC	TELHA EM PVC COLONIAL 2,30x0,86m (1,97m2)		UN	1,2750000	104,85	133,68
				MO sem LS => 4,97	LS =>	5,61	MO com LS =>	10,58
				Valor do BDI => 39,10		Valor com BDI =>		195,53
					Quant. =>	**135,7000000**	**Preço Total =>**	**26.533,42**

3.5.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**94227**	**SINAPI**	**CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019**		**M**	**1,0000000**	**54,76**	**54,76**
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2820000	23,84	6,72
CPU_A	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1880000	29,34	5,51
CPU_A	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016		CHP	0,0132000	25,68	0,33
CPU_A	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF 03/2016		CHI	0,0183000	24,66	0,45
INS	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS		310ML	0,0530000	42,92	2,27
INS	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)		KG	0,0080000	19,98	0,15
INS	00005104	SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)		KG	0,0016000	70,37	0,11
INS	00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50		KG	0,0590000	107,06	6,31
INS	00040782	SINAPI	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM		M	1,0500000	31,35	32,91
				MO sem LS => 4,17	LS =>	4,70	MO com LS =>	8,87
				Valor do BDI => 13,69		Valor com BDI =>		68,45
					Quant. =>	**29,5000000**	**Preço Total =>**	**2.019,27**

3.5.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**94231**	**SINAPI**	**RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019**		**M**	**1,0000000**	**46,28**	**46,28**
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2070000	23,84	4,93
CPU_A	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1120000	29,34	3,28
CPU_A	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016		CHP	0,0132000	25,68	0,33
CPU_A	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF 03/2016		CHI	0,0183000	24,66	0,45
INS	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS		310ML	0,1980000	42,92	8,49
INS	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)		KG	0,0060000	19,98	0,11
INS	00005104	SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)		KG	0,0012000	70,37	0,08
INS	00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50		KG	0,0450000	107,06	4,81
INS	00040873	SINAPI	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM		M	1,0500000	22,67	23,80
				MO sem LS => 2,86	LS =>	3,23	MO com LS =>	6,09
				Valor do BDI => 11,57		Valor com BDI =>		57,85
					Quant. =>	**18,4000000**	**Preço Total =>**	**1.064,44**

3.6			**ALVENARIA E VEDAÇÃO**					**48.615,84**
3.6.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**89298**	**SINAPI**	**ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.**		**m²**	**1,0000000**	**90,55**	**90,55**
CPU_A	87286	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019		m³	0,0172000	691,63	11,89
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,8800000	30,01	26,40
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,4400000	23,84	10,48
INS	00034588	SINAPI	BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA		UN	10,0600000	3,07	30,88
INS	00034655	SINAPI	CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA		UN	0,9600000	4,45	4,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

INS	00034781	SINAPI	MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 19 CM (L X A X C) E 6,0 MPA		UN	1,4400000	1,92	2,76
INS	00038603	SINAPI	BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 34 CM (L X A X C) E 6,0 MPA		UN	1,4400000	2,69	3,87
			MO sem LS =>	12,84	LS =>	14,47	MO com LS =>	27,31
			Valor do BDI =>	22,63		Valor com BDI =>		113,18
					Quant. =>	**400,0500000**	**Preço Total =>**	**45.277,65**

3.6.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**93202**	**SINAPI**	**FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2024**		**M**	**1,0000000**	**30,04**	**30,04**
CPU_A	87294	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019		m³	0,0052000	654,81	3,40
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,5600000	30,01	16,80
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1050000	23,84	2,50
INS	00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)		UN	11,6610000	0,63	7,34
			MO sem LS =>	6,62	LS =>	7,46	MO com LS =>	14,08
			Valor do BDI =>	7,51		Valor com BDI =>		37,55
					Quant. =>	**88,9000000**	**Preço Total =>**	**3.338,19**

3.7			**PAVIMENTAÇÃO**					**36.007,54**
3.7.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**95241**	**SINAPI**	**LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024**		**m²**	**1,0000000**	**42,37**	**42,37**
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2541500	30,01	7,62
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0919000	23,84	2,19
CPU_A	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021		m³	0,0690000	472,00	32,56
			MO sem LS =>	5,03	LS =>	5,67	MO com LS =>	10,70
			Valor do BDI =>	10,59		Valor com BDI =>		52,96
					Quant. =>	**128,6100000**	**Preço Total =>**	**6.811,18**

3.7.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**88472**	**SINAPI**	**CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021**		**m²**	**1,0000000**	**44,46**	**44,46**
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1400000	30,01	4,20
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0700000	23,84	1,66
INS	00038546	SINAPI	ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO		m³	0,0610000	632,86	38,60
			MO sem LS =>	1,93	LS =>	2,17	MO com LS =>	4,10
			Valor do BDI =>	11,11		Valor com BDI =>		55,57
					Quant. =>	**128,6100000**	**Preço Total =>**	**7.146,85**

3.7.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**87257**	**SINAPI**	**REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE**		**m²**	**1,0000000**	**74,88**	**74,88**
CPU_A	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2892000	29,88	8,64
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1356000	23,84	3,23
INS	00001292	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2		m²	1,0691000	49,35	52,76
INS	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS		KG	9,1300000	1,03	9,40
INS	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR		KG	0,1410000	6,04	0,85
			MO sem LS =>	3,90	LS =>	4,40	MO com LS =>	8,30
			Valor do BDI =>	18,72		Valor com BDI =>		93,60
					Quant. =>	**109,8100000**	**Preço Total =>**	**10.278,21**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

3.7.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
INS	00040653	SINAPI	PISO KORODUR (INCLUSO EXECUCAO)	m²	1,0000000	142,20	142,20
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 35,55		Valor com BDI =>		177,75
				Quant. =>	**18,8000000**	**Preço Total =>**	**3.341,70**

3.7.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**94994**	**SINAPI**	**EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL. ESPESSURA 8 CM. ARMADO. AF 08/2022**	**m²**	**1,0000000**	**100,25**	**100,25**
CPU_A	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1301000	29,59	3,84
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1882000	30,01	5,64
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3183000	23,84	7,58
CPU_A	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	0,0985000	573,33	56,47
INS	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0017000	8,60	0,01
INS	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,2500000	5,81	1,45
INS	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,2000000	4,01	0,80
INS	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,0240000	20,32	0,48
INS	00007156	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	m²	1,0816000	22,18	23,98
			MO sem LS => 8,60	LS =>	9,70	MO com LS =>	18,30
			Valor do BDI => 25,06		Valor com BDI =>		125,31
				Quant. =>	**67,2700000**	**Preço Total =>**	**8.429,60**

3.8			**INSTALAÇÕES ELÉTRICA**				**39.404,20**
3.8.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**642**	**ORSE**	**Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"**	**un**	**1,0000000**	**301,91**	**301,91**
CPU_A	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	6,0000000	3,87	23,22
CPU_A	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	5,0000000	3,74	18,70
INS	00000939/SINAPI	ORSE	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v,secao nominal 2,5 mm2	m	12,0000000	2,75	33,00
INS	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	h	5,0000000	20,44	102,20
INS	00002674/SINAPI	ORSE	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4", sem luva	m	6,0000000	5,16	30,96
INS	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	h	6,0000000	14,58	87,48
INS	00012001/SINAPI	ORSE	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel corrugado	un	1,0000000	4,49	4,49
INS	00020111/SINAPI	ORSE	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un	0,1500000	12,41	1,86
			MO sem LS => 89,16	LS =>	100,52	MO com LS =>	189,68
			Valor do BDI => 75,47		Valor com BDI =>		377,38
				Quant. =>	**22,0000000**	**Preço Total =>**	**8.302,36**

3.8.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91939**	**SINAPI**	**CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023**	**UN**	**1,0000000**	**33,81**	**33,81**
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5500000	25,06	13,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,5500000	30,38	16,70
CPU_A	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019		m³	0,0009000	799,46	0,71
INS	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO		UN	1,0000000	2,62	2,62
				MO sem LS =>	10,01	LS =>	11,28	MO com LS =>	21,29
				Valor do BDI =>	8,45		Valor com BDI =>		42,26
						Quant. =>	**3,0000000**	**Preço Total =>**	**126,78**

3.8.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**			**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**91940**	**SINAPI**	**CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**			**UN**	**1,0000000**	**19,46**	**19,46**
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,2910000	25,06	7,29
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,2910000	30,38	8,84
CPU_A	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019			m³	0,0009000	799,46	0,71
INS	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO			UN	1,0000000	2,62	2,62
				MO sem LS =>	5,32	LS =>	5,99	MO com LS =>	11,31
				Valor do BDI =>	4,86		Valor com BDI =>		24,32
						Quant. =>	**26,0000000**	**Preço Total =>**	**632,32**

3.8.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**			**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**91941**	**SINAPI**	**CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**			**UN**	**1,0000000**	**12,41**	**12,41**
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,1640000	25,06	4,10
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,1640000	30,38	4,98
CPU_A	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019			m³	0,0009000	799,46	0,71
INS	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO			UN	1,0000000	2,62	2,62
				MO sem LS =>	3,02	LS =>	3,40	MO com LS =>	6,42
				Valor do BDI =>	3,10		Valor com BDI =>		15,51
						Quant. =>	**12,0000000**	**Preço Total =>**	**186,12**

3.8.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**			**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**97882**	**SINAPI**	**CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0.4X0.4X0.4 M. AF_12/2020**			**UN**	**1,0000000**	**236,76**	**236,76**
CPU_A	101619	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020			m³	0,0490000	316,30	15,49
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,0304000	30,01	0,91
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,0239000	23,84	0,56
CPU_A	97734	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024			m³	0,0148000	3.205,75	47,44
INS	00043430	SINAPI	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M			UN	1,0000000	172,36	172,36
				MO sem LS =>	13,74	LS =>	15,49	MO com LS =>	29,23
				Valor do BDI =>	59,19		Valor com BDI =>		295,95
						Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**295,95**

3.8.6	**Código**	**Banco**	**Descrição**			**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**92008**	**SINAPI**	**TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**			**UN**	**1,0000000**	**48,75**	**48,75**
CPU_A	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023			UN	1,0000000	11,12	11,12
CPU_A	92006	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023			UN	1,0000000	37,63	37,63
				MO sem LS =>	9,93	LS =>	11,19	MO com LS =>	21,12
				Valor do BDI =>	12,18		Valor com BDI =>		60,93
						Quant. =>	**12,0000000**	**Preço Total =>**	**731,16**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

3.8.7	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**92000**	**SINAPI**	**TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023**	**UN**	**1,0000000**	**31,68**	**31,68**
CPU_A	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,0000000	11,12	11,12
CPU_A	91998	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,0000000	20,56	20,56
			MO sem LS => 6,69	LS => 7,54		MO com LS =>	14,23
			Valor do BDI => 7,92			Valor com BDI =>	39,60
				Quant. =>	**6,0000000**	**Preço Total =>**	**237,60**

3.8.8	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91993**	**SINAPI**	**TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023**	**UN**	**1,0000000**	**48,59**	**48,59**
CPU_A	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,0000000	11,12	11,12
CPU_A	91991	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,0000000	37,47	37,47
			MO sem LS => 11,56	LS => 13,04		MO com LS =>	24,60
			Valor do BDI => 12,14			Valor com BDI =>	60,73
				Quant. =>	**8,0000000**	**Preço Total =>**	**485,84**

3.8.9	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91863**	**SINAPI**	**ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023**	**M**	**1,0000000**	**12,38**	**12,38**
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1190000	25,06	2,98
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1190000	30,38	3,61
INS	00002674	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	M	1,0170000	5,70	5,79
			MO sem LS => 2,15	LS => 2,42		MO com LS =>	4,57
			Valor do BDI => 3,09			Valor com BDI =>	15,47
				Quant. =>	**325,5000000**	**Preço Total =>**	**5.035,48**

3.8.10	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91864**	**SINAPI**	**ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023**	**M**	**1,0000000**	**16,76**	**16,76**
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1390000	25,06	3,48
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1390000	30,38	4,22
INS	00002685	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	M	1,0170000	8,91	9,06
			MO sem LS => 2,51	LS => 2,83		MO com LS =>	5,34
			Valor do BDI => 4,19			Valor com BDI =>	20,95
				Quant. =>	**29,7000000**	**Preço Total =>**	**622,21**

3.8.11	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91851**	**SINAPI**	**ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023**	**M**	**1,0000000**	**9,84**	**9,84**
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1030000	25,06	2,58
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1030000	30,38	3,12
INS	00040402	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 40 MM	M	1,1000000	3,72	4,09
INS	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0023000	23,27	0,05
			MO sem LS => 1,86	LS => 2,09		MO com LS =>	3,95
			Valor do BDI => 2,46			Valor com BDI =>	12,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

Quant. => 12,0000000 Preço Total => 147,60

3.8.12	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**93008**	**SINAPI**	**ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 12/2021**	**M**	**1,0000000**	**20,55**	**20,55**
CPU A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1122000	25,06	2,81
CPU A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1122000	30,38	3,40
INS	00002680	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA	M	1,1000000	13,04	14,34
			MO sem LS => 2,03	LS =>	2,28	MO com LS =>	4,31
			Valor do BDI => 5,13		Valor com BDI =>		25,68
				Quant. =>	**16,5000000**	**Preço Total =>**	**423,72**

3.8.13	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**93654**	**SINAPI**	**DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025**	**UN**	**1,0000000**	**11,02**	**11,02**
CPU A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0354280	25,06	0,88
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0354280	30,38	1,07
INS	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	1,0000000	1,06	1,06
INS	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	UN	1,0000000	8,01	8,01
			MO sem LS => 0,63	LS =>	0,72	MO com LS =>	1,35
			Valor do BDI => 2,75		Valor com BDI =>		13,77
				Quant. =>	**12,0000000**	**Preço Total =>**	**165,24**

3.8.14	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**93656**	**SINAPI**	**DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025**	**UN**	**1,0000000**	**12,93**	**12,93**
CPU A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0639640	25,06	1,60
CPU A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0639640	30,38	1,94
INS	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	1,0000000	1,38	1,38
INS	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	UN	1,0000000	8,01	8,01
			MO sem LS => 1,16	LS =>	1,30	MO com LS =>	2,46
			Valor do BDI => 3,23		Valor com BDI =>		16,16
				Quant. =>	**6,0000000**	**Preço Total =>**	**96,96**

3.8.15	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**93673**	**SINAPI**	**DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025**	**UN**	**1,0000000**	**91,97**	**91,97**
CPU A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5297450	25,06	13,27
CPU A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5297450	30,38	16,09
INS	00001575	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	3,0000000	2,11	6,33
INS	00034709	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	UN	1,0000000	56,28	56,28
			MO sem LS => 9,59	LS =>	10,81	MO com LS =>	20,40
			Valor do BDI => 22,99		Valor com BDI =>		114,96
				Quant. =>	**2,0000000**	**Preço Total =>**	**229,92**

3.8.16	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91926**	**SINAPI**	**CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 03/2023**	**M**	**1,0000000**	**5,00**	**5,00**
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0290000	25,06	0,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0290000	30,38	0,88
INS	00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2		M	1,2434000	2,71	3,36
INS	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M		UN	0,0094000	4,91	0,04
				MO sem LS => 0,52	LS =>	0,59	MO com LS =>	1,11
				Valor do BDI => 1,25		Valor com BDI =>		6,25
					Quant. =>	**844,2000000**	**Preço Total =>**	**5.276,25**

3.8.17	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**91928**	**SINAPI**	**CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**		**M**	**1,0000000**	**7,78**	**7,78**
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0390000	25,06	0,97
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0390000	30,38	1,18
INS	00000981	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2		M	1,2434000	4,50	5,59
INS	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M		UN	0,0094000	4,91	0,04
				MO sem LS => 0,70	LS =>	0,79	MO com LS =>	1,49
				Valor do BDI => 1,94		Valor com BDI =>		9,72
					Quant. =>	**347,2000000**	**Preço Total =>**	**3.374,78**

3.8.18	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**91935**	**SINAPI**	**CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**		**M**	**1,0000000**	**29,68**	**29,68**
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1140000	25,06	2,85
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1140000	30,38	3,46
INS	00000995	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B. 1 CONDUTOR. 0.6/1 KV. SECAO NOMINAL 16 MM2		M	1,2434000	18,77	23,33
INS	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M		UN	0,0094000	4,91	0,04
				MO sem LS => 2,06	LS =>	2,32	MO com LS =>	4,38
				Valor do BDI => 7,42		Valor com BDI =>		37,10
					Quant. =>	**59,2000000**	**Preço Total =>**	**2.196,32**

3.8.19	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**91975**	**SINAPI**	**INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**		**UN**	**1,0000000**	**82,59**	**82,59**
CPU_A	91950	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		UN	1,0000000	15,97	15,97
CPU_A	91974	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		UN	1,0000000	66,62	66,62
				MO sem LS => 16,25	LS =>	18,32	MO com LS =>	34,57
				Valor do BDI => 20,64		Valor com BDI =>		103,23
					Quant. =>	**2,0000000**	**Preço Total =>**	**206,46**

3.8.20	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**91959**	**SINAPI**	**INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**		**UN**	**1,0000000**	**45,98**	**45,98**
CPU_A	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		UN	1,0000000	11,12	11,12
CPU_A	91958	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		UN	1,0000000	34,86	34,86
				MO sem LS => 9,59	LS =>	10,81	MO com LS =>	20,40
				Valor do BDI => 11,49		Valor com BDI =>		57,47
					Quant. =>	**4,0000000**	**Preço Total =>**	**229,88**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

3.8.21	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**101880**	**SINAPI**	**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025**	**UN**	**1,0000000**	**639,12**	**639,12**
CPU_A	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MANUAL. AF 08/2019	m³	0,0192000	826,41	15,86
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0377000	25,06	51,06
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0377000	30,38	61,90
INS	00012041	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A	UN	1,0000000	510,30	510,30
			MO sem LS => 38,46	LS =>	43,36	MO com LS =>	81,82
			Valor do BDI => 159,78		Valor com BDI =>		798,90
				Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**798,90**

3.8.22	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**060110**	**SBC**	**PLAFON QUADRADO PARA 1 LAMPADA E27 SPACIAL PMQ 130 PANTOJA**	**UN**	**1,0000000**	**217,90**	**217,90**
INS	003420	SBC	FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	M	0,1000000	1,06	0,10
INS	004924	SBC	ILUMINACAO - PLAFON QUADRADO PARA 1 LAMPADA E27 SPACIAL PMQ 130 100W VIDRO PRETO PANTOJA	UN	1,0000000	184,90	184,90
INS	099250	SBC	ELETRICISTA	H	0,9470000	19,66	18,61
INS	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,9470000	15,10	14,29
			MO sem LS => 15,47	LS =>	17,43	MO com LS =>	32,90
			Valor do BDI => 54,47		Valor com BDI =>		272,37
				Quant. =>	**8,0000000**	**Preço Total =>**	**2.178,96**

3.8.23	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**060301**	**SBC**	**LUMINARIA DE SOBREPOR HERMETICA PARA TUBULAR LED OU FLUORES.**	**UN**	**1,0000000**	**197,00**	**197,00**
INS	003420	SBC	FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	M	0,1000000	1,06	0,10
INS	039115	SBC	LUMINARIA DE SOBREPOR HERMETICA PARA TUBULAR 2x28W/32W/36W/40W IP65 OUROLUX	UN	1,0000000	112,00	112,00
INS	047068	SBC	LAMPADA FLUORESCENTE 16W TIPO TLDRS ACABAMENTO CONFORT PHILIPS	UN	2,0000000	26,00	52,00
INS	099250	SBC	ELETRICISTA	H	0,9470000	19,66	18,61
INS	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,9470000	15,10	14,29
			MO sem LS => 15,47	LS =>	17,43	MO com LS =>	32,90
			Valor do BDI => 49,25		Valor com BDI =>		246,25
				Quant. =>	**16,0000000**	**Preço Total =>**	**3.940,00**

3.8.24	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**97599**	**SINAPI**	**LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 09/2024**	**UN**	**1,0000000**	**17,99**	**17,99**
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0551562	25,06	1,38
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1765000	30,38	5,36
INS	00038774	SINAPI	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	1,0000000	11,25	11,25
			MO sem LS => 2,24	LS =>	2,53	MO com LS =>	4,77
			Valor do BDI => 4,49		Valor com BDI =>		22,48
				Quant. =>	**4,0000000**	**Preço Total =>**	**89,92**

3.8.25	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**101512**	**SINAPI**	**ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF 07/2020**	**UN**	**1,0000000**	**2.714,78**	**2.714,78**
CPU_A	100578	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN. ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1.5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 04/2025	UN	1,0000000	648,91	648,91
CPU_A	104749	SINAPI	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	UN	1,0000000	21,06	21,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

CPU_A	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,0194000	826,41	16,03
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3233000	25,06	8,10
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,9102000	30,38	88,41
CPU_A	91873	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6,0500000	24,19	146,34
CPU_A	91886	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000000	16,38	16,38
CPU_A	91920	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000000	25,41	25,41
CPU_A	91922	SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000000	27,78	27,78
CPU_A	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	22,2000000	45,63	1.012,98
CPU_A	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,0000000	91,97	91,97
CPU_A	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	1,9500000	68,96	134,47
CPU_A	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,0000000	125,43	125,43
INS	00001062	SINAPI	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,0000000	226,09	226,09
INS	00001094	SINAPI	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	UN	1,0000000	30,76	30,76
INS	00003398	SINAPI	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	UN	1,0000000	9,22	9,22
INS	00004346	SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	UN	3,0000000	9,37	28,11
INS	00011267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM. ESPESSURA = *2.5* MM	UN	2,0000000	1,43	2,86
INS	00014153	SINAPI	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	UN	0,0600000	57,68	3,46
INS	00034643	SINAPI	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)	UN	1,0000000	49,58	49,58
INS	00039996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	0,1664000	5,27	0,87
INS	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	2,0000000	0,28	0,56
			MO sem LS => 188,85	LS =>	212,88	MO com LS =>	401,73
			Valor do BDI => 678,69		Valor com BDI =>		3.393,47
				Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**3.393,47**

3.9			**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**				**6.826,11**
3.9.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**89957**	**Próprio**	**ADAPTSINAPI (89957) - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014**	**UN**	**1,0000000**	**147,00**	**147,00**
CPU_A	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	2,1400000	24,76	52,98
CPU_A	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,1800000	9,87	11,64
CPU_A	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,0000000	16,38	16,38
CPU_A	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,8900000	13,58	12,08
CPU_A	90443	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	2,1400000	8,45	18,08
CPU_A	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	2,1400000	16,75	35,84
			MO sem LS => 39,42	LS =>	44,43	MO com LS =>	83,85
			Valor do BDI => 36,75		Valor com BDI =>		183,75
				Quant. =>	**10,0000000**	**Preço Total =>**	**1.837,50**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

3.9.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**94491**	**SINAPI**	**REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021**	**UN**	**1,0000000**	**63,00**	**63,00**
CPU A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1133000	24,07	2,72
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1133000	29,30	3,31
INS	00011676	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	1,0000000	54,27	54,27
INS	00020080	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN	0,0714000	20,09	1,43
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0180000	69,74	1,25
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0114000	2,43	0,02
			MO sem LS => 2,01	LS =>	2,26	MO com LS =>	4,27
			Valor do BDI => 15,75		Valor com BDI =>		78,75
				Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**78,75**

3.9.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**94490**	**SINAPI**	**REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021**	**UN**	**1,0000000**	**46,28**	**46,28**
CPU A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0795000	24,07	1,91
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0795000	29,30	2,32
INS	00011675	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	1,0000000	40,58	40,58
INS	00020080	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN	0,0400000	20,09	0,80
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0095000	69,74	0,66
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0080000	2,43	0,01
			MO sem LS => 1,41	LS =>	1,59	MO com LS =>	3,00
			Valor do BDI => 11,57		Valor com BDI =>		57,85
				Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**57,85**

3.9.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**94489**	**SINAPI**	**REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021**	**UN**	**1,0000000**	**31,26**	**31,26**
CPU A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0795000	24,07	1,91
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0795000	29,30	2,32
INS	00011674	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	1,0000000	25,56	25,56
INS	00020080	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN	0,0400000	20,09	0,80
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0095000	69,74	0,66
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0080000	2,43	0,01
			MO sem LS => 1,41	LS =>	1,59	MO com LS =>	3,00
			Valor do BDI => 7,81		Valor com BDI =>		39,07
				Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**39,07**

3.9.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89987**	**SINAPI**	**REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021**	**UN**	**1,0000000**	**67,26**	**67,26**
CPU A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2212000	24,07	5,32
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2212000	29,30	6,48
INS	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0106000	17,70	0,18
INS	00006005	SINAPI	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4"	UN	1,0000000	55,28	55,28
			MO sem LS => 3,93	LS =>	4,43	MO com LS =>	8,36
			Valor do BDI => 16,81		Valor com BDI =>		84,07
				Quant. =>	**10,0000000**	**Preço Total =>**	**840,70**

3.9.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89985**	**SINAPI**	**REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021**	**UN**	**1,0000000**	**64,12**	**64,12**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2212000	24,07	5,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2212000	29,30	6,48
INS	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)		UN	0,0106000	17,70	0,18
INS	00006024	SINAPI	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4"		UN	1,0000000	52,14	52,14
				MO sem LS => 3,93	LS =>	4,43	MO com LS =>	8,36
				Valor do BDI => 16,03		Valor com BDI =>		80,15
					Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**80,15**

3.9.7	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**94796**	**SINAPI**	**TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021**		**UN**	**1,0000000**	**39,96**	**39,96**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1904000	24,07	4,58
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1904000	29,30	5,57
INS	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)		UN	0,0053000	17,70	0,09
INS	00011830	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO		UN	1,0000000	29,72	29,72
				MO sem LS => 3,38	LS =>	3,81	MO com LS =>	7,19
				Valor do BDI => 9,99		Valor com BDI =>		49,95
					Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**49,95**

3.9.8	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**102611**	**SINAPI**	**CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021**		**UN**	**1,0000000**	**496,08**	**496,08**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1151000	24,07	2,77
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1151000	29,30	3,37
INS	00011871	SINAPI	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS, COM TAMPA		UN	1,0000000	489,94	489,94
				MO sem LS => 2,04	LS =>	2,30	MO com LS =>	4,34
				Valor do BDI => 124,02		Valor com BDI =>		620,10
					Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**620,10**

3.9.9	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**89383**	**SINAPI**	**ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022**		**UN**	**1,0000000**	**6,81**	**6,81**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0944000	24,07	2,27
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0944000	29,30	2,76
INS	00000065	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA		UN	1,0000000	0,87	0,87
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR		UN	0,0059000	61,55	0,36
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3		UN	0,0070000	69,74	0,48
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100		UN	0,0315000	2,43	0,07
				MO sem LS => 1,67	LS =>	1,89	MO com LS =>	3,56
				Valor do BDI => 1,70		Valor com BDI =>		8,51
					Quant. =>	**20,0000000**	**Preço Total =>**	**170,20**

3.9.10	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**89391**	**SINAPI**	**ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022**		**UN**	**1,0000000**	**8,93**	**8,93**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1111000	24,07	2,67
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1111000	29,30	3,25
INS	00000108	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA		UN	1,0000000	1,76	1,76
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR		UN	0,0082000	61,55	0,50
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3		UN	0,0095000	69,74	0,66
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100		UN	0,0371000	2,43	0,09
				MO sem LS => 1,97	LS =>	2,22	MO com LS =>	4,19
				Valor do BDI => 2,23		Valor com BDI =>		11,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 22,32

3.9.11	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**97907**	**SINAPI**	**CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0.8X0.8X0.6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020**	**UN**	**1,0000000**	**701,53**	**701,53**
CPU_A	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	m³	0,1039000	866,92	90,07
CPU_A	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	1,2100000	6,94	8,39
CPU_A	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	0,0136000	144,87	1,97
CPU_A	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI	0,0276000	61,60	1,70
CPU_A	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	m³	0,0196000	579,91	11,36
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,8665000	30,01	146,04
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,8237000	23,84	91,15
CPU_A	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	m³	0,1163000	559,43	65,06
CPU_A	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF 03/2024	m³	0,0700000	2.630,59	184,14
INS	00000650	SINAPI	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	26,4945000	3,35	88,75
INS	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0068000	8,60	0,05
INS	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,1480000	11,46	1,69
INS	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,1760000	4,01	0,70
INS	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0156000	20,71	0,32
INS	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,5520000	18,37	10,14
			MO sem LS => 124,45	LS =>	140,30	MO com LS =>	264,75
			Valor do BDI => 175,38			Valor com BDI =>	876,91
				Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**876,91**

3.9.12	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91785**	**Próprio**	**(CPU REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES. CORTES E FIXACÕES. PARA PRÉDIOS. AF 10/2015**	**M**	**1,0000000**	**47,30**	**47,30**
CPU_A	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 06/2022	M	0,7940000	24,76	19,65
CPU_A	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 06/2022	UN	0,6543000	9,87	6,45
CPU_A	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 06/2022	UN	0,1694000	16,38	2,77
CPU_A	89378	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 06/2022	UN	0,0773000	7,25	0,56
CPU_A	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 06/2022	UN	0,6522000	6,81	4,44
CPU_A	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,3037000	13,58	4,12
CPU_A	89396	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 06/2022	UN	0,0168000	20,53	0,34
CPU_A	89400	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 06/2022	UN	0,0115000	20,28	0,23
CPU_A	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 06/2022	M	0,0780000	12,81	0,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

CPU_A	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0076000	9,01	0,06
CPU_A	89424	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0135000	6,68	0,09
CPU_A	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0017000	12,43	0,02
CPU_A	89445	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0034000	19,03	0,06
CPU_A	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	0,1280000	5,32	0,68
CPU_A	89481	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0670000	5,46	0,36
CPU_A	89528	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0135000	4,31	0,05
CPU_A	89532	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0461000	7,02	0,32
CPU_A	89622	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0385000	13,93	0,53
CPU_A	89627	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0031000	19,72	0,06
CPU_A	90436	SINAPI	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	UN	0,0083000	15,75	0,13
CPU_A	90443	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	M	0,2006000	8,45	1,69
CPU_A	90453	SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 40 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 32 MM DE DIÂMETRO. AF 09/2023	UN	0,0071000	4,10	0,02
CPU_A	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	M	0,2006000	16,75	3,36
CPU_A	91185	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF 09/2023	M	0,0092000	25,78	0,23
CPU_A	91190	SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF 09/2023	UN	0,0083000	11,74	0,09
			MO sem LS => 12,10	LS =>	13,65	MO com LS =>	25,75
			Valor do BDI => 11,82		Valor com BDI =>		59,12
				Quant. =>	**28,0000000**	**Preço Total =>**	**1.655,36**

3.9.13	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**CPU-Q38**	**Próprio**	**INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS**	**M**	**1,0000000**	**59,65**	**59,65**
CPU_A	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	0,7940000	33,65	26,71
CPU_A	89386	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,6543000	9,81	6,41
CPU_A	89398	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,1694000	18,74	3,17
CPU_A	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	0,0773000	19,42	1,50
CPU_A	89413	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,6522000	12,43	8,10
CPU_A	89414	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,3037000	14,12	4,28
CPU_A	89431	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0168000	9,13	0,15
CPU_A	89435	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0115000	20,39	0,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

CPU_A	89436	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		UN	0,0780000	8,30	0,64
CPU_A	89443	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		UN	0,0076000	17,38	0,13
CPU_A	89447	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		M	0,0135000	10,48	0,14
CPU_A	89492	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		UN	0,0017000	8,31	0,01
CPU_A	89541	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		UN	0,0034000	6,39	0,02
CPU_A	89553	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		UN	0,1280000	5,73	0,73
CPU_A	89562	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		UN	0,0670000	10,13	0,67
CPU_A	89620	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		UN	0,0135000	11,90	0,16
CPU_A	89622	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		UN	0,0461000	13,93	0,64
CPU_A	89624	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		UN	0,0385000	17,66	0,67
CPU_A	90436	SINAPI	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023		UN	0,0031000	15,75	0,04
CPU_A	90439	SINAPI	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023		UN	0,0083000	9,72	0,08
CPU_A	90443	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023		M	0,2006000	8,45	1,69
CPU_A	90453	SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 40 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 32 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023		UN	0,0071000	4,10	0,02
CPU_A	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023		M	0,2006000	16,75	3,36
CPU_A	91190	SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023		UN	0,0092000	11,74	0,10
				MO sem LS => 13,67	LS =>	15,42	MO com LS =>	29,09
				Valor do BDI => 14,91		Valor com BDI =>		74,56
					Quant. =>	**4,0000000**	**Preço Total =>**	**298,24**

3.9.14	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**97741**	**SINAPI**	**KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024**	**UN**	**1,0000000**	**159,21**	**159,21**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5265000	24,07	36,74
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5265000	29,30	44,72
INS	00000065	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	UN	2,0000000	0,87	1,74
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0729000	61,55	4,48
INS	00000813	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	4,17	4,17
INS	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0132000	17,70	0,23
INS	00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2,0000000	0,71	1,42
INS	00003540	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2,0000000	4,90	9,80
INS	00006016	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4"	UN	1,0000000	22,66	22,66
INS	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	2,9905000	4,08	12,20
INS	00009875	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	0,9444000	15,16	14,31
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0910000	69,74	6,34
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,1681000	2,43	0,40
			MO sem LS => 27,13	LS =>	30,58	MO com LS =>	57,71
			Valor do BDI => 39,80		Valor com BDI =>		199,01
				Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**199,01**

3.10			**INSTALAÇÕES ESGOTO SANITÁRIO E DRENAGEM PLUVIAL**				**23.670,39**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

3.10.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**CPU 15**	**Próprio**	**PONTO DE ESGOTO COM TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DN40MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS...)**	**pt**	**1,0000000**	**78,27**	**78,27**
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6500000	29,30	19,04
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6500000	23,84	15,49
INS	00003516	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	3,0000000	2,17	6,51
INS	00003517	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	UN	3,0000000	1,96	5,88
INS	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,2000000	1,01	0,20
INS	00009835	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	4,0000000	6,04	24,16
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0400000	61,55	2,46
INS	00020079	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 3.500* G)	UN	0,0500000	90,76	4,53
			MO sem LS => 11,31	LS =>	12,74	MO com LS =>	24,05
			Valor do BDI => 19,56		Valor com BDI =>		97,83
				Quant. =>	**8,0000000**	**Preço Total =>**	**782,64**

3.10.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**CPU 14**	**Próprio**	**PONTO DE ESGOTO COM TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DN50MM (PIAS, MÁQUINAS DE LAVAR...)**	**pt**	**1,0000000**	**115,75**	**115,75**
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	29,30	8,79
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	23,84	7,15
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0200000	61,55	1,23
INS	00000013	SINAPI	ESTOPA	KG	0,0500000	20,83	1,04
INS	00003518	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	3,0000000	3,51	10,53
INS	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,2000000	1,01	0,20
INS	00007097	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	6,97	6,97
INS	00009838	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	8,0000000	9,98	79,84
			MO sem LS => 5,22	LS =>	5,88	MO com LS =>	11,10
			Valor do BDI => 28,93		Valor com BDI =>		144,68
				Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**144,68**

3.10.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**CPU 13**	**Próprio**	**PONTO DE ESGOTO COM TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DN100MM (VASO SANITÁRIO)**	**pt**	**1,0000000**	**111,96**	**111,96**
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	29,30	11,72
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	23,84	9,53
INS	00003520	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,0000000	7,71	15,42
INS	00010908	SINAPI	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	17,70	17,70
INS	00009836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	4,0000000	13,83	55,32
INS	00000013	SINAPI	ESTOPA	KG	0,0500000	20,83	1,04
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0200000	61,55	1,23
			MO sem LS => 6,96	LS =>	7,84	MO com LS =>	14,80
			Valor do BDI => 27,99		Valor com BDI =>		139,95
				Quant. =>	**2,0000000**	**Preço Total =>**	**279,90**

3.10.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**104327**	**SINAPI**	**RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022**	**UN**	**1,0000000**	**21,19**	**21,19**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1652000	24,07	3,97
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1652000	29,30	4,84
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0049000	61,55	0,30
INS	00011743	SINAPI	RALO SIFONADO REDONDO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN	1,0000000	11,48	11,48
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0075000	69,74	0,52
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0360000	2,43	0,08
			MO sem LS => 2,93	LS =>	3,31	MO com LS =>	6,24
			Valor do BDI => 5,29		Valor com BDI =>		26,48
				Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**26,48**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

3.10.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89708**	**SINAPI**	**CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022**	**UN**	**1,0000000**	**114,98**	**114,98**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4777000	24,07	11,49
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4777000	29,30	13,99
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0668000	61,55	4,11
INS	00011714	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA	UN	1,0000000	78,10	78,10
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,1040000	69,74	7,25
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0184000	2,43	0,04
			MO sem LS => 8,49	LS =>	9,57	MO com LS =>	18,06
			Valor do BDI => 28,74		Valor com BDI =>		143,72
				Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**143,72**

3.10.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89707**	**SINAPI**	**CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022**	**UN**	**1,0000000**	**53,41**	**53,41**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3987000	24,07	9,59
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3987000	29,30	11,68
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0292000	61,55	1,79
INS	00005103	SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	UN	1,0000000	27,26	27,26
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0440000	69,74	3,06
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0154000	2,43	0,03
			MO sem LS => 7,08	LS =>	7,99	MO com LS =>	15,07
			Valor do BDI => 13,35		Valor com BDI =>		66,76
				Quant. =>	**6,0000000**	**Preço Total =>**	**400,56**

3.10.7	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91792**	**Próprio**	**(CPU REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015**	**M**	**1,0000000**	**81,27**	**81,27**
CPU_A	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1,0000000	22,03	22,03
CPU_A	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,8584000	10,38	8,91
CPU_A	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,7691000	10,59	8,14
CPU_A	89752	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,2924000	7,63	2,23
CPU_A	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,3116000	15,03	4,68
CPU_A	90436	SINAPI	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	UN	0,2596000	15,75	4,08
CPU_A	90443	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	0,2609000	8,45	2,20
CPU_A	90453	SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 40 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 32 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023	UN	0,2222000	4,10	0,91
CPU_A	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	0,2609000	16,75	4,37
CPU_A	91185	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023	M	0,8022000	25,78	20,68
CPU_A	91190	SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023	UN	0,2596000	11,74	3,04
			MO sem LS => 20,69	LS =>	23,32	MO com LS =>	44,01
			Valor do BDI => 20,31		Valor com BDI =>		101,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 2.437,92

3.10.8	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91793**	**Próprio**	**(CPU REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015**	**M**	**1,0000000**	**103,22**	**103,22**
CPU_A	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1,0000000	27,53	27,53
CPU_A	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,4223000	15,68	22,30
CPU_A	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,4991000	16,35	24,51
CPU_A	89753	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,2919000	9,26	11,96
CPU_A	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,0700000	25,00	1,75
CPU_A	89813	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	0,0278000	5,48	0,15
CPU_A	90437	SINAPI	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	UN	0,1718000	41,99	7,21
CPU_A	90454	SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 75 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023	UN	0,0421000	6,47	0,27
CPU_A	90467	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	M	0,1074000	25,21	2,70
CPU_A	91186	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023	M	0,0353000	28,44	1,00
CPU_A	91191	SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_09/2023	UN	0,1718000	16,56	2,84
CPU_A	91222	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	M	0,1074000	9,40	1,00

MO sem LS => 19,56 LS => 22,05 MO com LS => 41,61
Valor do BDI => 25,80 Valor com BDI => 129,02

Quant. => 12,0000000 Preço Total => 1.548,24

3.10.9	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91795**	**Próprio**	**(CPU REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES. FIXAÇÕES. P/ PRÉDIOS. AF_10/2015**	**M**	**1,0000000**	**76,22**	**76,22**
CPU_A	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	0,1846000	38,35	7,07
CPU_A	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,0653000	29,13	1,90
CPU_A	89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,2122000	42,29	8,97
CPU_A	89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,0982000	17,22	1,69
CPU_A	89796	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,0478000	44,11	2,10
CPU_A	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,1086000	51,56	5,59
CPU_A	89800	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	0,5610000	28,65	16,07
CPU_A	89810	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	0,0085000	30,44	0,25
CPU_A	89821	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	0,2392000	18,09	4,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

CPU_A	89833	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	0,0598000	45,86	2,74
CPU_A	89834	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	0,0311000	53,31	1,65
CPU_A	89848	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	0,2544000	27,39	6,96
CPU_A	89851	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	0,0178000	33,65	0,59
CPU_A	89856	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	0,1267000	20,23	2,56
CPU_A	89861	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	0,0008000	57,59	0,04
CPU_A	90438	SINAPI	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF 09/2023	UN	0,0999500	61,33	6,12
CPU_A	90455	SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 100 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 75 MM DE DIÂMETRO. AF 09/2023	UN	0,2323000	8,31	1,93
CPU_A	91187	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM. FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF 09/2023	M	0,1239000	25,60	3,17
CPU_A	91192	SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF 09/2023	UN	0,0995000	25,15	2,50

MO sem LS => 12,52 LS => 14,12 MO com LS => 26,64
Valor do BDI => 19,05 Valor com BDI => 95,27
Quant. => 26,0000000 Preço Total => 2.477,02

3.10.10	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**97906**	**SINAPI**	**CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020**	**UN**	**1,0000000**	**492,91**	**492,91**
CPU_A	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	m³	0,0728000	866,92	63,11
CPU_A	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020	m²	0,8100000	6,94	5,62
CPU_A	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	0,0087000	144,87	1,26
CPU_A	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI	0,0178000	61,60	1,09
CPU_A	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	m³	0,0148000	579,91	8,58
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5684000	30,01	107,08
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,8038000	23,84	66,84
CPU_A	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	m³	0,0744000	559,43	41,62
CPU_A	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF 03/2024	m³	0,0448000	2.630,59	117,85
INS	00000650	SINAPI	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	20,7615000	3,35	69,55
INS	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0054000	8,60	0,04
INS	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,1184000	11,46	1,35
INS	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,1408000	4,01	0,56
INS	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0125000	20,71	0,25
INS	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,4416000	18,37	8,11

MO sem LS => 87,20 LS => 98,30 MO com LS => 185,50
Valor do BDI => 123,22 Valor com BDI => 616,13
Quant. => 1,0000000 Preço Total => 616,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

3.10.11	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**98054**	**SINAPI**	**TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2.50 M. VOLUME ÚTIL: 6245.8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020**	**UN**	**1,0000000**	**5.024,83**	**5.024,83**
CPU_A	101624	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA. LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	m³	0,3733000	223,19	83,31
CPU_A	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,5075000	144,87	73,52
CPU_A	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	1,0343000	61,60	63,71
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4573000	30,01	73,74
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9307000	23,84	46,02
CPU_A	88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,0858000	681,15	58,44
CPU_A	97738	SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS	m³	0,0154000	4.255,97	65,54
CPU_A	97740	SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	m³	0,2400000	2.188,36	525,20
INS	00012565	SINAPI	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	5,0000000	807,07	4.035,35
			MO sem LS => 140,24	LS =>	158,10	MO com LS =>	298,34
			Valor do BDI => 1.256,20		Valor com BDI =>		6.281,03
				Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**6.281,03**

3.10.12	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**98064**	**SINAPI**	**SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3.0 M. ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020**	**UN**	**1,0000000**	**5.866,91**	**5.866,91**
CPU_A	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,0184000	866,92	15,95
CPU_A	101624	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA. LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	m³	0,5641000	223,19	125,90
CPU_A	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,7257000	144,87	105,13
CPU_A	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	1,4790000	61,60	91,10
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7470000	30,01	52,42
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3726000	23,84	32,72
CPU_A	97738	SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS	m³	0,0154000	4.255,97	65,54
CPU_A	97740	SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	m³	0,3771000	2.188,36	825,23
INS	00043447	SINAPI	ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	6,0000000	758,82	4.552,92
			MO sem LS => 173,47	LS =>	195,56	MO com LS =>	369,03
			Valor do BDI => 1.466,72		Valor com BDI =>		7.333,63
				Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**7.333,63**

3.10.13	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**99260**	**SINAPI**	**CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0.6X0.6X0.6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020**	**UN**	**1,0000000**	**479,38**	**479,38**
CPU_A	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	0,8100000	6,94	5,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

CPU_A	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4.37 M - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	0,0087000	144,87	1,26
CPU_A	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4.37 M - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI	0,0178000	61,60	1,09
CPU_A	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	m³	0,0148000	579,91	8,58
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5684000	30,01	107,08
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,8038000	23,84	66,84
CPU_A	88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	m³	0,0728000	681,15	49,58
CPU_A	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	m³	0,0744000	559,43	41,62
CPU_A	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF 03/2024	m³	0,0448000	2.630,59	117,85
INS	00000650	SINAPI	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	20,7615000	3,35	69,55
INS	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0054000	8,60	0,04
INS	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,1184000	11,46	1,35
INS	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,1408000	4,01	0,56
INS	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0125000	20,71	0,25
INS	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,4416000	18,37	8,11
			MO sem LS => 87,01	LS =>	98,09	MO com LS =>	185,10
			Valor do BDI => 119,84		Valor com BDI =>		599,22
				Quant. =>	**2,0000000**	**Preço Total =>**	**1.198,44**

3.11			**INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO**				**6.147,20**
3.11.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**97329**	**SINAPI**	**TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025**	**M**	**1,0000000**	**72,42**	**72,42**
CPU_A	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0627280	30,07	1,88
CPU_A	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0627280	24,77	1,55
INS	00039660	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	M	1,0227270	43,00	43,97
INS	00039737	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	M	1,0227270	24,47	25,02
			MO sem LS => 1,12	LS =>	1,26	MO com LS =>	2,38
			Valor do BDI => 18,10		Valor com BDI =>		90,52
				Quant. =>	**24,0000000**	**Preço Total =>**	**2.172,48**

3.11.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**97328**	**SINAPI**	**TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025**	**M**	**1,0000000**	**58,12**	**58,12**
CPU_A	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0536120	30,07	1,61
CPU_A	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0536120	24,77	1,32
INS	00039664	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	M	1,0227270	31,70	32,42
INS	00039741	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	M	1,0227270	22,27	22,77
			MO sem LS => 0,95	LS =>	1,08	MO com LS =>	2,03
			Valor do BDI => 14,53		Valor com BDI =>		72,65
				Quant. =>	**24,0000000**	**Preço Total =>**	**1.743,60**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

3.11.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**97330**	**SINAPI**	**TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025**	**M**	**1,0000000**	**88,53**	**88,53**
CPU_A	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0718140	30,07	2,15
CPU_A	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0718140	24,77	1,77
INS	00039665	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	M	1,0227270	53,49	54,70
INS	00039853	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	M	1,0227270	29,25	29,91
			MO sem LS => 1,28	LS =>	1,44	MO com LS =>	2,72
			Valor do BDI => 22,13		Valor com BDI =>		110,66
				Quant. =>	**16,0000000**	**Preço Total =>**	**1.770,56**

3.11.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89866**	**SINAPI**	**JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022**	**UN**	**1,0000000**	**7,60**	**7,60**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1106000	24,07	2,66
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1106000	29,30	3,24
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0071000	61,55	0,43
INS	00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	0,71	0,71
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0080000	69,74	0,55
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0061000	2,43	0,01
			MO sem LS => 1,96	LS =>	2,22	MO com LS =>	4,18
			Valor do BDI => 1,90		Valor com BDI =>		9,50
				Quant. =>	**6,0000000**	**Preço Total =>**	**57,00**

3.11.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89865**	**SINAPI**	**TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022**	**M**	**1,0000000**	**17,94**	**17,94**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2552000	24,07	6,14
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2552000	29,30	7,47
INS	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,0549000	4,08	4,30
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0142000	2,43	0,03
			MO sem LS => 4,53	LS =>	5,11	MO com LS =>	9,64
			Valor do BDI => 4,48		Valor com BDI =>		22,42
				Quant. =>	**18,0000000**	**Preço Total =>**	**403,56**

3.12			**COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO**				**990,54**
3.12.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**101909**	**SINAPI**	**EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE**	**UN**	**1,0000000**	**233,08**	**233,08**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4574000	24,07	11,00
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4574000	29,30	13,40
INS	00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA. FENDA SIMPLES, 4.8 X 50 MM	UN	2,0000000	0,59	1,18
INS	00010892	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	UN	1,0000000	207,50	207,50
			MO sem LS => 8,13	LS =>	9,16	MO com LS =>	17,29
			Valor do BDI => 58,27		Valor com BDI =>		291,35
				Quant. =>	**3,0000000**	**Preço Total =>**	**874,05**

3.12.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

INS	00037559	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)		UN	1,0000000	31,07	31,07
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	7,76		Valor com BDI =>		38,83
						Quant. =>	**3,0000000**	**Preço Total =>**	**116,49**

3.13			**REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO**						**68.943,43**
3.13.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**			**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**87904**	**SINAPI**	**CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA. COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022**			**m²**	**1,0000000**	**9,44**	**9,44**
CPU_A	87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019			m³	0,0037000	785,91	2,90
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,1724000	30,01	5,17
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,0575000	23,84	1,37
				MO sem LS =>	2,46	LS =>	2,78	MO com LS =>	5,24
				Valor do BDI =>	2,36		Valor com BDI =>		11,80
						Quant. =>	**800,1000000**	**Preço Total =>**	**9.441,18**

3.13.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**			**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**87528**	**SINAPI**	**EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024**			**m²**	**1,0000000**	**48,27**	**48,27**
CPU_A	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MANUAL. AF_08/2019			m³	0,0304000	827,92	25,16
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,5514000	30,01	16,54
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,2757000	23,84	6,57
				MO sem LS =>	10,05	LS =>	11,34	MO com LS =>	21,39
				Valor do BDI =>	12,06		Valor com BDI =>		60,33
						Quant. =>	**74,0400000**	**Preço Total =>**	**4.466,83**

3.13.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**			**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**104958**	**SINAPI**	**MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024**			**m²**	**1,0000000**	**25,74**	**25,74**
CPU_A	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019			m³	0,0194000	685,38	13,29
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,2971000	30,01	8,91
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,1485000	23,84	3,54
				MO sem LS =>	4,79	LS =>	5,39	MO com LS =>	10,18
				Valor do BDI =>	6,43		Valor com BDI =>		32,17
						Quant. =>	**726,0600000**	**Preço Total =>**	**23.357,35**

3.13.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**			**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**87275**	**SINAPI**	**REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE**			**m²**	**1,0000000**	**83,82**	**83,82**
CPU_A	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,8882000	29,88	26,53
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,3669000	23,84	8,74
INS	00000536	SINAPI	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2			m²	1,0932000	36,74	40,16
INS	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS			KG	6,8500000	1,03	7,05
INS	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR			KG	0,2220000	6,04	1,34
				MO sem LS =>	11,63	LS =>	13,10	MO com LS =>	24,73
				Valor do BDI =>	20,95		Valor com BDI =>		104,77
						Quant. =>	**74,0400000**	**Preço Total =>**	**7.757,17**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

3.13.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**96116**	**SINAPI**	**FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXACÃO. AF 08/2023 PS**	**m²**	**1,0000000**	**70,63**	**70,63**
CPU A	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000000	24,61	14,76
INS	00036238	SINAPI	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	m²	1,0363000	24,92	25,82
INS	00039427	SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H). COMPRIMENTO 3 M	M	3,5470000	6,69	23,72
INS	00039430	SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	UN	1,2267000	2,52	3,09
INS	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	2,2134000	0,22	0,48
INS	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,0123000	25,25	0,31
INS	00040552	SINAPI	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	CENTO	0,0336000	43,29	1,45
INS	00043131	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	KG	0,0370000	27,03	1,00

MO sem LS =>	4,90	LS =>	5,52	MO com LS =>		10,42
Valor do BDI =>	17,65			Valor com BDI =>		88,28
		Quant. =>	**110,0000000**	**Preço Total =>**		**9.710,80**

3.13.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**5057**	**ORSE**	**Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem**	**m²**	**1,0000000**	**505,25**	**505,25**
INS	4974	ORSE	Revestimento em alumínio tipo Alucobond, e=0,3mm, em estrutura metálica auxiliar de perfil "U" 2", com fornecimento e montagem, inclusive pintura Kaynar 500 com seis camadas	m²	1,0000000	505,25	505,25

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>		0,00
Valor do BDI =>	126,31			Valor com BDI =>		631,56
		Quant. =>	**22,5000000**	**Preço Total =>**		**14.210,10**

3.14			PINTURA				18.306,40
3.14.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**88412**	**SINAPI**	**APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF 03/2024**	**m²**	**1,0000000**	**3,11**	**3,11**
CPU A	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0315000	32,97	1,03
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0051000	23,84	0,12
INS	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	0,2845000	6,89	1,96

MO sem LS =>	0,37	LS =>	0,41	MO com LS =>		0,78
Valor do BDI =>	0,77			Valor com BDI =>		3,88
		Quant. =>	**726,0600000**	**Preço Total =>**		**2.817,11**

3.14.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**88489**	**SINAPI**	**PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICACÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023**	**m²**	**1,0000000**	**16,12**	**16,12**
CPU A	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1631000	32,97	5,37
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0544000	23,84	1,29
INS	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,2285000	41,43	9,46

MO sem LS =>	2,13	LS =>	2,41	MO com LS =>		4,54
Valor do BDI =>	4,03			Valor com BDI =>		20,15
		Quant. =>	**726,0600000**	**Preço Total =>**		**14.630,10**

3.14.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**102217**	**SINAPI**	**PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021**	**m²**	**1,0000000**	**18,19**	**18,19**
CPU A	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3805000	32,97	12,54
INS	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	L	0,0213000	22,20	0,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

INS	00043776	SINAPI	TINTA A OLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS		L	0,2130000	24,33	5,18
				MO sem LS => 4,06		LS => 4,58	MO com LS =>	8,64
				Valor do BDI => 4,54		Valor com BDI =>		22,73
					Quant. =>	**37,8000000**	**Preço Total =>**	**859,19**

3.15			**ESQUADRIAS DE MADEIRA, VIDRO E ALUMINÍNIO**					**21.182,16**
3.15.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**90797**	**SINAPI**	**KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019**		**UN**	**1,0000000**	**978,43**	**978,43**
CPU_A	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,3270000	28,64	9,36
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	2,0240000	30,01	60,74
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,1760000	23,84	28,03
CPU_A	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019		m³	0,0229000	799,46	18,30
INS	00039485	SINAPI	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)		UN	1,0000000	862,00	862,00
				MO sem LS => 33,66		LS => 37,95	MO com LS =>	71,61
				Valor do BDI => 244,60		Valor com BDI =>		1.223,03
					Quant. =>	**7,0000000**	**Preço Total =>**	**8.561,21**

3.15.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**90795**	**SINAPI**	**KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019**		**UN**	**1,0000000**	**961,88**	**961,88**
CPU_A	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2600000	28,64	7,44
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,7060000	30,01	51,19
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,9830000	23,84	23,43
CPU_A	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019		m³	0,0223000	799,46	17,82
INS	00039482	SINAPI	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)		UN	1,0000000	862,00	862,00
				MO sem LS => 28,35		LS => 31,96	MO com LS =>	60,31
				Valor do BDI => 240,47		Valor com BDI =>		1.202,35
					Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**1.202,35**

3.15.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**100702**	**SINAPI**	**PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR. SEM ALIZAR. AF_12/2019**		**m²**	**1,0000000**	**499,71**	**499,71**
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2820000	30,01	8,46
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1410000	23,84	3,36
INS	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS		310ML	0,0637000	42,92	2,73
INS	00004922	SINAPI	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL. SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA		m²	1,0000000	420,97	420,97
INS	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS		UN	4,7200000	0,61	2,87
INS	00036888	SINAPI	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE. PARA 1 FACE		M	2,2020000	27,85	61,32
				MO sem LS => 3,88		LS => 4,38	MO com LS =>	8,26
				Valor do BDI => 124,92		Valor com BDI =>		624,63
					Quant. =>	**4,2000000**	**Preço Total =>**	**2.623,44**

3.15.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

CPU	**94573**	**SINAPI**	**JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024**		**m²**	**1,0000000**	**389,18**	**389,18**
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,3118773	30,01	9,35
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1559386	23,84	3,71
INS	00004377	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM		UN	7,3000000	0,17	1,24
INS	00034364	SINAPI	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR		UN	0,5560000	643,60	357,84
INS	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G		UN	0,6010714	28,36	17,04
				MO sem LS => 4,30	LS =>	4,84	MO com LS =>	9,14
				Valor do BDI => 97,29		Valor com BDI =>		486,47
					Quant. =>	**1,6500000**	**Preço Total =>**	**802,67**

3.15.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**94569**	**SINAPI**	**JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE. EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024**		**m²**	**1,0000000**	**662,46**	**662,46**
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,0104139	30,01	30,32
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,5052069	23,84	12,04
INS	00004377	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM		UN	24,4000000	0,17	4,14
INS	00034381	SINAPI	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM. COM VIDRO 4 MM. SEM GUARNICAO/ALIZAR		UN	2,0833000	279,76	582,82
INS	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G		UN	1,1687500	28,36	33,14
				MO sem LS => 13,93	LS =>	15,70	MO com LS =>	29,63
				Valor do BDI => 165,61		Valor com BDI =>		828,07
					Quant. =>	**6,0000000**	**Preço Total =>**	**4.968,42**

3.15.6	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**101965**	**SINAPI**	**PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020**		**M**	**1,0000000**	**197,37**	**197,37**
CPU_A	87283	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019		m³	0,0060000	556,21	3,33
CPU_A	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,4190000	29,88	12,51
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2090000	23,84	4,98
CPU_A	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015		CHP	0,0210000	31,95	0,67
CPU_A	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015		CHI	0,3980000	30,55	12,15
INS	00034747	SINAPI	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA		M	1,0400000	157,44	163,73
				MO sem LS => 10,49	LS =>	11,83	MO com LS =>	22,32
				Valor do BDI => 49,34		Valor com BDI =>		246,71
					Quant. =>	**10,5000000**	**Preço Total =>**	**2.590,45**

3.15.7	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**98689**	**SINAPI**	**SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020**		**M**	**1,0000000**	**121,72**	**121,72**
CPU_A	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,5470000	29,88	16,34
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2730000	23,84	6,50
INS	00020232	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM		M	1,0000000	94,81	94,81
INS	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III		KG	1,2900000	3,16	4,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

				MO sem LS =>	7,50	LS =>	8,46	MO com LS =>	15,96
				Valor do BDI =>	30,43		Valor com BDI =>		152,15
						Quant. =>	**2,8500000**	**Preço Total =>**	**433,62**

3.16			**LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS**						**8.474,37**
3.16.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**			**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**86888**	**SINAPI**	**VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020**			**UN**	**1,0000000**	**491,70**	**491,70**
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,7791000	29,30	22,82
CPU A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,4384000	23,84	10,45
INS	00004384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10			UN	2,0000000	20,78	41,56
INS	00006138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO			UN	1,0000000	13,12	13,12
INS	00010422	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)			UN	1,0000000	392,53	392,53
INS	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR			KG	0,0881000	127,38	11,22
				MO sem LS =>	11,07	LS =>	12,48	MO com LS =>	23,55
				Valor do BDI =>	122,92		Valor com BDI =>		614,62
						Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**614,62**

3.16.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**			**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**95471**	**SINAPI**	**VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020**			**UN**	**1,0000000**	**773,63**	**773,63**
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	1,1540000	29,30	33,81
CPU A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,5565000	23,84	13,26
INS	00004384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10			UN	2,0000000	20,78	41,56
INS	00006138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO			UN	1,0000000	13,12	13,12
INS	00036520	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)			UN	1,0000000	660,66	660,66
INS	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR			KG	0,0881000	127,38	11,22
				MO sem LS =>	15,72	LS =>	17,73	MO com LS =>	33,45
				Valor do BDI =>	193,40		Valor com BDI =>		967,03
						Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**967,03**

3.16.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**			**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**100849**	**SINAPI**	**ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020**			**UN**	**1,0000000**	**39,40**	**39,40**
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,1536000	29,30	4,50
CPU A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,0484000	23,84	1,15
INS	00000377	SINAPI	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL			UN	1,0000000	33,75	33,75
				MO sem LS =>	1,90	LS =>	2,15	MO com LS =>	4,05
				Valor do BDI =>	9,85		Valor com BDI =>		49,25
						Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**49,25**

3.16.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**			**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**100850**	**SINAPI**	**ASSENTO SANITÁRIO PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020**			**UN**	**1,0000000**	**51,15**	**51,15**
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,1536000	29,30	4,50
CPU A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,0484000	23,84	1,15
INS	00044201	SINAPI	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, COM ABERTURA FRONTAL, COM TAMPO E PARAFUSOS DE FIXACAO			UN	1,0000000	45,50	45,50
				MO sem LS =>	1,90	LS =>	2,15	MO com LS =>	4,05
				Valor do BDI =>	12,78		Valor com BDI =>		63,93
						Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**63,93**

3.16.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

CPU	**86942**	**SINAPI**	**LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA. PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020**		**UN**	**1,0000000**	**302,91**	**302,91**
CPU_A	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020		UN	1,0000000	10,61	10,61
CPU_A	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020		UN	1,0000000	24,59	24,59
CPU_A	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		UN	1,0000000	11,81	11,81
CPU_A	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020		UN	1,0000000	145,56	145,56
CPU_A	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020		UN	1,0000000	110,34	110,34
				MO sem LS =>	11,56	LS =>	13,04	MO com LS =>	24,60
				Valor do BDI =>	75,72		Valor com BDI =>		378,63
						Quant. =>	**5,0000000**	**Preço Total =>**	**1.893,15**

3.16.6	**Código**	**Banco**	**Descrição**			**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**5047**	**Próprio**	**PIA DE ACO INOXIDAVEL DE AÇO MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**			**UN**	**1,0000000**	**579,35**	**579,35**
CPU_A	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020			UN	1,0000000	13,35	13,35
CPU_A	86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020			UN	1,0000000	91,81	91,81
CPU_A	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020			UN	1,0000000	129,08	129,08
INS	00001745	SINAPI	BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, SEM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0.55 X 1.60* M			UN	1,0000000	345,11	345,11
				MO sem LS =>	4,63	LS =>	5,23	MO com LS =>	9,86
				Valor do BDI =>	144,83		Valor com BDI =>		724,18
						Quant. =>	**3,0000000**	**Preço Total =>**	**2.172,54**

3.16.7	**Código**	**Banco**	**Descrição**			**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**190429**	**SBC**	**BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA**			**m²**	**1,0000000**	**557,04**	**557,04**
INS	000050	SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)			KG	4,6000000	0,90	4,14
INS	000100	SBC	AREIA GROSSA LAVADA			m³	0,0010000	162,09	0,16
INS	001100	SBC	CIMENTO DIRECIONAL BRANCO (SACO 1 QUILOGRAMA)			KG	1,8200000	6,02	10,95
INS	004612	SBC	APOIO EM MAO FRANCESA EM ACO INOXIDAVEL 304			UN	2,0000000	182,00	364,00
INS	010414	SBC	GRANITO CINZA ANDORINHA 2cm			m²	1,0500000	140,00	147,00
INS	099398	SBC	MARMORISTA			H	0,7580000	25,53	19,35
INS	099664	SBC	AJUDANTE ESPECIALIZADO - MARMORISTA			H	0,7580000	15,10	11,44
				MO sem LS =>	14,47	LS =>	16,32	MO com LS =>	30,79
				Valor do BDI =>	139,26		Valor com BDI =>		696,30
						Quant. =>	**1,1250000**	**Preço Total =>**	**783,33**

3.16.8	**Código**	**Banco**	**Descrição**			**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**100869**	**SINAPI**	**BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020**			**UN**	**1,0000000**	**386,11**	**386,11**
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,9485000	29,30	27,79
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,2988000	23,84	7,12
INS	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8			UN	6,0000000	15,40	92,40
INS	00036206	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM			UN	1,0000000	258,80	258,80
				MO sem LS =>	11,77	LS =>	13,27	MO com LS =>	25,04
				Valor do BDI =>	96,52		Valor com BDI =>		482,63
						Quant. =>	**4,0000000**	**Preço Total =>**	**1.930,52**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

3.17			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					**703,12**
3.17.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**99803**	**SINAPI**	**LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF 04/2019**		**m²**	**1,0000000**	**2,31**	**2,31**
CPU A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0970000	23,84	2,31
				MO sem LS => 0,71	LS =>	0,79	MO com LS =>	1,50
				Valor do BDI => 0,57		Valor com BDI =>		2,88
					Quant. =>	**128,6100000**	**Preço Total =>**	**370,39**

3.17.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**99806**	**SINAPI**	**LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF 04/2019**		**m²**	**1,0000000**	**0,95**	**0,95**
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0400000	23,84	0,95
				MO sem LS => 0,29	LS =>	0,33	MO com LS =>	0,62
				Valor do BDI => 0,23		Valor com BDI =>		1,18
					Quant. =>	**74,0400000**	**Preço Total =>**	**87,36**

3.17.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**99821**	**SINAPI**	**LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF 04/2019**		**m²**	**1,0000000**	**3,38**	**3,38**
CPU A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0920000	23,84	2,19
INS	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS		L	0,0230000	22,20	0,51
INS	00044329	SINAPI	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO		L	0,0060000	13,73	0,08
INS	00044331	SINAPI	LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR		L	0,0110000	54,69	0,60
				MO sem LS => 0,67	LS =>	0,75	MO com LS =>	1,42
				Valor do BDI => 0,84		Valor com BDI =>		4,22
					Quant. =>	**15,3000000**	**Preço Total =>**	**64,56**

3.17.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**99822**	**SINAPI**	**LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF 04/2019**		**m²**	**1,0000000**	**1,12**	**1,12**
CPU A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0470000	23,84	1,12
				MO sem LS => 0,34	LS =>	0,38	MO com LS =>	0,72
				Valor do BDI => 0,28		Valor com BDI =>		1,40
					Quant. =>	**37,8000000**	**Preço Total =>**	**52,92**

3.17.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**99818**	**SINAPI**	**LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF 04/2019**		**UN**	**1,0000000**	**6,07**	**6,07**
CPU A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1240000	23,84	2,95
INS	00044329	SINAPI	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO		L	0,1000000	13,73	1,37
INS	00044330	SINAPI	DESINFETANTE PRONTO USO		L	0,1670000	10,48	1,75
				MO sem LS => 0,90	LS =>	1,02	MO com LS =>	1,92
				Valor do BDI => 1,51		Valor com BDI =>		7,58
					Quant. =>	**9,0000000**	**Preço Total =>**	**68,22**

3.17.6	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**97637**	**SINAPI**	**REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023**		**m²**	**1,0000000**	**3,08**	**3,08**
CPU A	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0337000	24,61	0,82
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0952000	23,84	2,26
				MO sem LS => 0,96	LS =>	1,09	MO com LS =>	2,05
				Valor do BDI => 0,77		Valor com BDI =>		3,85
					Quant. =>	**15,5000000**	**Preço Total =>**	**59,67**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

4			**CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UNIDADE 03**					**450.198,49**
4.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**4.280,80**
4.1.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**98524**	**SINAPI**	**LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024**		**m²**	**1,0000000**	**5,08**	**5,08**
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2132000	23,84	5,08
				MO sem LS => 1,55	LS =>	1,75	MO com LS =>	3,30
				Valor do BDI => 1,27		Valor com BDI =>		6,35
					Quant. =>	**165,8800000**	**Preço Total =>**	**1.053,33**

4.1.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**100982**	**SINAPI**	**CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020**		**m³**	**1,0000000**	**9,14**	**9,14**
CPU_A	5631	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014		CHP	0,0083000	213,07	1,76
CPU_A	5632	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014		CHI	0,0105000	89,20	0,93
CPU_A	91386	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014		CHP	0,0198000	271,26	5,37
CPU_A	91387	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014		CHI	0,0138000	78,56	1,08
				MO sem LS => 0,61	LS =>	0,68	MO com LS =>	1,29
				Valor do BDI => 2,28		Valor com BDI =>		11,42
					Quant. =>	**33,1760000**	**Preço Total =>**	**378,86**

4.1.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**93589**	**SINAPI**	**TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020**		**M3XKM**	**1,0000000**	**2,74**	**2,74**
CPU_A	91386	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014		CHP	0,0090000	271,26	2,44
CPU_A	91387	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014		CHI	0,0039000	78,56	0,30
				MO sem LS => 0,16	LS =>	0,18	MO com LS =>	0,34
				Valor do BDI => 0,68		Valor com BDI =>		3,42
					Quant. =>	**331,7600000**	**Preço Total =>**	**1.134,61**

4.1.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**99059**	**SINAPI**	**LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2.00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024**	**M**	**1,0000000**	**68,56**	**68,56**
CPU_A	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7247000	24,45	17,71
CPU_A	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7247000	29,59	21,44
CPU_A	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0070000	31,95	0,22
CPU_A	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0280000	30,55	0,85
CPU_A	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	0,0040000	544,26	2,17
INS	00004417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,7445000	7,07	5,26
INS	00004433	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,4125000	25,42	10,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

INS	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)		KG	0,1110000	20,32	2,25
INS	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO		L	0,0256000	41,43	1,06
INS	00010567	SINAPI	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA		M	0,5500000	12,95	7,12
				MO sem LS => 13,36	LS =>	15,07	MO com LS =>	28,43
				Valor do BDI => 17,14		Valor com BDI =>		85,70
					Quant. =>	**20,0000000**	**Preço Total =>**	**1.714,00**

4.2			**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**					**12.806,91**
4.2.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**96527**	**SINAPI**	**ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCACÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024**		**m³**	**1,0000000**	**113,92**	**113,92**
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,0040000	30,01	30,13
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	3,5150000	23,84	83,79
				MO sem LS => 35,79	LS =>	40,35	MO com LS =>	76,14
				Valor do BDI => 28,48		Valor com BDI =>		142,40
					Quant. =>	**21,1920000**	**Preço Total =>**	**3.017,74**

4.2.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**96523**	**SINAPI**	**ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCACÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024**		**m³**	**1,0000000**	**103,50**	**103,50**
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,9660000	30,01	28,98
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	3,1260000	23,84	74,52
				MO sem LS => 32,57	LS =>	36,72	MO com LS =>	69,29
				Valor do BDI => 25,87		Valor com BDI =>		129,37
					Quant. =>	**43,2000000**	**Preço Total =>**	**5.588,78**

4.2.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**93382**	**SINAPI**	**REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023**		**m³**	**1,0000000**	**28,11**	**28,11**
CPU_A	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014		CHP	0,0054000	319,51	1,72
CPU_A	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014		CHI	0,0006000	77,49	0,04
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,7866000	23,84	18,75
CPU_A	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015		CHP	0,1962000	38,75	7,60
				MO sem LS => 7,93	LS =>	8,94	MO com LS =>	16,87
				Valor do BDI => 7,02		Valor com BDI =>		35,13
					Quant. =>	**44,7820000**	**Preço Total =>**	**1.573,19**

4.2.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
INS	00006081	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)		m³	1,0000000	54,26	54,26
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 13,56		Valor com BDI =>		67,82
					Quant. =>	**33,1760000**	**Preço Total =>**	**2.249,99**

4.2.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**96388**	**SINAPI**	**CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024**	**m³**	**1,0000000**	**9,10**	**9,10**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

CPU_A	5684	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8.1 T. IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9.5 T. LARGURA DE TRABALHO 1.68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0030539	163,76	0,50
CPU_A	5685	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8.1 T. IMPACTO DINÂMICO 16.15 / 9.5 T. LARGURA DE TRABALHO 1.68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0145939	66,93	0,97
CPU_A	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0041968	319,51	1,34
CPU_A	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0134510	77,49	1,04
CPU_A	5932	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3.7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0051610	259,93	1,34
CPU_A	5934	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3.7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0124868	101,60	1,26
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0176478	23,84	0,42
CPU_A	96463	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10.8/27 T. LARGURA DE ROLAGEM 2.30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	CHP	0,0045065	223,64	1,00
CPU_A	96464	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	CHI	0,0131413	93,72	1,23
			MO sem LS => 0,89	LS =>	1,01	MO com LS =>	1,90
			Valor do BDI => 2,27		Valor com BDI =>		11,37
				Quant. =>	**33,1760000**	**Preço Total =>**	**377,21**

4.3			**INFRA ESTRUTURA**				**34.157,40**
4.3.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**102487**	**SINAPI**	**CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021**	**m³**	**1,0000000**	**678,32**	**678,32**
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6702000	30,01	50,12
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,4684000	23,84	154,20
CPU_A	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,2198000	1,41	0,30
CPU_A	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,6377000	0,56	0,35
CPU_A	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,8050000	526,45	423,79
INS	00004730	SINAPI	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	m³	0,4543000	109,11	49,56
			MO sem LS => 87,12	LS =>	98,21	MO com LS =>	185,33
			Valor do BDI => 169,58		Valor com BDI =>		847,90
				Quant. =>	**10,5960000**	**Preço Total =>**	**8.984,34**

4.3.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**101166**	**SINAPI**	**ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020**	**m³**	**1,0000000**	**716,50**	**716,50**
CPU_A	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,1300000	685,38	89,09
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,3440000	30,01	250,40
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,1720000	23,84	99,46
INS	00034586	SINAPI	BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA	UN	122,2700000	2,27	277,55
			MO sem LS => 119,69	LS =>	134,92	MO com LS =>	254,61
			Valor do BDI => 179,12		Valor com BDI =>		895,62
				Quant. =>	**7,4172000**	**Preço Total =>**	**6.642,99**

4.3.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**96619**	**SINAPI**	**LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024**	**m²**	**1,0000000**	**45,65**	**45,65**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,3390500	30,01	10,17
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1226500	23,84	2,92
CPU_A	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021		m³	0,0690000	472,00	32,56
				MO sem LS => 6,12	LS =>	6,89	MO com LS =>	13,01
				Valor do BDI => 11,41		Valor com BDI =>		57,06
					Quant. =>	**20,4450000**	**Preço Total =>**	**1.166,59**

4.3.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**104916**	**SINAPI**	**ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024**		**KG**	**1,0000000**	**16,37**	**16,37**
CPU_A	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0640000	24,62	1,57
CPU_A	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1660000	29,81	4,94
CPU_A	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022		KG	1,0000000	9,10	9,10
INS	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM		UN	0,8190000	0,22	0,18
INS	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)		KG	0,0250000	23,27	0,58
				MO sem LS => 2,80	LS =>	3,16	MO com LS =>	5,96
				Valor do BDI => 4,09		Valor com BDI =>		20,46
					Quant. =>	**42,2400000**	**Preço Total =>**	**864,23**

4.3.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**96546**	**SINAPI**	**ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024**		**KG**	**1,0000000**	**13,33**	**13,33**
CPU_A	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0440000	24,62	1,08
CPU_A	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1160000	29,81	3,45
CPU_A	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022		KG	1,0000000	8,12	8,12
INS	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM. COBRIMENTO 20 MM		UN	0,4800000	0,22	0,10
INS	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)		KG	0,0250000	23,27	0,58
				MO sem LS => 1,59	LS =>	1,80	MO com LS =>	3,39
				Valor do BDI => 3,33		Valor com BDI =>		16,66
					Quant. =>	**380,1600000**	**Preço Total =>**	**6.333,46**

4.3.6	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**96541**	**SINAPI**	**FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. E=17 MM. 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024**		**m²**	**1,0000000**	**196,01**	**196,01**
CPU_A	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,3870000	24,45	33,91
CPU_A	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	3,3950000	29,59	100,45
CPU_A	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015		CHP	0,0600000	31,95	1,91
CPU_A	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015		CHI	0,2390000	30,55	7,30
INS	00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM. E = 17 MM		m²	0,3360000	52,39	17,60
INS	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA		L	0,0095500	8,60	0,08
INS	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA		M	0,7330000	11,46	8,40
INS	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA		M	5,4010000	4,01	21,65
INS	00005073	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)		KG	0,0550000	20,71	1,13
INS	00005074	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)		KG	0,0050000	22,77	0,11
INS	00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)		KG	0,0220000	22,50	0,49
INS	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)		KG	0,1190000	25,08	2,98
				MO sem LS => 47,95	LS =>	54,06	MO com LS =>	102,01
				Valor do BDI => 49,00		Valor com BDI =>		245,01
					Quant. =>	**5,2800000**	**Preço Total =>**	**1.293,65**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

4.3.7	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**96556**	**SINAPI**	**CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024**	**m³**	**1,0000000**	**1.015,64**	**1.015,64**
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,5980000	30,01	167,99
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,0710000	23,84	120,89
CPU_A	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,5980000	1,41	0,84
CPU_A	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	1,9380000	0,56	1,08
CPU_A	94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	1,1900000	609,11	724,84
			MO sem LS => 122,48	LS =>	138,07	MO com LS =>	260,55
			Valor do BDI => 253,91		Valor com BDI =>		1.269,55
				Quant. =>	**4,2240000**	**Preço Total =>**	**5.362,57**

4.3.8	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**98557**	**SINAPI**	**IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023**	**m²**	**1,0000000**	**45,43**	**45,43**
CPU_A	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0969000	24,77	2,40
CPU_A	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4299000	30,01	12,90
INS	00000626	SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)	KG	1,5000000	20,09	30,13
			MO sem LS => 5,11	LS =>	5,75	MO com LS =>	10,86
			Valor do BDI => 11,35		Valor com BDI =>		56,78
				Quant. =>	**61,8100000**	**Preço Total =>**	**3.509,57**

4.4			SUPRA-ESTRUTURA				66.499,71
4.4.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**92421**	**SINAPI**	**MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020**	**m²**	**1,0000000**	**112,53**	**112,53**
CPU_A	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2610000	24,45	6,38
CPU_A	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4240000	29,59	42,13
CPU_A	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	0,2630000	188,51	49,57
INS	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0100000	8,60	0,08
INS	00040271	SINAPI	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	UNXMES	0,1960000	15,31	3,00
INS	00040275	SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	UNXMES	0,3930000	16,00	6,28
INS	00040287	SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	MES	0,7850000	5,89	4,62
INS	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0190000	25,08	0,47
			MO sem LS => 20,82	LS =>	23,48	MO com LS =>	44,30
			Valor do BDI => 28,13		Valor com BDI =>		140,66
				Quant. =>	**30,2500000**	**Preço Total =>**	**4.254,96**

4.4.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**92453**	**SINAPI**	**MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020**	**m²**	**1,0000000**	**275,89**	**275,89**
CPU_A	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2810000	24,45	6,87
CPU_A	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5310000	29,59	45,30
CPU_A	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	0,4140000	133,74	55,36
CPU_A	92272	SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020	M	3,4580000	45,74	158,16
INS	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0100000	8,60	0,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

INS	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA		M	0,4850000	18,37	8,90
INS	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)		KG	0,0490000	25,08	1,22
				MO sem LS => 31,06	LS =>	35,02	MO com LS =>	66,08
				Valor do BDI => 68,97		Valor com BDI =>		344,86
					Quant. =>	**52,1412500**	**Preço Total =>**	**17.981,43**

4.4.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**92759**	**SINAPI**	**ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022**		**KG**	**1,0000000**	**13,55**	**13,55**
CPU_A	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0175000	24,62	0,43
CPU_A	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1069000	29,81	3,18
CPU_A	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022		KG	1,0000000	9,10	9,10
INS	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM		UN	1,1900000	0,22	0,26
INS	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)		KG	0,0250000	23,27	0,58
				MO sem LS => 1,86	LS =>	2,09	MO com LS =>	3,95
				Valor do BDI => 3,38		Valor com BDI =>		16,93
					Quant. =>	**225,7650000**	**Preço Total =>**	**3.822,20**

4.4.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**92761**	**SINAPI**	**ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022**		**KG**	**1,0000000**	**11,48**	**11,48**
CPU_A	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0092000	24,62	0,22
CPU_A	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0561000	29,81	1,67
CPU_A	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022		KG	1,0000000	8,85	8,85
INS	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM		UN	0,7430000	0,22	0,16
INS	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)		KG	0,0250000	23,27	0,58
				MO sem LS => 0,80	LS =>	0,91	MO com LS =>	1,71
				Valor do BDI => 2,87		Valor com BDI =>		14,35
					Quant. =>	**301,0200000**	**Preço Total =>**	**4.319,63**

4.4.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**92762**	**SINAPI**	**ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022**		**KG**	**1,0000000**	**10,12**	**10,12**
CPU_A	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0064000	24,62	0,15
CPU_A	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0392000	29,81	1,16
CPU_A	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022		KG	1,0000000	8,12	8,12
INS	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM		UN	0,5430000	0,22	0,11
INS	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)		KG	0,0250000	23,27	0,58
				MO sem LS => 0,53	LS =>	0,60	MO com LS =>	1,13
				Valor do BDI => 2,53		Valor com BDI =>		12,65
					Quant. =>	**903,0600000**	**Preço Total =>**	**11.423,70**

4.4.6	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**92763**	**SINAPI**	**ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022**		**KG**	**1,0000000**	**8,46**	**8,46**
CPU_A	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0042000	24,62	0,10
CPU_A	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0257000	29,81	0,76
CPU_A	92804	SINAPI	CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022		KG	1,0000000	6,94	6,94
INS	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM		UN	0,3670000	0,22	0,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

INS	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)		KG	0,0250000	23,27	0,58
				MO sem LS => 0,33	LS =>	0,38	MO com LS =>	0,71
				Valor do BDI => 2,11		Valor com BDI =>		10,57
					Quant. =>	**150,5100000**	**Preço Total =>**	**1.590,89**

4.4.7	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**102483**	**SINAPI**	**CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021**		**m³**	**1,0000000**	**801,49**	**801,49**
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	2,0583000	23,84	49,06
CPU_A	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,3004000	24,15	31,40
CPU_A	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 05/2023		CHP	0,6693000	5,78	3,86
CPU_A	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 05/2023		CHI	0,6311000	1,79	1,12
INS	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)		m³	0,6982000	150,00	104,73
INS	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32		KG	424,0088000	0,90	381,60
INS	00004734	SINAPI	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)		m³	0,6020000	381,61	229,72
				MO sem LS => 25,33	LS =>	28,55	MO com LS =>	53,88
				Valor do BDI => 200,37		Valor com BDI =>		1.001,86
					Quant. =>	**15,0510000**	**Preço Total =>**	**15.078,99**

4.4.8	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**103670**	**SINAPI**	**LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022**		**m³**	**1,0000000**	**324,66**	**324,66**
CPU_A	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	2,4590000	29,59	72,76
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	2,4590000	30,01	73,79
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	7,3770000	23,84	175,86
CPU_A	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF 06/2015		CHP	1,0420000	1,41	1,46
CPU_A	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF 06/2015		CHI	1,4170000	0,56	0,79
				MO sem LS => 103,40	LS =>	116,57	MO com LS =>	219,97
				Valor do BDI => 81,16		Valor com BDI =>		405,82
					Quant. =>	**15,0510000**	**Preço Total =>**	**6.107,99**

4.4.9	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**105023**	**SINAPI**	**VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF 03/2024**		**M**	**1,0000000**	**68,27**	**68,27**
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,5010000	30,01	15,03
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2510000	23,84	5,98
CPU_A	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF 09/2020		m²	0,1040000	175,22	18,22
CPU_A	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF 06/2022		KG	0,7900000	8,85	6,99
CPU_A	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021		m³	0,0320000	573,33	18,34
INS	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA		L	0,0090000	8,60	0,07
INS	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA		M	0,2030000	11,46	2,32
INS	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM		UN	6,0000000	0,22	1,32
				MO sem LS => 9,33	LS =>	10,52	MO com LS =>	19,85
				Valor do BDI => 17,06		Valor com BDI =>		85,33
					Quant. =>	**22,5000000**	**Preço Total =>**	**1.919,92**

4.5			**COBERTURA**					**53.182,37**
4.5.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

CPU	**92574**	**SINAPI**	**TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019**		**m²**	**1,0000000**	**125,06**	**125,06**
CPU_A	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,3700000	24,61	9,10
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2100000	23,84	5,00
CPU_A	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016		CHP	0,0155000	25,68	0,39
CPU_A	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF 03/2016		CHI	0,0215000	24,66	0,53
INS	00001330	SINAPI	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2		KG	0,4500000	7,85	3,53
INS	00040424	SINAPI	CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E =4,75 MM (37,29 KG/M2)		KG	0,2000000	8,03	1,60
INS	00040535	SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)		KG	2,6080000	8,66	22,58
INS	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM		CENTO	0,0600000	25,25	1,51
INS	00040549	SINAPI	PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)		CENTO	0,0070000	171,35	1,19
INS	00040664	SINAPI	PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E = 0,8 MM		KG	1,7210000	17,77	30,58
INS	00040839	SINAPI	PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" (9,52 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)		CENTO	0,0050000	104,61	0,52
INS	00043083	SINAPI	PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)		KG	5,6040000	8,66	48,53
				MO sem LS => 4,84	LS =>	5,45	MO com LS =>	10,29
				Valor do BDI => 31,26		Valor com BDI =>		156,32
					Quant. =>	**135,7000000**	**Preço Total =>**	**21.212,62**

4.5.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**104164**	**Próprio**	**CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA (CRFS, PVC RÍGIDO E POLIÉSTER), TRAPEZOIDAL E GRECA (PVC RÍGIDO E POLIÉSTER)**		**M**	**1,0000000**	**127,60**	**127,60**
CPU_A	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF 03/2016		CHI	0,0690000	24,66	1,70
CPU_A	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016		CHP	0,1500000	25,68	3,85
CPU_A	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2150000	29,34	6,30
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1500000	23,84	3,57
INS	00004302	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA		UN	1,2700000	5,42	6,88
INS	00001607	SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)		CJ	1,2700000	0,36	0,45
INS	001061	SBC	TELHA EM PVC COLONIAL 2,30x0,86m (1,97m2)		UN	1,0000000	104,85	104,85
				MO sem LS => 4,97	LS =>	5,61	MO com LS =>	10,58
				Valor do BDI => 31,90		Valor com BDI =>		159,50
					Quant. =>	**14,7500000**	**Preço Total =>**	**2.352,62**

4.5.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**104163**	**Próprio**	**TELHAMENTO COM TELHA PVC TIPO PLAN, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO ICAMENTO**		**m²**	**1,0000000**	**156,43**	**156,43**
CPU_A	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF 03/2016		CHI	0,0690000	24,66	1,70
CPU_A	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016		CHP	0,1500000	25,68	3,85
CPU_A	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2150000	29,34	6,30
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1500000	23,84	3,57
INS	00004302	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA		UN	1,2700000	5,42	6,88
INS	00001607	SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)		CJ	1,2700000	0,36	0,45
INS	001061	SBC	TELHA EM PVC COLONIAL 2,30x0,86m (1,97m2)		UN	1,2750000	104,85	133,68
				MO sem LS => 4,97	LS =>	5,61	MO com LS =>	10,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

				Valor do BDI =>	39,10		Valor com BDI =>	195,53
						Quant. =>	**135,7000000**	**Preço Total =>**	**26.533,42**

4.5.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**94227**	**SINAPI**	**CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019**	**M**	**1,0000000**	**54,76**	**54,76**
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2820000	23,84	6,72
CPU_A	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1880000	29,34	5,51
CPU_A	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016	CHP	0,0132000	25,68	0,33
CPU_A	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF 03/2016	CHI	0,0183000	24,66	0,45
INS	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,0530000	42,92	2,27
INS	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0080000	19,98	0,15
INS	00005104	SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,0016000	70,37	0,11
INS	00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	0,0590000	107,06	6,31
INS	00040782	SINAPI	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM	M	1,0500000	31,35	32,91
			MO sem LS => 4,17	LS =>	4,70	MO com LS =>	8,87
			Valor do BDI => 13,69		Valor com BDI =>		68,45
				Quant. =>	**29,5000000**	**Preço Total =>**	**2.019,27**

4.5.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**94231**	**SINAPI**	**RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019**	**M**	**1,0000000**	**46,28**	**46,28**
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2070000	23,84	4,93
CPU_A	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1120000	29,34	3,28
CPU_A	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016	CHP	0,0132000	25,68	0,33
CPU_A	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF 03/2016	CHI	0,0183000	24,66	0,45
INS	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,1980000	42,92	8,49
INS	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0060000	19,98	0,11
INS	00005104	SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,0012000	70,37	0,08
INS	00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	0,0450000	107,06	4,81
INS	00040873	SINAPI	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	M	1,0500000	22,67	23,80
			MO sem LS => 2,86	LS =>	3,23	MO com LS =>	6,09
			Valor do BDI => 11,57		Valor com BDI =>		57,85
				Quant. =>	**18,4000000**	**Preço Total =>**	**1.064,44**

4.6			**ALVENARIA E VEDAÇÃO**				**48.615,84**
4.6.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**89298**	**SINAPI**	**ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.**	**m²**	**1,0000000**	**90,55**	**90,55**
CPU_A	87286	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	m³	0,0172000	691,63	11,89
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8800000	30,01	26,40
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4400000	23,84	10,48
INS	00034588	SINAPI	BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA	UN	10,0600000	3,07	30,88
INS	00034655	SINAPI	CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA	UN	0,9600000	4,45	4,27
INS	00034781	SINAPI	MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 19 CM (L X A X C) E 6,0 MPA	UN	1,4400000	1,92	2,76
INS	00038603	SINAPI	BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 34 CM (L X A X C) E 6,0 MPA	UN	1,4400000	2,69	3,87
			MO sem LS => 12,84	LS =>	14,47	MO com LS =>	27,31
			Valor do BDI => 22,63		Valor com BDI =>		113,18
				Quant. =>	**400,0500000**	**Preço Total =>**	**45.277,65**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

4.6.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**93202**	**SINAPI**	**FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF 03/2024**	**M**	**1,0000000**	**30,04**	**30,04**
CPU_A	87294	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 08/2019	m³	0,0052000	654,81	3,40
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5600000	30,01	16,80
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1050000	23,84	2,50
INS	00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	11,6610000	0,63	7,34
			MO sem LS => 6,62	LS =>	7,46	MO com LS =>	14,08
			Valor do BDI => 7,51		Valor com BDI =>		37,55
				Quant. =>	**88,9000000**	**Preço Total =>**	**3.338,19**

4.7			**PAVIMENTAÇÃO**				**36.007,54**
4.7.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**95241**	**SINAPI**	**LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024**	**m²**	**1,0000000**	**42,37**	**42,37**
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2541500	30,01	7,62
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0919000	23,84	2,19
CPU_A	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	m³	0,0690000	472,00	32,56
			MO sem LS => 5,03	LS =>	5,67	MO com LS =>	10,70
			Valor do BDI => 10,59		Valor com BDI =>		52,96
				Quant. =>	**128,6100000**	**Preço Total =>**	**6.811,18**

4.7.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**88472**	**SINAPI**	**CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF 07/2021**	**m²**	**1,0000000**	**44,46**	**44,46**
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1400000	30,01	4,20
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0700000	23,84	1,66
INS	00038546	SINAPI	ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO	m³	0,0610000	632,86	38,60
			MO sem LS => 1,93	LS =>	2,17	MO com LS =>	4,10
			Valor do BDI => 11,11		Valor com BDI =>		55,57
				Quant. =>	**128,6100000**	**Preço Total =>**	**7.146,85**

4.7.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**87257**	**SINAPI**	**REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR OUE 10 M2. AF 02/2023 PE**	**m²**	**1,0000000**	**74,88**	**74,88**
CPU_A	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2892000	29,88	8,64
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1356000	23,84	3,23
INS	00001292	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	m²	1,0691000	49,35	52,76
INS	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	9,1300000	1,03	9,40
INS	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,1410000	6,04	0,85
			MO sem LS => 3,90	LS =>	4,40	MO com LS =>	8,30
			Valor do BDI => 18,72		Valor com BDI =>		93,60
				Quant. =>	**109,8100000**	**Preço Total =>**	**10.278,21**

4.7.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
INS	00040653	SINAPI	PISO KORODUR (INCLUSO EXECUCAO)	m²	1,0000000	142,20	142,20
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 35,55		Valor com BDI =>		177,75
				Quant. =>	**18,8000000**	**Preço Total =>**	**3.341,70**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

4.7.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**94994**	**SINAPI**	**EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL. ESPESSURA 8 CM. ARMADO. AF_08/2022**	**m²**	**1,0000000**	**100,25**	**100,25**
CPU_A	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1301000	29,59	3,84
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1882000	30,01	5,64
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3183000	23,84	7,58
CPU_A	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,0985000	573,33	56,47
INS	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0017000	8,60	0,01
INS	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,2500000	5,81	1,45
INS	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,2000000	4,01	0,80
INS	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,0240000	20,32	0,48
INS	00007156	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	m²	1,0816000	22,18	23,98
			MO sem LS => 8,60	LS =>	9,70	MO com LS =>	18,30
			Valor do BDI => 25,06		Valor com BDI =>		125,31
				Quant. =>	**67,2700000**	**Preço Total =>**	**8.429,60**

4.8			**INSTALAÇÕES ELÉTRICA**				**39.404,20**
4.8.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**642**	**ORSE**	**Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"**	**un**	**1,0000000**	**301,91**	**301,91**
CPU_A	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	6,0000000	3,87	23,22
CPU_A	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	5,0000000	3,74	18,70
INS	00000939/SINAPI	ORSE	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v,secao nominal 2,5 mm2	m	12,0000000	2,75	33,00
INS	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	h	5,0000000	20,44	102,20
INS	00002674/SINAPI	ORSE	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4", sem luva	m	6,0000000	5,16	30,96
INS	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	h	6,0000000	14,58	87,48
INS	00012001/SINAPI	ORSE	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel corrugado	un	1,0000000	4,49	4,49
INS	00020111/SINAPI	ORSE	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un	0,1500000	12,41	1,86
			MO sem LS => 89,16	LS =>	100,52	MO com LS =>	189,68
			Valor do BDI => 75,47		Valor com BDI =>		377,38
				Quant. =>	**22,0000000**	**Preço Total =>**	**8.302,36**

4.8.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91939**	**SINAPI**	**CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**	**UN**	**1,0000000**	**33,81**	**33,81**
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5500000	25,06	13,78
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5500000	30,38	16,70
CPU_A	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,0009000	799,46	0,71
INS	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1,0000000	2,62	2,62
			MO sem LS => 10,01	LS =>	11,28	MO com LS =>	21,29
			Valor do BDI => 8,45		Valor com BDI =>		42,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

						Quant. =>	**3,0000000**	**Preço Total =>**	**126,78**

4.8.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**			**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**91940**	**SINAPI**	**CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**			**UN**	**1,0000000**	**19,46**	**19,46**
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,2910000	25,06	7,29
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,2910000	30,38	8,84
CPU_A	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019			m³	0,0009000	799,46	0,71
INS	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO			UN	1,0000000	2,62	2,62
				MO sem LS =>	5,32	LS =>	5,99	MO com LS =>	11,31
				Valor do BDI =>	4,86		Valor com BDI =>		24,32
						Quant. =>	**26,0000000**	**Preço Total =>**	**632,32**

4.8.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**			**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**91941**	**SINAPI**	**CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**			**UN**	**1,0000000**	**12,41**	**12,41**
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,1640000	25,06	4,10
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,1640000	30,38	4,98
CPU_A	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019			m³	0,0009000	799,46	0,71
INS	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO			UN	1,0000000	2,62	2,62
				MO sem LS =>	3,02	LS =>	3,40	MO com LS =>	6,42
				Valor do BDI =>	3,10		Valor com BDI =>		15,51
						Quant. =>	**12,0000000**	**Preço Total =>**	**186,12**

4.8.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**			**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**97882**	**SINAPI**	**CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0.4X0.4X0.4 M. AF_12/2020**			**UN**	**1,0000000**	**236,76**	**236,76**
CPU_A	101619	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020			m³	0,0490000	316,30	15,49
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,0304000	30,01	0,91
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,0239000	23,84	0,56
CPU_A	97734	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024			m³	0,0148000	3.205,75	47,44
INS	00043430	SINAPI	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M			UN	1,0000000	172,36	172,36
				MO sem LS =>	13,74	LS =>	15,49	MO com LS =>	29,23
				Valor do BDI =>	59,19		Valor com BDI =>		295,95
						Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**295,95**

4.8.6	**Código**	**Banco**	**Descrição**			**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**92008**	**SINAPI**	**TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**			**UN**	**1,0000000**	**48,75**	**48,75**
CPU_A	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023			UN	1,0000000	11,12	11,12
CPU_A	92006	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023			UN	1,0000000	37,63	37,63
				MO sem LS =>	9,93	LS =>	11,19	MO com LS =>	21,12
				Valor do BDI =>	12,18		Valor com BDI =>		60,93
						Quant. =>	**12,0000000**	**Preço Total =>**	**731,16**

4.8.7	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**92000**	**SINAPI**	**TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**	**UN**	**1,0000000**	**31,68**	**31,68**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

CPU_A	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		UN	1,0000000	11,12	11,12
CPU_A	91998	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		UN	1,0000000	20,56	20,56
				MO sem LS => 6,69	LS =>	7,54	MO com LS =>	14,23
				Valor do BDI => 7,92		Valor com BDI =>		39,60
					Quant. =>	**6,0000000**	**Preço Total =>**	**237,60**

4.8.8	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**91993**	**SINAPI**	**TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**		**UN**	**1,0000000**	**48,59**	**48,59**
CPU_A	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		UN	1,0000000	11,12	11,12
CPU_A	91991	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		UN	1,0000000	37,47	37,47
				MO sem LS => 11,56	LS =>	13,04	MO com LS =>	24,60
				Valor do BDI => 12,14		Valor com BDI =>		60,73
					Quant. =>	**8,0000000**	**Preço Total =>**	**485,84**

4.8.9	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**91863**	**SINAPI**	**ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**		**M**	**1,0000000**	**12,38**	**12,38**
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1190000	25,06	2,98
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1190000	30,38	3,61
INS	00002674	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA		M	1,0170000	5,70	5,79
				MO sem LS => 2,15	LS =>	2,42	MO com LS =>	4,57
				Valor do BDI => 3,09		Valor com BDI =>		15,47
					Quant. =>	**325,5000000**	**Preço Total =>**	**5.035,48**

4.8.10	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**91864**	**SINAPI**	**ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**		**M**	**1,0000000**	**16,76**	**16,76**
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1390000	25,06	3,48
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1390000	30,38	4,22
INS	00002685	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA		M	1,0170000	8,91	9,06
				MO sem LS => 2,51	LS =>	2,83	MO com LS =>	5,34
				Valor do BDI => 4,19		Valor com BDI =>		20,95
					Quant. =>	**29,7000000**	**Preço Total =>**	**622,21**

4.8.11	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**91851**	**SINAPI**	**ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**		**M**	**1,0000000**	**9,84**	**9,84**
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1030000	25,06	2,58
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1030000	30,38	3,12
INS	00040402	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 40 MM		M	1,1000000	3,72	4,09
INS	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)		KG	0,0023000	23,27	0,05
				MO sem LS => 1,86	LS =>	2,09	MO com LS =>	3,95
				Valor do BDI => 2,46		Valor com BDI =>		12,30
					Quant. =>	**12,0000000**	**Preço Total =>**	**147,60**

4.8.12	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

CPU	**93008**	**SINAPI**	**ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021**		**M**	**1,0000000**	**20,55**	**20,55**
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1122000	25,06	2,81
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1122000	30,38	3,40
INS	00002680	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA		M	1,1000000	13,04	14,34
				MO sem LS => 2,03	LS =>	2,28	MO com LS =>	4,31
				Valor do BDI => 5,13		Valor com BDI =>		25,68
					Quant. =>	**16,5000000**	**Preço Total =>**	**423,72**

4.8.13	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**93654**	**SINAPI**	**DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025**		**UN**	**1,0000000**	**11,02**	**11,02**
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0354280	25,06	0,88
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0354280	30,38	1,07
INS	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5		UN	1,0000000	1,06	1,06
INS	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A		UN	1,0000000	8,01	8,01
				MO sem LS => 0,63	LS =>	0,72	MO com LS =>	1,35
				Valor do BDI => 2,75		Valor com BDI =>		13,77
					Quant. =>	**12,0000000**	**Preço Total =>**	**165,24**

4.8.14	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**93656**	**SINAPI**	**DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025**		**UN**	**1,0000000**	**12,93**	**12,93**
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0639640	25,06	1,60
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0639640	30,38	1,94
INS	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5		UN	1,0000000	1,38	1,38
INS	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A		UN	1,0000000	8,01	8,01
				MO sem LS => 1,16	LS =>	1,30	MO com LS =>	2,46
				Valor do BDI => 3,23		Valor com BDI =>		16,16
					Quant. =>	**6,0000000**	**Preço Total =>**	**96,96**

4.8.15	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**93673**	**SINAPI**	**DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025**		**UN**	**1,0000000**	**91,97**	**91,97**
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,5297450	25,06	13,27
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,5297450	30,38	16,09
INS	00001575	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6		UN	3,0000000	2,11	6,33
INS	00034709	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A		UN	1,0000000	56,28	56,28
				MO sem LS => 9,59	LS =>	10,81	MO com LS =>	20,40
				Valor do BDI => 22,99		Valor com BDI =>		114,96
					Quant. =>	**2,0000000**	**Preço Total =>**	**229,92**

4.8.16	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**91926**	**SINAPI**	**CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023**		**M**	**1,0000000**	**5,00**	**5,00**
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0290000	25,06	0,72
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0290000	30,38	0,88
INS	00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2.5 MM2		M	1,2434000	2,71	3,36
INS	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M		UN	0,0094000	4,91	0,04
				MO sem LS => 0,52	LS =>	0,59	MO com LS =>	1,11

				Valor do BDI =>	1,25		Valor com BDI =>	6,25
						Quant. =>	**844,2000000**	**Preço Total =>**	**5.276,25**

4.8.17	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91928**	**SINAPI**	**CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**	**M**	**1,0000000**	**7,78**	**7,78**
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0390000	25,06	0,97
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0390000	30,38	1,18
INS	00000981	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	1,2434000	4,50	5,59
INS	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0094000	4,91	0,04
			MO sem LS => 0,70	LS =>	0,79	MO com LS =>	1,49
			Valor do BDI => 1,94		Valor com BDI =>		9,72
				Quant. =>	**347,2000000**	**Preço Total =>**	**3.374,78**

4.8.18	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91935**	**SINAPI**	**CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**	**M**	**1,0000000**	**29,68**	**29,68**
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1140000	25,06	2,85
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1140000	30,38	3,46
INS	00000995	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B. 1 CONDUTOR. 0.6/1 KV. SECAO NOMINAL 16 MM2	M	1,2434000	18,77	23,33
INS	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0094000	4,91	0,04
			MO sem LS => 2,06	LS =>	2,32	MO com LS =>	4,38
			Valor do BDI => 7,42		Valor com BDI =>		37,10
				Quant. =>	**59,2000000**	**Preço Total =>**	**2.196,32**

4.8.19	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91975**	**SINAPI**	**INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**	**UN**	**1,0000000**	**82,59**	**82,59**
CPU_A	91950	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000000	15,97	15,97
CPU_A	91974	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000000	66,62	66,62
			MO sem LS => 16,25	LS =>	18,32	MO com LS =>	34,57
			Valor do BDI => 20,64		Valor com BDI =>		103,23
				Quant. =>	**2,0000000**	**Preço Total =>**	**206,46**

4.8.20	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91959**	**SINAPI**	**INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**	**UN**	**1,0000000**	**45,98**	**45,98**
CPU_A	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000000	11,12	11,12
CPU_A	91958	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000000	34,86	34,86
			MO sem LS => 9,59	LS =>	10,81	MO com LS =>	20,40
			Valor do BDI => 11,49		Valor com BDI =>		57,47
				Quant. =>	**4,0000000**	**Preço Total =>**	**229,88**

4.8.21	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

CPU	**101880**	**SINAPI**	**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025**		**UN**	**1,0000000**	**639,12**	**639,12**
CPU_A	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MANUAL. AF 08/2019		m³	0,0192000	826,41	15,86
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	2,0377000	25,06	51,06
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	2,0377000	30,38	61,90
INS	00012041	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A		UN	1,0000000	510,30	510,30
				MO sem LS => 38,46	LS =>	43,36	MO com LS =>	81,82
				Valor do BDI => 159,78		Valor com BDI =>		798,90
					Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**798,90**

4.8.22	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**060110**	**SBC**	**PLAFON QUADRADO PARA 1 LAMPADA E27 SPACIAL PMQ 130 PANTOJA**		**UN**	**1,0000000**	**217,90**	**217,90**
INS	003420	SBC	FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm		M	0,1000000	1,06	0,10
INS	004924	SBC	ILUMINACAO - PLAFON QUADRADO PARA 1 LAMPADA E27 SPACIAL PMQ 130 100W VIDRO PRETO PANTOJA		UN	1,0000000	184,90	184,90
INS	099250	SBC	ELETRICISTA		H	0,9470000	19,66	18,61
INS	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA		H	0,9470000	15,10	14,29
				MO sem LS => 15,47	LS =>	17,43	MO com LS =>	32,90
				Valor do BDI => 54,47		Valor com BDI =>		272,37
					Quant. =>	**8,0000000**	**Preço Total =>**	**2.178,96**

4.8.23	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**060301**	**SBC**	**LUMINARIA DE SOBREPOR HERMETICA PARA TUBULAR LED OU FLUORES.**		**UN**	**1,0000000**	**197,00**	**197,00**
INS	003420	SBC	FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm		M	0,1000000	1,06	0,10
INS	039115	SBC	LUMINARIA DE SOBREPOR HERMETICA PARA TUBULAR 2x28W/32W/36W/40W IP65 OUROLUX		UN	1,0000000	112,00	112,00
INS	047068	SBC	LAMPADA FLUORESCENTE 16W TIPO TLDRS ACABAMENTO CONFORT PHILIPS		UN	2,0000000	26,00	52,00
INS	099250	SBC	ELETRICISTA		H	0,9470000	19,66	18,61
INS	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA		H	0,9470000	15,10	14,29
				MO sem LS => 15,47	LS =>	17,43	MO com LS =>	32,90
				Valor do BDI => 49,25		Valor com BDI =>		246,25
					Quant. =>	**16,0000000**	**Preço Total =>**	**3.940,00**

4.8.24	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**97599**	**SINAPI**	**LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024**		**UN**	**1,0000000**	**17,99**	**17,99**
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0551562	25,06	1,38
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1765000	30,38	5,36
INS	00038774	SINAPI	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS		UN	1,0000000	11,25	11,25
				MO sem LS => 2,24	LS =>	2,53	MO com LS =>	4,77
				Valor do BDI => 4,49		Valor com BDI =>		22,48
					Quant. =>	**4,0000000**	**Preço Total =>**	**89,92**

4.8.25	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**101512**	**SINAPI**	**ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF 07/2020**		**UN**	**1,0000000**	**2.714,78**	**2.714,78**
CPU_A	100578	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1.5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 04/2025		UN	1,0000000	648,91	648,91
CPU_A	104749	SINAPI	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023		UN	1,0000000	21,06	21,06
CPU_A	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MANUAL. AF 08/2019		m³	0,0194000	826,41	16,03
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,3233000	25,06	8,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,9102000	30,38	88,41
CPU_A	91873	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6,0500000	24,19	146,34
CPU_A	91886	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000000	16,38	16,38
CPU_A	91920	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000000	25,41	25,41
CPU_A	91922	SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000000	27,78	27,78
CPU_A	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	22,2000000	45,63	1.012,98
CPU_A	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,0000000	91,97	91,97
CPU_A	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	1,9500000	68,96	134,47
CPU_A	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,0000000	125,43	125,43
INS	00001062	SINAPI	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,0000000	226,09	226,09
INS	00001094	SINAPI	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	UN	1,0000000	30,76	30,76
INS	00003398	SINAPI	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	UN	1,0000000	9,22	9,22
INS	00004346	SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	UN	3,0000000	9,37	28,11
INS	00011267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	UN	2,0000000	1,43	2,86
INS	00014153	SINAPI	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	UN	0,0600000	57,68	3,46
INS	00034643	SINAPI	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)	UN	1,0000000	49,58	49,58
INS	00039996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	0,1664000	5,27	0,87
INS	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	2,0000000	0,28	0,56
			MO sem LS => 188,85	LS =>	212,88	MO com LS =>	401,73
			Valor do BDI => 678,69		Valor com BDI =>		3.393,47
				Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**3.393,47**

4.9			**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**				**6.826,11**
4.9.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**89957**	**Próprio**	**ADAPTSINAPI (89957) - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014**	**UN**	**1,0000000**	**147,00**	**147,00**
CPU_A	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	2,1400000	24,76	52,98
CPU_A	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,1800000	9,87	11,64
CPU_A	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,0000000	16,38	16,38
CPU_A	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,8900000	13,58	12,08
CPU_A	90443	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	2,1400000	8,45	18,08
CPU_A	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	2,1400000	16,75	35,84
			MO sem LS => 39,42	LS =>	44,43	MO com LS =>	83,85
			Valor do BDI => 36,75		Valor com BDI =>		183,75
				Quant. =>	**10,0000000**	**Preço Total =>**	**1.837,50**

4.9.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**94491**	**SINAPI**	**REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021**	**UN**	**1,0000000**	**63,00**	**63,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

CPU A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1133000	24,07	2,72
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1133000	29,30	3,31
INS	00011676	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO		UN	1,0000000	54,27	54,27
INS	00020080	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR		UN	0,0714000	20,09	1,43
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3		UN	0,0180000	69,74	1,25
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100		UN	0,0114000	2,43	0,02
				MO sem LS => 2,01	LS =>	2,26	MO com LS =>	4,27
				Valor do BDI => 15,75		Valor com BDI =>		78,75
					Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**78,75**

4.9.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**94490**	**SINAPI**	**REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021**		**UN**	**1,0000000**	**46,28**	**46,28**
CPU A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0795000	24,07	1,91
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0795000	29,30	2,32
INS	00011675	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO		UN	1,0000000	40,58	40,58
INS	00020080	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR		UN	0,0400000	20,09	0,80
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3		UN	0,0095000	69,74	0,66
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100		UN	0,0080000	2,43	0,01
				MO sem LS => 1,41	LS =>	1,59	MO com LS =>	3,00
				Valor do BDI => 11,57		Valor com BDI =>		57,85
					Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**57,85**

4.9.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**94489**	**SINAPI**	**REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021**		**UN**	**1,0000000**	**31,26**	**31,26**
CPU A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0795000	24,07	1,91
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0795000	29,30	2,32
INS	00011674	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO		UN	1,0000000	25,56	25,56
INS	00020080	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR		UN	0,0400000	20,09	0,80
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3		UN	0,0095000	69,74	0,66
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100		UN	0,0080000	2,43	0,01
				MO sem LS => 1,41	LS =>	1,59	MO com LS =>	3,00
				Valor do BDI => 7,81		Valor com BDI =>		39,07
					Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**39,07**

4.9.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**89987**	**SINAPI**	**REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021**		**UN**	**1,0000000**	**67,26**	**67,26**
CPU A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2212000	24,07	5,32
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2212000	29,30	6,48
INS	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)		UN	0,0106000	17,70	0,18
INS	00006005	SINAPI	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4"		UN	1,0000000	55,28	55,28
				MO sem LS => 3,93	LS =>	4,43	MO com LS =>	8,36
				Valor do BDI => 16,81		Valor com BDI =>		84,07
					Quant. =>	**10,0000000**	**Preço Total =>**	**840,70**

4.9.6	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**89985**	**SINAPI**	**REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021**		**UN**	**1,0000000**	**64,12**	**64,12**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2212000	24,07	5,32
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2212000	29,30	6,48
INS	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)		UN	0,0106000	17,70	0,18
INS	00006024	SINAPI	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4"		UN	1,0000000	52,14	52,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

			MO sem LS =>	3,93	LS =>	4,43	MO com LS =>	8,36
			Valor do BDI =>	16,03		Valor com BDI =>		80,15
					Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**80,15**

4.9.7	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**94796**	**SINAPI**	**TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021**	**UN**	**1,0000000**	**39,96**	**39,96**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1904000	24,07	4,58
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1904000	29,30	5,57
INS	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0053000	17,70	0,09
INS	00011830	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	UN	1,0000000	29,72	29,72

			MO sem LS =>	3,38	LS =>	3,81	MO com LS =>	7,19
			Valor do BDI =>	9,99		Valor com BDI =>		49,95
					Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**49,95**

4.9.8	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**102611**	**SINAPI**	**CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021**	**UN**	**1,0000000**	**496,08**	**496,08**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1151000	24,07	2,77
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1151000	29,30	3,37
INS	00011871	SINAPI	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS, COM TAMPA	UN	1,0000000	489,94	489,94

			MO sem LS =>	2,04	LS =>	2,30	MO com LS =>	4,34
			Valor do BDI =>	124,02		Valor com BDI =>		620,10
					Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**620,10**

4.9.9	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89383**	**SINAPI**	**ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022**	**UN**	**1,0000000**	**6,81**	**6,81**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0944000	24,07	2,27
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0944000	29,30	2,76
INS	00000065	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	UN	1,0000000	0,87	0,87
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0059000	61,55	0,36
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0070000	69,74	0,48
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0315000	2,43	0,07

			MO sem LS =>	1,67	LS =>	1,89	MO com LS =>	3,56
			Valor do BDI =>	1,70		Valor com BDI =>		8,51
					Quant. =>	**20,0000000**	**Preço Total =>**	**170,20**

4.9.10	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89391**	**SINAPI**	**ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022**	**UN**	**1,0000000**	**8,93**	**8,93**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1111000	24,07	2,67
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1111000	29,30	3,25
INS	00000108	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA	UN	1,0000000	1,76	1,76
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0082000	61,55	0,50
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0095000	69,74	0,66
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0371000	2,43	0,09

			MO sem LS =>	1,97	LS =>	2,22	MO com LS =>	4,19
			Valor do BDI =>	2,23		Valor com BDI =>		11,16
					Quant. =>	**2,0000000**	**Preço Total =>**	**22,32**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

4.9.11	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**97907**	**SINAPI**	**CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0.8X0.8X0.6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020**	**UN**	**1,0000000**	**701,53**	**701,53**
CPU_A	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	m³	0,1039000	866,92	90,07
CPU_A	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	1,2100000	6,94	8,39
CPU_A	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	0,0136000	144,87	1,97
CPU_A	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI	0,0276000	61,60	1,70
CPU_A	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	m³	0,0196000	579,91	11,36
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,8665000	30,01	146,04
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,8237000	23,84	91,15
CPU_A	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	m³	0,1163000	559,43	65,06
CPU_A	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF 03/2024	m³	0,0700000	2.630,59	184,14
INS	00000650	SINAPI	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	26,4945000	3,35	88,75
INS	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0068000	8,60	0,05
INS	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,1480000	11,46	1,69
INS	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,1760000	4,01	0,70
INS	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0156000	20,71	0,32
INS	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,5520000	18,37	10,14
			MO sem LS => 124,45	LS =>	140,30	MO com LS =>	264,75
			Valor do BDI => 175,38		Valor com BDI =>		876,91
				Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**876,91**

4.9.12	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91785**	**Próprio**	**(CPU REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES. CORTES E FIXAÇÕES. PARA PRÉDIOS. AF 10/2015**	**M**	**1,0000000**	**47,30**	**47,30**
CPU_A	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	0,7940000	24,76	19,65
CPU_A	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,6543000	9,87	6,45
CPU_A	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,1694000	16,38	2,77
CPU_A	89378	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0773000	7,25	0,56
CPU_A	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,6522000	6,81	4,44
CPU_A	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,3037000	13,58	4,12
CPU_A	89396	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0168000	20,53	0,34
CPU_A	89400	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0115000	20,28	0,23
CPU_A	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	0,0780000	12,81	0,99
CPU_A	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0076000	9,01	0,06
CPU_A	89424	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0135000	6,68	0,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

CPU_A	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,0017000	12,43	0,02
CPU_A	89445	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,0034000	19,03	0,06
CPU_A	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	0,1280000	5,32	0,68
CPU_A	89481	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,0670000	5,46	0,36
CPU_A	89528	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,0135000	4,31	0,05
CPU_A	89532	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,0461000	7,02	0,32
CPU_A	89622	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,0385000	13,93	0,53
CPU_A	89627	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,0031000	19,72	0,06
CPU_A	90436	SINAPI	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	UN	0,0083000	15,75	0,13
CPU_A	90443	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	0,2006000	8,45	1,69
CPU_A	90453	SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 40 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 32 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023	UN	0,0071000	4,10	0,02
CPU_A	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	0,2006000	16,75	3,36
CPU_A	91185	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023	M	0,0092000	25,78	0,23
CPU_A	91190	SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023	UN	0,0083000	11,74	0,09
			MO sem LS => 12,10	LS =>	13,65	MO com LS =>	25,75
			Valor do BDI => 11,82		Valor com BDI =>		59,12
				Quant. =>	**28,0000000**	**Preço Total =>**	**1.655,36**

4.9.13	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**CPU-Q38**	**Próprio**	**INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS**	**M**	**1,0000000**	**59,65**	**59,65**
CPU_A	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	0,7940000	33,65	26,71
CPU_A	89386	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,6543000	9,81	6,41
CPU_A	89398	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,1694000	18,74	3,17
CPU_A	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	0,0773000	19,42	1,50
CPU_A	89413	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,6522000	12,43	8,10
CPU_A	89414	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,3037000	14,12	4,28
CPU_A	89431	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,0168000	9,13	0,15
CPU_A	89435	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,0115000	20,39	0,23
CPU_A	89436	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,0780000	8,30	0,64
CPU_A	89443	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,0076000	17,38	0,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

CPU_A	89447	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	0,0135000	10,48	0,14
CPU_A	89492	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,0017000	8,31	0,01
CPU_A	89541	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,0034000	6,39	0,02
CPU_A	89553	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,1280000	5,73	0,73
CPU_A	89562	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,0670000	10,13	0,67
CPU_A	89620	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,0135000	11,90	0,16
CPU_A	89622	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,0461000	13,93	0,64
CPU_A	89624	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,0385000	17,66	0,67
CPU_A	90436	SINAPI	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	UN	0,0031000	15,75	0,04
CPU_A	90439	SINAPI	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	UN	0,0083000	9,72	0,08
CPU_A	90443	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	0,2006000	8,45	1,69
CPU_A	90453	SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 40 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 32 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023	UN	0,0071000	4,10	0,02
CPU_A	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	0,2006000	16,75	3,36
CPU_A	91190	SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023	UN	0,0092000	11,74	0,10
			MO sem LS => 13,67	LS =>	15,42	MO com LS =>	29,09
			Valor do BDI => 14,91		Valor com BDI =>		74,56
				Quant. =>	**4,0000000**	**Preço Total =>**	**298,24**

4.9.14	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**97741**	**SINAPI**	**KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024**	**UN**	**1,0000000**	**159,21**	**159,21**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5265000	24,07	36,74
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5265000	29,30	44,72
INS	00000065	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	UN	2,0000000	0,87	1,74
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0729000	61,55	4,48
INS	00000813	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	4,17	4,17
INS	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0132000	17,70	0,23
INS	00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2,0000000	0,71	1,42
INS	00003540	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2,0000000	4,90	9,80
INS	00006016	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4"	UN	1,0000000	22,66	22,66
INS	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	2,9905000	4,08	12,20
INS	00009875	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	0,9444000	15,16	14,31
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0910000	69,74	6,34
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,1681000	2,43	0,40
			MO sem LS => 27,13	LS =>	30,58	MO com LS =>	57,71
			Valor do BDI => 39,80		Valor com BDI =>		199,01
				Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**199,01**

4.10			**INSTALAÇÕES ESGOTO SANITÁRIO E DRENAGEM PLUVIAL**				**23.670,39**
4.10.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**CPU 15**	**Próprio**	**PONTO DE ESGOTO COM TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DN40MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS...)**	**pt**	**1,0000000**	**78,27**	**78,27**
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6500000	29,30	19,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6500000	23,84	15,49
INS	00003516	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	3,0000000	2,17	6,51
INS	00003517	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	UN	3,0000000	1,96	5,88
INS	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,2000000	1,01	0,20
INS	00009835	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	4,0000000	6,04	24,16
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0400000	61,55	2,46
INS	00020079	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 3.500* G)	UN	0,0500000	90,76	4,53
			MO sem LS => 11,31	LS =>	12,74	MO com LS =>	24,05
			Valor do BDI => 19,56		Valor com BDI =>		97,83
				Quant. =>	**8,0000000**	**Preço Total =>**	**782,64**

4.10.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**CPU 14**	**Próprio**	**PONTO DE ESGOTO COM TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DN50MM (PIAS, MÁQUINAS DE LAVAR...)**	**pt**	**1,0000000**	**115,75**	**115,75**
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	29,30	8,79
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	23,84	7,15
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0200000	61,55	1,23
INS	00000013	SINAPI	ESTOPA	KG	0,0500000	20,83	1,04
INS	00003518	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	3,0000000	3,51	10,53
INS	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,2000000	1,01	0,20
INS	00007097	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	6,97	6,97
INS	00009838	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	8,0000000	9,98	79,84
			MO sem LS => 5,22	LS =>	5,88	MO com LS =>	11,10
			Valor do BDI => 28,93		Valor com BDI =>		144,68
				Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**144,68**

4.10.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**CPU 13**	**Próprio**	**PONTO DE ESGOTO COM TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DN100MM (VASO SANITÁRIO)**	**pt**	**1,0000000**	**111,96**	**111,96**
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	29,30	11,72
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	23,84	9,53
INS	00003520	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,0000000	7,71	15,42
INS	00010908	SINAPI	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	17,70	17,70
INS	00009836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	4,0000000	13,83	55,32
INS	00000013	SINAPI	ESTOPA	KG	0,0500000	20,83	1,04
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0200000	61,55	1,23
			MO sem LS => 6,96	LS =>	7,84	MO com LS =>	14,80
			Valor do BDI => 27,99		Valor com BDI =>		139,95
				Quant. =>	**2,0000000**	**Preço Total =>**	**279,90**

4.10.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**104327**	**SINAPI**	**RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022**	**UN**	**1,0000000**	**21,19**	**21,19**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1652000	24,07	3,97
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1652000	29,30	4,84
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0049000	61,55	0,30
INS	00011743	SINAPI	RALO SIFONADO REDONDO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN	1,0000000	11,48	11,48
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0075000	69,74	0,52
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0360000	2,43	0,08
			MO sem LS => 2,93	LS =>	3,31	MO com LS =>	6,24
			Valor do BDI => 5,29		Valor com BDI =>		26,48
				Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**26,48**

4.10.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**89708**	**SINAPI**	**CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022**	**UN**	**1,0000000**	**114,98**	**114,98**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,4777000	24,07	11,49
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,4777000	29,30	13,99
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR		UN	0,0668000	61,55	4,11
INS	00011714	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA		UN	1,0000000	78,10	78,10
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3		UN	0,1040000	69,74	7,25
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100		UN	0,0184000	2,43	0,04
				MO sem LS => 8,49	LS =>	9,57	MO com LS =>	18,06
				Valor do BDI => 28,74		Valor com BDI =>		143,72
					Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**143,72**

4.10.6	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**89707**	**SINAPI**	**CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022**		**UN**	**1,0000000**	**53,41**	**53,41**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,3987000	24,07	9,59
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,3987000	29,30	11,68
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR		UN	0,0292000	61,55	1,79
INS	00005103	SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA		UN	1,0000000	27,26	27,26
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3		UN	0,0440000	69,74	3,06
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100		UN	0,0154000	2,43	0,03
				MO sem LS => 7,08	LS =>	7,99	MO com LS =>	15,07
				Valor do BDI => 13,35		Valor com BDI =>		66,76
					Quant. =>	**6,0000000**	**Preço Total =>**	**400,56**

4.10.7	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**91792**	**Próprio**	**(CPU REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015**		**M**	**1,0000000**	**81,27**	**81,27**
CPU_A	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		M	1,0000000	22,03	22,03
CPU_A	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		UN	0,8584000	10,38	8,91
CPU_A	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		UN	0,7691000	10,59	8,14
CPU_A	89752	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		UN	0,2924000	7,63	2,23
CPU_A	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		UN	0,3116000	15,03	4,68
CPU_A	90436	SINAPI	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023		UN	0,2596000	15,75	4,08
CPU_A	90443	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023		M	0,2609000	8,45	2,20
CPU_A	90453	SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 40 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 32 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023		UN	0,2222000	4,10	0,91
CPU_A	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023		M	0,2609000	16,75	4,37
CPU_A	91185	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023		M	0,8022000	25,78	20,68
CPU_A	91190	SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023		UN	0,2596000	11,74	3,04
				MO sem LS => 20,69	LS =>	23,32	MO com LS =>	44,01
				Valor do BDI => 20,31		Valor com BDI =>		101,58
					Quant. =>	**24,0000000**	**Preço Total =>**	**2.437,92**

4.10.8	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

CPU	**91793**	**Próprio**	**(CPU REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF 10/2015**	**M**	**1,0000000**	**103,22**	**103,22**
CPU_A	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	1,0000000	27,53	27,53
CPU_A	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,4223000	15,68	22,30
CPU_A	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,4991000	16,35	24,51
CPU_A	89753	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,2919000	9,26	11,96
CPU_A	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	0,0700000	25,00	1,75
CPU_A	89813	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	0,0278000	5,48	0,15
CPU_A	90437	SINAPI	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 09/2023	UN	0,1718000	41,99	7,21
CPU_A	90454	SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 75 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 50 MM DE DIÂMETRO. AF 09/2023	UN	0,0421000	6,47	0,27
CPU_A	90467	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 09/2023	M	0,1074000	25,21	2,70
CPU_A	91186	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF 09/2023	M	0,0353000	28,44	1,00
CPU_A	91191	SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF 09/2023	UN	0,1718000	16,56	2,84
CPU_A	91222	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 09/2023	M	0,1074000	9,40	1,00
			MO sem LS => 19,56	LS =>	22,05	MO com LS =>	41,61
			Valor do BDI => 25,80		Valor com BDI =>		129,02
				Quant. =>	**12,0000000**	**Preço Total =>**	**1.548,24**

4.10.9	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**91795**	**Próprio**	**(CPU REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES. FIXAÇÕES. P/ PRÉDIOS. AF 10/2015**	**M**	**1,0000000**	**76,22**	**76,22**
CPU_A	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	0,1846000	38,35	7,07
CPU_A	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	0,0653000	29,13	1,90
CPU_A	89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	0,2122000	42,29	8,97
CPU_A	89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	0,0982000	17,22	1,69
CPU_A	89796	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	0,0478000	44,11	2,10
CPU_A	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	0,1086000	51,56	5,59
CPU_A	89800	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILACÃO. AF 08/2022	M	0,5610000	28,65	16,07
CPU_A	89810	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILACÃO. AF 08/2022	UN	0,0085000	30,44	0,25
CPU_A	89821	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILACÃO. AF 08/2022	UN	0,2392000	18,09	4,32
CPU_A	89833	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILACÃO. AF 08/2022	UN	0,0598000	45,86	2,74
CPU_A	89834	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILACÃO. AF 08/2022	UN	0,0311000	53,31	1,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

CPU_A	89848	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022		M	0,2544000	27,39	6,96
CPU_A	89851	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022		UN	0,0178000	33,65	0,59
CPU_A	89856	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022		UN	0,1267000	20,23	2,56
CPU_A	89861	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022		UN	0,0008000	57,59	0,04
CPU_A	90438	SINAPI	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF 09/2023		UN	0,0999500	61,33	6,12
CPU_A	90455	SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 100 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 75 MM DE DIÂMETRO. AF 09/2023		UN	0,2323000	8,31	1,93
CPU_A	91187	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM. FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF 09/2023		M	0,1239000	25,60	3,17
CPU_A	91192	SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF 09/2023		UN	0,0995000	25,15	2,50
				MO sem LS =>	12,52	LS =>	14,12	MO com LS =>	26,64
				Valor do BDI =>	19,05		Valor com BDI =>		95,27
						Quant. =>	**26,0000000**	**Preço Total =>**	**2.477,02**

4.10.10	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**97906**	**SINAPI**	**CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020**	**UN**	**1,0000000**	**492,91**	**492,91**
CPU_A	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	m³	0,0728000	866,92	63,11
CPU_A	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020	m²	0,8100000	6,94	5,62
CPU_A	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	0,0087000	144,87	1,26
CPU_A	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI	0,0178000	61,60	1,09
CPU_A	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	m³	0,0148000	579,91	8,58
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5684000	30,01	107,08
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,8038000	23,84	66,84
CPU_A	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	m³	0,0744000	559,43	41,62
CPU_A	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF 03/2024	m³	0,0448000	2.630,59	117,85
INS	00000650	SINAPI	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	20,7615000	3,35	69,55
INS	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0054000	8,60	0,04
INS	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,1184000	11,46	1,35
INS	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,1408000	4,01	0,56
INS	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0125000	20,71	0,25
INS	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,4416000	18,37	8,11
			MO sem LS =>	87,20	LS =>	98,30	MO com LS =>		185,50
			Valor do BDI =>	123,22		Valor com BDI =>			616,13
					Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**		**616,13**

4.10.11	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**98054**	**SINAPI**	**TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF 12/2020**	**UN**	**1,0000000**	**5.024,83**	**5.024,83**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

CPU_A	101624	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA. LANCAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020		m³	0,3733000	223,19	83,31
CPU_A	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014		CHP	0,5075000	144,87	73,52
CPU_A	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014		CHI	1,0343000	61,60	63,71
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	2,4573000	30,01	73,74
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,9307000	23,84	46,02
CPU_A	88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019		m³	0,0858000	681,15	58,44
CPU_A	97738	SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS		m³	0,0154000	4.255,97	65,54
CPU_A	97740	SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024		m³	0,2400000	2.188,36	525,20
INS	00012565	SINAPI	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M		UN	5,0000000	807,07	4.035,35
				MO sem LS => 140,24	LS =>	158,10	MO com LS =>	298,34
				Valor do BDI => 1.256,20		Valor com BDI =>		6.281,03
					Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**6.281,03**

4.10.12	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**98064**	**SINAPI**	**SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M. ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020**	**UN**	**1,0000000**	**5.866,91**	**5.866,91**
CPU_A	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,0184000	866,92	15,95
CPU_A	101624	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA. LANCAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	m³	0,5641000	223,19	125,90
CPU_A	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,7257000	144,87	105,13
CPU_A	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	1,4790000	61,60	91,10
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7470000	30,01	52,42
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3726000	23,84	32,72
CPU_A	97738	SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS	m³	0,0154000	4.255,97	65,54
CPU_A	97740	SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	m³	0,3771000	2.188,36	825,23
INS	00043447	SINAPI	ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	6,0000000	758,82	4.552,92
			MO sem LS => 173,47	LS =>	195,56	MO com LS =>	369,03
			Valor do BDI => 1.466,72		Valor com BDI =>		7.333,63
				Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**7.333,63**

4.10.13	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**99260**	**SINAPI**	**CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0.6X0.6X0.6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020**	**UN**	**1,0000000**	**479,38**	**479,38**
CPU_A	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	0,8100000	6,94	5,62
CPU_A	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0087000	144,87	1,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

CPU_A	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4.37 M - CHI DIURNO. AF 06/2014		CHI	0,0178000	61,60	1,09
CPU_A	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019		m³	0,0148000	579,91	8,58
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	3,5684000	30,01	107,08
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	2,8038000	23,84	66,84
CPU_A	88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019		m³	0,0728000	681,15	49,58
CPU_A	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021		m³	0,0744000	559,43	41,62
CPU_A	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF 03/2024		m³	0,0448000	2.630,59	117,85
INS	00000650	SINAPI	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)		UN	20,7615000	3,35	69,55
INS	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA		L	0,0054000	8,60	0,04
INS	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA		M	0,1184000	11,46	1,35
INS	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA		M	0,1408000	4,01	0,56
INS	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)		KG	0,0125000	20,71	0,25
INS	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA		M	0,4416000	18,37	8,11
				MO sem LS =>	87,01	LS =>	98,09	MO com LS =>	185,10
				Valor do BDI =>	119,84		Valor com BDI =>		599,22
						Quant. =>	**2,0000000**	**Preço Total =>**	**1.198,44**

4.11			**INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO**					**6.147,20**
4.11.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**97329**	**SINAPI**	**TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025**		**M**	**1,0000000**	**72,42**	**72,42**
CPU_A	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0627280	30,07	1,88
CPU_A	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0627280	24,77	1,55
INS	00039660	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS		M	1,0227270	43,00	43,97
INS	00039737	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000		M	1,0227270	24,47	25,02
				MO sem LS =>	1,12	LS =>	1,26	MO com LS =>	2,38
				Valor do BDI =>	18,10		Valor com BDI =>		90,52
						Quant. =>	**24,0000000**	**Preço Total =>**	**2.172,48**

4.11.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**97328**	**SINAPI**	**TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025**		**M**	**1,0000000**	**58,12**	**58,12**
CPU_A	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0536120	30,07	1,61
CPU_A	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0536120	24,77	1,32
INS	00039664	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS		M	1,0227270	31,70	32,42
INS	00039741	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000		M	1,0227270	22,27	22,77
				MO sem LS =>	0,95	LS =>	1,08	MO com LS =>	2,03
				Valor do BDI =>	14,53		Valor com BDI =>		72,65
						Quant. =>	**24,0000000**	**Preço Total =>**	**1.743,60**

4.11.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

CPU	**97330**	**SINAPI**	**TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025**		**M**	**1,0000000**	**88,53**	**88,53**
CPU_A	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0718140	30,07	2,15
CPU_A	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0718140	24,77	1,77
INS	00039665	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS		M	1,0227270	53,49	54,70
INS	00039853	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000		M	1,0227270	29,25	29,91
				MO sem LS =>	1,28	LS => 1,44	MO com LS =>	2,72
				Valor do BDI =>	22,13	Valor com BDI =>		110,66
						Quant. => 16,0000000	**Preço Total =>**	**1.770,56**

4.11.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**89866**	**SINAPI**	**JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022**		**UN**	**1,0000000**	**7,60**	**7,60**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1106000	24,07	2,66
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1106000	29,30	3,24
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR		UN	0,0071000	61,55	0,43
INS	00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL		UN	1,0000000	0,71	0,71
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3		UN	0,0080000	69,74	0,55
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100		UN	0,0061000	2,43	0,01
				MO sem LS =>	1,96	LS => 2,22	MO com LS =>	4,18
				Valor do BDI =>	1,90	Valor com BDI =>		9,50
						Quant. => 6,0000000	**Preço Total =>**	**57,00**

4.11.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**89865**	**SINAPI**	**TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022**		**M**	**1,0000000**	**17,94**	**17,94**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2552000	24,07	6,14
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2552000	29,30	7,47
INS	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)		M	1,0549000	4,08	4,30
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100		UN	0,0142000	2,43	0,03
				MO sem LS =>	4,53	LS => 5,11	MO com LS =>	9,64
				Valor do BDI =>	4,48	Valor com BDI =>		22,42
						Quant. => 18,0000000	**Preço Total =>**	**403,56**

4.12			**COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO**					**990,54**
4.12.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**101909**	**SINAPI**	**EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 PE**		**UN**	**1,0000000**	**233,08**	**233,08**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,4574000	24,07	11,00
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,4574000	29,30	13,40
INS	00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA. FENDA SIMPLES. 4.8 X 50 MM		UN	2,0000000	0,59	1,18
INS	00010892	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC		UN	1,0000000	207,50	207,50
				MO sem LS =>	8,13	LS => 9,16	MO com LS =>	17,29
				Valor do BDI =>	58,27	Valor com BDI =>		291,35
						Quant. => 3,0000000	**Preço Total =>**	**874,05**

4.12.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
INS	00037559	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)		UN	1,0000000	31,07	31,07
				MO sem LS =>	0,00	LS => 0,00	MO com LS =>	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

			Valor do BDI =>	7,76		Valor com BDI =>		38,83
					Quant. =>	**3,0000000**	**Preço Total =>**	**116,49**

4.13			**REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO**					**0,00**
4.14			**PINTURA**					**87.249,83**
4.14.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**87904**	**SINAPI**	**CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022**		**m²**	**1,0000000**	**9,44**	**9,44**
CPU_A	87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019		m³	0,0037000	785,91	2,90
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1724000	30,01	5,17
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0575000	23,84	1,37
			MO sem LS =>	2,46	LS =>	2,78	MO com LS =>	5,24
			Valor do BDI =>	2,36		Valor com BDI =>		11,80
					Quant. =>	**800,1000000**	**Preço Total =>**	**9.441,18**

4.14.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**88412**	**SINAPI**	**APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024**		**m²**	**1,0000000**	**3,11**	**3,11**
CPU_A	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0315000	32,97	1,03
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0051000	23,84	0,12
INS	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR		L	0,2845000	6,89	1,96
			MO sem LS =>	0,37	LS =>	0,41	MO com LS =>	0,78
			Valor do BDI =>	0,77		Valor com BDI =>		3,88
					Quant. =>	**726,0600000**	**Preço Total =>**	**2.817,11**

4.14.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**87528**	**SINAPI**	**EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR OUE 5M². E = 17,5MM. COM TALISCAS. AF_03/2024**		**m²**	**1,0000000**	**48,27**	**48,27**
CPU_A	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MANUAL. AF_08/2019		m³	0,0304000	827,92	25,16
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,5514000	30,01	16,54
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2757000	23,84	6,57
			MO sem LS =>	10,05	LS =>	11,34	MO com LS =>	21,39
			Valor do BDI =>	12,06		Valor com BDI =>		60,33
					Quant. =>	**74,0400000**	**Preço Total =>**	**4.466,83**

4.14.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**88489**	**SINAPI**	**PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023**		**m²**	**1,0000000**	**16,12**	**16,12**
CPU_A	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1631000	32,97	5,37
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0544000	23,84	1,29
INS	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO		L	0,2285000	41,43	9,46
			MO sem LS =>	2,13	LS =>	2,41	MO com LS =>	4,54
			Valor do BDI =>	4,03		Valor com BDI =>		20,15
					Quant. =>	**726,0600000**	**Preço Total =>**	**14.630,10**

4.14.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**102217**	**SINAPI**	**PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021**		**m²**	**1,0000000**	**18,19**	**18,19**
CPU_A	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,3805000	32,97	12,54
INS	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS		L	0,0213000	22,20	0,47
INS	00043776	SINAPI	TINTA A OLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS		L	0,2130000	24,33	5,18
			MO sem LS =>	4,06	LS =>	4,58	MO com LS =>	8,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

				Valor do BDI =>	4,54		Valor com BDI =>	22,73
						Quant. =>	**37,8000000**	**Preço Total =>**	**859,19**

4.14.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**104958**	**SINAPI**	**MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024**	**m²**	**1,0000000**	**25,74**	**25,74**
CPU_A	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,0194000	685,38	13,29
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2971000	30,01	8,91
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1485000	23,84	3,54
			MO sem LS =>	4,79	LS =>	5,39	MO com LS =>	10,18
			Valor do BDI =>	6,43		Valor com BDI =>		32,17
					Quant. =>	**726,0600000**	**Preço Total =>**	**23.357,35**

4.14.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**87275**	**SINAPI**	**REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE**	**m²**	**1,0000000**	**83,82**	**83,82**
CPU_A	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8882000	29,88	26,53
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3669000	23,84	8,74
INS	00000536	SINAPI	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	m²	1,0932000	36,74	40,16
INS	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	6,8500000	1,03	7,05
INS	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,2220000	6,04	1,34
			MO sem LS =>	11,63	LS =>	13,10	MO com LS =>	24,73
			Valor do BDI =>	20,95		Valor com BDI =>		104,77
					Quant. =>	**74,0400000**	**Preço Total =>**	**7.757,17**

4.14.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**96116**	**SINAPI**	**FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS**	**m²**	**1,0000000**	**70,63**	**70,63**
CPU_A	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000000	24,61	14,76
INS	00036238	SINAPI	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	m²	1,0363000	24,92	25,82
INS	00039427	SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	M	3,5470000	6,69	23,72
INS	00039430	SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	UN	1,2267000	2,52	3,09
INS	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	2,2134000	0,22	0,48
INS	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,0123000	25,25	0,31
INS	00040552	SINAPI	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	CENTO	0,0336000	43,29	1,45
INS	00043131	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	KG	0,0370000	27,03	1,00
			MO sem LS =>	4,90	LS =>	5,52	MO com LS =>	10,42
			Valor do BDI =>	17,65		Valor com BDI =>		88,28
					Quant. =>	**110,0000000**	**Preço Total =>**	**9.710,80**

4.14.6	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**5057**	**ORSE**	**Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem**	**m²**	**1,0000000**	**505,25**	**505,25**
INS	4974	ORSE	Revestimento em alumínio tipo Alucobond, e=0,3mm, em estrutura metálica auxiliar de perfil "U" 2", com fornecimento e montagem, inclusive pintura Kaynar 500 com seis camadas	m²	1,0000000	505,25	505,25
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

			Valor do BDI =>	126,31		Valor com BDI =>		631,56
					Quant. =>	**22,5000000**	**Preço Total =>**	**14.210,10**

4.15			**ESQUADRIAS DE MADEIRA, VIDRO E ALUMINÍNIO**					**21.182,16**
4.15.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**90797**	**SINAPI**	**KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019**		**UN**	**1,0000000**	**978,43**	**978,43**
CPU A	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,3270000	28,64	9,36
CPU A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	2,0240000	30,01	60,74
CPU A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,1760000	23,84	28,03
CPU_A	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019		m³	0,0229000	799,46	18,30
INS	00039485	SINAPI	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)		UN	1,0000000	862,00	862,00
			MO sem LS =>	33,66	LS =>	37,95	MO com LS =>	71,61
			Valor do BDI =>	244,60		Valor com BDI =>		1.223,03
					Quant. =>	**7,0000000**	**Preço Total =>**	**8.561,21**

4.15.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**90795**	**SINAPI**	**KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019**		**UN**	**1,0000000**	**961,88**	**961,88**
CPU A	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2600000	28,64	7,44
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,7060000	30,01	51,19
CPU A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,9830000	23,84	23,43
CPU A	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019		m³	0,0223000	799,46	17,82
INS	00039482	SINAPI	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)		UN	1,0000000	862,00	862,00
			MO sem LS =>	28,35	LS =>	31,96	MO com LS =>	60,31
			Valor do BDI =>	240,47		Valor com BDI =>		1.202,35
					Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**1.202,35**

4.15.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**100702**	**SINAPI**	**PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR. SEM ALIZAR. AF 12/2019**		**m²**	**1,0000000**	**499,71**	**499,71**
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2820000	30,01	8,46
CPU A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1410000	23,84	3,36
INS	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS		310ML	0,0637000	42,92	2,73
INS	00004922	SINAPI	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA		m²	1,0000000	420,97	420,97
INS	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS		UN	4,7200000	0,61	2,87
INS	00036888	SINAPI	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE		M	2,2020000	27,85	61,32
			MO sem LS =>	3,88	LS =>	4,38	MO com LS =>	8,26
			Valor do BDI =>	124,92		Valor com BDI =>		624,63
					Quant. =>	**4,2000000**	**Preço Total =>**	**2.623,44**

4.15.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

CPU	**94573**	**SINAPI**	**JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024**		**m²**	**1,0000000**	**389,18**	**389,18**
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,3118773	30,01	9,35
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1559386	23,84	3,71
INS	00004377	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM		UN	7,3000000	0,17	1,24
INS	00034364	SINAPI	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR		UN	0,5560000	643,60	357,84
INS	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G		UN	0,6010714	28,36	17,04
				MO sem LS => 4,30	LS =>	4,84	MO com LS =>	9,14
				Valor do BDI => 97,29		Valor com BDI =>		486,47
					Quant. =>	**1,6500000**	**Preço Total =>**	**802,67**

4.15.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**94569**	**SINAPI**	**JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE. EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024**		**m²**	**1,0000000**	**662,46**	**662,46**
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,0104139	30,01	30,32
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,5052069	23,84	12,04
INS	00004377	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM		UN	24,4000000	0,17	4,14
INS	00034381	SINAPI	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM. COM VIDRO 4 MM. SEM GUARNICAO/ALIZAR		UN	2,0833000	279,76	582,82
INS	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G		UN	1,1687500	28,36	33,14
				MO sem LS => 13,93	LS =>	15,70	MO com LS =>	29,63
				Valor do BDI => 165,61		Valor com BDI =>		828,07
					Quant. =>	**6,0000000**	**Preço Total =>**	**4.968,42**

4.15.6	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**101965**	**SINAPI**	**PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020**		**M**	**1,0000000**	**197,37**	**197,37**
CPU_A	87283	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019		m³	0,0060000	556,21	3,33
CPU_A	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,4190000	29,88	12,51
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2090000	23,84	4,98
CPU_A	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015		CHP	0,0210000	31,95	0,67
CPU_A	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015		CHI	0,3980000	30,55	12,15
INS	00034747	SINAPI	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA		M	1,0400000	157,44	163,73
				MO sem LS => 10,49	LS =>	11,83	MO com LS =>	22,32
				Valor do BDI => 49,34		Valor com BDI =>		246,71
					Quant. =>	**10,5000000**	**Preço Total =>**	**2.590,45**

4.15.7	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**98689**	**SINAPI**	**SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020**		**M**	**1,0000000**	**121,72**	**121,72**
CPU_A	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,5470000	29,88	16,34
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2730000	23,84	6,50
INS	00020232	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM		M	1,0000000	94,81	94,81
INS	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III		KG	1,2900000	3,16	4,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

				MO sem LS =>	7,50	LS =>	8,46	MO com LS =>	15,96
				Valor do BDI =>	30,43		Valor com BDI =>		152,15
						Quant. =>	**2,8500000**	**Preço Total =>**	**433,62**

4.16			**LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS**					**8.474,37**
4.16.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**		**Total**
CPU	**86888**	**SINAPI**	**VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020**	**UN**	**1,0000000**	**491,70**		**491,70**
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7791000	29,30		22,82
CPU A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4384000	23,84		10,45
INS	00004384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UN	2,0000000	20,78		41,56
INS	00006138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	UN	1,0000000	13,12		13,12
INS	00010422	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	UN	1,0000000	392,53		392,53
INS	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0881000	127,38		11,22
			MO sem LS => 11,07	LS =>	12,48	MO com LS =>		23,55
			Valor do BDI => 122,92		Valor com BDI =>			614,62
				Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**		**614,62**

4.16.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**95471**	**SINAPI**	**VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020**	**UN**	**1,0000000**	**773,63**	**773,63**
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1540000	29,30	33,81
CPU A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5565000	23,84	13,26
INS	00004384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UN	2,0000000	20,78	41,56
INS	00006138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	UN	1,0000000	13,12	13,12
INS	00036520	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	UN	1,0000000	660,66	660,66
INS	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0881000	127,38	11,22
			MO sem LS => 15,72	LS =>	17,73	MO com LS =>	33,45
			Valor do BDI => 193,40		Valor com BDI =>		967,03
				Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**967,03**

4.16.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**100849**	**SINAPI**	**ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020**	**UN**	**1,0000000**	**39,40**	**39,40**
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1536000	29,30	4,50
CPU A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0484000	23,84	1,15
INS	00000377	SINAPI	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	1,0000000	33,75	33,75
			MO sem LS => 1,90	LS =>	2,15	MO com LS =>	4,05
			Valor do BDI => 9,85		Valor com BDI =>		49,25
				Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**49,25**

4.16.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**100850**	**SINAPI**	**ASSENTO SANITÁRIO PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020**	**UN**	**1,0000000**	**51,15**	**51,15**
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1536000	29,30	4,50
CPU A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0484000	23,84	1,15
INS	00044201	SINAPI	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, COM ABERTURA FRONTAL, COM TAMPO E PARAFUSOS DE FIXACAO	UN	1,0000000	45,50	45,50
			MO sem LS => 1,90	LS =>	2,15	MO com LS =>	4,05
			Valor do BDI => 12,78		Valor com BDI =>		63,93
				Quant. =>	**1,0000000**	**Preço Total =>**	**63,93**

4.16.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

CPU	**86942**	**SINAPI**	**LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA. PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020**		**UN**	**1,0000000**	**302,91**	**302,91**
CPU_A	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020		UN	1,0000000	10,61	10,61
CPU_A	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020		UN	1,0000000	24,59	24,59
CPU_A	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		UN	1,0000000	11,81	11,81
CPU_A	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020		UN	1,0000000	145,56	145,56
CPU_A	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020		UN	1,0000000	110,34	110,34
				MO sem LS =>	11,56	LS =>	13,04	MO com LS =>	24,60
				Valor do BDI =>	75,72		Valor com BDI =>		378,63
						Quant. =>	**5,0000000**	**Preço Total =>**	**1.893,15**

4.16.6	**Código**	**Banco**	**Descrição**			**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**5047**	**Próprio**	**PIA DE ACO INOXIDAVEL DE AÇO MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**			**UN**	**1,0000000**	**579,35**	**579,35**
CPU_A	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020			UN	1,0000000	13,35	13,35
CPU_A	86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020			UN	1,0000000	91,81	91,81
CPU_A	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020			UN	1,0000000	129,08	129,08
INS	00001745	SINAPI	BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, SEM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0.55 X 1.60* M			UN	1,0000000	345,11	345,11
				MO sem LS =>	4,63	LS =>	5,23	MO com LS =>	9,86
				Valor do BDI =>	144,83		Valor com BDI =>		724,18
						Quant. =>	**3,0000000**	**Preço Total =>**	**2.172,54**

4.16.7	**Código**	**Banco**	**Descrição**			**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**190429**	**SBC**	**BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA**			**m²**	**1,0000000**	**557,04**	**557,04**
INS	000050	SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)			KG	4,6000000	0,90	4,14
INS	000100	SBC	AREIA GROSSA LAVADA			m³	0,0010000	162,09	0,16
INS	001100	SBC	CIMENTO DIRECIONAL BRANCO (SACO 1 QUILOGRAMA)			KG	1,8200000	6,02	10,95
INS	004612	SBC	APOIO EM MAO FRANCESA EM ACO INOXIDAVEL 304			UN	2,0000000	182,00	364,00
INS	010414	SBC	GRANITO CINZA ANDORINHA 2cm			m²	1,0500000	140,00	147,00
INS	099398	SBC	MARMORISTA			H	0,7580000	25,53	19,35
INS	099664	SBC	AJUDANTE ESPECIALIZADO - MARMORISTA			H	0,7580000	15,10	11,44
				MO sem LS =>	14,47	LS =>	16,32	MO com LS =>	30,79
				Valor do BDI =>	139,26		Valor com BDI =>		696,30
						Quant. =>	**1,1250000**	**Preço Total =>**	**783,33**

4.16.8	**Código**	**Banco**	**Descrição**			**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**100869**	**SINAPI**	**BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020**			**UN**	**1,0000000**	**386,11**	**386,11**
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,9485000	29,30	27,79
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,2988000	23,84	7,12
INS	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8			UN	6,0000000	15,40	92,40
INS	00036206	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM			UN	1,0000000	258,80	258,80
				MO sem LS =>	11,77	LS =>	13,27	MO com LS =>	25,04
				Valor do BDI =>	96,52		Valor com BDI =>		482,63
						Quant. =>	**4,0000000**	**Preço Total =>**	**1.930,52**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

4.17			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					**703,12**
4.17.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**99803**	**SINAPI**	**LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF 04/2019**		**m²**	**1,0000000**	**2,31**	**2,31**
CPU A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0970000	23,84	2,31
				MO sem LS => 0,71	LS =>	0,79	MO com LS =>	1,50
				Valor do BDI => 0,57		Valor com BDI =>		2,88
					Quant. =>	**128,6100000**	**Preço Total =>**	**370,39**

4.17.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**99806**	**SINAPI**	**LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF 04/2019**		**m²**	**1,0000000**	**0,95**	**0,95**
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0400000	23,84	0,95
				MO sem LS => 0,29	LS =>	0,33	MO com LS =>	0,62
				Valor do BDI => 0,23		Valor com BDI =>		1,18
					Quant. =>	**74,0400000**	**Preço Total =>**	**87,36**

4.17.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**99821**	**SINAPI**	**LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF 04/2019**		**m²**	**1,0000000**	**3,38**	**3,38**
CPU A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0920000	23,84	2,19
INS	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS		L	0,0230000	22,20	0,51
INS	00044329	SINAPI	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO		L	0,0060000	13,73	0,08
INS	00044331	SINAPI	LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR		L	0,0110000	54,69	0,60
				MO sem LS => 0,67	LS =>	0,75	MO com LS =>	1,42
				Valor do BDI => 0,84		Valor com BDI =>		4,22
					Quant. =>	**15,3000000**	**Preço Total =>**	**64,56**

4.17.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**99822**	**SINAPI**	**LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF 04/2019**		**m²**	**1,0000000**	**1,12**	**1,12**
CPU A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0470000	23,84	1,12
				MO sem LS => 0,34	LS =>	0,38	MO com LS =>	0,72
				Valor do BDI => 0,28		Valor com BDI =>		1,40
					Quant. =>	**37,8000000**	**Preço Total =>**	**52,92**

4.17.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**99818**	**SINAPI**	**LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF 04/2019**		**UN**	**1,0000000**	**6,07**	**6,07**
CPU A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1240000	23,84	2,95
INS	00044329	SINAPI	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO		L	0,1000000	13,73	1,37
INS	00044330	SINAPI	DESINFETANTE PRONTO USO		L	0,1670000	10,48	1,75
				MO sem LS => 0,90	LS =>	1,02	MO com LS =>	1,92
				Valor do BDI => 1,51		Valor com BDI =>		7,58
					Quant. =>	**9,0000000**	**Preço Total =>**	**68,22**

4.17.6	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**97637**	**SINAPI**	**REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023**		**m²**	**1,0000000**	**3,08**	**3,08**
CPU A	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0337000	24,61	0,82
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0952000	23,84	2,26
				MO sem LS => 0,96	LS =>	1,09	MO com LS =>	2,05
				Valor do BDI => 0,77		Valor com BDI =>		3,85
					Quant. =>	**15,5000000**	**Preço Total =>**	**59,67**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

Total sem	**1.133.845,46**
Total do BDI	**283.359,77**
Total Geral	**1.417.205,23**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO
COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**103689**	**SINAPI**	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS**	**m²**	**1,0000000**	**469,44**	**469,44**
CPU_A	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	0,5000000	24,82	12,41
CPU_A	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3729000	29,59	11,03
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1186000	23,84	26,66
INS	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3,2083000	5,81	18,64
INS	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	m²	1,0000000	400,00	400,00
INS	00005065	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	KG	0,0113000	38,66	0,43
INS	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0132000	20,71	0,27
			MO sem LS => 14,31	LS =>	16,13	MO com LS =>	30,44
			Valor do BDI => 117,36		Valor com BDI =>		586,80

1.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**98459**	**SINAPI**	**TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024**	**m²**	**1,0000000**	**96,55**	**96,55**
CPU_A	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4920000	24,45	12,02
CPU_A	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7350000	29,59	21,74
CPU_A	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0066000	31,95	0,21
CPU_A	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0264000	30,55	0,80
CPU_A	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	0,0061000	544,26	3,31
INS	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,2273000	11,46	14,06
INS	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0680000	19,98	1,35
INS	00006194	SINAPI	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,0000000	8,18	16,36
INS	00007243	SINAPI	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	m²	0,5853000	45,63	26,70
			MO sem LS => 11,78	LS =>	13,27	MO com LS =>	25,05
			Valor do BDI => 24,13		Valor com BDI =>		120,68

1.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**90776**	**SINAPI**	**ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**	**1,0000000**	**31,47**	**31,47**
CPU_A	95401	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,59	0,59
INS	00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	H	1,0000000	28,01	28,01
INS	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,43	1,43
INS	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,08	0,08
INS	00043463	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,08	0,08
INS	00043487	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,28	1,28
			MO sem LS => 13,44	LS =>	15,16	MO com LS =>	28,60
			Valor do BDI => 7,86		Valor com BDI =>		39,33

2.1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**98524**	**SINAPI**	**LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024**	**m²**	**1,0000000**	**5,08**	**5,08**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2132000	23,84	5,08
				MO sem LS => 1,55	LS =>	1,75	MO com LS =>	3,30
				Valor do BDI => 1,27		Valor com BDI =>		6,35

2.1.2	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**100982**	**SINAPI**	**CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAMBA DE 0.80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).**		**m³**	**1,0000000**	**9,14**	**9,14**
CPU_A	5631	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF 06/2014		CHP	0,0083000	213,07	1,76
CPU_A	5632	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF 06/2014		CHI	0,0105000	89,20	0,93
CPU_A	91386	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF 06/2014		CHP	0,0198000	271,26	5,37
CPU_A	91387	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF 06/2014		CHI	0,0138000	78,56	1,08
				MO sem LS => 0,61	LS =>	0,68	MO com LS =>	1,29
				Valor do BDI => 2,28		Valor com BDI =>		11,42

2.1.3	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**93589**	**SINAPI**	**TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020**		**M3XKM**	**1,0000000**	**2,74**	**2,74**
CPU_A	91386	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF 06/2014		CHP	0,0090000	271,26	2,44
CPU_A	91387	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF 06/2014		CHI	0,0039000	78,56	0,30
				MO sem LS => 0,16	LS =>	0,18	MO com LS =>	0,34
				Valor do BDI => 0,68		Valor com BDI =>		3,42

2.1.4	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**99059**	**SINAPI**	**LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 03/2024**		**M**	**1,0000000**	**68,56**	**68,56**
CPU_A	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,7247000	24,45	17,71
CPU_A	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,7247000	29,59	21,44
CPU_A	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015		CHP	0,0070000	31,95	0,22
CPU_A	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015		CHI	0,0280000	30,55	0,85
CPU_A	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021		m³	0,0040000	544,26	2,17
INS	00004417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA		M	0,7445000	7,07	5,26
INS	00004433	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA		M	0,4125000	25,42	10,48
INS	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)		KG	0,1110000	20,32	2,25
INS	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO		L	0,0256000	41,43	1,06
INS	00010567	SINAPI	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA		M	0,5500000	12,95	7,12
				MO sem LS => 13,36	LS =>	15,07	MO com LS =>	28,43
				Valor do BDI => 17,14		Valor com BDI =>		85,70

2.2.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CPU	**96527**	**SINAPI**	**ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024**		**m³**	**1,0000000**	**113,92**	**113,92**
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,0040000	30,01	30,13
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	3,5150000	23,84	83,79
				MO sem LS => 35,79	LS =>	40,35	MO com LS =>	76,14
				Valor do BDI => 28,48		Valor com BDI =>		142,40

2.2.2	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**96523**	**SINAPI**	**ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024**		**m³**	**1,0000000**	**103,50**	**103,50**
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,9660000	30,01	28,98
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	3,1260000	23,84	74,52
				MO sem LS => 32,57	LS =>	36,72	MO com LS =>	69,29
				Valor do BDI => 25,87		Valor com BDI =>		129,37

2.2.3	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**93382**	**SINAPI**	**REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023**		**m³**	**1,0000000**	**28,11**	**28,11**
CPU_A	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014		CHP	0,0054000	319,51	1,72
CPU_A	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014		CHI	0,0006000	77,49	0,04
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,7866000	23,84	18,75
CPU_A	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015		CHP	0,1962000	38,75	7,60
				MO sem LS => 7,93	LS =>	8,94	MO com LS =>	16,87
				Valor do BDI => 7,02		Valor com BDI =>		35,13

2.2.5	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**96388**	**SINAPI**	**CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024**		**m³**	**1,0000000**	**9,10**	**9,10**
CPU_A	5684	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8.1 T. IMPACTO DINÂMICO 16.15 / 9.5 T. LARGURA DE TRABALHO 1.68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014		CHP	0,0030539	163,76	0,50
CPU_A	5685	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8.1 T. IMPACTO DINÂMICO 16.15 / 9.5 T. LARGURA DE TRABALHO 1.68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014		CHI	0,0145939	66,93	0,97
CPU_A	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014		CHP	0,0041968	319,51	1,34
CPU_A	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO.		CHI	0,0134510	77,49	1,04
CPU_A	5932	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014		CHP	0,0051610	259,93	1,34
CPU_A	5934	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014		CHI	0,0124868	101,60	1,26
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0176478	23,84	0,42
CPU_A	96463	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017		CHP	0,0045065	223,64	1,00
CPU_A	96464	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017		CHI	0,0131413	93,72	1,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

				MO sem LS =>	0,89	LS =>	1,01	MO com LS =>	1,90
				Valor do BDI =>	2,27		Valor com BDI =>		11,37

2.3.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**102487**	**SINAPI**	**CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF 05/2021**	**m³**	**1,0000000**	**678,32**	**678,32**
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6702000	30,01	50,12
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,4684000	23,84	154,20
CPU_A	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF 06/2015	CHP	0,2198000	1,41	0,30
CPU_A	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF 06/2015	CHI	0,6377000	0,56	0,35
CPU_A	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	0,8050000	526,45	423,79
INS	00004730	SINAPI	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	m³	0,4543000	109,11	49,56
			MO sem LS =>	87,12	LS =>	98,21	MO com LS =>	185,33
			Valor do BDI =>	169,58		Valor com BDI =>		847,90

2.3.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**101166**	**SINAPI**	**ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020**	**m³**	**1,0000000**	**716,50**	**716,50**
CPU_A	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	m³	0,1300000	685,38	89,09
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,3440000	30,01	250,40
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,1720000	23,84	99,46
INS	00034586	SINAPI	BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA	UN	122,2700000	2,27	277,55
			MO sem LS =>	119,69	LS =>	134,92	MO com LS =>	254,61
			Valor do BDI =>	179,12		Valor com BDI =>		895,62

2.3.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**96619**	**SINAPI**	**LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024**	**m²**	**1,0000000**	**45,65**	**45,65**
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3390500	30,01	10,17
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1226500	23,84	2,92
CPU_A	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	m³	0,0690000	472,00	32,56
			MO sem LS =>	6,12	LS =>	6,89	MO com LS =>	13,01
			Valor do BDI =>	11,41		Valor com BDI =>		57,06

2.3.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**104916**	**SINAPI**	**ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024**	**KG**	**1,0000000**	**16,37**	**16,37**
CPU_A	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0640000	24,62	1,57
CPU_A	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1660000	29,81	4,94
CPU_A	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF 06/2022	KG	1,0000000	9,10	9,10
INS	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,8190000	0,22	0,18
INS	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250000	23,27	0,58
			MO sem LS =>	2,80	LS =>	3,16	MO com LS =>	5,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Valor do BDI => 4,09 Valor com BDI => 20,46

2.3.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**96546**	**SINAPI**	**ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024**	**KG**	**1,0000000**	**13,33**	**13,33**
CPU A	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0440000	24,62	1,08
CPU A	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1160000	29,81	3,45
CPU A	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF 06/2022	KG	1,0000000	8,12	8,12
INS	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM. COBRIMENTO 20 MM	UN	0,4800000	0,22	0,10
INS	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250000	23,27	0,58

MO sem LS => 1,59 LS => 1,80 MO com LS => 3,39

Valor do BDI => 3,33 Valor com BDI => 16,66

2.3.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**96541**	**SINAPI**	**FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. E=17 MM. 4 UTILIZACÕES. AF 01/2024**	**m²**	**1,0000000**	**196,01**	**196,01**
CPU A	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3870000	24,45	33,91
CPU_A	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,3950000	29,59	100,45
CPU_A	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHP	0,0600000	31,95	1,91
CPU_A	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHI	0,2390000	30,55	7,30
INS	00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM. E = 17 MM	m²	0,3360000	52,39	17,60
INS	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0095500	8,60	0,08
INS	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,7330000	11,46	8,40
INS	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	5,4010000	4,01	21,65
INS	00005073	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	KG	0,0550000	20,71	1,13
INS	00005074	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	KG	0,0050000	22,77	0,11
INS	00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,0220000	22,50	0,49
INS	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,1190000	25,08	2,98

MO sem LS => 47,95 LS => 54,06 MO com LS => 102,01

Valor do BDI => 49,00 Valor com BDI => 245,01

2.3.7	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**96556**	**SINAPI**	**CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024**	**m³**	**1,0000000**	**1.015,64**	**1.015,64**
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,5980000	30,01	167,99
CPU A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,0710000	23,84	120,89
CPU_A	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF 06/2015	CHP	0,5980000	1,41	0,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CPU_A	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015		CHI	1,9380000	0,56	1,08
CPU_A	94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO		m³	1,1900000	609,11	724,84
				MO sem LS => 122,48		LS => 138,07	MO com LS =>	260,55
				Valor do BDI => 253,91		Valor com BDI =>		1.269,55

2.3.8	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**98557**	**SINAPI**	**IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023**	**m²**	**1,0000000**	**45,43**	**45,43**
CPU_A	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0969000	24,77	2,40
CPU_A	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4299000	30,01	12,90
INS	00000626	SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)	KG	1,5000000	20,09	30,13
			MO sem LS => 5,11	LS =>	5,75	MO com LS =>	10,86
			Valor do BDI => 11,35		Valor com BDI =>		56,78

2.4.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**92421**	**SINAPI**	**MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020**	**m²**	**1,0000000**	**112,53**	**112,53**
CPU_A	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2610000	24,45	6,38
CPU_A	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4240000	29,59	42,13
CPU_A	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	0,2630000	188,51	49,57
INS	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0100000	8,60	0,08
INS	00040271	SINAPI	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	UNXMES	0,1960000	15,31	3,00
INS	00040275	SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	UNXMES	0,3930000	16,00	6,28
INS	00040287	SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	MES	0,7850000	5,89	4,62
INS	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0190000	25,08	0,47
			MO sem LS => 20,82	LS =>	23,48	MO com LS =>	44,30
			Valor do BDI => 28,13		Valor com BDI =>		140,66

2.4.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**92453**	**SINAPI**	**MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO. EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA. 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020**	**m²**	**1,0000000**	**275,89**	**275,89**
CPU_A	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2810000	24,45	6,87
CPU_A	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5310000	29,59	45,30
CPU_A	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	0,4140000	133,74	55,36
CPU_A	92272	SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020	M	3,4580000	45,74	158,16
INS	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0100000	8,60	0,08
INS	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,4850000	18,37	8,90
INS	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0490000	25,08	1,22
			MO sem LS => 31,06	LS =>	35,02	MO com LS =>	66,08
			Valor do BDI => 68,97		Valor com BDI =>		344,86

2.4.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**92759**	**SINAPI**	**ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022**	**KG**	**1,0000000**	**13,55**	**13,55**

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CPU_A	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0175000	24,62	0,43
CPU_A	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1069000	29,81	3,18
CPU_A	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	1,0000000	9,10	9,10
INS	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM. COBRIMENTO 20 MM	UN	1,1900000	0,22	0,26
INS	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250000	23,27	0,58
			MO sem LS => 1,86	LS =>	2,09	MO com LS =>	3,95
			Valor do BDI => 3,38		Valor com BDI =>		16,93

2.4.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**92761**	**SINAPI**	**ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022**	**KG**	**1,0000000**	**11,48**	**11,48**
CPU_A	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0092000	24,62	0,22
CPU_A	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0561000	29,81	1,67
CPU_A	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	1,0000000	8,85	8,85
INS	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM. COBRIMENTO 20 MM	UN	0,7430000	0,22	0,16
INS	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250000	23,27	0,58
			MO sem LS => 0,80	LS =>	0,91	MO com LS =>	1,71
			Valor do BDI => 2,87		Valor com BDI =>		14,35

2.4.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**92762**	**SINAPI**	**ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022**	**KG**	**1,0000000**	**10,12**	**10,12**
CPU_A	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0064000	24,62	0,15
CPU_A	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0392000	29,81	1,16
CPU_A	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	1,0000000	8,12	8,12
INS	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,5430000	0,22	0,11
INS	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250000	23,27	0,58
			MO sem LS => 0,53	LS =>	0,60	MO com LS =>	1,13
			Valor do BDI => 2,53		Valor com BDI =>		12,65

2.4.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**92763**	**SINAPI**	**ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022**	**KG**	**1,0000000**	**8,46**	**8,46**
CPU_A	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0042000	24,62	0,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CPU_A	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0257000	29,81	0,76
CPU_A	92804	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022		KG	1,0000000	6,94	6,94
INS	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM. COBRIMENTO 20 MM		UN	0,3670000	0,22	0,08
INS	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)		KG	0,0250000	23,27	0,58
				MO sem LS => 0,33	LS =>	0,38	MO com LS =>	0,71
				Valor do BDI => 2,11		Valor com BDI =>		10,57

2.4.7	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**102483**	**SINAPI**	**CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021**		**m³**	**1,0000000**	**801,49**	**801,49**
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	2,0583000	23,84	49,06
CPU_A	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,3004000	24,15	31,40
CPU_A	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023		CHP	0,6693000	5,78	3,86
CPU_A	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023		CHI	0,6311000	1,79	1,12
INS	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)		m³	0,6982000	150,00	104,73
INS	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32		KG	424,0088000	0,90	381,60
INS	00004734	SINAPI	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)		m³	0,6020000	381,61	229,72
				MO sem LS => 25,33	LS =>	28,55	MO com LS =>	53,88
				Valor do BDI => 200,37		Valor com BDI =>		1.001,86

2.4.8	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**103670**	**SINAPI**	**LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022**		**m³**	**1,0000000**	**324,66**	**324,66**
CPU_A	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	2,4590000	29,59	72,76
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	2,4590000	30,01	73,79
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	7,3770000	23,84	175,86
CPU_A	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015		CHP	1,0420000	1,41	1,46
CPU_A	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015		CHI	1,4170000	0,56	0,79
				MO sem LS => 103,40	LS =>	116,57	MO com LS =>	219,97
				Valor do BDI => 81,16		Valor com BDI =>		405,82

2.4.9	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**105023**	**SINAPI**	**VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024**	**M**	**1,0000000**	**68,27**	**68,27**
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5010000	30,01	15,03
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2510000	23,84	5,98
CPU_A	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	0,1040000	175,22	18,22
CPU_A	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	0,7900000	8,85	6,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CPU_A	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,0320000	573,33	18,34
INS	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0090000	8,60	0,07
INS	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,2030000	11,46	2,32
INS	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	6,0000000	0,22	1,32
			MO sem LS => 9,33	LS =>	10,52	MO com LS =>	19,85
			Valor do BDI => 17,06		Valor com BDI =>		85,33

2.5.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**92574**	**SINAPI**	**TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019**	**m²**	**1,0000000**	**125,06**	**125,06**
CPU_A	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3700000	24,61	9,10
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2100000	23,84	5,00
CPU_A	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0155000	25,68	0,39
CPU_A	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0215000	24,66	0,53
INS	00001330	SINAPI	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2	KG	0,4500000	7,85	3,53
INS	00040424	SINAPI	CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E =4,75 MM (37,29 KG/M2)	KG	0,2000000	8,03	1,60
INS	00040535	SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)	KG	2,6080000	8,66	22,58
INS	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,0600000	25,25	1,51
INS	00040549	SINAPI	PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	CENTO	0,0070000	171,35	1,19
INS	00040664	SINAPI	PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E = 0,8 MM	KG	1,7210000	17,77	30,58
INS	00040839	SINAPI	PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" (9,52 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	CENTO	0,0050000	104,61	0,52
INS	00043083	SINAPI	PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)	KG	5,6040000	8,66	48,53
			MO sem LS => 4,84	LS =>	5,45	MO com LS =>	10,29
			Valor do BDI => 31,26		Valor com BDI =>		156,32

2.5.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**104164**	**Próprio**	**CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA (CRFS, PVC RÍGIDO E POLIÉSTER), TRAPEZOIDAL E GRECA (PVC RÍGIDO E POLIÉSTER)**	**M**	**1,0000000**	**127,60**	**127,60**
CPU_A	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0690000	24,66	1,70
CPU_A	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,1500000	25,68	3,85
CPU_A	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2150000	29,34	6,30
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500000	23,84	3,57
INS	00004302	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	UN	1,2700000	5,42	6,88
INS	00001607	SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	CJ	1,2700000	0,36	0,45
INS	001061	SBC	TELHA EM PVC COLONIAL 2,30x0,86m (1,97m2)	UN	1,0000000	104,85	104,85
			MO sem LS => 4,97	LS =>	5,61	MO com LS =>	10,58
			Valor do BDI => 31,90		Valor com BDI =>		159,50

2.5.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**104163**	**Próprio**	**TELHAMENTO COM TELHA PVC TIPO PLAN, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO ICAMENTO**	**m²**	**1,0000000**	**156,43**	**156,43**
CPU_A	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0690000	24,66	1,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CPU_A	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,1500000	25,68	3,85
CPU_A	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2150000	29,34	6,30
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500000	23,84	3,57
INS	00004302	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	UN	1,2700000	5,42	6,88
INS	00001607	SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	CJ	1,2700000	0,36	0,45
INS	001061	SBC	TELHA EM PVC COLONIAL 2,30x0,86m (1,97m2)	UN	1,2750000	104,85	133,68
			MO sem LS => 4,97	LS =>	5,61	MO com LS =>	10,58
			Valor do BDI => 39,10		Valor com BDI =>		195,53

2.5.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**94227**	**SINAPI**	**CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019**	**M**	**1,0000000**	**54,76**	**54,76**
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2820000	23,84	6,72
CPU_A	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1880000	29,34	5,51
CPU_A	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0132000	25,68	0,33
CPU_A	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0183000	24,66	0,45
INS	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,0530000	42,92	2,27
INS	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0080000	19,98	0,15
INS	00005104	SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,0016000	70,37	0,11
INS	00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	0,0590000	107,06	6,31
INS	00040782	SINAPI	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM	M	1,0500000	31,35	32,91
			MO sem LS => 4,17	LS =>	4,70	MO com LS =>	8,87
			Valor do BDI => 13,69		Valor com BDI =>		68,45

2.5.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**94231**	**SINAPI**	**RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019**	**M**	**1,0000000**	**46,28**	**46,28**
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2070000	23,84	4,93
CPU_A	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1120000	29,34	3,28
CPU_A	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0132000	25,68	0,33
CPU_A	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0183000	24,66	0,45
INS	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,1980000	42,92	8,49
INS	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0060000	19,98	0,11
INS	00005104	SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,0012000	70,37	0,08
INS	00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	0,0450000	107,06	4,81
INS	00040873	SINAPI	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	M	1,0500000	22,67	23,80
			MO sem LS => 2,86	LS =>	3,23	MO com LS =>	6,09
			Valor do BDI => 11,57		Valor com BDI =>		57,85

2.6.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CPU	**89298**	**SINAPI**	**ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.**	**m²**	**1,0000000**	**90,55**	**90,55**
CPU_A	87286	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	m³	0,0172000	691,63	11,89
CPU A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8800000	30,01	26,40
CPU A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4400000	23,84	10,48
INS	00034588	SINAPI	BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA	UN	10,0600000	3,07	30,88
INS	00034655	SINAPI	CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA	UN	0,9600000	4,45	4,27
INS	00034781	SINAPI	MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 19 CM (L X A X C) E 6,0 MPA	UN	1,4400000	1,92	2,76
INS	00038603	SINAPI	BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 34 CM (L X A X C) E 6,0 MPA	UN	1,4400000	2,69	3,87
			MO sem LS => 12,84	LS =>	14,47	MO com LS =>	27,31
			Valor do BDI => 22,63		Valor com BDI =>		113,18

2.6.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**93202**	**SINAPI**	**FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2024**	**M**	**1,0000000**	**30,04**	**30,04**
CPU_A	87294	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 08/2019	m³	0,0052000	654,81	3,40
CPU A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5600000	30,01	16,80
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1050000	23,84	2,50
INS	00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	11,6610000	0,63	7,34
			MO sem LS => 6,62	LS =>	7,46	MO com LS =>	14,08
			Valor do BDI => 7,51		Valor com BDI =>		37,55

2.7.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**95241**	**SINAPI**	**LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024**	**m²**	**1,0000000**	**42,37**	**42,37**
CPU A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2541500	30,01	7,62
CPU A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0919000	23,84	2,19
CPU_A	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	m³	0,0690000	472,00	32,56
			MO sem LS => 5,03	LS =>	5,67	MO com LS =>	10,70
			Valor do BDI => 10,59		Valor com BDI =>		52,96

2.7.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**88472**	**SINAPI**	**CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF 07/2021**	**m²**	**1,0000000**	**44,46**	**44,46**
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1400000	30,01	4,20
CPU A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0700000	23,84	1,66
INS	00038546	SINAPI	ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO	m³	0,0610000	632,86	38,60
			MO sem LS => 1,93	LS =>	2,17	MO com LS =>	4,10
			Valor do BDI => 11,11		Valor com BDI =>		55,57

2.7.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**87257**	**SINAPI**	**REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 02/2023_PE**	**m²**	**1,0000000**	**74,88**	**74,88**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CPU_A	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2892000	29,88	8,64
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1356000	23,84	3,23
INS	00001292	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	m²	1,0691000	49,35	52,76
INS	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	9,1300000	1,03	9,40
INS	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,1410000	6,04	0,85
			MO sem LS => 3,90	LS =>	4,40	MO com LS =>	8,30
			Valor do BDI => 18,72		Valor com BDI =>		93,60

2.7.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**94994**	**SINAPI**	**EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL. ESPESSURA 8 CM. ARMADO. AF_08/2022**	**m²**	**1,0000000**	**100,25**	**100,25**
CPU_A	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1301000	29,59	3,84
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1882000	30,01	5,64
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3183000	23,84	7,58
CPU_A	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,0985000	573,33	56,47
INS	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0017000	8,60	0,01
INS	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,2500000	5,81	1,45
INS	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,2000000	4,01	0,80
INS	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,0240000	20,32	0,48
INS	00007156	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	m²	1,0816000	22,18	23,98
			MO sem LS => 8,60	LS =>	9,70	MO com LS =>	18,30
			Valor do BDI => 25,06		Valor com BDI =>		125,31

2.8.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**642**	**ORSE**	**Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"**	**un**	**1,0000000**	**301,91**	**301,91**
CPU_A	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	6,0000000	3,87	23,22
CPU_A	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	5,0000000	3,74	18,70
INS	00000939/SINAPI	ORSE	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v,secao nominal 2,5 mm2	m	12,0000000	2,75	33,00
INS	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	h	5,0000000	20,44	102,20
INS	00002674/SINAPI	ORSE	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4", sem luva	m	6,0000000	5,16	30,96
INS	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	h	6,0000000	14,58	87,48
INS	00012001/SINAPI	ORSE	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel corrugado	un	1,0000000	4,49	4,49
INS	00020111/SINAPI	ORSE	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un	0,1500000	12,41	1,86
			MO sem LS => 89,16	LS =>	100,52	MO com LS =>	189,68
			Valor do BDI => 75,47		Valor com BDI =>		377,38

2.8.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91939**	**SINAPI**	**CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**	**UN**	**1,0000000**	**33,81**	**33,81**
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5500000	25,06	13,78
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5500000	30,38	16,70
CPU_A	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,0009000	799,46	0,71
INS	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1,0000000	2,62	2,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

			MO sem LS =>	10,01	LS =>	11,28	MO com LS =>	21,29
			Valor do BDI =>	8,45		Valor com BDI =>		42,26

2.8.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91940**	**SINAPI**	**CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023**	**UN**	**1,0000000**	**19,46**	**19,46**
CPU A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2910000	25,06	7,29
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2910000	30,38	8,84
CPU A	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019	m³	0,0009000	799,46	0,71
INS	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1,0000000	2,62	2,62
			MO sem LS => 5,32	LS =>	5,99	MO com LS =>	11,31
			Valor do BDI => 4,86		Valor com BDI =>		24,32

2.8.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91941**	**SINAPI**	**CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023**	**UN**	**1,0000000**	**12,41**	**12,41**
CPU A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1640000	25,06	4,10
CPU A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1640000	30,38	4,98
CPU A	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019	m³	0,0009000	799,46	0,71
INS	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1,0000000	2,62	2,62
			MO sem LS => 3,02	LS =>	3,40	MO com LS =>	6,42
			Valor do BDI => 3,10		Valor com BDI =>		15,51

2.8.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**97882**	**SINAPI**	**CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF 12/2020**	**UN**	**1,0000000**	**236,76**	**236,76**
CPU_A	101619	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF 08/2020	m³	0,0490000	316,30	15,49
CPU A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0304000	30,01	0,91
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0239000	23,84	0,56
CPU_A	97734	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF 03/2024	m³	0,0148000	3.205,75	47,44
INS	00043430	SINAPI	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M	UN	1,0000000	172,36	172,36
			MO sem LS => 13,74	LS =>	15,49	MO com LS =>	29,23
			Valor do BDI => 59,19		Valor com BDI =>		295,95

2.8.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**92008**	**SINAPI**	**TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023**	**UN**	**1,0000000**	**48,75**	**48,75**
CPU_A	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,0000000	11,12	11,12
CPU_A	92006	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,0000000	37,63	37,63
			MO sem LS => 9,93	LS =>	11,19	MO com LS =>	21,12
			Valor do BDI => 12,18		Valor com BDI =>		60,93

2.8.7	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**92000**	**SINAPI**	**TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023**	**UN**	**1,0000000**	**31,68**	**31,68**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CPU_A	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000000	11,12	11,12
CPU_A	91998	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000000	20,56	20,56

MO sem LS => 6,69 LS => 7,54 MO com LS => 14,23

Valor do BDI => 7,92 Valor com BDI => 39,60

2.8.8	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91993**	**SINAPI**	**TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**	**UN**	**1,0000000**	**48,59**	**48,59**
CPU_A	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000000	11,12	11,12
CPU_A	91991	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000000	37,47	37,47

MO sem LS => 11,56 LS => 13,04 MO com LS => 24,60

Valor do BDI => 12,14 Valor com BDI => 60,73

2.8.9	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91863**	**SINAPI**	**ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**	**M**	**1,0000000**	**12,38**	**12,38**
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1190000	25,06	2,98
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1190000	30,38	3,61
INS	00002674	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	M	1,0170000	5,70	5,79

MO sem LS => 2,15 LS => 2,42 MO com LS => 4,57

Valor do BDI => 3,09 Valor com BDI => 15,47

2.8.10	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91864**	**SINAPI**	**ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**	**M**	**1,0000000**	**16,76**	**16,76**
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1390000	25,06	3,48
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1390000	30,38	4,22
INS	00002685	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	M	1,0170000	8,91	9,06

MO sem LS => 2,51 LS => 2,83 MO com LS => 5,34

Valor do BDI => 4,19 Valor com BDI => 20,95

2.8.11	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91851**	**SINAPI**	**ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**	**M**	**1,0000000**	**9,84**	**9,84**
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1030000	25,06	2,58
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1030000	30,38	3,12
INS	00040402	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 40 MM	M	1,1000000	3,72	4,09
INS	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0023000	23,27	0,05

MO sem LS => 1,86 LS => 2,09 MO com LS => 3,95

Valor do BDI => 2,46 Valor com BDI => 12,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

2.8.12	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**93008**	**SINAPI**	**ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 12/2021**	**M**	**1,0000000**	**20,55**	**20,55**
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1122000	25,06	2,81
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1122000	30,38	3,40
INS	00002680	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA	M	1,1000000	13,04	14,34
			MO sem LS => 2,03	LS =>	2,28	MO com LS =>	4,31
			Valor do BDI => 5,13		Valor com BDI =>		25,68

2.8.13	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**93654**	**SINAPI**	**DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025**	**UN**	**1,0000000**	**11,02**	**11,02**
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0354280	25,06	0,88
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0354280	30,38	1,07
INS	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	1,0000000	1,06	1,06
INS	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	UN	1,0000000	8,01	8,01
			MO sem LS => 0,63	LS =>	0,72	MO com LS =>	1,35
			Valor do BDI => 2,75		Valor com BDI =>		13,77

2.8.14	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**93656**	**SINAPI**	**DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025**	**UN**	**1,0000000**	**12,93**	**12,93**
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0639640	25,06	1,60
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0639640	30,38	1,94
INS	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	1,0000000	1,38	1,38
INS	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	UN	1,0000000	8,01	8,01
			MO sem LS => 1,16	LS =>	1,30	MO com LS =>	2,46
			Valor do BDI => 3,23		Valor com BDI =>		16,16

2.8.15	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**93673**	**SINAPI**	**DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025**	**UN**	**1,0000000**	**91,97**	**91,97**
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5297450	25,06	13,27
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5297450	30,38	16,09
INS	00001575	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	3,0000000	2,11	6,33
INS	00034709	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	UN	1,0000000	56,28	56,28
			MO sem LS => 9,59	LS =>	10,81	MO com LS =>	20,40
			Valor do BDI => 22,99		Valor com BDI =>		114,96

2.8.16	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91926**	**SINAPI**	**CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 03/2023**	**M**	**1,0000000**	**5,00**	**5,00**
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0290000	25,06	0,72
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0290000	30,38	0,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

INS	00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2.5 MM2		M	1,2434000	2,71	3,36
INS	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M		UN	0,0094000	4,91	0,04
				MO sem LS => 0,52	LS =>	0,59	MO com LS =>	1,11
				Valor do BDI => 1,25		Valor com BDI =>		6,25

2.8.17	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91928**	**SINAPI**	**CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023**		**M**	**1,0000000**	**7,78**	**7,78**
CPU A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0390000	25,06	0,97
CPU A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0390000	30,38	1,18
INS	00000981	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2		M	1,2434000	4,50	5,59
INS	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M		UN	0,0094000	4,91	0,04
				MO sem LS => 0,70	LS =>	0,79	MO com LS =>	1,49
				Valor do BDI => 1,94		Valor com BDI =>		9,72

2.8.18	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91935**	**SINAPI**	**CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023**		**M**	**1,0000000**	**29,68**	**29,68**
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1140000	25,06	2,85
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1140000	30,38	3,46
INS	00000995	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B. 1 CONDUTOR. 0.6/1 KV. SECAO NOMINAL 16 MM2		M	1,2434000	18,77	23,33
INS	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M		UN	0,0094000	4,91	0,04
				MO sem LS => 2,06	LS =>	2,32	MO com LS =>	4,38
				Valor do BDI => 7,42		Valor com BDI =>		37,10

2.8.19	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91975**	**SINAPI**	**INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023**		**UN**	**1,0000000**	**82,59**	**82,59**
CPU_A	91950	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023		UN	1,0000000	15,97	15,97
CPU_A	91974	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023		UN	1,0000000	66,62	66,62
				MO sem LS => 16,25	LS =>	18,32	MO com LS =>	34,57
				Valor do BDI => 20,64		Valor com BDI =>		103,23

2.8.20	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91959**	**SINAPI**	**INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023**		**UN**	**1,0000000**	**45,98**	**45,98**
CPU_A	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023		UN	1,0000000	11,12	11,12
CPU_A	91958	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023		UN	1,0000000	34,86	34,86
				MO sem LS => 9,59	LS =>	10,81	MO com LS =>	20,40
				Valor do BDI => 11,49		Valor com BDI =>		57,47

2.8.21	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CPU	**101880**	**SINAPI**	**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025**	**UN**	**1,0000000**	**639,12**	**639,12**
CPU_A	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	m³	0,0192000	826,41	15,86
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0377000	25,06	51,06
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0377000	30,38	61,90
INS	00012041	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A	UN	1,0000000	510,30	510,30
			MO sem LS => 38,46	LS =>	43,36	MO com LS =>	81,82
			Valor do BDI => 159,78		Valor com BDI =>		798,90

2.8.22	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**060110**	**SBC**	**PLAFON QUADRADO PARA 1 LAMPADA E27 SPACIAL PMQ 130 PANTOJA**	**UN**	**1,0000000**	**217,90**	**217,90**
INS	003420	SBC	FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	M	0,1000000	1,06	0,10
INS	004924	SBC	ILUMINACAO - PLAFON QUADRADO PARA 1 LAMPADA E27 SPACIAL PMQ 130 100W VIDRO PRETO PANTOJA	UN	1,0000000	184,90	184,90
INS	099250	SBC	ELETRICISTA	H	0,9470000	19,66	18,61
INS	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,9470000	15,10	14,29
			MO sem LS => 15,47	LS =>	17,43	MO com LS =>	32,90
			Valor do BDI => 54,47		Valor com BDI =>		272,37

2.8.23	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**060301**	**SBC**	**LUMINARIA DE SOBREPOR HERMETICA PARA TUBULAR LED OU FLUORES.**	**UN**	**1,0000000**	**197,00**	**197,00**
INS	003420	SBC	FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	M	0,1000000	1,06	0,10
INS	039115	SBC	LUMINARIA DE SOBREPOR HERMETICA PARA TUBULAR 2x28W/32W/36W/40W IP65 OUROLUX	UN	1,0000000	112,00	112,00
INS	047068	SBC	LAMPADA FLUORESCENTE 16W TIPO TLDRS ACABAMENTO CONFORT PHILIPS	UN	2,0000000	26,00	52,00
INS	099250	SBC	ELETRICISTA	H	0,9470000	19,66	18,61
INS	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,9470000	15,10	14,29
			MO sem LS => 15,47	LS =>	17,43	MO com LS =>	32,90
			Valor do BDI => 49,25		Valor com BDI =>		246,25

2.8.24	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**97599**	**SINAPI**	**LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024**	**UN**	**1,0000000**	**17,99**	**17,99**
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0551562	25,06	1,38
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1765000	30,38	5,36
INS	00038774	SINAPI	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	1,0000000	11,25	11,25
			MO sem LS => 2,24	LS =>	2,53	MO com LS =>	4,77
			Valor do BDI => 4,49		Valor com BDI =>		22,48

2.8.25	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**101512**	**SINAPI**	**ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF 07/2020**	**UN**	**1,0000000**	**2.714,78**	**2.714,78**
CPU_A	100578	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 04/2025	UN	1,0000000	648,91	648,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CPU_A	104749	SINAPI	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,0000000	21,06	21,06
CPU_A	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,0194000	826,41	16,03
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3233000	25,06	8,10
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,9102000	30,38	88,41
CPU_A	91873	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6,0500000	24,19	146,34
CPU_A	91886	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000000	16,38	16,38
CPU_A	91920	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000000	25,41	25,41
CPU_A	91922	SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000000	27,78	27,78
CPU_A	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	22,2000000	45,63	1.012,98
CPU_A	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,0000000	91,97	91,97
CPU_A	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	1,9500000	68,96	134,47
CPU_A	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,0000000	125,43	125,43
INS	00001062	SINAPI	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,0000000	226,09	226,09
INS	00001094	SINAPI	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	UN	1,0000000	30,76	30,76
INS	00003398	SINAPI	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	UN	1,0000000	9,22	9,22
INS	00004346	SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	UN	3,0000000	9,37	28,11
INS	00011267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM. ESPESSURA = *2.5* MM	UN	2,0000000	1,43	2,86
INS	00014153	SINAPI	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	UN	0,0600000	57,68	3,46
INS	00034643	SINAPI	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)	UN	1,0000000	49,58	49,58
INS	00039996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	0,1664000	5,27	0,87
INS	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	2,0000000	0,28	0,56

MO sem LS => 188,85 LS => 212,88 MO com LS => 401,73

Valor do BDI => 678,69 Valor com BDI => 3.393,47

2.9.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89957**	**Próprio**	**ADAPTSINAPI (89957) - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014**	**UN**	**1,0000000**	**147,00**	**147,00**
CPU_A	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	2,1400000	24,76	52,98
CPU_A	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,1800000	9,87	11,64
CPU_A	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,0000000	16,38	16,38
CPU_A	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	0,8900000	13,58	12,08
CPU_A	90443	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	2,1400000	8,45	18,08
CPU_A	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	2,1400000	16,75	35,84

MO sem LS => 39,42 LS => 44,43 MO com LS => 83,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

				Valor do BDI =>	36,75		Valor com BDI =>	183,75

2.9.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**94491**	**SINAPI**	**REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021**	**UN**	**1,0000000**	**63,00**	**63,00**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1133000	24,07	2,72
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1133000	29,30	3,31
INS	00011676	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	1,0000000	54,27	54,27
INS	00020080	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN	0,0714000	20,09	1,43
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0180000	69,74	1,25
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0114000	2,43	0,02
			MO sem LS => 2,01	LS =>	2,26	MO com LS =>	4,27
			Valor do BDI => 15,75		Valor com BDI =>		78,75

2.9.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**94490**	**SINAPI**	**REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021**	**UN**	**1,0000000**	**46,28**	**46,28**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0795000	24,07	1,91
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0795000	29,30	2,32
INS	00011675	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	1,0000000	40,58	40,58
INS	00020080	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN	0,0400000	20,09	0,80
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0095000	69,74	0,66
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0080000	2,43	0,01
			MO sem LS => 1,41	LS =>	1,59	MO com LS =>	3,00
			Valor do BDI => 11,57		Valor com BDI =>		57,85

2.9.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**94489**	**SINAPI**	**REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021**	**UN**	**1,0000000**	**31,26**	**31,26**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0795000	24,07	1,91
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0795000	29,30	2,32
INS	00011674	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	1,0000000	25,56	25,56
INS	00020080	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN	0,0400000	20,09	0,80
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0095000	69,74	0,66
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0080000	2,43	0,01
			MO sem LS => 1,41	LS =>	1,59	MO com LS =>	3,00
			Valor do BDI => 7,81		Valor com BDI =>		39,07

2.9.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89987**	**SINAPI**	**REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021**	**UN**	**1,0000000**	**67,26**	**67,26**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2212000	24,07	5,32
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2212000	29,30	6,48
INS	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0106000	17,70	0,18
INS	00006005	SINAPI	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4"	UN	1,0000000	55,28	55,28
			MO sem LS => 3,93	LS =>	4,43	MO com LS =>	8,36
			Valor do BDI => 16,81		Valor com BDI =>		84,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

2.9.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89985**	**SINAPI**	**REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021**	**UN**	**1,0000000**	**64,12**	**64,12**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2212000	24,07	5,32
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2212000	29,30	6,48
INS	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0106000	17,70	0,18
INS	00006024	SINAPI	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4"	UN	1,0000000	52,14	52,14
			MO sem LS => 3,93	LS =>	4,43	MO com LS =>	8,36
			Valor do BDI => 16,03		Valor com BDI =>		80,15

2.9.7	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**94796**	**SINAPI**	**TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021**	**UN**	**1,0000000**	**39,96**	**39,96**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1904000	24,07	4,58
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1904000	29,30	5,57
INS	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0053000	17,70	0,09
INS	00011830	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	UN	1,0000000	29,72	29,72
			MO sem LS => 3,38	LS =>	3,81	MO com LS =>	7,19
			Valor do BDI => 9,99		Valor com BDI =>		49,95

2.9.8	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**102611**	**SINAPI**	**CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021**	**UN**	**1,0000000**	**496,08**	**496,08**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1151000	24,07	2,77
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1151000	29,30	3,37
INS	00011871	SINAPI	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS, COM TAMPA	UN	1,0000000	489,94	489,94
			MO sem LS => 2,04	LS =>	2,30	MO com LS =>	4,34
			Valor do BDI => 124,02		Valor com BDI =>		620,10

2.9.9	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89383**	**SINAPI**	**ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022**	**UN**	**1,0000000**	**6,81**	**6,81**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0944000	24,07	2,27
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0944000	29,30	2,76
INS	00000065	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	UN	1,0000000	0,87	0,87
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0059000	61,55	0,36
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0070000	69,74	0,48
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0315000	2,43	0,07
			MO sem LS => 1,67	LS =>	1,89	MO com LS =>	3,56
			Valor do BDI => 1,70		Valor com BDI =>		8,51

2.9.10	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89391**	**SINAPI**	**ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022**	**UN**	**1,0000000**	**8,93**	**8,93**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1111000	24,07	2,67
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1111000	29,30	3,25
INS	00000108	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA	UN	1,0000000	1,76	1,76
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0082000	61,55	0,50
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0095000	69,74	0,66
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0371000	2,43	0,09
			MO sem LS => 1,97	LS =>	2,22	MO com LS =>	4,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Valor do BDI => 2,23 Valor com BDI => 11,16

2.9.11	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**97907**	**SINAPI**	**CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020**	**UN**	**1,0000000**	**701,53**	**701,53**
CPU_A	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	m³	0,1039000	866,92	90,07
CPU_A	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020	m²	1,2100000	6,94	8,39
CPU_A	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	0,0136000	144,87	1,97
CPU_A	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI	0,0276000	61,60	1,70
CPU_A	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	m³	0,0196000	579,91	11,36
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,8665000	30,01	146,04
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,8237000	23,84	91,15
CPU_A	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	m³	0,1163000	559,43	65,06
CPU_A	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF 03/2024	m³	0,0700000	2.630,59	184,14
INS	00000650	SINAPI	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	26,4945000	3,35	88,75
INS	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0068000	8,60	0,05
INS	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,1480000	11,46	1,69
INS	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,1760000	4,01	0,70
INS	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0156000	20,71	0,32
INS	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,5520000	18,37	10,14

MO sem LS => 124,45 LS => 140,30 MO com LS => 264,75

Valor do BDI => 175,38 Valor com BDI => 876,91

2.9.12	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91785**	**Próprio**	**(CPU REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015**	**M**	**1,0000000**	**47,30**	**47,30**
CPU_A	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	0,7940000	24,76	19,65
CPU_A	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,6543000	9,87	6,45
CPU_A	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,1694000	16,38	2,77
CPU_A	89378	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0773000	7,25	0,56
CPU_A	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,6522000	6,81	4,44
CPU_A	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,3037000	13,58	4,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CPU_A	89396	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,0168000	20,53	0,34
CPU_A	89400	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,0115000	20,28	0,23
CPU_A	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	0,0780000	12,81	0,99
CPU_A	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,0076000	9,01	0,06
CPU_A	89424	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,0135000	6,68	0,09
CPU_A	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,0017000	12,43	0,02
CPU_A	89445	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,0034000	19,03	0,06
CPU_A	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	0,1280000	5,32	0,68
CPU_A	89481	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,0670000	5,46	0,36
CPU_A	89528	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,0135000	4,31	0,05
CPU_A	89532	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,0461000	7,02	0,32
CPU_A	89622	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,0385000	13,93	0,53
CPU_A	89627	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,0031000	19,72	0,06
CPU_A	90436	SINAPI	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	UN	0,0083000	15,75	0,13
CPU_A	90443	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	0,2006000	8,45	1,69
CPU_A	90453	SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 40 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 32 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023	UN	0,0071000	4,10	0,02
CPU_A	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	0,2006000	16,75	3,36
CPU_A	91185	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023	M	0,0092000	25,78	0,23
CPU_A	91190	SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023	UN	0,0083000	11,74	0,09
			MO sem LS => 12,10	LS =>	13,65	MO com LS =>	25,75
			Valor do BDI => 11,82		Valor com BDI =>		59,12

2.9.13	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**CPU-Q38**	**Próprio**	**INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS**	**M**	**1,0000000**	**59,65**	**59,65**
CPU_A	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	0,7940000	33,65	26,71
CPU_A	89386	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,6543000	9,81	6,41
CPU_A	89398	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,1694000	18,74	3,17
CPU_A	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	0,0773000	19,42	1,50
CPU_A	89413	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,6522000	12,43	8,10
CPU_A	89414	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,3037000	14,12	4,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CPU_A	89431	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		UN	0,0168000	9,13	0,15
CPU_A	89435	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		UN	0,0115000	20,39	0,23
CPU_A	89436	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		UN	0,0780000	8,30	0,64
CPU_A	89443	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		UN	0,0076000	17,38	0,13
CPU_A	89447	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		M	0,0135000	10,48	0,14
CPU_A	89492	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		UN	0,0017000	8,31	0,01
CPU_A	89541	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		UN	0,0034000	6,39	0,02
CPU_A	89553	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		UN	0,1280000	5,73	0,73
CPU_A	89562	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		UN	0,0670000	10,13	0,67
CPU_A	89620	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		UN	0,0135000	11,90	0,16
CPU_A	89622	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		UN	0,0461000	13,93	0,64
CPU_A	89624	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		UN	0,0385000	17,66	0,67
CPU_A	90436	SINAPI	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023		UN	0,0031000	15,75	0,04
CPU_A	90439	SINAPI	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023		UN	0,0083000	9,72	0,08
CPU_A	90443	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023		M	0,2006000	8,45	1,69
CPU_A	90453	SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 40 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 32 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023		UN	0,0071000	4,10	0,02
CPU_A	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023		M	0,2006000	16,75	3,36
CPU_A	91190	SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023		UN	0,0092000	11,74	0,10
				MO sem LS =>	13,67	LS => 15,42	MO com LS =>	29,09
				Valor do BDI =>	14,91	Valor com BDI =>		74,56

2.9.14	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**97741**	**SINAPI**	**KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024**		**UN**	**1,0000000**	**159,21**	**159,21**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,5265000	24,07	36,74
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,5265000	29,30	44,72
INS	00000065	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA		UN	2,0000000	0,87	1,74
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR		UN	0,0729000	61,55	4,48
INS	00000813	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL		UN	1,0000000	4,17	4,17
INS	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)		UN	0,0132000	17,70	0,23
INS	00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL		UN	2,0000000	0,71	1,42
INS	00003540	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL		UN	2,0000000	4,90	9,80
INS	00006016	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4"		UN	1,0000000	22,66	22,66
INS	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)		M	2,9905000	4,08	12,20
INS	00009875	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)		M	0,9444000	15,16	14,31
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3		UN	0,0910000	69,74	6,34
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100		UN	0,1681000	2,43	0,40
				MO sem LS =>	27,13	LS => 30,58	MO com LS =>	57,71
				Valor do BDI =>	39,80	Valor com BDI =>		199,01

2.10.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BASICA DE SAUDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CPU	CPU 15	Próprio	PONTO DE ESGOTO COM TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DN40MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS...)			pt	1,0000000	78,27	78,27
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,6500000	29,30	19,04
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,6500000	23,84	15,49
INS	00003516	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL			UN	3,0000000	2,17	6,51
INS	00003517	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO			UN	3,0000000	1,96	5,88
INS	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA			UN	0,2000000	1,01	0,20
INS	00009835	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)			M	4,0000000	6,04	24,16
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR			UN	0,0400000	61,55	2,46
INS	00020079	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 3.500* G)			UN	0,0500000	90,76	4,53
				MO sem LS =>	11,31	LS =>	12,74	MO com LS =>	24,05
				Valor do BDI =>	19,56		Valor com BDI =>		97,83

2.10.2	Código	Banco	Descrição			Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	CPU 14	Próprio	PONTO DE ESGOTO COM TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DN50MM (PIAS, MÁQUINAS DE LAVAR...)			pt	1,0000000	115,75	115,75
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,3000000	29,30	8,79
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,3000000	23,84	7,15
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR			UN	0,0200000	61,55	1,23
INS	00000013	SINAPI	ESTOPA			KG	0,0500000	20,83	1,04
INS	00003518	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL			UN	3,0000000	3,51	10,53
INS	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA			UN	0,2000000	1,01	0,20
INS	00007097	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL			UN	1,0000000	6,97	6,97
INS	00009838	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)			M	8,0000000	9,98	79,84
				MO sem LS =>	5,22	LS =>	5,88	MO com LS =>	11,10
				Valor do BDI =>	28,93		Valor com BDI =>		144,68

2.10.3	Código	Banco	Descrição			Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	CPU 13	Próprio	PONTO DE ESGOTO COM TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DN100MM (VASO SANITÁRIO)			pt	1,0000000	111,96	111,96
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,4000000	29,30	11,72
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,4000000	23,84	9,53
INS	00003520	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL			UN	2,0000000	7,71	15,42
INS	00010908	SINAPI	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL			UN	1,0000000	17,70	17,70
INS	00009836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)			M	4,0000000	13,83	55,32
INS	00000013	SINAPI	ESTOPA			KG	0,0500000	20,83	1,04
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR			UN	0,0200000	61,55	1,23
				MO sem LS =>	6,96	LS =>	7,84	MO com LS =>	14,80
				Valor do BDI =>	27,99		Valor com BDI =>		139,95

2.10.4	Código	Banco	Descrição			Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	104327	SINAPI	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022			UN	1,0000000	21,19	21,19
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,1652000	24,07	3,97
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,1652000	29,30	4,84
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR			UN	0,0049000	61,55	0,30
INS	00011743	SINAPI	RALO SIFONADO REDONDO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA			UN	1,0000000	11,48	11,48
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3			UN	0,0075000	69,74	0,52
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100			UN	0,0360000	2,43	0,08
				MO sem LS =>	2,93	LS =>	3,31	MO com LS =>	6,24
				Valor do BDI =>	5,29		Valor com BDI =>		26,48

2.10.5	Código	Banco	Descrição			Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022			UN	1,0000000	114,98	114,98
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,4777000	24,07	11,49
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,4777000	29,30	13,99
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR			UN	0,0668000	61,55	4,11
INS	00011714	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA			UN	1,0000000	78,10	78,10
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3			UN	0,1040000	69,74	7,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100		UN	0,0184000	2,43	0,04
			MO sem LS =>	8,49	LS =>	9,57	MO com LS =>	18,06
			Valor do BDI =>	28,74		Valor com BDI =>		143,72

2.10.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89707**	**SINAPI**	**CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022**	**UN**	**1,0000000**	**53,41**	**53,41**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3987000	24,07	9,59
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3987000	29,30	11,68
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0292000	61,55	1,79
INS	00005103	SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	UN	1,0000000	27,26	27,26
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0440000	69,74	3,06
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0154000	2,43	0,03
			MO sem LS =>	7,08	LS =>	7,99	MO com LS =>	15,07
			Valor do BDI =>	13,35		Valor com BDI =>		66,76

2.10.7	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91792**	**Próprio**	**(CPU REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES. CORTES E FIXAÇÕES. PARA PRÉDIOS. AF_10/2015**	**M**	**1,0000000**	**81,27**	**81,27**
CPU_A	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1,0000000	22,03	22,03
CPU_A	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,8584000	10,38	8,91
CPU_A	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,7691000	10,59	8,14
CPU_A	89752	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,2924000	7,63	2,23
CPU_A	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,3116000	15,03	4,68
CPU_A	90436	SINAPI	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	UN	0,2596000	15,75	4,08
CPU_A	90443	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	0,2609000	8,45	2,20
CPU_A	90453	SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 40 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 32 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023	UN	0,2222000	4,10	0,91
CPU_A	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	0,2609000	16,75	4,37
CPU_A	91185	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023	M	0,8022000	25,78	20,68
CPU_A	91190	SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023	UN	0,2596000	11,74	3,04
			MO sem LS =>	20,69	LS =>	23,32	MO com LS =>	44,01
			Valor do BDI =>	20,31		Valor com BDI =>		101,58

2.10.8	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91793**	**Próprio**	**(CPU REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES. CORTES E FIXAÇÕES PARA. PRÉDIOS. AF_10/2015**	**M**	**1,0000000**	**103,22**	**103,22**
CPU_A	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1,0000000	27,53	27,53
CPU_A	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,4223000	15,68	22,30
CPU_A	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,4991000	16,35	24,51
CPU_A	89753	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,2919000	9,26	11,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO							
CPU_A	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	0,0700000	25,00	1,75
CPU_A	89813	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	0,0278000	5,48	0,15
CPU_A	90437	SINAPI	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 09/2023	UN	0,1718000	41,99	7,21
CPU_A	90454	SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 75 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 50 MM DE DIÂMETRO. AF 09/2023	UN	0,0421000	6,47	0,27
CPU_A	90467	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES OUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 09/2023	M	0,1074000	25,21	2,70
CPU_A	91186	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF 09/2023	M	0,0353000	28,44	1,00
CPU_A	91191	SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF 09/2023	UN	0,1718000	16,56	2,84
CPU_A	91222	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES OUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 09/2023	M	0,1074000	9,40	1,00
			MO sem LS => 19,56	LS =>	22,05	MO com LS =>	41,61
			Valor do BDI => 25,80		Valor com BDI =>		129,02

2.10.9	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91795**	**Próprio**	**(CPU REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF 10/2015**	**M**	**1,0000000**	**76,22**	**76,22**
CPU_A	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	0,1846000	38,35	7,07
CPU_A	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	0,0653000	29,13	1,90
CPU_A	89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	0,2122000	42,29	8,97
CPU_A	89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	0,0982000	17,22	1,69
CPU_A	89796	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	0,0478000	44,11	2,10
CPU_A	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	0,1086000	51,56	5,59
CPU_A	89800	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	M	0,5610000	28,65	16,07
CPU_A	89810	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	0,0085000	30,44	0,25
CPU_A	89821	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	0,2392000	18,09	4,32
CPU_A	89833	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	0,0598000	45,86	2,74
CPU_A	89834	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	0,0311000	53,31	1,65
CPU_A	89848	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	0,2544000	27,39	6,96
CPU_A	89851	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	0,0178000	33,65	0,59
CPU_A	89856	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	0,1267000	20,23	2,56
CPU_A	89861	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	0,0008000	57,59	0,04
CPU_A	90438	SINAPI	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF 09/2023	UN	0,0999500	61,33	6,12
CPU_A	90455	SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 100 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 75 MM DE DIÂMETRO. AF 09/2023	UN	0,2323000	8,31	1,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CPU_A	91187	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF 09/2023	M	0,1239000	25,60	3,17
CPU_A	91192	SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF 09/2023	UN	0,0995000	25,15	2,50
			MO sem LS => 12,52	LS =>	14,12	MO com LS =>	26,64
			Valor do BDI => 19,05		Valor com BDI =>		95,27

2.10.10	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**97906**	**SINAPI**	**CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0.6X0.6X0.6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020**	**UN**	**1,0000000**	**492,91**	**492,91**
CPU_A	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	m³	0,0728000	866,92	63,11
CPU_A	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	0,8100000	6,94	5,62
CPU_A	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	0,0087000	144,87	1,26
CPU_A	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI	0,0178000	61,60	1,09
CPU_A	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	m³	0,0148000	579,91	8,58
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5684000	30,01	107,08
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,8038000	23,84	66,84
CPU_A	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	m³	0,0744000	559,43	41,62
CPU_A	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF 03/2024	m³	0,0448000	2.630,59	117,85
INS	00000650	SINAPI	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	20,7615000	3,35	69,55
INS	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0054000	8,60	0,04
INS	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,1184000	11,46	1,35
INS	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,1408000	4,01	0,56
INS	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0125000	20,71	0,25
INS	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,4416000	18,37	8,11
			MO sem LS => 87,20	LS =>	98,30	MO com LS =>	185,50
			Valor do BDI => 123,22		Valor com BDI =>		616,13

2.10.11	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**98054**	**SINAPI**	**TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2.50 M. VOLUME ÚTIL: 6245.8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF 12/2020**	**UN**	**1,0000000**	**5.024,83**	**5.024,83**
CPU_A	101624	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA. LANCAMENTO MECANIZADO. AF 08/2020	m³	0,3733000	223,19	83,31
CPU_A	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	0,5075000	144,87	73,52
CPU_A	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI	1,0343000	61,60	63,71
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4573000	30,01	73,74
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9307000	23,84	46,02
CPU_A	88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	m³	0,0858000	681,15	58,44
CPU_A	97738	SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF 03/2024_PS	m³	0,0154000	4.255,97	65,54
CPU_A	97740	SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF 03/2024	m³	0,2400000	2.188,36	525,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

INS	00012565	SINAPI	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2.00 M E ALTURA DE 0.50 M		UN	5,0000000	807,07	4.035,35
				MO sem LS => 140,24		LS => 158,10	MO com LS =>	298,34
				Valor do BDI => 1.256,20			Valor com BDI =>	6.281,03

2.10.12	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**98064**	**SINAPI**	**SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3.0 M. ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020**	**UN**	**1,0000000**	**5.866,91**	**5.866,91**
CPU_A	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,0184000	866,92	15,95
CPU_A	101624	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA. LANCAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	m³	0,5641000	223,19	125,90
CPU_A	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,7257000	144,87	105,13
CPU_A	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	1,4790000	61,60	91,10
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7470000	30,01	52,42
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3726000	23,84	32,72
CPU_A	97738	SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS	m³	0,0154000	4.255,97	65,54
CPU_A	97740	SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	m³	0,3771000	2.188,36	825,23
INS	00043447	SINAPI	ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	6,0000000	758,82	4.552,92
			MO sem LS => 173,47	LS =>	195,56	MO com LS =>	369,03
			Valor do BDI => 1.466,72		Valor com BDI =>		7.333,63

2.10.13	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**99260**	**SINAPI**	**CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0.6X0.6X0.6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020**	**UN**	**1,0000000**	**479,38**	**479,38**
CPU_A	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	0,8100000	6,94	5,62
CPU_A	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0087000	144,87	1,26
CPU_A	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0178000	61,60	1,09
CPU_A	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,0148000	579,91	8,58
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5684000	30,01	107,08
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,8038000	23,84	66,84
CPU_A	88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,0728000	681,15	49,58
CPU_A	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,0744000	559,43	41,62
CPU_A	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	m³	0,0448000	2.630,59	117,85
INS	00000650	SINAPI	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	20,7615000	3,35	69,55
INS	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0054000	8,60	0,04
INS	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,1184000	11,46	1,35
INS	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,1408000	4,01	0,56
INS	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0125000	20,71	0,25
INS	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,4416000	18,37	8,11
			MO sem LS => 87,01	LS =>	98,09	MO com LS =>	185,10
			Valor do BDI => 119,84		Valor com BDI =>		599,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

2.11.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**97329**	**SINAPI**	**TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025**	**M**	**1,0000000**	**72,42**	**72,42**
CPU_A	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0627280	30,07	1,88
CPU_A	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0627280	24,77	1,55
INS	00039660	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	M	1,0227270	43,00	43,97
INS	00039737	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	M	1,0227270	24,47	25,02
			MO sem LS => 1,12	LS =>	1,26	MO com LS =>	2,38
			Valor do BDI => 18,10		Valor com BDI =>		90,52

2.11.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**97328**	**SINAPI**	**TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025**	**M**	**1,0000000**	**58,12**	**58,12**
CPU_A	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0536120	30,07	1,61
CPU_A	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0536120	24,77	1,32
INS	00039664	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	M	1,0227270	31,70	32,42
INS	00039741	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	M	1,0227270	22,27	22,77
			MO sem LS => 0,95	LS =>	1,08	MO com LS =>	2,03
			Valor do BDI => 14,53		Valor com BDI =>		72,65

2.11.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**97330**	**SINAPI**	**TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025**	**M**	**1,0000000**	**88,53**	**88,53**
CPU_A	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0718140	30,07	2,15
CPU_A	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0718140	24,77	1,77
INS	00039665	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	M	1,0227270	53,49	54,70
INS	00039853	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	M	1,0227270	29,25	29,91
			MO sem LS => 1,28	LS =>	1,44	MO com LS =>	2,72
			Valor do BDI => 22,13		Valor com BDI =>		110,66

2.11.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89866**	**SINAPI**	**JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022**	**UN**	**1,0000000**	**7,60**	**7,60**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1106000	24,07	2,66
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1106000	29,30	3,24
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0071000	61,55	0,43
INS	00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	0,71	0,71
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0080000	69,74	0,55
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0061000	2,43	0,01
			MO sem LS => 1,96	LS =>	2,22	MO com LS =>	4,18
			Valor do BDI => 1,90		Valor com BDI =>		9,50

2.11.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89865**	**SINAPI**	**TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022**	**M**	**1,0000000**	**17,94**	**17,94**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2552000	24,07	6,14
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2552000	29,30	7,47
INS	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,0549000	4,08	4,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100		UN	0,0142000	2,43	0,03
			MO sem LS =>	4,53	LS =>	5,11	MO com LS =>	9,64
			Valor do BDI =>	4,48		Valor com BDI =>		22,42

2.12.1	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**101909**	**SINAPI**	**EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE**		**UN**	**1,0000000**	**233,08**	**233,08**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,4574000	24,07	11,00
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,4574000	29,30	13,40
INS	00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA. FENDA SIMPLES. 4.8 X 50 MM		UN	2,0000000	0,59	1,18
INS	00010892	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC		UN	1,0000000	207,50	207,50
			MO sem LS =>	8,13	LS =>	9,16	MO com LS =>	17,29
			Valor do BDI =>	58,27		Valor com BDI =>		291,35

2.13.1	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**87904**	**SINAPI**	**CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA. COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022**		**m²**	**1,0000000**	**9,44**	**9,44**
CPU_A	87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019		m³	0,0037000	785,91	2,90
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1724000	30,01	5,17
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0575000	23,84	1,37
			MO sem LS =>	2,46	LS =>	2,78	MO com LS =>	5,24
			Valor do BDI =>	2,36		Valor com BDI =>		11,80

2.13.2	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**87528**	**SINAPI**	**EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR OUE 5M². E = 17.5MM. COM TALISCAS. AF_03/2024**		**m²**	**1,0000000**	**48,27**	**48,27**
CPU_A	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MANUAL. AF_08/2019		m³	0,0304000	827,92	25,16
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,5514000	30,01	16,54
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2757000	23,84	6,57
			MO sem LS =>	10,05	LS =>	11,34	MO com LS =>	21,39
			Valor do BDI =>	12,06		Valor com BDI =>		60,33

2.13.3	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**104958**	**SINAPI**	**MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024**		**m²**	**1,0000000**	**25,74**	**25,74**
CPU_A	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019		m³	0,0194000	685,38	13,29
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2971000	30,01	8,91
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1485000	23,84	3,54
			MO sem LS =>	4,79	LS =>	5,39	MO com LS =>	10,18
			Valor do BDI =>	6,43		Valor com BDI =>		32,17

2.13.4	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**87275**	**SINAPI**	**REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE**		**m²**	**1,0000000**	**83,82**	**83,82**
CPU_A	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,8882000	29,88	26,53
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,3669000	23,84	8,74
INS	00000536	SINAPI	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2		m²	1,0932000	36,74	40,16
INS	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS		KG	6,8500000	1,03	7,05
INS	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR		KG	0,2220000	6,04	1,34
			MO sem LS =>	11,63	LS =>	13,10	MO com LS =>	24,73
			Valor do BDI =>	20,95		Valor com BDI =>		104,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

2.13.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**96116**	**SINAPI**	**FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS**	**m²**	**1,0000000**	**70,63**	**70,63**
CPU_A	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000000	24,61	14,76
INS	00036238	SINAPI	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	m²	1,0363000	24,92	25,82
INS	00039427	SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H). COMPRIMENTO 3 M	M	3,5470000	6,69	23,72
INS	00039430	SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	UN	1,2267000	2,52	3,09
INS	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	2,2134000	0,22	0,48
INS	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,0123000	25,25	0,31
INS	00040552	SINAPI	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	CENTO	0,0336000	43,29	1,45
INS	00043131	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	KG	0,0370000	27,03	1,00
			MO sem LS => 4,90	LS =>	5,52	MO com LS =>	10,42
			Valor do BDI => 17,65		Valor com BDI =>		88,28

2.13.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**5057**	**ORSE**	**Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem**	**m²**	**1,0000000**	**505,25**	**505,25**
INS	4974	ORSE	Revestimento em alumínio tipo Alucobond, e=0,3mm, em estrutura metálica auxiliar de perfil "U" 2", com fornecimento e montagem, inclusive pintura Kaynar 500 com seis camadas	m²	1,0000000	505,25	505,25
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 126,31		Valor com BDI =>		631,56

2.14.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**88412**	**SINAPI**	**APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024**	**m²**	**1,0000000**	**3,11**	**3,11**
CPU_A	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0315000	32,97	1,03
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0051000	23,84	0,12
INS	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	0,2845000	6,89	1,96
			MO sem LS => 0,37	LS =>	0,41	MO com LS =>	0,78
			Valor do BDI => 0,77		Valor com BDI =>		3,88

2.14.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**88489**	**SINAPI**	**PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023**	**m²**	**1,0000000**	**16,12**	**16,12**
CPU_A	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1631000	32,97	5,37
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0544000	23,84	1,29
INS	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,2285000	41,43	9,46
			MO sem LS => 2,13	LS =>	2,41	MO com LS =>	4,54
			Valor do BDI => 4,03		Valor com BDI =>		20,15

2.14.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**102217**	**SINAPI**	**PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021**	**m²**	**1,0000000**	**18,19**	**18,19**
CPU_A	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3805000	32,97	12,54
INS	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	L	0,0213000	22,20	0,47
INS	00043776	SINAPI	TINTA A OLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS	L	0,2130000	24,33	5,18
			MO sem LS => 4,06	LS =>	4,58	MO com LS =>	8,64
			Valor do BDI => 4,54		Valor com BDI =>		22,73

2.15.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**90797**	**SINAPI**	**KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019**	**UN**	**1,0000000**	**978,43**	**978,43**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CPU_A	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3270000	28,64	9,36
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0240000	30,01	60,74
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1760000	23,84	28,03
CPU_A	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,0229000	799,46	18,30
INS	00039485	SINAPI	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)	UN	1,0000000	862,00	862,00
			MO sem LS => 33,66	LS =>	37,95	MO com LS =>	71,61
			Valor do BDI => 244,60		Valor com BDI =>		1.223,03

2.15.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**90795**	**SINAPI**	**KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019**	**UN**	**1,0000000**	**961,88**	**961,88**
CPU_A	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2600000	28,64	7,44
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7060000	30,01	51,19
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9830000	23,84	23,43
CPU_A	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,0223000	799,46	17,82
INS	00039482	SINAPI	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)	UN	1,0000000	862,00	862,00
			MO sem LS => 28,35	LS =>	31,96	MO com LS =>	60,31
			Valor do BDI => 240,47		Valor com BDI =>		1.202,35

2.15.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**100702**	**SINAPI**	**PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR. SEM ALIZAR. AF_12/2019**	**m²**	**1,0000000**	**499,71**	**499,71**
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2820000	30,01	8,46
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1410000	23,84	3,36
INS	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,0637000	42,92	2,73
INS	00004922	SINAPI	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL. SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	m²	1,0000000	420,97	420,97
INS	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,7200000	0,61	2,87
INS	00036888	SINAPI	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M	2,2020000	27,85	61,32
			MO sem LS => 3,88	LS =>	4,38	MO com LS =>	8,26
			Valor do BDI => 124,92		Valor com BDI =>		624,63

2.15.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**94573**	**SINAPI**	**JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024**	**m²**	**1,0000000**	**389,18**	**389,18**
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3118773	30,01	9,35
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1559386	23,84	3,71
INS	00004377	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	7,3000000	0,17	1,24
INS	00034364	SINAPI	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	0,5560000	643,60	357,84
INS	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,6010714	28,36	17,04
			MO sem LS => 4,30	LS =>	4,84	MO com LS =>	9,14
			Valor do BDI => 97,29		Valor com BDI =>		486,47

2.15.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CPU	**94569**	**SINAPI**	**JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE. EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024**		**m²**	**1,0000000**	**662,46**	**662,46**
CPU A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,0104139	30,01	30,32
CPU A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,5052069	23,84	12,04
INS	00004377	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM		UN	24,4000000	0,17	4,14
INS	00034381	SINAPI	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM. COM VIDRO 4 MM. SEM GUARNICAO/ALIZAR		UN	2,0833000	279,76	582,82
INS	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G		UN	1,1687500	28,36	33,14
				MO sem LS => 13,93	LS =>	15,70	MO com LS =>	29,63
				Valor do BDI => 165,61		Valor com BDI =>		828,07

2.15.6	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**101965**	**SINAPI**	**PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF 11/2020**		**M**	**1,0000000**	**197,37**	**197,37**
CPU_A	87283	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019		m³	0,0060000	556,21	3,33
CPU A	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,4190000	29,88	12,51
CPU A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2090000	23,84	4,98
CPU_A	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015		CHP	0,0210000	31,95	0,67
CPU_A	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015		CHI	0,3980000	30,55	12,15
INS	00034747	SINAPI	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA		M	1,0400000	157,44	163,73
				MO sem LS => 10,49	LS =>	11,83	MO com LS =>	22,32
				Valor do BDI => 49,34		Valor com BDI =>		246,71

2.15.7	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**98689**	**SINAPI**	**SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 09/2020**		**M**	**1,0000000**	**121,72**	**121,72**
CPU A	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,5470000	29,88	16,34
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2730000	23,84	6,50
INS	00020232	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO. L= *15* CM. E= *2.0* CM		M	1,0000000	94,81	94,81
INS	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III		KG	1,2900000	3,16	4,07
				MO sem LS => 7,50	LS =>	8,46	MO com LS =>	15,96
				Valor do BDI => 30,43		Valor com BDI =>		152,15

2.16.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**86888**	**SINAPI**	**VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020**		**UN**	**1,0000000**	**491,70**	**491,70**
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,7791000	29,30	22,82
CPU A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,4384000	23,84	10,45
INS	00004384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10		UN	2,0000000	20,78	41,56
INS	00006138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO		UN	1,0000000	13,12	13,12
INS	00010422	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)		UN	1,0000000	392,53	392,53
INS	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR		KG	0,0881000	127,38	11,22
				MO sem LS => 11,07	LS =>	12,48	MO com LS =>	23,55
				Valor do BDI => 122,92		Valor com BDI =>		614,62

2.16.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**95471**	**SINAPI**	**VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020**		**UN**	**1,0000000**	**773,63**	**773,63**
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,1540000	29,30	33,81
CPU A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,5565000	23,84	13,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

INS	00004384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10		UN	2,0000000	20,78	41,56
INS	00006138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO		UN	1,0000000	13,12	13,12
INS	00036520	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)		UN	1,0000000	660,66	660,66
INS	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR		KG	0,0881000	127,38	11,22
				MO sem LS => 15,72	LS =>	17,73	MO com LS =>	33,45
				Valor do BDI => 193,40		Valor com BDI =>		967,03

2.16.3	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**100849**	**SINAPI**	**ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020**		**UN**	**1,0000000**	**39,40**	**39,40**
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1536000	29,30	4,50
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0484000	23,84	1,15
INS	00000377	SINAPI	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL		UN	1,0000000	33,75	33,75
				MO sem LS => 1,90	LS =>	2,15	MO com LS =>	4,05
				Valor do BDI => 9,85		Valor com BDI =>		49,25

2.16.4	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**100850**	**SINAPI**	**ASSENTO SANITÁRIO PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020**		**UN**	**1,0000000**	**51,15**	**51,15**
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1536000	29,30	4,50
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0484000	23,84	1,15
INS	00044201	SINAPI	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, COM ABERTURA FRONTAL, COM TAMPO E PARAFUSOS DE FIXACAO		UN	1,0000000	45,50	45,50
				MO sem LS => 1,90	LS =>	2,15	MO com LS =>	4,05
				Valor do BDI => 12,78		Valor com BDI =>		63,93

2.16.5	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**86942**	**SINAPI**	**LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020**		**UN**	**1,0000000**	**302,91**	**302,91**
CPU_A	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		UN	1,0000000	10,61	10,61
CPU_A	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		UN	1,0000000	24,59	24,59
CPU_A	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		UN	1,0000000	11,81	11,81
CPU_A	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		UN	1,0000000	145,56	145,56
CPU_A	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		UN	1,0000000	110,34	110,34
				MO sem LS => 11,56	LS =>	13,04	MO com LS =>	24,60
				Valor do BDI => 75,72		Valor com BDI =>		378,63

2.16.6	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**5047**	**Próprio**	**PIA DE ACO INOXIDAVEL DE AÇO MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACÃO**		**UN**	**1,0000000**	**579,35**	**579,35**
CPU_A	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		UN	1,0000000	13,35	13,35
CPU_A	86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		UN	1,0000000	91,81	91,81
CPU_A	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		UN	1,0000000	129,08	129,08
INS	00001745	SINAPI	BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, SEM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0.55 X 1.60* M		UN	1,0000000	345,11	345,11
				MO sem LS => 4,63	LS =>	5,23	MO com LS =>	9,86
				Valor do BDI => 144,83		Valor com BDI =>		724,18

2.16.7	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**190429**	**SBC**	**BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA**	**m²**	**1,0000000**	**557,04**	**557,04**
INS	000050	SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	KG	4,6000000	0,90	4,14
INS	000100	SBC	AREIA GROSSA LAVADA	m³	0,0010000	162,09	0,16
INS	001100	SBC	CIMENTO DIRECIONAL BRANCO (SACO 1 QUILOGRAMA)	KG	1,8200000	6,02	10,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

INS	004612	SBC	APOIO EM MAO FRANCESA EM ACO INOXIDAVEL 304	UN	2,0000000	182,00	364,00
INS	010414	SBC	GRANITO CINZA ANDORINHA 2cm	m²	1,0500000	140,00	147,00
INS	099398	SBC	MARMORISTA	H	0,7580000	25,53	19,35
INS	099664	SBC	AJUDANTE ESPECIALIZADO - MARMORISTA	H	0,7580000	15,10	11,44
			MO sem LS => 14,47	LS =>	16,32	MO com LS =>	30,79
			Valor do BDI => 139,26		Valor com BDI =>		696,30

2.16.8	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**100869**	**SINAPI**	**BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020**	**UN**	**1,0000000**	**386,11**	**386,11**
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9485000	29,30	27,79
CPU A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2988000	23,84	7,12
INS	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	6,0000000	15,40	92,40
INS	00036206	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	1,0000000	258,80	258,80
			MO sem LS => 11,77	LS =>	13,27	MO com LS =>	25,04
			Valor do BDI => 96,52		Valor com BDI =>		482,63

2.17.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**99803**	**SINAPI**	**LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF 04/2019**	**m²**	**1,0000000**	**2,31**	**2,31**
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0970000	23,84	2,31
			MO sem LS => 0,71	LS =>	0,79	MO com LS =>	1,50
			Valor do BDI => 0,57		Valor com BDI =>		2,88

2.17.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**99806**	**SINAPI**	**LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF 04/2019**	**m²**	**1,0000000**	**0,95**	**0,95**
CPU A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0400000	23,84	0,95
			MO sem LS => 0,29	LS =>	0,33	MO com LS =>	0,62
			Valor do BDI => 0,23		Valor com BDI =>		1,18

2.17.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**99821**	**SINAPI**	**LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019**	**m²**	**1,0000000**	**3,38**	**3,38**
CPU A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0920000	23,84	2,19
INS	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	L	0,0230000	22,20	0,51
INS	00044329	SINAPI	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	L	0,0060000	13,73	0,08
INS	00044331	SINAPI	LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR	L	0,0110000	54,69	0,60
			MO sem LS => 0,67	LS =>	0,75	MO com LS =>	1,42
			Valor do BDI => 0,84		Valor com BDI =>		4,22

2.17.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**99822**	**SINAPI**	**LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF 04/2019**	**m²**	**1,0000000**	**1,12**	**1,12**
CPU A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0470000	23,84	1,12
			MO sem LS => 0,34	LS =>	0,38	MO com LS =>	0,72
			Valor do BDI => 0,28		Valor com BDI =>		1,40

2.17.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**99818**	**SINAPI**	**LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF 04/2019**	**UN**	**1,0000000**	**6,07**	**6,07**
CPU A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1240000	23,84	2,95
INS	00044329	SINAPI	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	L	0,1000000	13,73	1,37
INS	00044330	SINAPI	DESINFETANTE PRONTO USO	L	0,1670000	10,48	1,75
			MO sem LS => 0,90	LS =>	1,02	MO com LS =>	1,92
			Valor do BDI => 1,51		Valor com BDI =>		7,58

2.17.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**97637**	**SINAPI**	**REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023**	**m²**	**1,0000000**	**3,08**	**3,08**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CPU_A	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0337000	24,61	0,82
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0952000	23,84	2,26
				MO sem LS => 0,96	LS =>	1,09	MO com LS =>	2,05
				Valor do BDI => 0,77		Valor com BDI =>		3,85

3.1.1	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**98524**	**SINAPI**	**LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024**		**m²**	**1,0000000**	**5,08**	**5,08**
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2132000	23,84	5,08
				MO sem LS => 1,55	LS =>	1,75	MO com LS =>	3,30
				Valor do BDI => 1,27		Valor com BDI =>		6,35

3.1.2	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**100982**	**SINAPI**	**CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020**		**m³**	**1,0000000**	**9,14**	**9,14**
CPU_A	5631	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014		CHP	0,0083000	213,07	1,76
CPU_A	5632	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014		CHI	0,0105000	89,20	0,93
CPU_A	91386	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014		CHP	0,0198000	271,26	5,37
CPU_A	91387	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014		CHI	0,0138000	78,56	1,08
				MO sem LS => 0,61	LS =>	0,68	MO com LS =>	1,29
				Valor do BDI => 2,28		Valor com BDI =>		11,42

3.1.3	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**93589**	**SINAPI**	**TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020**		**M3XKM**	**1,0000000**	**2,74**	**2,74**
CPU_A	91386	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014		CHP	0,0090000	271,26	2,44
CPU_A	91387	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014		CHI	0,0039000	78,56	0,30
				MO sem LS => 0,16	LS =>	0,18	MO com LS =>	0,34
				Valor do BDI => 0,68		Valor com BDI =>		3,42

3.1.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**99059**	**SINAPI**	**LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2.00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024**	**M**	**1,0000000**	**68,56**	**68,56**
CPU_A	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7247000	24,45	17,71
CPU_A	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7247000	29,59	21,44
CPU_A	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0070000	31,95	0,22
CPU_A	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0280000	30,55	0,85
CPU_A	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	0,0040000	544,26	2,17
INS	00004417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,7445000	7,07	5,26
INS	00004433	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,4125000	25,42	10,48
INS	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,1110000	20,32	2,25
INS	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,0256000	41,43	1,06
INS	00010567	SINAPI	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,5500000	12,95	7,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

				MO sem LS =>	13,36	LS =>	15,07	MO com LS =>	28,43
				Valor do BDI =>	17,14		Valor com BDI =>		85,70

3.2.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**96527**	**SINAPI**	**ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024**	**m³**	**1,0000000**	**113,92**	**113,92**
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0040000	30,01	30,13
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5150000	23,84	83,79
			MO sem LS => 35,79	LS => 40,35		MO com LS =>		76,14
			Valor do BDI => 28,48		Valor com BDI =>			142,40

3.2.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**96523**	**SINAPI**	**ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024**	**m³**	**1,0000000**	**103,50**	**103,50**
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9660000	30,01	28,98
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,1260000	23,84	74,52
			MO sem LS => 32,57	LS => 36,72		MO com LS =>		69,29
			Valor do BDI => 25,87		Valor com BDI =>			129,37

3.2.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**93382**	**SINAPI**	**REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023**	**m³**	**1,0000000**	**28,11**	**28,11**
CPU_A	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0054000	319,51	1,72
CPU_A	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0006000	77,49	0,04
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7866000	23,84	18,75
CPU_A	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,1962000	38,75	7,60
			MO sem LS => 7,93	LS => 8,94		MO com LS =>		16,87
			Valor do BDI => 7,02		Valor com BDI =>			35,13

3.2.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**96388**	**SINAPI**	**CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024**	**m³**	**1,0000000**	**9,10**	**9,10**
CPU_A	5684	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8.1 T. IMPACTO DINÂMICO 16.15 / 9.5 T. LARGURA DE TRABALHO 1.68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0030539	163,76	0,50
CPU_A	5685	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8.1 T. IMPACTO DINÂMICO 16.15 / 9.5 T. LARGURA DE TRABALHO 1.68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0145939	66,93	0,97
CPU_A	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0041968	319,51	1,34
CPU_A	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0134510	77,49	1,04
CPU_A	5932	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3.7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0051610	259,93	1,34
CPU_A	5934	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3.7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0124868	101,60	1,26
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0176478	23,84	0,42
CPU_A	96463	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10.8/27 T. LARGURA DE ROLAGEM 2.30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	CHP	0,0045065	223,64	1,00
CPU_A	96464	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	CHI	0,0131413	93,72	1,23
			MO sem LS => 0,89	LS => 1,01		MO com LS =>		1,90
			Valor do BDI => 2,27		Valor com BDI =>			11,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

3.3.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**102487**	**SINAPI**	**CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021**	**m³**	**1,0000000**	**678,32**	**678,32**
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6702000	30,01	50,12
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,4684000	23,84	154,20
CPU_A	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,2198000	1,41	0,30
CPU_A	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,6377000	0,56	0,35
CPU_A	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,8050000	526,45	423,79
INS	00004730	SINAPI	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	m³	0,4543000	109,11	49,56
			MO sem LS => 87,12	LS =>	98,21	MO com LS =>	185,33
			Valor do BDI => 169,58		Valor com BDI =>		847,90

3.3.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**101166**	**SINAPI**	**ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020**	**m³**	**1,0000000**	**716,50**	**716,50**
CPU_A	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,1300000	685,38	89,09
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,3440000	30,01	250,40
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,1720000	23,84	99,46
INS	00034586	SINAPI	BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA	UN	122,2700000	2,27	277,55
			MO sem LS => 119,69	LS =>	134,92	MO com LS =>	254,61
			Valor do BDI => 179,12		Valor com BDI =>		895,62

3.3.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**96619**	**SINAPI**	**LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024**	**m²**	**1,0000000**	**45,65**	**45,65**
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3390500	30,01	10,17
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1226500	23,84	2,92
CPU_A	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,0690000	472,00	32,56
			MO sem LS => 6,12	LS =>	6,89	MO com LS =>	13,01
			Valor do BDI => 11,41		Valor com BDI =>		57,06

3.3.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**104916**	**SINAPI**	**ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024**	**KG**	**1,0000000**	**16,37**	**16,37**
CPU_A	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0640000	24,62	1,57
CPU_A	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1660000	29,81	4,94
CPU_A	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	1,0000000	9,10	9,10
INS	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM. COBRIMENTO 20 MM	UN	0,8190000	0,22	0,18
INS	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250000	23,27	0,58
			MO sem LS => 2,80	LS =>	3,16	MO com LS =>	5,96
			Valor do BDI => 4,09		Valor com BDI =>		20,46

3.3.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**96546**	**SINAPI**	**ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024**	**KG**	**1,0000000**	**13,33**	**13,33**
CPU_A	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0440000	24,62	1,08
CPU_A	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1160000	29,81	3,45
CPU_A	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	1,0000000	8,12	8,12
INS	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,4800000	0,22	0,10
INS	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250000	23,27	0,58
			MO sem LS => 1,59	LS =>	1,80	MO com LS =>	3,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

				Valor do BDI =>	3,33		Valor com BDI =>	16,66

3.3.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**96541**	**SINAPI**	**FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. E=17 MM. 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024**	**m²**	**1,0000000**	**196,01**	**196,01**
CPU_A	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3870000	24,45	33,91
CPU_A	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,3950000	29,59	100,45
CPU_A	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0600000	31,95	1,91
CPU_A	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,2390000	30,55	7,30
INS	00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM. E = 17 MM	m²	0,3360000	52,39	17,60
INS	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0095500	8,60	0,08
INS	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,7330000	11,46	8,40
INS	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	5,4010000	4,01	21,65
INS	00005073	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	KG	0,0550000	20,71	1,13
INS	00005074	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	KG	0,0050000	22,77	0,11
INS	00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,0220000	22,50	0,49
INS	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,1190000	25,08	2,98
			MO sem LS =>	47,95	LS =>	54,06	MO com LS =>	102,01
			Valor do BDI =>	49,00		Valor com BDI =>		245,01

3.3.7	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**96556**	**SINAPI**	**CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024**	**m³**	**1,0000000**	**1.015,64**	**1.015,64**
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,5980000	30,01	167,99
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,0710000	23,84	120,89
CPU_A	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,5980000	1,41	0,84
CPU_A	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	1,9380000	0,56	1,08
CPU_A	94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	1,1900000	609,11	724,84
			MO sem LS =>	122,48	LS =>	138,07	MO com LS =>	260,55
			Valor do BDI =>	253,91		Valor com BDI =>		1.269,55

3.3.8	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**98557**	**SINAPI**	**IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023**	**m²**	**1,0000000**	**45,43**	**45,43**
CPU_A	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0969000	24,77	2,40
CPU_A	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4299000	30,01	12,90
INS	00000626	SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO. APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)	KG	1,5000000	20,09	30,13
			MO sem LS =>	5,11	LS =>	5,75	MO com LS =>	10,86
			Valor do BDI =>	11,35		Valor com BDI =>		56,78

3.4.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**92421**	**SINAPI**	**MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020**	**m²**	**1,0000000**	**112,53**	**112,53**
CPU_A	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2610000	24,45	6,38
CPU_A	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4240000	29,59	42,13
CPU_A	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. E = 17 MM. AF_09/2020	m²	0,2630000	188,51	49,57
INS	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0100000	8,60	0,08
INS	00040271	SINAPI	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	UNXMES	0,1960000	15,31	3,00
INS	00040275	SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	UNXMES	0,3930000	16,00	6,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

INS	00040287	SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE		MES	0,7850000	5,89	4,62
INS	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)		KG	0,0190000	25,08	0,47
				MO sem LS => 20,82	LS =>	23,48	MO com LS =>	44,30
				Valor do BDI => 28,13		Valor com BDI =>		140,66

3.4.2	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**92453**	**SINAPI**	**MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020**		**m²**	**1,0000000**	**275,89**	**275,89**
CPU_A	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2810000	24,45	6,87
CPU_A	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,5310000	29,59	45,30
CPU_A	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 09/2020		m²	0,4140000	133,74	55,36
CPU_A	92272	SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF 09/2020		M	3,4580000	45,74	158,16
INS	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA		L	0,0100000	8,60	0,08
INS	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA		M	0,4850000	18,37	8,90
INS	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)		KG	0,0490000	25,08	1,22
				MO sem LS => 31,06	LS =>	35,02	MO com LS =>	66,08
				Valor do BDI => 68,97		Valor com BDI =>		344,86

3.4.3	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**92759**	**SINAPI**	**ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022**		**KG**	**1,0000000**	**13,55**	**13,55**
CPU_A	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0175000	24,62	0,43
CPU_A	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1069000	29,81	3,18
CPU_A	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF 06/2022		KG	1,0000000	9,10	9,10
INS	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM. COBRIMENTO 20 MM		UN	1,1900000	0,22	0,26
INS	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)		KG	0,0250000	23,27	0,58
				MO sem LS => 1,86	LS =>	2,09	MO com LS =>	3,95
				Valor do BDI => 3,38		Valor com BDI =>		16,93

3.4.4	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**92761**	**SINAPI**	**ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022**		**KG**	**1,0000000**	**11,48**	**11,48**
CPU_A	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0092000	24,62	0,22
CPU_A	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0561000	29,81	1,67
CPU_A	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF 06/2022		KG	1,0000000	8,85	8,85
INS	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM. COBRIMENTO 20 MM		UN	0,7430000	0,22	0,16
INS	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)		KG	0,0250000	23,27	0,58
				MO sem LS => 0,80	LS =>	0,91	MO com LS =>	1,71
				Valor do BDI => 2,87		Valor com BDI =>		14,35

3.4.5	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**92762**	**SINAPI**	**ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022**		**KG**	**1,0000000**	**10,12**	**10,12**
CPU_A	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0064000	24,62	0,15
CPU_A	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0392000	29,81	1,16
CPU_A	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF 06/2022		KG	1,0000000	8,12	8,12
INS	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM. COBRIMENTO 20 MM		UN	0,5430000	0,22	0,11
INS	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)		KG	0,0250000	23,27	0,58
				MO sem LS => 0,53	LS =>	0,60	MO com LS =>	1,13
				Valor do BDI => 2,53		Valor com BDI =>		12,65

3.4.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CPU	**92763**	**SINAPI**	**ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022**	**KG**	**1,0000000**	**8,46**	**8,46**
CPU_A	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0042000	24,62	0,10
CPU_A	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0257000	29,81	0,76
CPU_A	92804	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF 06/2022	KG	1,0000000	6,94	6,94
INS	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,3670000	0,22	0,08
INS	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250000	23,27	0,58
			MO sem LS => 0,33	LS =>	0,38	MO com LS =>	0,71
			Valor do BDI => 2,11		Valor com BDI =>		10,57

3.4.7	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**102483**	**SINAPI**	**CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021**	**m³**	**1,0000000**	**801,49**	**801,49**
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0583000	23,84	49,06
CPU_A	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3004000	24,15	31,40
CPU_A	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 05/2023	CHP	0,6693000	5,78	3,86
CPU_A	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 05/2023	CHI	0,6311000	1,79	1,12
INS	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,6982000	150,00	104,73
INS	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	424,0088000	0,90	381,60
INS	00004734	SINAPI	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	m³	0,6020000	381,61	229,72
			MO sem LS => 25,33	LS =>	28,55	MO com LS =>	53,88
			Valor do BDI => 200,37		Valor com BDI =>		1.001,86

3.4.8	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**103670**	**SINAPI**	**LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022**	**m³**	**1,0000000**	**324,66**	**324,66**
CPU_A	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4590000	29,59	72,76
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4590000	30,01	73,79
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,3770000	23,84	175,86
CPU_A	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF 06/2015	CHP	1,0420000	1,41	1,46
CPU_A	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF 06/2015	CHI	1,4170000	0,56	0,79
			MO sem LS => 103,40	LS =>	116,57	MO com LS =>	219,97
			Valor do BDI => 81,16		Valor com BDI =>		405,82

3.4.9	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**105023**	**SINAPI**	**VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024**	**M**	**1,0000000**	**68,27**	**68,27**
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5010000	30,01	15,03
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2510000	23,84	5,98
CPU_A	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF 09/2020	m²	0,1040000	175,22	18,22
CPU_A	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	0,7900000	8,85	6,99
CPU_A	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	0,0320000	573,33	18,34
INS	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0090000	8,60	0,07
INS	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,2030000	11,46	2,32
INS	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	6,0000000	0,22	1,32
			MO sem LS => 9,33	LS =>	10,52	MO com LS =>	19,85
			Valor do BDI => 17,06		Valor com BDI =>		85,33

3.5.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**92574**	**SINAPI**	**TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019**	**m²**	**1,0000000**	**125,06**	**125,06**
CPU_A	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3700000	24,61	9,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2100000	23,84	5,00
CPU_A	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016	CHP	0,0155000	25,68	0,39
CPU_A	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF 03/2016	CHI	0,0215000	24,66	0,53
INS	00001330	SINAPI	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2	KG	0,4500000	7,85	3,53
INS	00040424	SINAPI	CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E =4,75 MM (37,29 KG/M2)	KG	0,2000000	8,03	1,60
INS	00040535	SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)	KG	2,6080000	8,66	22,58
INS	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,0600000	25,25	1,51
INS	00040549	SINAPI	PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	CENTO	0,0070000	171,35	1,19
INS	00040664	SINAPI	PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E = 0,8 MM	KG	1,7210000	17,77	30,58
INS	00040839	SINAPI	PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" (9,52 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	CENTO	0,0050000	104,61	0,52
INS	00043083	SINAPI	PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)	KG	5,6040000	8,66	48,53
			MO sem LS => 4,84	LS =>	5,45	MO com LS =>	10,29
			Valor do BDI => 31,26		Valor com BDI =>		156,32

3.5.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**104164**	**Próprio**	**CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA (CRFS, PVC RÍGIDO E POLIÉSTER), TRAPEZOIDAL E GRECA (PVC RÍGIDO E POLIÉSTER)**	**M**	**1,0000000**	**127,60**	**127,60**
CPU_A	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF 03/2016	CHI	0,0690000	24,66	1,70
CPU_A	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016	CHP	0,1500000	25,68	3,85
CPU_A	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2150000	29,34	6,30
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500000	23,84	3,57
INS	00004302	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	UN	1,2700000	5,42	6,88
INS	00001607	SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	CJ	1,2700000	0,36	0,45
INS	001061	SBC	TELHA EM PVC COLONIAL 2,30x0,86m (1,97m2)	UN	1,0000000	104,85	104,85
			MO sem LS => 4,97	LS =>	5,61	MO com LS =>	10,58
			Valor do BDI => 31,90		Valor com BDI =>		159,50

3.5.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**104163**	**Próprio**	**TELHAMENTO COM TELHA PVC TIPO PLAN, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO**	**m²**	**1,0000000**	**156,43**	**156,43**
CPU_A	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF 03/2016	CHI	0,0690000	24,66	1,70
CPU_A	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016	CHP	0,1500000	25,68	3,85
CPU_A	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2150000	29,34	6,30
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500000	23,84	3,57
INS	00004302	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	UN	1,2700000	5,42	6,88
INS	00001607	SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	CJ	1,2700000	0,36	0,45
INS	001061	SBC	TELHA EM PVC COLONIAL 2,30x0,86m (1,97m2)	UN	1,2750000	104,85	133,68
			MO sem LS => 4,97	LS =>	5,61	MO com LS =>	10,58
			Valor do BDI => 39,10		Valor com BDI =>		195,53

3.5.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**94227**	**SINAPI**	**CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019**	**M**	**1,0000000**	**54,76**	**54,76**
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2820000	23,84	6,72
CPU_A	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1880000	29,34	5,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CPU_A	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0132000	25,68	0,33
CPU_A	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0183000	24,66	0,45
INS	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,0530000	42,92	2,27
INS	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0080000	19,98	0,15
INS	00005104	SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,0016000	70,37	0,11
INS	00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	0,0590000	107,06	6,31
INS	00040782	SINAPI	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM	M	1,0500000	31,35	32,91
			MO sem LS => 4,17	LS =>	4,70	MO com LS =>	8,87
			Valor do BDI => 13,69		Valor com BDI =>		68,45

3.5.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**94231**	**SINAPI**	**RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019**	**M**	**1,0000000**	**46,28**	**46,28**
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2070000	23,84	4,93
CPU_A	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1120000	29,34	3,28
CPU_A	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0132000	25,68	0,33
CPU_A	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0183000	24,66	0,45
INS	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,1980000	42,92	8,49
INS	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0060000	19,98	0,11
INS	00005104	SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,0012000	70,37	0,08
INS	00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	0,0450000	107,06	4,81
INS	00040873	SINAPI	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	M	1,0500000	22,67	23,80
			MO sem LS => 2,86	LS =>	3,23	MO com LS =>	6,09
			Valor do BDI => 11,57		Valor com BDI =>		57,85

3.6.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89298**	**SINAPI**	**ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.**	**m²**	**1,0000000**	**90,55**	**90,55**
CPU_A	87286	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,0172000	691,63	11,89
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8800000	30,01	26,40
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4400000	23,84	10,48
INS	00034588	SINAPI	BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA	UN	10,0600000	3,07	30,88
INS	00034655	SINAPI	CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA	UN	0,9600000	4,45	4,27
INS	00034781	SINAPI	MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 19 CM (L X A X C) E 6,0 MPA	UN	1,4400000	1,92	2,76
INS	00038603	SINAPI	BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 34 CM (L X A X C) E 6,0 MPA	UN	1,4400000	2,69	3,87
			MO sem LS => 12,84	LS =>	14,47	MO com LS =>	27,31
			Valor do BDI => 22,63		Valor com BDI =>		113,18

3.6.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**93202**	**SINAPI**	**FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2024**	**M**	**1,0000000**	**30,04**	**30,04**
CPU_A	87294	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	m³	0,0052000	654,81	3,40
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5600000	30,01	16,80
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1050000	23,84	2,50
INS	00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	11,6610000	0,63	7,34
			MO sem LS => 6,62	LS =>	7,46	MO com LS =>	14,08
			Valor do BDI => 7,51		Valor com BDI =>		37,55

3.7.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**95241**	**SINAPI**	**LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024**	**m²**	**1,0000000**	**42,37**	**42,37**
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2541500	30,01	7,62
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0919000	23,84	2,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CPU_A	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	m³	0,0690000	472,00	32,56
			MO sem LS =>	5,03	LS =>	5,67	MO com LS =>	10,70
			Valor do BDI =>	10,59		Valor com BDI =>		52,96

3.7.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**88472**	**SINAPI**	**CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF 07/2021**	**m²**	**1,0000000**	**44,46**	**44,46**
CPU A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1400000	30,01	4,20
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0700000	23,84	1,66
INS	00038546	SINAPI	ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO	m³	0,0610000	632,86	38,60
			MO sem LS =>	1,93	LS =>	2,17	MO com LS =>	4,10
			Valor do BDI =>	11,11		Valor com BDI =>		55,57

3.7.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**87257**	**SINAPI**	**REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR OUE 10 M2. AF 02/2023 PE**	**m²**	**1,0000000**	**74,88**	**74,88**
CPU A	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2892000	29,88	8,64
CPU A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1356000	23,84	3,23
INS	00001292	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	m²	1,0691000	49,35	52,76
INS	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	9,1300000	1,03	9,40
INS	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,1410000	6,04	0,85
			MO sem LS =>	3,90	LS =>	4,40	MO com LS =>	8,30
			Valor do BDI =>	18,72		Valor com BDI =>		93,60

3.7.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**94994**	**SINAPI**	**EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022**	**m²**	**1,0000000**	**100,25**	**100,25**
CPU A	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1301000	29,59	3,84
CPU A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1882000	30,01	5,64
CPU A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3183000	23,84	7,58
CPU_A	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	0,0985000	573,33	56,47
INS	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0017000	8,60	0,01
INS	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,2500000	5,81	1,45
INS	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,2000000	4,01	0,80
INS	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,0240000	20,32	0,48
INS	00007156	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	m²	1,0816000	22,18	23,98
			MO sem LS =>	8,60	LS =>	9,70	MO com LS =>	18,30
			Valor do BDI =>	25,06		Valor com BDI =>		125,31

3.8.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**642**	**ORSE**	**Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"**	**un**	**1,0000000**	**301,91**	**301,91**
CPU A	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	6,0000000	3,87	23,22
CPU A	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	5,0000000	3,74	18,70
INS	00000939/SINAPI	ORSE	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v,secao nominal 2,5 mm2	m	12,0000000	2,75	33,00
INS	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	h	5,0000000	20,44	102,20
INS	00002674/SINAPI	ORSE	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4", sem luva	m	6,0000000	5,16	30,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

INS	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	h	6,0000000	14,58	87,48
INS	00012001/SINAPI	ORSE	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel corrugado	un	1,0000000	4,49	4,49
INS	00020111/SINAPI	ORSE	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un	0,1500000	12,41	1,86
			MO sem LS => 89,16	LS =>	100,52	MO com LS =>	189,68
			Valor do BDI => 75,47		Valor com BDI =>		377,38

3.8.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91939**	**SINAPI**	**CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**	**UN**	**1,0000000**	**33,81**	**33,81**
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5500000	25,06	13,78
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5500000	30,38	16,70
CPU_A	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,0009000	799,46	0,71
INS	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1,0000000	2,62	2,62
			MO sem LS => 10,01	LS =>	11,28	MO com LS =>	21,29
			Valor do BDI => 8,45		Valor com BDI =>		42,26

3.8.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91940**	**SINAPI**	**CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**	**UN**	**1,0000000**	**19,46**	**19,46**
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2910000	25,06	7,29
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2910000	30,38	8,84
CPU_A	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,0009000	799,46	0,71
INS	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1,0000000	2,62	2,62
			MO sem LS => 5,32	LS =>	5,99	MO com LS =>	11,31
			Valor do BDI => 4,86		Valor com BDI =>		24,32

3.8.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91941**	**SINAPI**	**CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**	**UN**	**1,0000000**	**12,41**	**12,41**
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1640000	25,06	4,10
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1640000	30,38	4,98
CPU_A	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,0009000	799,46	0,71
INS	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1,0000000	2,62	2,62
			MO sem LS => 3,02	LS =>	3,40	MO com LS =>	6,42
			Valor do BDI => 3,10		Valor com BDI =>		15,51

3.8.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**97882**	**SINAPI**	**CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0.4X0.4X0.4 M. AF_12/2020**	**UN**	**1,0000000**	**236,76**	**236,76**
CPU_A	101619	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	m³	0,0490000	316,30	15,49
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0304000	30,01	0,91
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0239000	23,84	0,56
CPU_A	97734	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	m³	0,0148000	3.205,75	47,44
INS	00043430	SINAPI	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M	UN	1,0000000	172,36	172,36
			MO sem LS => 13,74	LS =>	15,49	MO com LS =>	29,23
			Valor do BDI => 59,19		Valor com BDI =>		295,95

3.8.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CPU	**92008**	**SINAPI**	**TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**		**UN**	**1,0000000**	**48,75**	**48,75**
CPU_A	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		UN	1,0000000	11,12	11,12
CPU_A	92006	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		UN	1,0000000	37,63	37,63
				MO sem LS =>	9,93	LS =>	11,19	MO com LS => 21,12
				Valor do BDI =>	12,18		Valor com BDI =>	60,93

3.8.7	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**92000**	**SINAPI**	**TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**	**UN**	**1,0000000**	**31,68**	**31,68**
CPU_A	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000000	11,12	11,12
CPU_A	91998	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000000	20,56	20,56
			MO sem LS => 6,69	LS =>	7,54	MO com LS =>	14,23
			Valor do BDI => 7,92		Valor com BDI =>		39,60

3.8.8	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91993**	**SINAPI**	**TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**	**UN**	**1,0000000**	**48,59**	**48,59**
CPU_A	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000000	11,12	11,12
CPU_A	91991	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000000	37,47	37,47
			MO sem LS => 11,56	LS =>	13,04	MO com LS =>	24,60
			Valor do BDI => 12,14		Valor com BDI =>		60,73

3.8.9	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91863**	**SINAPI**	**ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**	**M**	**1,0000000**	**12,38**	**12,38**
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1190000	25,06	2,98
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1190000	30,38	3,61
INS	00002674	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	M	1,0170000	5,70	5,79
			MO sem LS => 2,15	LS =>	2,42	MO com LS =>	4,57
			Valor do BDI => 3,09		Valor com BDI =>		15,47

3.8.10	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91864**	**SINAPI**	**ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**	**M**	**1,0000000**	**16,76**	**16,76**
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1390000	25,06	3,48
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1390000	30,38	4,22
INS	00002685	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	M	1,0170000	8,91	9,06
			MO sem LS => 2,51	LS =>	2,83	MO com LS =>	5,34
			Valor do BDI => 4,19		Valor com BDI =>		20,95

3.8.11	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91851**	**SINAPI**	**ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**	**M**	**1,0000000**	**9,84**	**9,84**
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1030000	25,06	2,58
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1030000	30,38	3,12
INS	00040402	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 40 MM	M	1,1000000	3,72	4,09
INS	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0023000	23,27	0,05
			MO sem LS => 1,86	LS =>	2,09	MO com LS =>	3,95
			Valor do BDI => 2,46		Valor com BDI =>		12,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

3.8.12	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**93008**	**SINAPI**	**ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_12/2021**	**M**	**1,0000000**	**20,55**	**20,55**
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1122000	25,06	2,81
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1122000	30,38	3,40
INS	00002680	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA	M	1,1000000	13,04	14,34
			MO sem LS => 2,03	LS =>	2,28	MO com LS =>	4,31
			Valor do BDI => 5,13		Valor com BDI =>		25,68

3.8.13	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**93654**	**SINAPI**	**DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025**	**UN**	**1,0000000**	**11,02**	**11,02**
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0354280	25,06	0,88
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0354280	30,38	1,07
INS	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	1,0000000	1,06	1,06
INS	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	UN	1,0000000	8,01	8,01
			MO sem LS => 0,63	LS =>	0,72	MO com LS =>	1,35
			Valor do BDI => 2,75		Valor com BDI =>		13,77

3.8.14	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**93656**	**SINAPI**	**DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025**	**UN**	**1,0000000**	**12,93**	**12,93**
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0639640	25,06	1,60
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0639640	30,38	1,94
INS	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	1,0000000	1,38	1,38
INS	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	UN	1,0000000	8,01	8,01
			MO sem LS => 1,16	LS =>	1,30	MO com LS =>	2,46
			Valor do BDI => 3,23		Valor com BDI =>		16,16

3.8.15	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**93673**	**SINAPI**	**DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025**	**UN**	**1,0000000**	**91,97**	**91,97**
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5297450	25,06	13,27
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5297450	30,38	16,09
INS	00001575	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	3,0000000	2,11	6,33
INS	00034709	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	UN	1,0000000	56,28	56,28
			MO sem LS => 9,59	LS =>	10,81	MO com LS =>	20,40
			Valor do BDI => 22,99		Valor com BDI =>		114,96

3.8.16	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91926**	**SINAPI**	**CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_03/2023**	**M**	**1,0000000**	**5,00**	**5,00**
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0290000	25,06	0,72
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0290000	30,38	0,88
INS	00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2.5 MM2	M	1,2434000	2,71	3,36
INS	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0094000	4,91	0,04
			MO sem LS => 0,52	LS =>	0,59	MO com LS =>	1,11
			Valor do BDI => 1,25		Valor com BDI =>		6,25

3.8.17	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91928**	**SINAPI**	**CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_03/2023**	**M**	**1,0000000**	**7,78**	**7,78**
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0390000	25,06	0,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0390000	30,38	1,18
INS	00000981	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	1,2434000	4,50	5,59
INS	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0094000	4,91	0,04
			MO sem LS => 0,70	LS =>	0,79	MO com LS =>	1,49
			Valor do BDI => 1,94		Valor com BDI =>		9,72

3.8.18	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91935**	**SINAPI**	**CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023**	**M**	**1,0000000**	**29,68**	**29,68**
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1140000	25,06	2,85
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1140000	30,38	3,46
INS	00000995	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	M	1,2434000	18,77	23,33
INS	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0094000	4,91	0,04
			MO sem LS => 2,06	LS =>	2,32	MO com LS =>	4,38
			Valor do BDI => 7,42		Valor com BDI =>		37,10

3.8.19	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91975**	**SINAPI**	**INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023**	**UN**	**1,0000000**	**82,59**	**82,59**
CPU_A	91950	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,0000000	15,97	15,97
CPU_A	91974	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,0000000	66,62	66,62
			MO sem LS => 16,25	LS =>	18,32	MO com LS =>	34,57
			Valor do BDI => 20,64		Valor com BDI =>		103,23

3.8.20	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91959**	**SINAPI**	**INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023**	**UN**	**1,0000000**	**45,98**	**45,98**
CPU_A	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,0000000	11,12	11,12
CPU_A	91958	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,0000000	34,86	34,86
			MO sem LS => 9,59	LS =>	10,81	MO com LS =>	20,40
			Valor do BDI => 11,49		Valor com BDI =>		57,47

3.8.21	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**101880**	**SINAPI**	**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025**	**UN**	**1,0000000**	**639,12**	**639,12**
CPU_A	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	m³	0,0192000	826,41	15,86
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0377000	25,06	51,06
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0377000	30,38	61,90
INS	00012041	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A	UN	1,0000000	510,30	510,30
			MO sem LS => 38,46	LS =>	43,36	MO com LS =>	81,82
			Valor do BDI => 159,78		Valor com BDI =>		798,90

3.8.22	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**060110**	**SBC**	**PLAFON QUADRADO PARA 1 LAMPADA E27 SPACIAL PMQ 130 PANTOJA**	**UN**	**1,0000000**	**217,90**	**217,90**
INS	003420	SBC	FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	M	0,1000000	1,06	0,10
INS	004924	SBC	ILUMINACAO - PLAFON QUADRADO PARA 1 LAMPADA E27 SPACIAL PMQ 130 100W VIDRO PRETO PANTOJA	UN	1,0000000	184,90	184,90
INS	099250	SBC	ELETRICISTA	H	0,9470000	19,66	18,61
INS	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,9470000	15,10	14,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

MO sem LS =>	15,47	LS =>	17,43	MO com LS =>	32,90
Valor do BDI =>	54,47		Valor com BDI =>		272,37

3.8.23	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**060301**	**SBC**	**LUMINARIA DE SOBREPOR HERMETICA PARA TUBULAR LED OU FLUORES.**	**UN**	**1,0000000**	**197,00**	**197,00**
INS	003420	SBC	FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	M	0,1000000	1,06	0,10
INS	039115	SBC	LUMINARIA DE SOBREPOR HERMETICA PARA TUBULAR 2x28W/32W/36W/40W IP65 OUROLUX	UN	1,0000000	112,00	112,00
INS	047068	SBC	LAMPADA FLUORESCENTE 16W TIPO TLDRS ACABAMENTO CONFORT PHILIPS	UN	2,0000000	26,00	52,00
INS	099250	SBC	ELETRICISTA	H	0,9470000	19,66	18,61
INS	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,9470000	15,10	14,29
			MO sem LS => 15,47	LS =>	17,43	MO com LS =>	32,90
			Valor do BDI => 49,25		Valor com BDI =>		246,25

3.8.24	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**97599**	**SINAPI**	**LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024**	**UN**	**1,0000000**	**17,99**	**17,99**
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0551562	25,06	1,38
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1765000	30,38	5,36
INS	00038774	SINAPI	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	1,0000000	11,25	11,25
			MO sem LS => 2,24	LS =>	2,53	MO com LS =>	4,77
			Valor do BDI => 4,49		Valor com BDI =>		22,48

3.8.25	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**101512**	**SINAPI**	**ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF 07/2020**	**UN**	**1,0000000**	**2.714,78**	**2.714,78**
CPU_A	100578	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN. ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1.5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 04/2025	UN	1,0000000	648,91	648,91
CPU_A	104749	SINAPI	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	UN	1,0000000	21,06	21,06
CPU_A	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MANUAL. AF 08/2019	m³	0,0194000	826,41	16,03
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3233000	25,06	8,10
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,9102000	30,38	88,41
CPU_A	91873	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	6,0500000	24,19	146,34
CPU_A	91886	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,0000000	16,38	16,38
CPU_A	91920	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,0000000	25,41	25,41
CPU_A	91922	SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,0000000	27,78	27,78
CPU_A	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	22,2000000	45,63	1.012,98
CPU_A	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	1,0000000	91,97	91,97
CPU_A	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	1,9500000	68,96	134,47
CPU_A	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	UN	1,0000000	125,43	125,43
INS	00001062	SINAPI	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,0000000	226,09	226,09
INS	00001094	SINAPI	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	UN	1,0000000	30,76	30,76
INS	00003398	SINAPI	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	UN	1,0000000	9,22	9,22
INS	00004346	SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	UN	3,0000000	9,37	28,11
INS	00011267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM. ESPESSURA = *2.5* MM	UN	2,0000000	1,43	2,86
INS	00014153	SINAPI	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	UN	0,0600000	57,68	3,46
INS	00034643	SINAPI	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)	UN	1,0000000	49,58	49,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

INS	00039996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)		M	0,1664000	5,27	0,87
INS	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"		UN	2,0000000	0,28	0,56
				MO sem LS => 188,85		LS => 212,88	MO com LS =>	401,73
				Valor do BDI => 678,69		Valor com BDI =>		3.393,47

3.9.1	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89957**	**Próprio**	**ADAPTSINAPI (89957) - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014**		**UN**	**1,0000000**	**147,00**	**147,00**
CPU_A	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022		M	2,1400000	24,76	52,98
CPU_A	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022		UN	1,1800000	9,87	11,64
CPU_A	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022		UN	1,0000000	16,38	16,38
CPU_A	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022		UN	0,8900000	13,58	12,08
CPU_A	90443	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023		M	2,1400000	8,45	18,08
CPU_A	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023		M	2,1400000	16,75	35,84
				MO sem LS => 39,42		LS => 44,43	MO com LS =>	83,85
				Valor do BDI => 36,75		Valor com BDI =>		183,75

3.9.2	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**94491**	**SINAPI**	**REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021**		**UN**	**1,0000000**	**63,00**	**63,00**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1133000	24,07	2,72
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1133000	29,30	3,31
INS	00011676	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO		UN	1,0000000	54,27	54,27
INS	00020080	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR		UN	0,0714000	20,09	1,43
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3		UN	0,0180000	69,74	1,25
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100		UN	0,0114000	2,43	0,02
				MO sem LS => 2,01		LS => 2,26	MO com LS =>	4,27
				Valor do BDI => 15,75		Valor com BDI =>		78,75

3.9.3	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**94490**	**SINAPI**	**REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021**		**UN**	**1,0000000**	**46,28**	**46,28**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0795000	24,07	1,91
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0795000	29,30	2,32
INS	00011675	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO		UN	1,0000000	40,58	40,58
INS	00020080	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR		UN	0,0400000	20,09	0,80
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3		UN	0,0095000	69,74	0,66
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100		UN	0,0080000	2,43	0,01
				MO sem LS => 1,41		LS => 1,59	MO com LS =>	3,00
				Valor do BDI => 11,57		Valor com BDI =>		57,85

3.9.4	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**94489**	**SINAPI**	**REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021**		**UN**	**1,0000000**	**31,26**	**31,26**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0795000	24,07	1,91
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0795000	29,30	2,32
INS	00011674	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO		UN	1,0000000	25,56	25,56
INS	00020080	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR		UN	0,0400000	20,09	0,80
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3		UN	0,0095000	69,74	0,66
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100		UN	0,0080000	2,43	0,01
				MO sem LS => 1,41		LS => 1,59	MO com LS =>	3,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

			Valor do BDI =>	7,81		Valor com BDI =>	39,07

3.9.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89987**	**SINAPI**	**REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021**	**UN**	**1,0000000**	**67,26**	**67,26**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2212000	24,07	5,32
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2212000	29,30	6,48
INS	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0106000	17,70	0,18
INS	00006005	SINAPI	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4"	UN	1,0000000	55,28	55,28
			MO sem LS => 3,93	LS =>	4,43	MO com LS =>	8,36
			Valor do BDI => 16,81		Valor com BDI =>		84,07

3.9.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89985**	**SINAPI**	**REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021**	**UN**	**1,0000000**	**64,12**	**64,12**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2212000	24,07	5,32
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2212000	29,30	6,48
INS	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0106000	17,70	0,18
INS	00006024	SINAPI	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4"	UN	1,0000000	52,14	52,14
			MO sem LS => 3,93	LS =>	4,43	MO com LS =>	8,36
			Valor do BDI => 16,03		Valor com BDI =>		80,15

3.9.7	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**94796**	**SINAPI**	**TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021**	**UN**	**1,0000000**	**39,96**	**39,96**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1904000	24,07	4,58
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1904000	29,30	5,57
INS	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0053000	17,70	0,09
INS	00011830	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	UN	1,0000000	29,72	29,72
			MO sem LS => 3,38	LS =>	3,81	MO com LS =>	7,19
			Valor do BDI => 9,99		Valor com BDI =>		49,95

3.9.8	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**102611**	**SINAPI**	**CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021**	**UN**	**1,0000000**	**496,08**	**496,08**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1151000	24,07	2,77
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1151000	29,30	3,37
INS	00011871	SINAPI	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS, COM TAMPA	UN	1,0000000	489,94	489,94
			MO sem LS => 2,04	LS =>	2,30	MO com LS =>	4,34
			Valor do BDI => 124,02		Valor com BDI =>		620,10

3.9.9	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89383**	**SINAPI**	**ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022**	**UN**	**1,0000000**	**6,81**	**6,81**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0944000	24,07	2,27
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0944000	29,30	2,76
INS	00000065	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	UN	1,0000000	0,87	0,87
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0059000	61,55	0,36
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0070000	69,74	0,48
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0315000	2,43	0,07
			MO sem LS => 1,67	LS =>	1,89	MO com LS =>	3,56
			Valor do BDI => 1,70		Valor com BDI =>		8,51

3.9.10	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89391**	**SINAPI**	**ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022**	**UN**	**1,0000000**	**8,93**	**8,93**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1111000	24,07	2,67
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1111000	29,30	3,25
INS	00000108	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA	UN	1,0000000	1,76	1,76
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0082000	61,55	0,50
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0095000	69,74	0,66
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0371000	2,43	0,09
			MO sem LS => 1,97	LS =>	2,22	MO com LS =>	4,19
			Valor do BDI => 2,23		Valor com BDI =>		11,16

3.9.11	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**97907**	**SINAPI**	**CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0.8X0.8X0.6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020**	**UN**	**1,0000000**	**701,53**	**701,53**
CPU_A	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	m³	0,1039000	866,92	90,07
CPU_A	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020	m²	1,2100000	6,94	8,39
CPU_A	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4.37 M - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	0,0136000	144,87	1,97
CPU_A	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4.37 M - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI	0,0276000	61,60	1,70
CPU_A	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	m³	0,0196000	579,91	11,36
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,8665000	30,01	146,04
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,8237000	23,84	91,15
CPU_A	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	m³	0,1163000	559,43	65,06
CPU_A	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF 03/2024	m³	0,0700000	2.630,59	184,14
INS	00000650	SINAPI	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	26,4945000	3,35	88,75
INS	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0068000	8,60	0,05
INS	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,1480000	11,46	1,69
INS	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,1760000	4,01	0,70
INS	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0156000	20,71	0,32
INS	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,5520000	18,37	10,14
			MO sem LS => 124,45	LS =>	140,30	MO com LS =>	264,75
			Valor do BDI => 175,38		Valor com BDI =>		876,91

3.9.12	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91785**	**Próprio**	**(CPU REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015**	**M**	**1,0000000**	**47,30**	**47,30**
CPU_A	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	0,7940000	24,76	19,65
CPU_A	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,6543000	9,87	6,45
CPU_A	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,1694000	16,38	2,77
CPU_A	89378	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0773000	7,25	0,56
CPU_A	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,6522000	6,81	4,44
CPU_A	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,3037000	13,58	4,12
CPU_A	89396	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0168000	20,53	0,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO							
CPU_A	89400	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0115000	20,28	0,23
CPU_A	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	0,0780000	12,81	0,99
CPU_A	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0076000	9,01	0,06
CPU_A	89424	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0135000	6,68	0,09
CPU_A	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0017000	12,43	0,02
CPU_A	89445	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0034000	19,03	0,06
CPU_A	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	0,1280000	5,32	0,68
CPU_A	89481	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0670000	5,46	0,36
CPU_A	89528	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0135000	4,31	0,05
CPU_A	89532	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0461000	7,02	0,32
CPU_A	89622	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0385000	13,93	0,53
CPU_A	89627	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0031000	19,72	0,06
CPU_A	90436	SINAPI	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	UN	0,0083000	15,75	0,13
CPU_A	90443	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	M	0,2006000	8,45	1,69
CPU_A	90453	SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 40 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 32 MM DE DIÂMETRO. AF 09/2023	UN	0,0071000	4,10	0,02
CPU_A	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	M	0,2006000	16,75	3,36
CPU_A	91185	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF 09/2023	M	0,0092000	25,78	0,23
CPU_A	91190	SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF 09/2023	UN	0,0083000	11,74	0,09
			MO sem LS => 12,10	LS =>	13,65	MO com LS =>	25,75
			Valor do BDI => 11,82		Valor com BDI =>		59,12

3.9.13	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**CPU-Q38**	**Próprio**	**INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS**	**M**	**1,0000000**	**59,65**	**59,65**
CPU_A	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	0,7940000	33,65	26,71
CPU_A	89386	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,6543000	9,81	6,41
CPU_A	89398	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,1694000	18,74	3,17
CPU_A	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	0,0773000	19,42	1,50
CPU_A	89413	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,6522000	12,43	8,10
CPU_A	89414	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,3037000	14,12	4,28
CPU_A	89431	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0168000	9,13	0,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CPU_A	89435	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,0115000	20,39	0,23
CPU_A	89436	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,0780000	8,30	0,64
CPU_A	89443	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,0076000	17,38	0,13
CPU_A	89447	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	0,0135000	10,48	0,14
CPU_A	89492	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,0017000	8,31	0,01
CPU_A	89541	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,0034000	6,39	0,02
CPU_A	89553	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,1280000	5,73	0,73
CPU_A	89562	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,0670000	10,13	0,67
CPU_A	89620	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,0135000	11,90	0,16
CPU_A	89622	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,0461000	13,93	0,64
CPU_A	89624	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,0385000	17,66	0,67
CPU_A	90436	SINAPI	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	UN	0,0031000	15,75	0,04
CPU_A	90439	SINAPI	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	UN	0,0083000	9,72	0,08
CPU_A	90443	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	0,2006000	8,45	1,69
CPU_A	90453	SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 40 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 32 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023	UN	0,0071000	4,10	0,02
CPU_A	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	0,2006000	16,75	3,36
CPU_A	91190	SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023	UN	0,0092000	11,74	0,10
			MO sem LS => 13,67	LS =>	15,42	MO com LS =>	29,09
			Valor do BDI => 14,91		Valor com BDI =>		74,56

3.9.14	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**97741**	**SINAPI**	**KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024**	**UN**	**1,0000000**	**159,21**	**159,21**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5265000	24,07	36,74
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5265000	29,30	44,72
INS	00000065	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	UN	2,0000000	0,87	1,74
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0729000	61,55	4,48
INS	00000813	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	4,17	4,17
INS	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0132000	17,70	0,23
INS	00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2,0000000	0,71	1,42
INS	00003540	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2,0000000	4,90	9,80
INS	00006016	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4"	UN	1,0000000	22,66	22,66
INS	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	2,9905000	4,08	12,20
INS	00009875	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	0,9444000	15,16	14,31
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0910000	69,74	6,34
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,1681000	2,43	0,40
			MO sem LS => 27,13	LS =>	30,58	MO com LS =>	57,71
			Valor do BDI => 39,80		Valor com BDI =>		199,01

3.10.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**CPU 15**	**Próprio**	**PONTO DE ESGOTO COM TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DN40MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS...)**	**pt**	**1,0000000**	**78,27**	**78,27**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,6500000	29,30	19,04
CPU A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,6500000	23,84	15,49
INS	00003516	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL		UN	3,0000000	2,17	6,51
INS	00003517	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO		UN	3,0000000	1,96	5,88
INS	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA		UN	0,2000000	1,01	0,20
INS	00009835	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)		M	4,0000000	6,04	24,16
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR		UN	0,0400000	61,55	2,46
INS	00020079	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 3.500* G)		UN	0,0500000	90,76	4,53
				MO sem LS => 11,31		LS => 12,74	MO com LS =>	24,05
				Valor do BDI => 19,56			Valor com BDI =>	97,83

3.10.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**CPU 14**	**Próprio**	**PONTO DE ESGOTO COM TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DN50MM (PIAS, MÁQUINAS DE LAVAR...)**	**pt**	**1,0000000**	**115,75**	**115,75**
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	29,30	8,79
CPU A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	23,84	7,15
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0200000	61,55	1,23
INS	00000013	SINAPI	ESTOPA	KG	0,0500000	20,83	1,04
INS	00003518	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	3,0000000	3,51	10,53
INS	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,2000000	1,01	0,20
INS	00007097	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	6,97	6,97
INS	00009838	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	8,0000000	9,98	79,84
			MO sem LS => 5,22	LS =>	5,88	MO com LS =>	11,10
			Valor do BDI => 28,93		Valor com BDI =>		144,68

3.10.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**CPU 13**	**Próprio**	**PONTO DE ESGOTO COM TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DN100MM (VASO SANITÁRIO)**	**pt**	**1,0000000**	**111,96**	**111,96**
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	29,30	11,72
CPU A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	23,84	9,53
INS	00003520	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,0000000	7,71	15,42
INS	00010908	SINAPI	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	17,70	17,70
INS	00009836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	4,0000000	13,83	55,32
INS	00000013	SINAPI	ESTOPA	KG	0,0500000	20,83	1,04
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0200000	61,55	1,23
			MO sem LS => 6,96	LS =>	7,84	MO com LS =>	14,80
			Valor do BDI => 27,99		Valor com BDI =>		139,95

3.10.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**104327**	**SINAPI**	**RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022**	**UN**	**1,0000000**	**21,19**	**21,19**
CPU A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1652000	24,07	3,97
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1652000	29,30	4,84
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0049000	61,55	0,30
INS	00011743	SINAPI	RALO SIFONADO REDONDO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN	1,0000000	11,48	11,48
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0075000	69,74	0,52
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0360000	2,43	0,08
			MO sem LS => 2,93	LS =>	3,31	MO com LS =>	6,24
			Valor do BDI => 5,29		Valor com BDI =>		26,48

3.10.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89708**	**SINAPI**	**CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022**	**UN**	**1,0000000**	**114,98**	**114,98**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4777000	24,07	11,49
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4777000	29,30	13,99
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0668000	61,55	4,11
INS	00011714	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA	UN	1,0000000	78,10	78,10
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,1040000	69,74	7,25
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0184000	2,43	0,04
			MO sem LS => 8,49	LS =>	9,57	MO com LS =>	18,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

				Valor do BDI =>	28,74		Valor com BDI =>	143,72

3.10.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89707**	**SINAPI**	**CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022**	**UN**	**1,0000000**	**53,41**	**53,41**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3987000	24,07	9,59
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3987000	29,30	11,68
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0292000	61,55	1,79
INS	00005103	SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	UN	1,0000000	27,26	27,26
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0440000	69,74	3,06
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0154000	2,43	0,03
			MO sem LS => 7,08	LS =>	7,99	MO com LS =>	15,07
			Valor do BDI => 13,35		Valor com BDI =>		66,76

3.10.7	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91792**	**Próprio**	**(CPU REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015**	**M**	**1,0000000**	**81,27**	**81,27**
CPU_A	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	1,0000000	22,03	22,03
CPU_A	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	0,8584000	10,38	8,91
CPU_A	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	0,7691000	10,59	8,14
CPU_A	89752	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	0,2924000	7,63	2,23
CPU_A	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	0,3116000	15,03	4,68
CPU_A	90436	SINAPI	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	UN	0,2596000	15,75	4,08
CPU_A	90443	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	M	0,2609000	8,45	2,20
CPU_A	90453	SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 40 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 32 MM DE DIÂMETRO. AF 09/2023	UN	0,2222000	4,10	0,91
CPU_A	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	M	0,2609000	16,75	4,37
CPU_A	91185	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF 09/2023	M	0,8022000	25,78	20,68
CPU_A	91190	SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF 09/2023	UN	0,2596000	11,74	3,04
			MO sem LS => 20,69	LS =>	23,32	MO com LS =>	44,01
			Valor do BDI => 20,31		Valor com BDI =>		101,58

3.10.8	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91793**	**Próprio**	**(CPU REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF 10/2015**	**M**	**1,0000000**	**103,22**	**103,22**
CPU_A	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	1,0000000	27,53	27,53
CPU_A	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,4223000	15,68	22,30
CPU_A	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,4991000	16,35	24,51
CPU_A	89753	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,2919000	9,26	11,96
CPU_A	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	0,0700000	25,00	1,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO							
CPU_A	89813	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	0,0278000	5,48	0,15
CPU_A	90437	SINAPI	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 09/2023	UN	0,1718000	41,99	7,21
CPU_A	90454	SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 75 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 50 MM DE DIÂMETRO. AF 09/2023	UN	0,0421000	6,47	0,27
CPU_A	90467	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES OUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 09/2023	M	0,1074000	25,21	2,70
CPU_A	91186	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF 09/2023	M	0,0353000	28,44	1,00
CPU_A	91191	SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF 09/2023	UN	0,1718000	16,56	2,84
CPU_A	91222	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES OUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 09/2023	M	0,1074000	9,40	1,00
			MO sem LS => 19,56	LS =>	22,05	MO com LS =>	41,61
			Valor do BDI => 25,80		Valor com BDI =>		129,02

3.10.9	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91795**	**Próprio**	**(CPU REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO). INCL. CONEXÕES E CORTES. FIXAÇÕES. P/ PRÉDIOS. AF 10/2015**	**M**	**1,0000000**	**76,22**	**76,22**
CPU_A	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	0,1846000	38,35	7,07
CPU_A	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	0,0653000	29,13	1,90
CPU_A	89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	0,2122000	42,29	8,97
CPU_A	89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	0,0982000	17,22	1,69
CPU_A	89796	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	0,0478000	44,11	2,10
CPU_A	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	0,1086000	51,56	5,59
CPU_A	89800	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	M	0,5610000	28,65	16,07
CPU_A	89810	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	0,0085000	30,44	0,25
CPU_A	89821	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	0,2392000	18,09	4,32
CPU_A	89833	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	0,0598000	45,86	2,74
CPU_A	89834	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	0,0311000	53,31	1,65
CPU_A	89848	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	0,2544000	27,39	6,96
CPU_A	89851	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	0,0178000	33,65	0,59
CPU_A	89856	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	0,1267000	20,23	2,56
CPU_A	89861	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	0,0008000	57,59	0,04
CPU_A	90438	SINAPI	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF 09/2023	UN	0,0999500	61,33	6,12
CPU_A	90455	SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 100 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 75 MM DE DIÂMETRO. AF 09/2023	UN	0,2323000	8,31	1,93
CPU_A	91187	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF 09/2023	M	0,1239000	25,60	3,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CPU_A	91192	SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF 09/2023		UN	0,0995000	25,15	2,50
				MO sem LS => 12,52		LS => 14,12	MO com LS =>	26,64
				Valor do BDI => 19,05			Valor com BDI =>	95,27

3.10.10	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**97906**	**SINAPI**	**CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0.6X0.6X0.6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020**		**UN**	**1,0000000**	**492,91**	**492,91**
CPU_A	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019		m³	0,0728000	866,92	63,11
CPU_A	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020		m²	0,8100000	6,94	5,62
CPU_A	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4.37 M - CHP DIURNO. AF 06/2014		CHP	0,0087000	144,87	1,26
CPU_A	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4.37 M - CHI DIURNO. AF 06/2014		CHI	0,0178000	61,60	1,09
CPU_A	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019		m³	0,0148000	579,91	8,58
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	3,5684000	30,01	107,08
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	2,8038000	23,84	66,84
CPU_A	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021		m³	0,0744000	559,43	41,62
CPU_A	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF 03/2024		m³	0,0448000	2.630,59	117,85
INS	00000650	SINAPI	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)		UN	20,7615000	3,35	69,55
INS	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA		L	0,0054000	8,60	0,04
INS	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA		M	0,1184000	11,46	1,35
INS	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA		M	0,1408000	4,01	0,56
INS	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)		KG	0,0125000	20,71	0,25
INS	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA		M	0,4416000	18,37	8,11
				MO sem LS => 87,20		LS => 98,30	MO com LS =>	185,50
				Valor do BDI => 123,22			Valor com BDI =>	616,13

3.10.11	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**98054**	**SINAPI**	**TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF 12/2020**		**UN**	**1,0000000**	**5.024,83**	**5.024,83**
CPU_A	101624	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA. LANÇAMENTO MECANIZADO. AF 08/2020		m³	0,3733000	223,19	83,31
CPU_A	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4.37 M - CHP DIURNO. AF 06/2014		CHP	0,5075000	144,87	73,52
CPU_A	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4.37 M - CHI DIURNO. AF 06/2014		CHI	1,0343000	61,60	63,71
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	2,4573000	30,01	73,74
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,9307000	23,84	46,02
CPU_A	88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019		m³	0,0858000	681,15	58,44
CPU_A	97738	SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF 03/2024 PS		m³	0,0154000	4.255,97	65,54
CPU_A	97740	SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF 03/2024		m³	0,2400000	2.188,36	525,20
INS	00012565	SINAPI	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2.00 M E ALTURA DE 0.50 M		UN	5,0000000	807,07	4.035,35
				MO sem LS => 140,24		LS => 158,10	MO com LS =>	298,34
				Valor do BDI => 1.256,20			Valor com BDI =>	6.281,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

3.10.12	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**98064**	**SINAPI**	**SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3.0 M. ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF 12/2020**	**UN**	**1,0000000**	**5.866,91**	**5.866,91**
CPU_A	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	m³	0,0184000	866,92	15,95
CPU_A	101624	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA. LANÇAMENTO MECANIZADO. AF 08/2020	m³	0,5641000	223,19	125,90
CPU_A	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	0,7257000	144,87	105,13
CPU_A	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI	1,4790000	61,60	91,10
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7470000	30,01	52,42
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3726000	23,84	32,72
CPU_A	97738	SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF 03/2024_PS	m³	0,0154000	4.255,97	65,54
CPU_A	97740	SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF 03/2024	m³	0,3771000	2.188,36	825,23
INS	00043447	SINAPI	ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	6,0000000	758,82	4.552,92
			MO sem LS => 173,47	LS =>	195,56	MO com LS =>	369,03
			Valor do BDI => 1.466,72		Valor com BDI =>		7.333,63

3.10.13	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**99260**	**SINAPI**	**CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0.6X0.6X0.6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020**	**UN**	**1,0000000**	**479,38**	**479,38**
CPU_A	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	0,8100000	6,94	5,62
CPU_A	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	0,0087000	144,87	1,26
CPU_A	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI	0,0178000	61,60	1,09
CPU_A	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	m³	0,0148000	579,91	8,58
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5684000	30,01	107,08
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,8038000	23,84	66,84
CPU_A	88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	m³	0,0728000	681,15	49,58
CPU_A	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	m³	0,0744000	559,43	41,62
CPU_A	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF 03/2024	m³	0,0448000	2.630,59	117,85
INS	00000650	SINAPI	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	20,7615000	3,35	69,55
INS	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0054000	8,60	0,04
INS	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,1184000	11,46	1,35
INS	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,1408000	4,01	0,56
INS	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0125000	20,71	0,25
INS	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,4416000	18,37	8,11
			MO sem LS => 87,01	LS =>	98,09	MO com LS =>	185,10
			Valor do BDI => 119,84		Valor com BDI =>		599,22

3.11.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**97329**	**SINAPI**	**TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025**	**M**	**1,0000000**	**72,42**	**72,42**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CPU_A	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0627280	30,07	1,88
CPU_A	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0627280	24,77	1,55
INS	00039660	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	M	1,0227270	43,00	43,97
INS	00039737	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	M	1,0227270	24,47	25,02
			MO sem LS => 1,12	LS =>	1,26	MO com LS =>	2,38
			Valor do BDI => 18,10		Valor com BDI =>		90,52

3.11.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**97328**	**SINAPI**	**TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025**	**M**	**1,0000000**	**58,12**	**58,12**
CPU_A	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0536120	30,07	1,61
CPU_A	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0536120	24,77	1,32
INS	00039664	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	M	1,0227270	31,70	32,42
INS	00039741	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	M	1,0227270	22,27	22,77
			MO sem LS => 0,95	LS =>	1,08	MO com LS =>	2,03
			Valor do BDI => 14,53		Valor com BDI =>		72,65

3.11.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**97330**	**SINAPI**	**TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025**	**M**	**1,0000000**	**88,53**	**88,53**
CPU_A	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0718140	30,07	2,15
CPU_A	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0718140	24,77	1,77
INS	00039665	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	M	1,0227270	53,49	54,70
INS	00039853	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	M	1,0227270	29,25	29,91
			MO sem LS => 1,28	LS =>	1,44	MO com LS =>	2,72
			Valor do BDI => 22,13		Valor com BDI =>		110,66

3.11.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89866**	**SINAPI**	**JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022**	**UN**	**1,0000000**	**7,60**	**7,60**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1106000	24,07	2,66
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1106000	29,30	3,24
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0071000	61,55	0,43
INS	00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	0,71	0,71
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0080000	69,74	0,55
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0061000	2,43	0,01
			MO sem LS => 1,96	LS =>	2,22	MO com LS =>	4,18
			Valor do BDI => 1,90		Valor com BDI =>		9,50

3.11.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89865**	**SINAPI**	**TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022**	**M**	**1,0000000**	**17,94**	**17,94**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2552000	24,07	6,14
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2552000	29,30	7,47
INS	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,0549000	4,08	4,30
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0142000	2,43	0,03
			MO sem LS => 4,53	LS =>	5,11	MO com LS =>	9,64
			Valor do BDI => 4,48		Valor com BDI =>		22,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

3.12.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**101909**	**SINAPI**	**EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE**	**UN**	**1,0000000**	**233,08**	**233,08**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4574000	24,07	11,00
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4574000	29,30	13,40
INS	00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA. FENDA SIMPLES. 4.8 X 50 MM	UN	2,0000000	0,59	1,18
INS	00010892	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	UN	1,0000000	207,50	207,50
			MO sem LS => 8,13	LS =>	9,16	MO com LS =>	17,29
			Valor do BDI => 58,27		Valor com BDI =>		291,35

3.13.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**87904**	**SINAPI**	**CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA. COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022**	**m²**	**1,0000000**	**9,44**	**9,44**
CPU_A	87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,0037000	785,91	2,90
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1724000	30,01	5,17
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0575000	23,84	1,37
			MO sem LS => 2,46	LS =>	2,78	MO com LS =>	5,24
			Valor do BDI => 2,36		Valor com BDI =>		11,80

3.13.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**87528**	**SINAPI**	**EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR OUE 5M². E = 17,5MM. COM TALISCAS. AF_03/2024**	**m²**	**1,0000000**	**48,27**	**48,27**
CPU_A	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,0304000	827,92	25,16
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5514000	30,01	16,54
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2757000	23,84	6,57
			MO sem LS => 10,05	LS =>	11,34	MO com LS =>	21,39
			Valor do BDI => 12,06		Valor com BDI =>		60,33

3.13.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**104958**	**SINAPI**	**MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024**	**m²**	**1,0000000**	**25,74**	**25,74**
CPU_A	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,0194000	685,38	13,29
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2971000	30,01	8,91
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1485000	23,84	3,54
			MO sem LS => 4,79	LS =>	5,39	MO com LS =>	10,18
			Valor do BDI => 6,43		Valor com BDI =>		32,17

3.13.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**87275**	**SINAPI**	**REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE**	**m²**	**1,0000000**	**83,82**	**83,82**
CPU_A	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8882000	29,88	26,53
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3669000	23,84	8,74
INS	00000536	SINAPI	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	m²	1,0932000	36,74	40,16
INS	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	6,8500000	1,03	7,05
INS	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,2220000	6,04	1,34
			MO sem LS => 11,63	LS =>	13,10	MO com LS =>	24,73
			Valor do BDI => 20,95		Valor com BDI =>		104,77

3.13.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**96116**	**SINAPI**	**FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS**	**m²**	**1,0000000**	**70,63**	**70,63**
CPU_A	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000000	24,61	14,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

INS	00036238	SINAPI	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)		m²	1,0363000	24,92	25,82
INS	00039427	SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H). COMPRIMENTO 3 M		M	3,5470000	6,69	23,72
INS	00039430	SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL		UN	1,2267000	2,52	3,09
INS	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM		UN	2,2134000	0,22	0,48
INS	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM		CENTO	0,0123000	25,25	0,31
INS	00040552	SINAPI	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM		CENTO	0,0336000	43,29	1,45
INS	00043131	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)		KG	0,0370000	27,03	1,00
				MO sem LS =>	4,90	LS =>	5,52	MO com LS =>	10,42
				Valor do BDI =>	17,65		Valor com BDI =>		88,28

3.13.6	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**5057**	**ORSE**	**Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem**		**m²**	**1,0000000**	**505,25**	**505,25**
INS	4974	ORSE	Revestimento em alumínio tipo Alucobond, e=0,3mm, em estrutura metálica auxiliar de perfil "U" 2", com fornecimento e montagem, inclusive pintura Kaynar 500 com seis camadas		m²	1,0000000	505,25	505,25
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	126,31		Valor com BDI =>		631,56

3.14.1	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**88412**	**SINAPI**	**APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF 03/2024**		**m²**	**1,0000000**	**3,11**	**3,11**
CPU_A	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0315000	32,97	1,03
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0051000	23,84	0,12
INS	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR		L	0,2845000	6,89	1,96
				MO sem LS =>	0,37	LS =>	0,41	MO com LS =>	0,78
				Valor do BDI =>	0,77		Valor com BDI =>		3,88

3.14.2	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**88489**	**SINAPI**	**PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023**		**m²**	**1,0000000**	**16,12**	**16,12**
CPU_A	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1631000	32,97	5,37
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0544000	23,84	1,29
INS	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO		L	0,2285000	41,43	9,46
				MO sem LS =>	2,13	LS =>	2,41	MO com LS =>	4,54
				Valor do BDI =>	4,03		Valor com BDI =>		20,15

3.14.3	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**102217**	**SINAPI**	**PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021**		**m²**	**1,0000000**	**18,19**	**18,19**
CPU_A	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,3805000	32,97	12,54
INS	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS		L	0,0213000	22,20	0,47
INS	00043776	SINAPI	TINTA A OLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS		L	0,2130000	24,33	5,18
				MO sem LS =>	4,06	LS =>	4,58	MO com LS =>	8,64
				Valor do BDI =>	4,54		Valor com BDI =>		22,73

3.15.1	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**90797**	**SINAPI**	**KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019**		**UN**	**1,0000000**	**978,43**	**978,43**
CPU_A	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,3270000	28,64	9,36
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	2,0240000	30,01	60,74
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,1760000	23,84	28,03
CPU_A	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019		m³	0,0229000	799,46	18,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

INS	00039485	SINAPI	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)		UN	1,0000000	862,00	862,00
				MO sem LS => 33,66	LS =>	37,95	MO com LS =>	71,61
				Valor do BDI => 244,60		Valor com BDI =>		1.223,03

3.15.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**90795**	**SINAPI**	**KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019**	**UN**	**1,0000000**	**961,88**	**961,88**
CPU A	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2600000	28,64	7,44
CPU A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7060000	30,01	51,19
CPU A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9830000	23,84	23,43
CPU_A	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,0223000	799,46	17,82
INS	00039482	SINAPI	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)	UN	1,0000000	862,00	862,00
			MO sem LS => 28,35	LS =>	31,96	MO com LS =>	60,31
			Valor do BDI => 240,47		Valor com BDI =>		1.202,35

3.15.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**100702**	**SINAPI**	**PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR. SEM ALIZAR. AF 12/2019**	**m²**	**1,0000000**	**499,71**	**499,71**
CPU A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2820000	30,01	8,46
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1410000	23,84	3,36
INS	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,0637000	42,92	2,73
INS	00004922	SINAPI	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL. SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	m²	1,0000000	420,97	420,97
INS	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,7200000	0,61	2,87
INS	00036888	SINAPI	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE. PARA 1 FACE	M	2,2020000	27,85	61,32
			MO sem LS => 3,88	LS =>	4,38	MO com LS =>	8,26
			Valor do BDI => 124,92		Valor com BDI =>		624,63

3.15.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**94573**	**SINAPI**	**JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024**	**m²**	**1,0000000**	**389,18**	**389,18**
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3118773	30,01	9,35
CPU A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1559386	23,84	3,71
INS	00004377	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	7,3000000	0,17	1,24
INS	00034364	SINAPI	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	0,5560000	643,60	357,84
INS	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,6010714	28,36	17,04
			MO sem LS => 4,30	LS =>	4,84	MO com LS =>	9,14
			Valor do BDI => 97,29		Valor com BDI =>		486,47

3.15.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**94569**	**SINAPI**	**JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE. EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024**	**m²**	**1,0000000**	**662,46**	**662,46**
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0104139	30,01	30,32
CPU A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5052069	23,84	12,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

INS	00004377	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM		UN	24,4000000	0,17	4,14
INS	00034381	SINAPI	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM. COM VIDRO 4 MM. SEM GUARNICAO/ALIZAR		UN	2,0833000	279,76	582,82
INS	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G		UN	1,1687500	28,36	33,14
				MO sem LS => 13,93	LS =>	15,70	MO com LS =>	29,63
				Valor do BDI => 165,61		Valor com BDI =>		828,07

3.15.6	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**101965**	**SINAPI**	**PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF 11/2020**		**M**	**1,0000000**	**197,37**	**197,37**
CPU_A	87283	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019		m³	0,0060000	556,21	3,33
CPU_A	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,4190000	29,88	12,51
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2090000	23,84	4,98
CPU_A	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015		CHP	0,0210000	31,95	0,67
CPU_A	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015		CHI	0,3980000	30,55	12,15
INS	00034747	SINAPI	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA		M	1,0400000	157,44	163,73
				MO sem LS => 10,49	LS =>	11,83	MO com LS =>	22,32
				Valor do BDI => 49,34		Valor com BDI =>		246,71

3.15.7	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**98689**	**SINAPI**	**SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 09/2020**		**M**	**1,0000000**	**121,72**	**121,72**
CPU_A	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,5470000	29,88	16,34
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2730000	23,84	6,50
INS	00020232	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO. L= *15* CM. E= *2,0* CM		M	1,0000000	94,81	94,81
INS	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III		KG	1,2900000	3,16	4,07
				MO sem LS => 7,50	LS =>	8,46	MO com LS =>	15,96
				Valor do BDI => 30,43		Valor com BDI =>		152,15

3.16.1	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**86888**	**SINAPI**	**VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020**		**UN**	**1,0000000**	**491,70**	**491,70**
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,7791000	29,30	22,82
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,4384000	23,84	10,45
INS	00004384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10		UN	2,0000000	20,78	41,56
INS	00006138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO		UN	1,0000000	13,12	13,12
INS	00010422	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)		UN	1,0000000	392,53	392,53
INS	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR		KG	0,0881000	127,38	11,22
				MO sem LS => 11,07	LS =>	12,48	MO com LS =>	23,55
				Valor do BDI => 122,92		Valor com BDI =>		614,62

3.16.2	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**95471**	**SINAPI**	**VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 01/2020**		**UN**	**1,0000000**	**773,63**	**773,63**
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,1540000	29,30	33,81
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,5565000	23,84	13,26
INS	00004384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10		UN	2,0000000	20,78	41,56
INS	00006138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO		UN	1,0000000	13,12	13,12
INS	00036520	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)		UN	1,0000000	660,66	660,66
INS	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR		KG	0,0881000	127,38	11,22
				MO sem LS => 15,72	LS =>	17,73	MO com LS =>	33,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

				Valor do BDI =>	193,40		Valor com BDI =>	967,03

3.16.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**100849**	**SINAPI**	**ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020**	**UN**	**1,0000000**	**39,40**	**39,40**
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1536000	29,30	4,50
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0484000	23,84	1,15
INS	00000377	SINAPI	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	1,0000000	33,75	33,75
			MO sem LS => 1,90	LS =>	2,15	MO com LS =>	4,05
			Valor do BDI => 9,85		Valor com BDI =>		49,25

3.16.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**100850**	**SINAPI**	**ASSENTO SANITÁRIO PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020**	**UN**	**1,0000000**	**51,15**	**51,15**
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1536000	29,30	4,50
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0484000	23,84	1,15
INS	00044201	SINAPI	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, COM ABERTURA FRONTAL, COM TAMPO E PARAFUSOS DE FIXACAO	UN	1,0000000	45,50	45,50
			MO sem LS => 1,90	LS =>	2,15	MO com LS =>	4,05
			Valor do BDI => 12,78		Valor com BDI =>		63,93

3.16.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**86942**	**SINAPI**	**LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020**	**UN**	**1,0000000**	**302,91**	**302,91**
CPU_A	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,0000000	10,61	10,61
CPU_A	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000000	24,59	24,59
CPU_A	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,0000000	11,81	11,81
CPU_A	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,0000000	145,56	145,56
CPU_A	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,0000000	110,34	110,34
			MO sem LS => 11,56	LS =>	13,04	MO com LS =>	24,60
			Valor do BDI => 75,72		Valor com BDI =>		378,63

3.16.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**5047**	**Próprio**	**PIA DE ACO INOXIDAVEL DE AÇO MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UN**	**1,0000000**	**579,35**	**579,35**
CPU_A	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,0000000	13,35	13,35
CPU_A	86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,0000000	91,81	91,81
CPU_A	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,0000000	129,08	129,08
INS	00001745	SINAPI	BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, SEM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0.55 X 1.60* M	UN	1,0000000	345,11	345,11
			MO sem LS => 4,63	LS =>	5,23	MO com LS =>	9,86
			Valor do BDI => 144,83		Valor com BDI =>		724,18

3.16.7	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**190429**	**SBC**	**BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA**	**m²**	**1,0000000**	**557,04**	**557,04**
INS	000050	SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	KG	4,6000000	0,90	4,14
INS	000100	SBC	AREIA GROSSA LAVADA	m³	0,0010000	162,09	0,16
INS	001100	SBC	CIMENTO DIRECIONAL BRANCO (SACO 1 QUILOGRAMA)	KG	1,8200000	6,02	10,95
INS	004612	SBC	APOIO EM MAO FRANCESA EM ACO INOXIDAVEL 304	UN	2,0000000	182,00	364,00
INS	010414	SBC	GRANITO CINZA ANDORINHA 2cm	m²	1,0500000	140,00	147,00
INS	099398	SBC	MARMORISTA	H	0,7580000	25,53	19,35
INS	099664	SBC	AJUDANTE ESPECIALIZADO - MARMORISTA	H	0,7580000	15,10	11,44
			MO sem LS => 14,47	LS =>	16,32	MO com LS =>	30,79
			Valor do BDI => 139,26		Valor com BDI =>		696,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

3.16.8	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**100869**	**SINAPI**	**BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_01/2020**	**UN**	**1,0000000**	**386,11**	**386,11**
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9485000	29,30	27,79
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2988000	23,84	7,12
INS	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	6,0000000	15,40	92,40
INS	00036206	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	1,0000000	258,80	258,80
			MO sem LS => 11,77	LS =>	13,27	MO com LS =>	25,04
			Valor do BDI => 96,52		Valor com BDI =>		482,63

3.17.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**99803**	**SINAPI**	**LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019**	**m²**	**1,0000000**	**2,31**	**2,31**
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0970000	23,84	2,31
			MO sem LS => 0,71	LS =>	0,79	MO com LS =>	1,50
			Valor do BDI => 0,57		Valor com BDI =>		2,88

3.17.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**99806**	**SINAPI**	**LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019**	**m²**	**1,0000000**	**0,95**	**0,95**
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0400000	23,84	0,95
			MO sem LS => 0,29	LS =>	0,33	MO com LS =>	0,62
			Valor do BDI => 0,23		Valor com BDI =>		1,18

3.17.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**99821**	**SINAPI**	**LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019**	**m²**	**1,0000000**	**3,38**	**3,38**
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0920000	23,84	2,19
INS	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	L	0,0230000	22,20	0,51
INS	00044329	SINAPI	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	L	0,0060000	13,73	0,08
INS	00044331	SINAPI	LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR	L	0,0110000	54,69	0,60
			MO sem LS => 0,67	LS =>	0,75	MO com LS =>	1,42
			Valor do BDI => 0,84		Valor com BDI =>		4,22

3.17.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**99822**	**SINAPI**	**LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019**	**m²**	**1,0000000**	**1,12**	**1,12**
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0470000	23,84	1,12
			MO sem LS => 0,34	LS =>	0,38	MO com LS =>	0,72
			Valor do BDI => 0,28		Valor com BDI =>		1,40

3.17.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**99818**	**SINAPI**	**LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019**	**UN**	**1,0000000**	**6,07**	**6,07**
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1240000	23,84	2,95
INS	00044329	SINAPI	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	L	0,1000000	13,73	1,37
INS	00044330	SINAPI	DESINFETANTE PRONTO USO	L	0,1670000	10,48	1,75
			MO sem LS => 0,90	LS =>	1,02	MO com LS =>	1,92
			Valor do BDI => 1,51		Valor com BDI =>		7,58

3.17.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**97637**	**SINAPI**	**REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023**	**m²**	**1,0000000**	**3,08**	**3,08**
CPU_A	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0337000	24,61	0,82
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0952000	23,84	2,26
			MO sem LS => 0,96	LS =>	1,09	MO com LS =>	2,05
			Valor do BDI => 0,77		Valor com BDI =>		3,85

4.1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CPU	**98524**	**SINAPI**	**LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF 03/2024**		**m²**	**1,0000000**	**5,08**	**5,08**
CPU A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2132000	23,84	5,08
				MO sem LS => 1,55	LS =>	1,75	MO com LS =>	3,30
				Valor do BDI => 1,27		Valor com BDI =>		6,35

4.1.2	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**100982**	**SINAPI**	**CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020**		**m³**	**1,0000000**	**9,14**	**9,14**
CPU_A	5631	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF 06/2014		CHP	0,0083000	213,07	1,76
CPU_A	5632	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF 06/2014		CHI	0,0105000	89,20	0,93
CPU_A	91386	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF 06/2014		CHP	0,0198000	271,26	5,37
CPU_A	91387	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF 06/2014		CHI	0,0138000	78,56	1,08
				MO sem LS => 0,61	LS =>	0,68	MO com LS =>	1,29
				Valor do BDI => 2,28		Valor com BDI =>		11,42

4.1.3	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**93589**	**SINAPI**	**TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020**		**M3XKM**	**1,0000000**	**2,74**	**2,74**
CPU_A	91386	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF 06/2014		CHP	0,0090000	271,26	2,44
CPU_A	91387	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF 06/2014		CHI	0,0039000	78,56	0,30
				MO sem LS => 0,16	LS =>	0,18	MO com LS =>	0,34
				Valor do BDI => 0,68		Valor com BDI =>		3,42

4.1.4	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**99059**	**SINAPI**	**LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 03/2024**		**M**	**1,0000000**	**68,56**	**68,56**
CPU_A	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,7247000	24,45	17,71
CPU_A	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,7247000	29,59	21,44
CPU_A	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015		CHP	0,0070000	31,95	0,22
CPU_A	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015		CHI	0,0280000	30,55	0,85
CPU_A	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021		m³	0,0040000	544,26	2,17
INS	00004417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA		M	0,7445000	7,07	5,26
INS	00004433	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA		M	0,4125000	25,42	10,48
INS	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)		KG	0,1110000	20,32	2,25
INS	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO		L	0,0256000	41,43	1,06
INS	00010567	SINAPI	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA		M	0,5500000	12,95	7,12
				MO sem LS => 13,36	LS =>	15,07	MO com LS =>	28,43
				Valor do BDI => 17,14		Valor com BDI =>		85,70

4.2.1	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**96527**	**SINAPI**	**ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 01/2024**		**m³**	**1,0000000**	**113,92**	**113,92**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	1,0040000	30,01	30,13
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	3,5150000	23,84	83,79
				MO sem LS =>	35,79	LS =>	40,35	MO com LS =>	76,14
				Valor do BDI =>	28,48		Valor com BDI =>		142,40

4.2.2	Código	Banco	Descrição			Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**96523**	**SINAPI**	**ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024**			**m³**	**1,0000000**	**103,50**	**103,50**
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,9660000	30,01	28,98
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	3,1260000	23,84	74,52
				MO sem LS =>	32,57	LS =>	36,72	MO com LS =>	69,29
				Valor do BDI =>	25,87		Valor com BDI =>		129,37

4.2.3	Código	Banco	Descrição			Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**93382**	**SINAPI**	**REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023**			**m³**	**1,0000000**	**28,11**	**28,11**
CPU_A	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014			CHP	0,0054000	319,51	1,72
CPU_A	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014			CHI	0,0006000	77,49	0,04
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,7866000	23,84	18,75
CPU_A	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015			CHP	0,1962000	38,75	7,60
				MO sem LS =>	7,93	LS =>	8,94	MO com LS =>	16,87
				Valor do BDI =>	7,02		Valor com BDI =>		35,13

4.2.5	Código	Banco	Descrição			Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**96388**	**SINAPI**	**CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024**			**m³**	**1,0000000**	**9,10**	**9,10**
CPU_A	5684	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014			CHP	0,0030539	163,76	0,50
CPU_A	5685	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014			CHI	0,0145939	66,93	0,97
CPU_A	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014			CHP	0,0041968	319,51	1,34
CPU_A	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014			CHI	0,0134510	77,49	1,04
CPU_A	5932	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3.7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014			CHP	0,0051610	259,93	1,34
CPU_A	5934	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014			CHI	0,0124868	101,60	1,26
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,0176478	23,84	0,42
CPU_A	96463	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10.8/27 T. LARGURA DE ROLAGEM 2.30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017			CHP	0,0045065	223,64	1,00
CPU_A	96464	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10.8/27 T. LARGURA DE ROLAGEM 2.30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017			CHI	0,0131413	93,72	1,23
				MO sem LS =>	0,89	LS =>	1,01	MO com LS =>	1,90
				Valor do BDI =>	2,27		Valor com BDI =>		11,37

4.3.1	Código	Banco	Descrição			Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**102487**	**SINAPI**	**CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021**			**m³**	**1,0000000**	**678,32**	**678,32**
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	1,6702000	30,01	50,12
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	6,4684000	23,84	154,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CPU_A	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,2198000	1,41	0,30
CPU_A	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,6377000	0,56	0,35
CPU_A	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,8050000	526,45	423,79
INS	00004730	SINAPI	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	m³	0,4543000	109,11	49,56
			MO sem LS => 87,12	LS =>	98,21	MO com LS =>	185,33
			Valor do BDI => 169,58		Valor com BDI =>		847,90

4.3.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**101166**	**SINAPI**	**ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020**	**m³**	**1,0000000**	**716,50**	**716,50**
CPU_A	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,1300000	685,38	89,09
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,3440000	30,01	250,40
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,1720000	23,84	99,46
INS	00034586	SINAPI	BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA	UN	122,2700000	2,27	277,55
			MO sem LS => 119,69	LS =>	134,92	MO com LS =>	254,61
			Valor do BDI => 179,12		Valor com BDI =>		895,62

4.3.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**96619**	**SINAPI**	**LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024**	**m²**	**1,0000000**	**45,65**	**45,65**
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3390500	30,01	10,17
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1226500	23,84	2,92
CPU_A	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,0690000	472,00	32,56
			MO sem LS => 6,12	LS =>	6,89	MO com LS =>	13,01
			Valor do BDI => 11,41		Valor com BDI =>		57,06

4.3.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**104916**	**SINAPI**	**ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024**	**KG**	**1,0000000**	**16,37**	**16,37**
CPU_A	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0640000	24,62	1,57
CPU_A	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1660000	29,81	4,94
CPU_A	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	1,0000000	9,10	9,10
INS	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM. COBRIMENTO 20 MM	UN	0,8190000	0,22	0,18
INS	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250000	23,27	0,58
			MO sem LS => 2,80	LS =>	3,16	MO com LS =>	5,96
			Valor do BDI => 4,09		Valor com BDI =>		20,46

4.3.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**96546**	**SINAPI**	**ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024**	**KG**	**1,0000000**	**13,33**	**13,33**
CPU_A	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0440000	24,62	1,08
CPU_A	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1160000	29,81	3,45
CPU_A	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	1,0000000	8,12	8,12
INS	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM. COBRIMENTO 20 MM	UN	0,4800000	0,22	0,10
INS	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250000	23,27	0,58
			MO sem LS => 1,59	LS =>	1,80	MO com LS =>	3,39
			Valor do BDI => 3,33		Valor com BDI =>		16,66

4.3.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**96541**	**SINAPI**	**FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024**	**m²**	**1,0000000**	**196,01**	**196,01**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CPU_A	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,3870000	24,45	33,91
CPU_A	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	3,3950000	29,59	100,45
CPU_A	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015		CHP	0,0600000	31,95	1,91
CPU_A	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015		CHI	0,2390000	30,55	7,30
INS	00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM. E = 17 MM		m²	0,3360000	52,39	17,60
INS	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA		L	0,0095500	8,60	0,08
INS	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA		M	0,7330000	11,46	8,40
INS	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA		M	5,4010000	4,01	21,65
INS	00005073	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)		KG	0,0550000	20,71	1,13
INS	00005074	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)		KG	0,0050000	22,77	0,11
INS	00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)		KG	0,0220000	22,50	0,49
INS	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)		KG	0,1190000	25,08	2,98
				MO sem LS =>	47,95	LS =>	54,06	MO com LS => 102,01
				Valor do BDI =>	49,00		Valor com BDI =>	245,01

4.3.7	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**96556**	**SINAPI**	**CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024**	**m³**	**1,0000000**	**1.015,64**	**1.015,64**
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,5980000	30,01	167,99
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,0710000	23,84	120,89
CPU_A	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,5980000	1,41	0,84
CPU_A	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	1,9380000	0,56	1,08
CPU_A	94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	1,1900000	609,11	724,84
			MO sem LS =>	122,48	LS =>	138,07	MO com LS =>	260,55
			Valor do BDI =>	253,91		Valor com BDI =>		1.269,55

4.3.8	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**98557**	**SINAPI**	**IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023**	**m²**	**1,0000000**	**45,43**	**45,43**
CPU_A	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0969000	24,77	2,40
CPU_A	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4299000	30,01	12,90
INS	00000626	SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)	KG	1,5000000	20,09	30,13
			MO sem LS =>	5,11	LS =>	5,75	MO com LS =>	10,86
			Valor do BDI =>	11,35		Valor com BDI =>		56,78

4.4.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**92421**	**SINAPI**	**MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020**	**m²**	**1,0000000**	**112,53**	**112,53**
CPU_A	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2610000	24,45	6,38
CPU_A	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4240000	29,59	42,13
CPU_A	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. E = 17 MM. AF_09/2020	m²	0,2630000	188,51	49,57
INS	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0100000	8,60	0,08
INS	00040271	SINAPI	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	UNXMES	0,1960000	15,31	3,00
INS	00040275	SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	UNXMES	0,3930000	16,00	6,28
INS	00040287	SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	MES	0,7850000	5,89	4,62
INS	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0190000	25,08	0,47
			MO sem LS =>	20,82	LS =>	23,48	MO com LS =>	44,30
			Valor do BDI =>	28,13		Valor com BDI =>		140,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

4.4.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**92453**	**SINAPI**	**MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO. EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA. 4 UTILIZACÕES. AF_09/2020**	**m²**	**1,0000000**	**275,89**	**275,89**
CPU_A	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2810000	24,45	6,87
CPU_A	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5310000	29,59	45,30
CPU_A	92265	SINAPI	FABRICACÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	0,4140000	133,74	55,36
CPU_A	92272	SINAPI	FABRICACÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020	M	3,4580000	45,74	158,16
INS	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0100000	8,60	0,08
INS	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,4850000	18,37	8,90
INS	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0490000	25,08	1,22
			MO sem LS => 31,06	LS =>	35,02	MO com LS =>	66,08
			Valor do BDI => 68,97		Valor com BDI =>		344,86

4.4.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**92759**	**SINAPI**	**ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022**	**KG**	**1,0000000**	**13,55**	**13,55**
CPU_A	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0175000	24,62	0,43
CPU_A	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1069000	29,81	3,18
CPU_A	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	1,0000000	9,10	9,10
INS	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	1,1900000	0,22	0,26
INS	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250000	23,27	0,58
			MO sem LS => 1,86	LS =>	2,09	MO com LS =>	3,95
			Valor do BDI => 3,38		Valor com BDI =>		16,93

4.4.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**92761**	**SINAPI**	**ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022**	**KG**	**1,0000000**	**11,48**	**11,48**
CPU_A	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0092000	24,62	0,22
CPU_A	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0561000	29,81	1,67
CPU_A	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	1,0000000	8,85	8,85
INS	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,7430000	0,22	0,16
INS	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250000	23,27	0,58
			MO sem LS => 0,80	LS =>	0,91	MO com LS =>	1,71
			Valor do BDI => 2,87		Valor com BDI =>		14,35

4.4.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**92762**	**SINAPI**	**ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022**	**KG**	**1,0000000**	**10,12**	**10,12**
CPU_A	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0064000	24,62	0,15
CPU_A	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0392000	29,81	1,16
CPU_A	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	1,0000000	8,12	8,12
INS	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,5430000	0,22	0,11
INS	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250000	23,27	0,58
			MO sem LS => 0,53	LS =>	0,60	MO com LS =>	1,13
			Valor do BDI => 2,53		Valor com BDI =>		12,65

4.4.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**92763**	**SINAPI**	**ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022**	**KG**	**1,0000000**	**8,46**	**8,46**
CPU_A	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0042000	24,62	0,10
CPU_A	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0257000	29,81	0,76
CPU_A	92804	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	KG	1,0000000	6,94	6,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

INS	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM		UN	0,3670000	0,22	0,08
INS	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)		KG	0,0250000	23,27	0,58
				MO sem LS => 0,33	LS =>	0,38	MO com LS =>	0,71
				Valor do BDI => 2,11		Valor com BDI =>		10,57

4.4.7	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**102483**	**SINAPI**	**CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021**		**m³**	**1,0000000**	**801,49**	**801,49**
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	2,0583000	23,84	49,06
CPU_A	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,3004000	24,15	31,40
CPU_A	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 05/2023		CHP	0,6693000	5,78	3,86
CPU_A	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 05/2023		CHI	0,6311000	1,79	1,12
INS	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)		m³	0,6982000	150,00	104,73
INS	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32		KG	424,0088000	0,90	381,60
INS	00004734	SINAPI	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)		m³	0,6020000	381,61	229,72
				MO sem LS => 25,33	LS =>	28,55	MO com LS =>	53,88
				Valor do BDI => 200,37		Valor com BDI =>		1.001,86

4.4.8	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**103670**	**SINAPI**	**LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022**		**m³**	**1,0000000**	**324,66**	**324,66**
CPU_A	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	2,4590000	29,59	72,76
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	2,4590000	30,01	73,79
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	7,3770000	23,84	175,86
CPU_A	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF 06/2015		CHP	1,0420000	1,41	1,46
CPU_A	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF 06/2015		CHI	1,4170000	0,56	0,79
				MO sem LS => 103,40	LS =>	116,57	MO com LS =>	219,97
				Valor do BDI => 81,16		Valor com BDI =>		405,82

4.4.9	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**105023**	**SINAPI**	**VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF 03/2024**		**M**	**1,0000000**	**68,27**	**68,27**
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,5010000	30,01	15,03
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2510000	23,84	5,98
CPU_A	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF 09/2020		m²	0,1040000	175,22	18,22
CPU_A	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF 06/2022		KG	0,7900000	8,85	6,99
CPU_A	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021		m³	0,0320000	573,33	18,34
INS	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA		L	0,0090000	8,60	0,07
INS	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA		M	0,2030000	11,46	2,32
INS	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM		UN	6,0000000	0,22	1,32
				MO sem LS => 9,33	LS =>	10,52	MO com LS =>	19,85
				Valor do BDI => 17,06		Valor com BDI =>		85,33

4.5.1	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**92574**	**SINAPI**	**TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019**		**m²**	**1,0000000**	**125,06**	**125,06**
CPU_A	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,3700000	24,61	9,10
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2100000	23,84	5,00
CPU_A	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016		CHP	0,0155000	25,68	0,39
CPU_A	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF 03/2016		CHI	0,0215000	24,66	0,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

INS	00001330	SINAPI	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2	KG	0,4500000	7,85	3,53
INS	00040424	SINAPI	CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E =4,75 MM (37,29 KG/M2)	KG	0,2000000	8,03	1,60
INS	00040535	SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)	KG	2,6080000	8,66	22,58
INS	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,0600000	25,25	1,51
INS	00040549	SINAPI	PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	CENTO	0,0070000	171,35	1,19
INS	00040664	SINAPI	PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E = 0,8 MM	KG	1,7210000	17,77	30,58
INS	00040839	SINAPI	PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" (9,52 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	CENTO	0,0050000	104,61	0,52
INS	00043083	SINAPI	PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)	KG	5,6040000	8,66	48,53
			MO sem LS => 4,84	LS =>	5,45	MO com LS =>	10,29
			Valor do BDI => 31,26		Valor com BDI =>		156,32

4.5.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**104164**	**Próprio**	**CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA (CRFS, PVC RÍGIDO E POLIÉSTER), TRAPEZOIDAL E GRECA (PVC RÍGIDO E POLIÉSTER)**	**M**	**1,0000000**	**127,60**	**127,60**
CPU_A	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF 03/2016	CHI	0,0690000	24,66	1,70
CPU_A	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016	CHP	0,1500000	25,68	3,85
CPU_A	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2150000	29,34	6,30
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500000	23,84	3,57
INS	00004302	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	UN	1,2700000	5,42	6,88
INS	00001607	SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	CJ	1,2700000	0,36	0,45
INS	001061	SBC	TELHA EM PVC COLONIAL 2,30x0,86m (1,97m2)	UN	1,0000000	104,85	104,85
			MO sem LS => 4,97	LS =>	5,61	MO com LS =>	10,58
			Valor do BDI => 31,90		Valor com BDI =>		159,50

4.5.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**104163**	**Próprio**	**TELHAMENTO COM TELHA PVC TIPO PLAN, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO**	**m²**	**1,0000000**	**156,43**	**156,43**
CPU_A	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF 03/2016	CHI	0,0690000	24,66	1,70
CPU_A	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016	CHP	0,1500000	25,68	3,85
CPU_A	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2150000	29,34	6,30
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500000	23,84	3,57
INS	00004302	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	UN	1,2700000	5,42	6,88
INS	00001607	SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	CJ	1,2700000	0,36	0,45
INS	001061	SBC	TELHA EM PVC COLONIAL 2,30x0,86m (1,97m2)	UN	1,2750000	104,85	133,68
			MO sem LS => 4,97	LS =>	5,61	MO com LS =>	10,58
			Valor do BDI => 39,10		Valor com BDI =>		195,53

4.5.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**94227**	**SINAPI**	**CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019**	**M**	**1,0000000**	**54,76**	**54,76**
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2820000	23,84	6,72
CPU_A	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1880000	29,34	5,51
CPU_A	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016	CHP	0,0132000	25,68	0,33
CPU_A	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF 03/2016	CHI	0,0183000	24,66	0,45
INS	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,0530000	42,92	2,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

INS	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0080000	19,98	0,15
INS	00005104	SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,0016000	70,37	0,11
INS	00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	0,0590000	107,06	6,31
INS	00040782	SINAPI	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM	M	1,0500000	31,35	32,91
			MO sem LS => 4,17	LS =>	4,70	MO com LS =>	8,87
			Valor do BDI => 13,69		Valor com BDI =>		68,45

4.5.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**94231**	**SINAPI**	**RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019**	**M**	**1,0000000**	**46,28**	**46,28**
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2070000	23,84	4,93
CPU_A	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1120000	29,34	3,28
CPU_A	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016	CHP	0,0132000	25,68	0,33
CPU_A	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF 03/2016	CHI	0,0183000	24,66	0,45
INS	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,1980000	42,92	8,49
INS	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0060000	19,98	0,11
INS	00005104	SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,0012000	70,37	0,08
INS	00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	0,0450000	107,06	4,81
INS	00040873	SINAPI	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	M	1,0500000	22,67	23,80
			MO sem LS => 2,86	LS =>	3,23	MO com LS =>	6,09
			Valor do BDI => 11,57		Valor com BDI =>		57,85

4.6.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89298**	**SINAPI**	**ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.**	**m²**	**1,0000000**	**90,55**	**90,55**
CPU_A	87286	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	m³	0,0172000	691,63	11,89
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8800000	30,01	26,40
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4400000	23,84	10,48
INS	00034588	SINAPI	BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA	UN	10,0600000	3,07	30,88
INS	00034655	SINAPI	CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA	UN	0,9600000	4,45	4,27
INS	00034781	SINAPI	MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 19 CM (L X A X C) E 6,0 MPA	UN	1,4400000	1,92	2,76
INS	00038603	SINAPI	BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 34 CM (L X A X C) E 6,0 MPA	UN	1,4400000	2,69	3,87
			MO sem LS => 12,84	LS =>	14,47	MO com LS =>	27,31
			Valor do BDI => 22,63		Valor com BDI =>		113,18

4.6.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**93202**	**SINAPI**	**FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF 03/2024**	**M**	**1,0000000**	**30,04**	**30,04**
CPU_A	87294	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 08/2019	m³	0,0052000	654,81	3,40
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5600000	30,01	16,80
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1050000	23,84	2,50
INS	00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	11,6610000	0,63	7,34
			MO sem LS => 6,62	LS =>	7,46	MO com LS =>	14,08
			Valor do BDI => 7,51		Valor com BDI =>		37,55

4.7.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**95241**	**SINAPI**	**LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024**	**m²**	**1,0000000**	**42,37**	**42,37**
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2541500	30,01	7,62
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0919000	23,84	2,19
CPU_A	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	m³	0,0690000	472,00	32,56
			MO sem LS => 5,03	LS =>	5,67	MO com LS =>	10,70
			Valor do BDI => 10,59		Valor com BDI =>		52,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

4.7.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**88472**	**SINAPI**	**CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF 07/2021**	**m²**	**1,0000000**	**44,46**	**44,46**
CPU A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1400000	30,01	4,20
CPU A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0700000	23,84	1,66
INS	00038546	SINAPI	ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO	m³	0,0610000	632,86	38,60
			MO sem LS => 1,93	LS =>	2,17	MO com LS =>	4,10
			Valor do BDI => 11,11		Valor com BDI =>		55,57

4.7.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**87257**	**SINAPI**	**REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 02/2023 PE**	**m²**	**1,0000000**	**74,88**	**74,88**
CPU A	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2892000	29,88	8,64
CPU A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1356000	23,84	3,23
INS	00001292	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	m²	1,0691000	49,35	52,76
INS	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	9,1300000	1,03	9,40
INS	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,1410000	6,04	0,85
			MO sem LS => 3,90	LS =>	4,40	MO com LS =>	8,30
			Valor do BDI => 18,72		Valor com BDI =>		93,60

4.7.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**94994**	**SINAPI**	**EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL. ESPESSURA 8 CM. ARMADO. AF 08/2022**	**m²**	**1,0000000**	**100,25**	**100,25**
CPU A	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1301000	29,59	3,84
CPU A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1882000	30,01	5,64
CPU A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3183000	23,84	7,58
CPU_A	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	0,0985000	573,33	56,47
INS	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0017000	8,60	0,01
INS	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,2500000	5,81	1,45
INS	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,2000000	4,01	0,80
INS	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,0240000	20,32	0,48
INS	00007156	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M. ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	m²	1,0816000	22,18	23,98
			MO sem LS => 8,60	LS =>	9,70	MO com LS =>	18,30
			Valor do BDI => 25,06		Valor com BDI =>		125,31

4.8.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**642**	**ORSE**	**Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"**	**un**	**1,0000000**	**301,91**	**301,91**
CPU A	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	6,0000000	3,87	23,22
CPU A	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	5,0000000	3,74	18,70
INS	00000939/SINAPI	ORSE	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v,secao nominal 2,5 mm2	m	12,0000000	2,75	33,00
INS	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	h	5,0000000	20,44	102,20
INS	00002674/SINAPI	ORSE	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4", sem luva	m	6,0000000	5,16	30,96
INS	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	h	6,0000000	14,58	87,48
INS	00012001/SINAPI	ORSE	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel corrugado	un	1,0000000	4,49	4,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

INS	00020111/SINAPI	ORSE	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m		un	0,1500000	12,41	1,86
				MO sem LS => 89,16	LS =>	100,52	MO com LS =>	189,68
				Valor do BDI => 75,47		Valor com BDI =>		377,38

4.8.2	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91939**	**SINAPI**	**CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023**		**UN**	**1,0000000**	**33,81**	**33,81**
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,5500000	25,06	13,78
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,5500000	30,38	16,70
CPU_A	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019		m³	0,0009000	799,46	0,71
INS	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO		UN	1,0000000	2,62	2,62
				MO sem LS => 10,01	LS =>	11,28	MO com LS =>	21,29
				Valor do BDI => 8,45		Valor com BDI =>		42,26

4.8.3	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91940**	**SINAPI**	**CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023**		**UN**	**1,0000000**	**19,46**	**19,46**
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2910000	25,06	7,29
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2910000	30,38	8,84
CPU_A	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019		m³	0,0009000	799,46	0,71
INS	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO		UN	1,0000000	2,62	2,62
				MO sem LS => 5,32	LS =>	5,99	MO com LS =>	11,31
				Valor do BDI => 4,86		Valor com BDI =>		24,32

4.8.4	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91941**	**SINAPI**	**CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023**		**UN**	**1,0000000**	**12,41**	**12,41**
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1640000	25,06	4,10
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1640000	30,38	4,98
CPU_A	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019		m³	0,0009000	799,46	0,71
INS	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO		UN	1,0000000	2,62	2,62
				MO sem LS => 3,02	LS =>	3,40	MO com LS =>	6,42
				Valor do BDI => 3,10		Valor com BDI =>		15,51

4.8.5	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**97882**	**SINAPI**	**CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0.4X0.4X0.4 M. AF 12/2020**		**UN**	**1,0000000**	**236,76**	**236,76**
CPU_A	101619	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF 08/2020		m³	0,0490000	316,30	15,49
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0304000	30,01	0,91
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0239000	23,84	0,56
CPU_A	97734	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF 03/2024		m³	0,0148000	3.205,75	47,44
INS	00043430	SINAPI	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M		UN	1,0000000	172,36	172,36
				MO sem LS => 13,74	LS =>	15,49	MO com LS =>	29,23
				Valor do BDI => 59,19		Valor com BDI =>		295,95

4.8.6	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**92008**	**SINAPI**	**TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023**		**UN**	**1,0000000**	**48,75**	**48,75**
CPU_A	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023		UN	1,0000000	11,12	11,12
CPU_A	92006	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023		UN	1,0000000	37,63	37,63
				MO sem LS => 9,93	LS =>	11,19	MO com LS =>	21,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

				Valor do BDI =>	12,18		Valor com BDI =>	60,93

4.8.7	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**92000**	**SINAPI**	**TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023**	**UN**	**1,0000000**	**31,68**	**31,68**
CPU_A	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,0000000	11,12	11,12
CPU_A	91998	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,0000000	20,56	20,56
			MO sem LS => 6,69	LS =>	7,54	MO com LS =>	14,23
			Valor do BDI => 7,92		Valor com BDI =>		39,60

4.8.8	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91993**	**SINAPI**	**TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023**	**UN**	**1,0000000**	**48,59**	**48,59**
CPU_A	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,0000000	11,12	11,12
CPU_A	91991	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,0000000	37,47	37,47
			MO sem LS => 11,56	LS =>	13,04	MO com LS =>	24,60
			Valor do BDI => 12,14		Valor com BDI =>		60,73

4.8.9	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91863**	**SINAPI**	**ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023**	**M**	**1,0000000**	**12,38**	**12,38**
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1190000	25,06	2,98
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1190000	30,38	3,61
INS	00002674	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	M	1,0170000	5,70	5,79
			MO sem LS => 2,15	LS =>	2,42	MO com LS =>	4,57
			Valor do BDI => 3,09		Valor com BDI =>		15,47

4.8.10	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91864**	**SINAPI**	**ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023**	**M**	**1,0000000**	**16,76**	**16,76**
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1390000	25,06	3,48
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1390000	30,38	4,22
INS	00002685	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	M	1,0170000	8,91	9,06
			MO sem LS => 2,51	LS =>	2,83	MO com LS =>	5,34
			Valor do BDI => 4,19		Valor com BDI =>		20,95

4.8.11	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91851**	**SINAPI**	**ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023**	**M**	**1,0000000**	**9,84**	**9,84**
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1030000	25,06	2,58
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1030000	30,38	3,12
INS	00040402	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 40 MM	M	1,1000000	3,72	4,09
INS	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0023000	23,27	0,05
			MO sem LS => 1,86	LS =>	2,09	MO com LS =>	3,95
			Valor do BDI => 2,46		Valor com BDI =>		12,30

4.8.12	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**93008**	**SINAPI**	**ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021**	**M**	**1,0000000**	**20,55**	**20,55**
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1122000	25,06	2,81
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1122000	30,38	3,40
INS	00002680	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA	M	1,1000000	13,04	14,34
			MO sem LS => 2,03	LS =>	2,28	MO com LS =>	4,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

			Valor do BDI =>	5,13		Valor com BDI =>	25,68

4.8.13	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**93654**	**SINAPI**	**DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025**	**UN**	**1,0000000**	**11,02**	**11,02**
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0354280	25,06	0,88
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0354280	30,38	1,07
INS	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	1,0000000	1,06	1,06
INS	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	UN	1,0000000	8,01	8,01
			MO sem LS => 0,63	LS =>	0,72	MO com LS =>	1,35
			Valor do BDI => 2,75		Valor com BDI =>		13,77

4.8.14	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**93656**	**SINAPI**	**DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025**	**UN**	**1,0000000**	**12,93**	**12,93**
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0639640	25,06	1,60
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0639640	30,38	1,94
INS	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	1,0000000	1,38	1,38
INS	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	UN	1,0000000	8,01	8,01
			MO sem LS => 1,16	LS =>	1,30	MO com LS =>	2,46
			Valor do BDI => 3,23		Valor com BDI =>		16,16

4.8.15	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**93673**	**SINAPI**	**DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025**	**UN**	**1,0000000**	**91,97**	**91,97**
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5297450	25,06	13,27
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5297450	30,38	16,09
INS	00001575	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	3,0000000	2,11	6,33
INS	00034709	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	UN	1,0000000	56,28	56,28
			MO sem LS => 9,59	LS =>	10,81	MO com LS =>	20,40
			Valor do BDI => 22,99		Valor com BDI =>		114,96

4.8.16	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91926**	**SINAPI**	**CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**	**M**	**1,0000000**	**5,00**	**5,00**
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0290000	25,06	0,72
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0290000	30,38	0,88
INS	00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2.5 MM2	M	1,2434000	2,71	3,36
INS	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0094000	4,91	0,04
			MO sem LS => 0,52	LS =>	0,59	MO com LS =>	1,11
			Valor do BDI => 1,25		Valor com BDI =>		6,25

4.8.17	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91928**	**SINAPI**	**CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**	**M**	**1,0000000**	**7,78**	**7,78**
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0390000	25,06	0,97
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0390000	30,38	1,18
INS	00000981	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	1,2434000	4,50	5,59
INS	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0094000	4,91	0,04
			MO sem LS => 0,70	LS =>	0,79	MO com LS =>	1,49
			Valor do BDI => 1,94		Valor com BDI =>		9,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

4.8.18	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91935**	**SINAPI**	**CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023**	**M**	**1,0000000**	**29,68**	**29,68**
CPU A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1140000	25,06	2,85
CPU A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1140000	30,38	3,46
INS	00000995	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0.6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	M	1,2434000	18,77	23,33
INS	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0094000	4,91	0,04
			MO sem LS => 2,06	LS =>	2,32	MO com LS =>	4,38
			Valor do BDI => 7,42		Valor com BDI =>		37,10

4.8.19	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91975**	**SINAPI**	**INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023**	**UN**	**1,0000000**	**82,59**	**82,59**
CPU_A	91950	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,0000000	15,97	15,97
CPU_A	91974	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,0000000	66,62	66,62
			MO sem LS => 16,25	LS =>	18,32	MO com LS =>	34,57
			Valor do BDI => 20,64		Valor com BDI =>		103,23

4.8.20	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91959**	**SINAPI**	**INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023**	**UN**	**1,0000000**	**45,98**	**45,98**
CPU_A	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,0000000	11,12	11,12
CPU_A	91958	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,0000000	34,86	34,86
			MO sem LS => 9,59	LS =>	10,81	MO com LS =>	20,40
			Valor do BDI => 11,49		Valor com BDI =>		57,47

4.8.21	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**101880**	**SINAPI**	**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025**	**UN**	**1,0000000**	**639,12**	**639,12**
CPU_A	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	m³	0,0192000	826,41	15,86
CPU A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0377000	25,06	51,06
CPU A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0377000	30,38	61,90
INS	00012041	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A	UN	1,0000000	510,30	510,30
			MO sem LS => 38,46	LS =>	43,36	MO com LS =>	81,82
			Valor do BDI => 159,78		Valor com BDI =>		798,90

4.8.22	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**060110**	**SBC**	**PLAFON QUADRADO PARA 1 LAMPADA E27 SPACIAL PMQ 130 PANTOJA**	**UN**	**1,0000000**	**217,90**	**217,90**
INS	003420	SBC	FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	M	0,1000000	1,06	0,10
INS	004924	SBC	ILUMINACAO - PLAFON QUADRADO PARA 1 LAMPADA E27 SPACIAL PMQ 130 100W VIDRO PRETO PANTOJA	UN	1,0000000	184,90	184,90
INS	099250	SBC	ELETRICISTA	H	0,9470000	19,66	18,61
INS	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,9470000	15,10	14,29
			MO sem LS => 15,47	LS =>	17,43	MO com LS =>	32,90
			Valor do BDI => 54,47		Valor com BDI =>		272,37

4.8.23	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**060301**	**SBC**	**LUMINARIA DE SOBREPOR HERMETICA PARA TUBULAR LED OU FLUORES.**	**UN**	**1,0000000**	**197,00**	**197,00**
INS	003420	SBC	FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	M	0,1000000	1,06	0,10
INS	039115	SBC	LUMINARIA DE SOBREPOR HERMETICA PARA TUBULAR 2x28W/32W/36W/40W IP65 OUROLUX	UN	1,0000000	112,00	112,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

INS	047068	SBC	LAMPADA FLUORESCENTE 16W TIPO TLDRS ACABAMENTO CONFORT PHILIPS		UN	2,0000000	26,00	52,00
INS	099250	SBC	ELETRICISTA		H	0,9470000	19,66	18,61
INS	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA		H	0,9470000	15,10	14,29
				MO sem LS => 15,47	LS =>	17,43	MO com LS =>	32,90
				Valor do BDI => 49,25		Valor com BDI =>		246,25

4.8.24	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**97599**	**SINAPI**	**LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024**	**UN**	**1,0000000**	**17,99**	**17,99**
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0551562	25,06	1,38
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1765000	30,38	5,36
INS	00038774	SINAPI	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	1,0000000	11,25	11,25
			MO sem LS => 2,24	LS =>	2,53	MO com LS =>	4,77
			Valor do BDI => 4,49		Valor com BDI =>		22,48

4.8.25	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**101512**	**SINAPI**	**ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF 07/2020**	**UN**	**1,0000000**	**2.714,78**	**2.714,78**
CPU_A	100578	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN. ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1.5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 04/2025	UN	1,0000000	648,91	648,91
CPU_A	104749	SINAPI	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	UN	1,0000000	21,06	21,06
CPU_A	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MANUAL. AF 08/2019	m³	0,0194000	826,41	16,03
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3233000	25,06	8,10
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,9102000	30,38	88,41
CPU_A	91873	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	6,0500000	24,19	146,34
CPU_A	91886	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,0000000	16,38	16,38
CPU_A	91920	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,0000000	25,41	25,41
CPU_A	91922	SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,0000000	27,78	27,78
CPU_A	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	22,2000000	45,63	1.012,98
CPU_A	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,0000000	91,97	91,97
CPU_A	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	M	1,9500000	68,96	134,47
CPU_A	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	UN	1,0000000	125,43	125,43
INS	00001062	SINAPI	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,0000000	226,09	226,09
INS	00001094	SINAPI	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	UN	1,0000000	30,76	30,76
INS	00003398	SINAPI	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	UN	1,0000000	9,22	9,22
INS	00004346	SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	UN	3,0000000	9,37	28,11
INS	00011267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM. ESPESSURA = *2.5* MM	UN	2,0000000	1,43	2,86
INS	00014153	SINAPI	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	UN	0,0600000	57,68	3,46
INS	00034643	SINAPI	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)	UN	1,0000000	49,58	49,58
INS	00039996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	0,1664000	5,27	0,87
INS	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	2,0000000	0,28	0,56
			MO sem LS => 188,85	LS =>	212,88	MO com LS =>	401,73
			Valor do BDI => 678,69		Valor com BDI =>		3.393,47

4.9.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CPU	**89957**	**Próprio**	**ADAPTSINAPI (89957) - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014**	**UN**	**1,0000000**	**147,00**	**147,00**
CPU_A	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	2,1400000	24,76	52,98
CPU_A	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,1800000	9,87	11,64
CPU_A	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,0000000	16,38	16,38
CPU_A	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,8900000	13,58	12,08
CPU_A	90443	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	M	2,1400000	8,45	18,08
CPU_A	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	M	2,1400000	16,75	35,84
			MO sem LS => 39,42	LS =>	44,43	MO com LS =>	83,85
			Valor do BDI => 36,75		Valor com BDI =>		183,75

4.9.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**94491**	**SINAPI**	**REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021**	**UN**	**1,0000000**	**63,00**	**63,00**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1133000	24,07	2,72
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1133000	29,30	3,31
INS	00011676	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	1,0000000	54,27	54,27
INS	00020080	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN	0,0714000	20,09	1,43
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0180000	69,74	1,25
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0114000	2,43	0,02
			MO sem LS => 2,01	LS =>	2,26	MO com LS =>	4,27
			Valor do BDI => 15,75		Valor com BDI =>		78,75

4.9.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**94490**	**SINAPI**	**REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021**	**UN**	**1,0000000**	**46,28**	**46,28**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0795000	24,07	1,91
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0795000	29,30	2,32
INS	00011675	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	1,0000000	40,58	40,58
INS	00020080	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN	0,0400000	20,09	0,80
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0095000	69,74	0,66
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0080000	2,43	0,01
			MO sem LS => 1,41	LS =>	1,59	MO com LS =>	3,00
			Valor do BDI => 11,57		Valor com BDI =>		57,85

4.9.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**94489**	**SINAPI**	**REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021**	**UN**	**1,0000000**	**31,26**	**31,26**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0795000	24,07	1,91
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0795000	29,30	2,32
INS	00011674	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	1,0000000	25,56	25,56
INS	00020080	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN	0,0400000	20,09	0,80
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0095000	69,74	0,66
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0080000	2,43	0,01
			MO sem LS => 1,41	LS =>	1,59	MO com LS =>	3,00
			Valor do BDI => 7,81		Valor com BDI =>		39,07

4.9.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**89987**	**SINAPI**	**REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021**	**UN**	**1,0000000**	**67,26**	**67,26**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2212000	24,07	5,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2212000	29,30	6,48
INS	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)		UN	0,0106000	17,70	0,18
INS	00006005	SINAPI	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4"		UN	1,0000000	55,28	55,28
				MO sem LS => 3,93	LS =>	4,43	MO com LS =>	8,36
				Valor do BDI => 16,81		Valor com BDI =>		84,07

4.9.6	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89985**	**SINAPI**	**REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021**		**UN**	**1,0000000**	**64,12**	**64,12**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2212000	24,07	5,32
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2212000	29,30	6,48
INS	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)		UN	0,0106000	17,70	0,18
INS	00006024	SINAPI	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4"		UN	1,0000000	52,14	52,14
				MO sem LS => 3,93	LS =>	4,43	MO com LS =>	8,36
				Valor do BDI => 16,03		Valor com BDI =>		80,15

4.9.7	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**94796**	**SINAPI**	**TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021**		**UN**	**1,0000000**	**39,96**	**39,96**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1904000	24,07	4,58
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1904000	29,30	5,57
INS	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)		UN	0,0053000	17,70	0,09
INS	00011830	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO		UN	1,0000000	29,72	29,72
				MO sem LS => 3,38	LS =>	3,81	MO com LS =>	7,19
				Valor do BDI => 9,99		Valor com BDI =>		49,95

4.9.8	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**102611**	**SINAPI**	**CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021**		**UN**	**1,0000000**	**496,08**	**496,08**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1151000	24,07	2,77
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1151000	29,30	3,37
INS	00011871	SINAPI	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS, COM TAMPA		UN	1,0000000	489,94	489,94
				MO sem LS => 2,04	LS =>	2,30	MO com LS =>	4,34
				Valor do BDI => 124,02		Valor com BDI =>		620,10

4.9.9	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89383**	**SINAPI**	**ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022**		**UN**	**1,0000000**	**6,81**	**6,81**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0944000	24,07	2,27
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0944000	29,30	2,76
INS	00000065	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA		UN	1,0000000	0,87	0,87
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR		UN	0,0059000	61,55	0,36
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3		UN	0,0070000	69,74	0,48
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100		UN	0,0315000	2,43	0,07
				MO sem LS => 1,67	LS =>	1,89	MO com LS =>	3,56
				Valor do BDI => 1,70		Valor com BDI =>		8,51

4.9.10	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89391**	**SINAPI**	**ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022**		**UN**	**1,0000000**	**8,93**	**8,93**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1111000	24,07	2,67
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1111000	29,30	3,25
INS	00000108	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA		UN	1,0000000	1,76	1,76
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR		UN	0,0082000	61,55	0,50
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3		UN	0,0095000	69,74	0,66
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100		UN	0,0371000	2,43	0,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

			MO sem LS =>	1,97	LS =>	2,22	MO com LS =>	4,19
			Valor do BDI =>	2,23		Valor com BDI =>		11,16

4.9.11	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**97907**	**SINAPI**	**CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020**	**UN**	**1,0000000**	**701,53**	**701,53**
CPU_A	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	m³	0,1039000	866,92	90,07
CPU_A	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020	m²	1,2100000	6,94	8,39
CPU_A	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	0,0136000	144,87	1,97
CPU_A	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI	0,0276000	61,60	1,70
CPU_A	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	m³	0,0196000	579,91	11,36
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,8665000	30,01	146,04
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,8237000	23,84	91,15
CPU_A	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	m³	0,1163000	559,43	65,06
CPU_A	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF 03/2024	m³	0,0700000	2.630,59	184,14
INS	00000650	SINAPI	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	26,4945000	3,35	88,75
INS	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0068000	8,60	0,05
INS	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,1480000	11,46	1,69
INS	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,1760000	4,01	0,70
INS	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0156000	20,71	0,32
INS	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,5520000	18,37	10,14
			MO sem LS => 124,45	LS =>	140,30	MO com LS =>	264,75
			Valor do BDI => 175,38		Valor com BDI =>		876,91

4.9.12	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91785**	**Próprio**	**(CPU REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015**	**M**	**1,0000000**	**47,30**	**47,30**
CPU_A	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	0,7940000	24,76	19,65
CPU_A	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,6543000	9,87	6,45
CPU_A	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,1694000	16,38	2,77
CPU_A	89378	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0773000	7,25	0,56
CPU_A	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,6522000	6,81	4,44
CPU_A	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,3037000	13,58	4,12
CPU_A	89396	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0168000	20,53	0,34
CPU_A	89400	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0115000	20,28	0,23
CPU_A	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	0,0780000	12,81	0,99
CPU_A	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0076000	9,01	0,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CPU_A	89424	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0135000	6,68	0,09
CPU_A	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0017000	12,43	0,02
CPU_A	89445	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0034000	19,03	0,06
CPU_A	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	0,1280000	5,32	0,68
CPU_A	89481	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0670000	5,46	0,36
CPU_A	89528	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0135000	4,31	0,05
CPU_A	89532	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0461000	7,02	0,32
CPU_A	89622	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0385000	13,93	0,53
CPU_A	89627	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0031000	19,72	0,06
CPU_A	90436	SINAPI	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	UN	0,0083000	15,75	0,13
CPU_A	90443	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	M	0,2006000	8,45	1,69
CPU_A	90453	SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 40 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 32 MM DE DIÂMETRO. AF 09/2023	UN	0,0071000	4,10	0,02
CPU_A	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	M	0,2006000	16,75	3,36
CPU_A	91185	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF 09/2023	M	0,0092000	25,78	0,23
CPU_A	91190	SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF 09/2023	UN	0,0083000	11,74	0,09
			MO sem LS => 12,10	LS =>	13,65	MO com LS =>	25,75
			Valor do BDI => 11,82		Valor com BDI =>		59,12

4.9.13	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**CPU-Q38**	**Próprio**	**INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS**	**M**	**1,0000000**	**59,65**	**59,65**
CPU_A	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	0,7940000	33,65	26,71
CPU_A	89386	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,6543000	9,81	6,41
CPU_A	89398	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,1694000	18,74	3,17
CPU_A	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	0,0773000	19,42	1,50
CPU_A	89413	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,6522000	12,43	8,10
CPU_A	89414	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,3037000	14,12	4,28
CPU_A	89431	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0168000	9,13	0,15
CPU_A	89435	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0115000	20,39	0,23
CPU_A	89436	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0780000	8,30	0,64
CPU_A	89443	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0076000	17,38	0,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CPU_A	89447	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	0,0135000	10,48	0,14
CPU_A	89492	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,0017000	8,31	0,01
CPU_A	89541	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,0034000	6,39	0,02
CPU_A	89553	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,1280000	5,73	0,73
CPU_A	89562	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,0670000	10,13	0,67
CPU_A	89620	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,0135000	11,90	0,16
CPU_A	89622	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,0461000	13,93	0,64
CPU_A	89624	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,0385000	17,66	0,67
CPU_A	90436	SINAPI	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	UN	0,0031000	15,75	0,04
CPU_A	90439	SINAPI	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	UN	0,0083000	9,72	0,08
CPU_A	90443	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	0,2006000	8,45	1,69
CPU_A	90453	SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 40 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 32 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023	UN	0,0071000	4,10	0,02
CPU_A	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	0,2006000	16,75	3,36
CPU_A	91190	SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023	UN	0,0092000	11,74	0,10
			MO sem LS => 13,67	LS =>	15,42	MO com LS =>	29,09
			Valor do BDI => 14,91		Valor com BDI =>		74,56

4.9.14	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**97741**	**SINAPI**	**KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024**	**UN**	**1,0000000**	**159,21**	**159,21**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5265000	24,07	36,74
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5265000	29,30	44,72
INS	00000065	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	UN	2,0000000	0,87	1,74
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0729000	61,55	4,48
INS	00000813	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	4,17	4,17
INS	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0132000	17,70	0,23
INS	00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2,0000000	0,71	1,42
INS	00003540	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2,0000000	4,90	9,80
INS	00006016	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4"	UN	1,0000000	22,66	22,66
INS	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	2,9905000	4,08	12,20
INS	00009875	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	0,9444000	15,16	14,31
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0910000	69,74	6,34
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,1681000	2,43	0,40
			MO sem LS => 27,13	LS =>	30,58	MO com LS =>	57,71
			Valor do BDI => 39,80		Valor com BDI =>		199,01

4.10.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**CPU 15**	**Próprio**	**PONTO DE ESGOTO COM TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DN40MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS...)**	**pt**	**1,0000000**	**78,27**	**78,27**
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6500000	29,30	19,04
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6500000	23,84	15,49
INS	00003516	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	3,0000000	2,17	6,51
INS	00003517	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	UN	3,0000000	1,96	5,88
INS	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,2000000	1,01	0,20
INS	00009835	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	4,0000000	6,04	24,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR		UN	0,0400000	61,55	2,46
INS	00020079	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 3.500* G)		UN	0,0500000	90,76	4,53
				MO sem LS => 11,31		LS => 12,74	MO com LS =>	24,05
				Valor do BDI => 19,56		Valor com BDI =>		97,83

4.10.2	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**CPU 14**	**Próprio**	**PONTO DE ESGOTO COM TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DN50MM (PIAS, MÁQUINAS DE LAVAR...)**		**pt**	**1,0000000**	**115,75**	**115,75**
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,3000000	29,30	8,79
CPU A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,3000000	23,84	7,15
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR		UN	0,0200000	61,55	1,23
INS	00000013	SINAPI	ESTOPA		KG	0,0500000	20,83	1,04
INS	00003518	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL		UN	3,0000000	3,51	10,53
INS	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA		UN	0,2000000	1,01	0,20
INS	00007097	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL		UN	1,0000000	6,97	6,97
INS	00009838	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)		M	8,0000000	9,98	79,84
				MO sem LS => 5,22		LS => 5,88	MO com LS =>	11,10
				Valor do BDI => 28,93		Valor com BDI =>		144,68

4.10.3	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**CPU 13**	**Próprio**	**PONTO DE ESGOTO COM TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DN100MM (VASO SANITÁRIO)**		**pt**	**1,0000000**	**111,96**	**111,96**
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,4000000	29,30	11,72
CPU A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,4000000	23,84	9,53
INS	00003520	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL		UN	2,0000000	7,71	15,42
INS	00010908	SINAPI	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL		UN	1,0000000	17,70	17,70
INS	00009836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)		M	4,0000000	13,83	55,32
INS	00000013	SINAPI	ESTOPA		KG	0,0500000	20,83	1,04
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR		UN	0,0200000	61,55	1,23
				MO sem LS => 6,96		LS => 7,84	MO com LS =>	14,80
				Valor do BDI => 27,99		Valor com BDI =>		139,95

4.10.4	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**104327**	**SINAPI**	**RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022**		**UN**	**1,0000000**	**21,19**	**21,19**
CPU A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1652000	24,07	3,97
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1652000	29,30	4,84
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR		UN	0,0049000	61,55	0,30
INS	00011743	SINAPI	RALO SIFONADO REDONDO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA		UN	1,0000000	11,48	11,48
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3		UN	0,0075000	69,74	0,52
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100		UN	0,0360000	2,43	0,08
				MO sem LS => 2,93		LS => 3,31	MO com LS =>	6,24
				Valor do BDI => 5,29		Valor com BDI =>		26,48

4.10.5	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89708**	**SINAPI**	**CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022**		**UN**	**1,0000000**	**114,98**	**114,98**
CPU A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,4777000	24,07	11,49
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,4777000	29,30	13,99
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR		UN	0,0668000	61,55	4,11
INS	00011714	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA		UN	1,0000000	78,10	78,10
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3		UN	0,1040000	69,74	7,25
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100		UN	0,0184000	2,43	0,04
				MO sem LS => 8,49		LS => 9,57	MO com LS =>	18,06
				Valor do BDI => 28,74		Valor com BDI =>		143,72

4.10.6	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89707**	**SINAPI**	**CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022**		**UN**	**1,0000000**	**53,41**	**53,41**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3987000	24,07	9,59
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3987000	29,30	11,68
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0292000	61,55	1,79
INS	00005103	SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	UN	1,0000000	27,26	27,26
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0440000	69,74	3,06
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0154000	2,43	0,03
			MO sem LS => 7,08	LS =>	7,99	MO com LS =>	15,07
			Valor do BDI => 13,35		Valor com BDI =>		66,76

4.10.7	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91792**	**Próprio**	**(CPU REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015**	**M**	**1,0000000**	**81,27**	**81,27**
CPU_A	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1,0000000	22,03	22,03
CPU_A	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,8584000	10,38	8,91
CPU_A	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,7691000	10,59	8,14
CPU_A	89752	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,2924000	7,63	2,23
CPU_A	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,3116000	15,03	4,68
CPU_A	90436	SINAPI	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	UN	0,2596000	15,75	4,08
CPU_A	90443	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	0,2609000	8,45	2,20
CPU_A	90453	SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 40 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 32 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023	UN	0,2222000	4,10	0,91
CPU_A	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	0,2609000	16,75	4,37
CPU_A	91185	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023	M	0,8022000	25,78	20,68
CPU_A	91190	SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023	UN	0,2596000	11,74	3,04
			MO sem LS => 20,69	LS =>	23,32	MO com LS =>	44,01
			Valor do BDI => 20,31		Valor com BDI =>		101,58

4.10.8	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91793**	**Próprio**	**(CPU REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA. PRÉDIOS. AF_10/2015**	**M**	**1,0000000**	**103,22**	**103,22**
CPU_A	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1,0000000	27,53	27,53
CPU_A	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,4223000	15,68	22,30
CPU_A	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,4991000	16,35	24,51
CPU_A	89753	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,2919000	9,26	11,96
CPU_A	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,0700000	25,00	1,75
CPU_A	89813	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	0,0278000	5,48	0,15
CPU_A	90437	SINAPI	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	UN	0,1718000	41,99	7,21
CPU_A	90454	SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 75 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023	UN	0,0421000	6,47	0,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CPU_A	90467	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES OUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 09/2023	M	0,1074000	25,21	2,70
CPU_A	91186	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF 09/2023	M	0,0353000	28,44	1,00
CPU_A	91191	SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF 09/2023	UN	0,1718000	16,56	2,84
CPU_A	91222	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES OUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 09/2023	M	0,1074000	9,40	1,00
			MO sem LS => 19,56	LS =>	22,05	MO com LS =>	41,61
			Valor do BDI => 25,80		Valor com BDI =>		129,02

4.10.9	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91795**	**Próprio**	**(CPU REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES. FIXAÇÕES. P/ PRÉDIOS. AF 10/2015**	**M**	**1,0000000**	**76,22**	**76,22**
CPU_A	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	0,1846000	38,35	7,07
CPU_A	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	0,0653000	29,13	1,90
CPU_A	89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	0,2122000	42,29	8,97
CPU_A	89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	0,0982000	17,22	1,69
CPU_A	89796	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	0,0478000	44,11	2,10
CPU_A	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	0,1086000	51,56	5,59
CPU_A	89800	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	M	0,5610000	28,65	16,07
CPU_A	89810	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	0,0085000	30,44	0,25
CPU_A	89821	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	0,2392000	18,09	4,32
CPU_A	89833	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	0,0598000	45,86	2,74
CPU_A	89834	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	0,0311000	53,31	1,65
CPU_A	89848	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	0,2544000	27,39	6,96
CPU_A	89851	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	0,0178000	33,65	0,59
CPU_A	89856	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	0,1267000	20,23	2,56
CPU_A	89861	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	0,0008000	57,59	0,04
CPU_A	90438	SINAPI	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF 09/2023	UN	0,0999500	61,33	6,12
CPU_A	90455	SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 100 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 75 MM DE DIÂMETRO. AF 09/2023	UN	0,2323000	8,31	1,93
CPU_A	91187	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF 09/2023	M	0,1239000	25,60	3,17
CPU_A	91192	SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF 09/2023	UN	0,0995000	25,15	2,50
			MO sem LS => 12,52	LS =>	14,12	MO com LS =>	26,64
			Valor do BDI => 19,05		Valor com BDI =>		95,27

4.10.10	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CPU	**97906**	**SINAPI**	**CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0.6X0.6X0.6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020**	**UN**	**1,0000000**	**492,91**	**492,91**
CPU_A	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	m³	0,0728000	866,92	63,11
CPU_A	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020	m²	0,8100000	6,94	5,62
CPU_A	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	0,0087000	144,87	1,26
CPU_A	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI	0,0178000	61,60	1,09
CPU_A	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	m³	0,0148000	579,91	8,58
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5684000	30,01	107,08
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,8038000	23,84	66,84
CPU_A	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	m³	0,0744000	559,43	41,62
CPU_A	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF 03/2024	m³	0,0448000	2.630,59	117,85
INS	00000650	SINAPI	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	20,7615000	3,35	69,55
INS	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0054000	8,60	0,04
INS	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,1184000	11,46	1,35
INS	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,1408000	4,01	0,56
INS	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0125000	20,71	0,25
INS	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,4416000	18,37	8,11
			MO sem LS => 87,20	LS =>	98,30	MO com LS =>	185,50
			Valor do BDI => 123,22		Valor com BDI =>		616,13

4.10.11	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**98054**	**SINAPI**	**TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2.50 M. VOLUME ÚTIL: 6245.8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF 12/2020**	**UN**	**1,0000000**	**5.024,83**	**5.024,83**
CPU_A	101624	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF 08/2020	m³	0,3733000	223,19	83,31
CPU_A	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	0,5075000	144,87	73,52
CPU_A	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI	1,0343000	61,60	63,71
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4573000	30,01	73,74
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9307000	23,84	46,02
CPU_A	88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	m³	0,0858000	681,15	58,44
CPU_A	97738	SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF 03/2024 PS	m³	0,0154000	4.255,97	65,54
CPU_A	97740	SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF 03/2024	m³	0,2400000	2.188,36	525,20
INS	00012565	SINAPI	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	5,0000000	807,07	4.035,35
			MO sem LS => 140,24	LS =>	158,10	MO com LS =>	298,34
			Valor do BDI => 1.256,20		Valor com BDI =>		6.281,03

4.10.12	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
CPU	**98064**	**SINAPI**	**SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3.0 M. ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF 12/2020**	**UN**	**1,0000000**	**5.866,91**	**5.866,91**
CPU_A	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	m³	0,0184000	866,92	15,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO								
CPU_A	101624	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA. LANCAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020		m³	0,5641000	223,19	125,90
CPU_A	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014		CHP	0,7257000	144,87	105,13
CPU_A	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014		CHI	1,4790000	61,60	91,10
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,7470000	30,01	52,42
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,3726000	23,84	32,72
CPU_A	97738	SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS		m³	0,0154000	4.255,97	65,54
CPU_A	97740	SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024		m³	0,3771000	2.188,36	825,23
INS	00043447	SINAPI	ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2.50 M E ALTURA DE 0.50 M		UN	6,0000000	758,82	4.552,92
				MO sem LS => 173,47	LS =>	195,56	MO com LS =>	369,03
				Valor do BDI => 1.466,72		Valor com BDI =>		7.333,63

4.10.13	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**99260**	**SINAPI**	**CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020**	**UN**	**1,0000000**	**479,38**	**479,38**
CPU_A	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	0,8100000	6,94	5,62
CPU_A	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0087000	144,87	1,26
CPU_A	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0178000	61,60	1,09
CPU_A	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,0148000	579,91	8,58
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5684000	30,01	107,08
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,8038000	23,84	66,84
CPU_A	88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,0728000	681,15	49,58
CPU_A	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,0744000	559,43	41,62
CPU_A	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	m³	0,0448000	2.630,59	117,85
INS	00000650	SINAPI	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	20,7615000	3,35	69,55
INS	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0054000	8,60	0,04
INS	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,1184000	11,46	1,35
INS	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,1408000	4,01	0,56
INS	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0125000	20,71	0,25
INS	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,4416000	18,37	8,11
			MO sem LS => 87,01	LS =>	98,09	MO com LS =>	185,10
			Valor do BDI => 119,84		Valor com BDI =>		599,22

4.11.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**97329**	**SINAPI**	**TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025**	**M**	**1,0000000**	**72,42**	**72,42**
CPU_A	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0627280	30,07	1,88
CPU_A	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0627280	24,77	1,55
INS	00039660	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	M	1,0227270	43,00	43,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

INS	00039737	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000		M	1,0227270	24,47	25,02
				MO sem LS =>	1,12	LS =>	1,26	MO com LS =>	2,38
				Valor do BDI =>	18,10		Valor com BDI =>		90,52

4.11.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**97328**	**SINAPI**	**TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025**	**M**	**1,0000000**	**58,12**	**58,12**
CPU_A	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0536120	30,07	1,61
CPU_A	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0536120	24,77	1,32
INS	00039664	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	M	1,0227270	31,70	32,42
INS	00039741	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	M	1,0227270	22,27	22,77
			MO sem LS =>	0,95	LS =>	1,08	MO com LS =>		2,03
			Valor do BDI =>	14,53		Valor com BDI =>			72,65

4.11.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**97330**	**SINAPI**	**TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025**	**M**	**1,0000000**	**88,53**	**88,53**
CPU_A	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0718140	30,07	2,15
CPU_A	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0718140	24,77	1,77
INS	00039665	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	M	1,0227270	53,49	54,70
INS	00039853	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	M	1,0227270	29,25	29,91
			MO sem LS =>	1,28	LS =>	1,44	MO com LS =>		2,72
			Valor do BDI =>	22,13		Valor com BDI =>			110,66

4.11.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89866**	**SINAPI**	**JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022**	**UN**	**1,0000000**	**7,60**	**7,60**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1106000	24,07	2,66
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1106000	29,30	3,24
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0071000	61,55	0,43
INS	00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	0,71	0,71
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0080000	69,74	0,55
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0061000	2,43	0,01
			MO sem LS =>	1,96	LS =>	2,22	MO com LS =>		4,18
			Valor do BDI =>	1,90		Valor com BDI =>			9,50

4.11.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89865**	**SINAPI**	**TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022**	**M**	**1,0000000**	**17,94**	**17,94**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2552000	24,07	6,14
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2552000	29,30	7,47
INS	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,0549000	4,08	4,30
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0142000	2,43	0,03
			MO sem LS =>	4,53	LS =>	5,11	MO com LS =>		9,64
			Valor do BDI =>	4,48		Valor com BDI =>			22,42

4.12.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**101909**	**SINAPI**	**EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 PE**	**UN**	**1,0000000**	**233,08**	**233,08**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,4574000	24,07	11,00
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,4574000	29,30	13,40
INS	00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA. FENDA SIMPLES. 4.8 X 50 MM		UN	2,0000000	0,59	1,18
INS	00010892	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC		UN	1,0000000	207,50	207,50
				MO sem LS => 8,13		LS => 9,16	MO com LS =>	17,29
				Valor do BDI => 58,27		Valor com BDI =>		291,35

4.14.1	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**87904**	**SINAPI**	**CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA. COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022**		**m²**	**1,0000000**	**9,44**	**9,44**
CPU_A	87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019		m³	0,0037000	785,91	2,90
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1724000	30,01	5,17
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0575000	23,84	1,37
				MO sem LS => 2,46		LS => 2,78	MO com LS =>	5,24
				Valor do BDI => 2,36		Valor com BDI =>		11,80

4.14.1	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**88412**	**SINAPI**	**APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024**		**m²**	**1,0000000**	**3,11**	**3,11**
CPU_A	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0315000	32,97	1,03
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0051000	23,84	0,12
INS	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR		L	0,2845000	6,89	1,96
				MO sem LS => 0,37		LS => 0,41	MO com LS =>	0,78
				Valor do BDI => 0,77		Valor com BDI =>		3,88

4.14.2	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**87528**	**SINAPI**	**EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR OUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024**		**m²**	**1,0000000**	**48,27**	**48,27**
CPU_A	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACÃO. PREPARO MANUAL. AF_08/2019		m³	0,0304000	827,92	25,16
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,5514000	30,01	16,54
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2757000	23,84	6,57
				MO sem LS => 10,05		LS => 11,34	MO com LS =>	21,39
				Valor do BDI => 12,06		Valor com BDI =>		60,33

4.14.2	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**88489**	**SINAPI**	**PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICACÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023**		**m²**	**1,0000000**	**16,12**	**16,12**
CPU_A	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1631000	32,97	5,37
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0544000	23,84	1,29
INS	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO		L	0,2285000	41,43	9,46
				MO sem LS => 2,13		LS => 2,41	MO com LS =>	4,54
				Valor do BDI => 4,03		Valor com BDI =>		20,15

4.14.3	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**102217**	**SINAPI**	**PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021**		**m²**	**1,0000000**	**18,19**	**18,19**
CPU_A	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,3805000	32,97	12,54
INS	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS		L	0,0213000	22,20	0,47
INS	00043776	SINAPI	TINTA A OLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS		L	0,2130000	24,33	5,18
				MO sem LS => 4,06		LS => 4,58	MO com LS =>	8,64
				Valor do BDI => 4,54		Valor com BDI =>		22,73

4.14.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**104958**	**SINAPI**	**MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024**	**m²**	**1,0000000**	**25,74**	**25,74**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CPU_A	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019		m³	0,0194000	685,38	13,29
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2971000	30,01	8,91
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1485000	23,84	3,54
				MO sem LS => 4,79	LS =>	5,39	MO com LS =>	10,18
				Valor do BDI => 6,43		Valor com BDI =>		32,17

4.14.4	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**87275**	**SINAPI**	**REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE**		**m²**	**1,0000000**	**83,82**	**83,82**
CPU_A	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,8882000	29,88	26,53
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,3669000	23,84	8,74
INS	00000536	SINAPI	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2		m²	1,0932000	36,74	40,16
INS	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS		KG	6,8500000	1,03	7,05
INS	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR		KG	0,2220000	6,04	1,34
				MO sem LS => 11,63	LS =>	13,10	MO com LS =>	24,73
				Valor do BDI => 20,95		Valor com BDI =>		104,77

4.14.5	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**96116**	**SINAPI**	**FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023 PS**		**m²**	**1,0000000**	**70,63**	**70,63**
CPU_A	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,6000000	24,61	14,76
INS	00036238	SINAPI	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)		m²	1,0363000	24,92	25,82
INS	00039427	SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M		M	3,5470000	6,69	23,72
INS	00039430	SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL		UN	1,2267000	2,52	3,09
INS	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM		UN	2,2134000	0,22	0,48
INS	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM		CENTO	0,0123000	25,25	0,31
INS	00040552	SINAPI	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM		CENTO	0,0336000	43,29	1,45
INS	00043131	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)		KG	0,0370000	27,03	1,00
				MO sem LS => 4,90	LS =>	5,52	MO com LS =>	10,42
				Valor do BDI => 17,65		Valor com BDI =>		88,28

4.14.6	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**5057**	**ORSE**	**Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem**		**m²**	**1,0000000**	**505,25**	**505,25**
INS	4974	ORSE	Revestimento em alumínio tipo Alucobond, e=0,3mm, em estrutura metálica auxiliar de perfil "U" 2", com fornecimento e montagem, inclusive pintura Kaynar 500 com seis camadas		m²	1,0000000	505,25	505,25
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 126,31		Valor com BDI =>		631,56

4.15.1	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**90797**	**SINAPI**	**KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019**		**UN**	**1,0000000**	**978,43**	**978,43**
CPU_A	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,3270000	28,64	9,36
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	2,0240000	30,01	60,74
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,1760000	23,84	28,03
CPU_A	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019		m³	0,0229000	799,46	18,30
INS	00039485	SINAPI	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)		UN	1,0000000	862,00	862,00
				MO sem LS => 33,66	LS =>	37,95	MO com LS =>	71,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

				Valor do BDI =>	244,60		Valor com BDI =>	1.223,03

4.15.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**90795**	**SINAPI**	**KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019**	**UN**	**1,0000000**	**961,88**	**961,88**
CPU_A	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2600000	28,64	7,44
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7060000	30,01	51,19
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9830000	23,84	23,43
CPU_A	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,0223000	799,46	17,82
INS	00039482	SINAPI	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)	UN	1,0000000	862,00	862,00
			MO sem LS =>	28,35	LS =>	31,96	MO com LS =>	60,31
			Valor do BDI =>	240,47		Valor com BDI =>		1.202,35

4.15.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**100702**	**SINAPI**	**PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR. SEM ALIZAR. AF_12/2019**	**m²**	**1,0000000**	**499,71**	**499,71**
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2820000	30,01	8,46
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1410000	23,84	3,36
INS	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,0637000	42,92	2,73
INS	00004922	SINAPI	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL. SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	m²	1,0000000	420,97	420,97
INS	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,7200000	0,61	2,87
INS	00036888	SINAPI	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE. PARA 1 FACE	M	2,2020000	27,85	61,32
			MO sem LS =>	3,88	LS =>	4,38	MO com LS =>	8,26
			Valor do BDI =>	124,92		Valor com BDI =>		624,63

4.15.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**94573**	**SINAPI**	**JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024**	**m²**	**1,0000000**	**389,18**	**389,18**
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3118773	30,01	9,35
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1559386	23,84	3,71
INS	00004377	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	7,3000000	0,17	1,24
INS	00034364	SINAPI	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	0,5560000	643,60	357,84
INS	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,6010714	28,36	17,04
			MO sem LS =>	4,30	LS =>	4,84	MO com LS =>	9,14
			Valor do BDI =>	97,29		Valor com BDI =>		486,47

4.15.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**94569**	**SINAPI**	**JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE. EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024**	**m²**	**1,0000000**	**662,46**	**662,46**
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0104139	30,01	30,32
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5052069	23,84	12,04
INS	00004377	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	24,4000000	0,17	4,14
INS	00034381	SINAPI	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM. COM VIDRO 4 MM. SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	2,0833000	279,76	582,82
INS	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1,1687500	28,36	33,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

			MO sem LS =>	13,93	LS =>	15,70	MO com LS =>	29,63
			Valor do BDI =>	165,61		Valor com BDI =>		828,07

4.15.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**101965**	**SINAPI**	**PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF 11/2020**	**M**	**1,0000000**	**197,37**	**197,37**
CPU_A	87283	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	m³	0,0060000	556,21	3,33
CPU_A	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4190000	29,88	12,51
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2090000	23,84	4,98
CPU_A	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHP	0,0210000	31,95	0,67
CPU_A	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHI	0,3980000	30,55	12,15
INS	00034747	SINAPI	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	M	1,0400000	157,44	163,73
			MO sem LS =>	10,49	LS =>	11,83	MO com LS =>	22,32
			Valor do BDI =>	49,34		Valor com BDI =>		246,71

4.15.7	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**98689**	**SINAPI**	**SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020**	**M**	**1,0000000**	**121,72**	**121,72**
CPU_A	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5470000	29,88	16,34
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2730000	23,84	6,50
INS	00020232	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	M	1,0000000	94,81	94,81
INS	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	1,2900000	3,16	4,07
			MO sem LS =>	7,50	LS =>	8,46	MO com LS =>	15,96
			Valor do BDI =>	30,43		Valor com BDI =>		152,15

4.16.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**86888**	**SINAPI**	**VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020**	**UN**	**1,0000000**	**491,70**	**491,70**
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7791000	29,30	22,82
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4384000	23,84	10,45
INS	00004384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UN	2,0000000	20,78	41,56
INS	00006138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	UN	1,0000000	13,12	13,12
INS	00010422	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	UN	1,0000000	392,53	392,53
INS	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0881000	127,38	11,22
			MO sem LS =>	11,07	LS =>	12,48	MO com LS =>	23,55
			Valor do BDI =>	122,92		Valor com BDI =>		614,62

4.16.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**95471**	**SINAPI**	**VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 01/2020**	**UN**	**1,0000000**	**773,63**	**773,63**
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1540000	29,30	33,81
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5565000	23,84	13,26
INS	00004384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UN	2,0000000	20,78	41,56
INS	00006138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	UN	1,0000000	13,12	13,12
INS	00036520	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	UN	1,0000000	660,66	660,66
INS	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0881000	127,38	11,22
			MO sem LS =>	15,72	LS =>	17,73	MO com LS =>	33,45
			Valor do BDI =>	193,40		Valor com BDI =>		967,03

4.16.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**100849**	**SINAPI**	**ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020**	**UN**	**1,0000000**	**39,40**	**39,40**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1536000	29,30	4,50
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0484000	23,84	1,15
INS	00000377	SINAPI	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL		UN	1,0000000	33,75	33,75
				MO sem LS => 1,90	LS =>	2,15	MO com LS =>	4,05
				Valor do BDI => 9,85		Valor com BDI =>		49,25

4.16.4	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**100850**	**SINAPI**	**ASSENTO SANITÁRIO PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020**		**UN**	**1,0000000**	**51,15**	**51,15**
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1536000	29,30	4,50
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0484000	23,84	1,15
INS	00044201	SINAPI	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, COM ABERTURA FRONTAL, COM TAMPO E PARAFUSOS DE FIXACAO		UN	1,0000000	45,50	45,50
				MO sem LS => 1,90	LS =>	2,15	MO com LS =>	4,05
				Valor do BDI => 12,78		Valor com BDI =>		63,93

4.16.5	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**86942**	**SINAPI**	**LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA. PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_01/2020**		**UN**	**1,0000000**	**302,91**	**302,91**
CPU_A	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		UN	1,0000000	10,61	10,61
CPU_A	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		UN	1,0000000	24,59	24,59
CPU_A	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		UN	1,0000000	11,81	11,81
CPU_A	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		UN	1,0000000	145,56	145,56
CPU_A	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		UN	1,0000000	110,34	110,34
				MO sem LS => 11,56	LS =>	13,04	MO com LS =>	24,60
				Valor do BDI => 75,72		Valor com BDI =>		378,63

4.16.6	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**5047**	**Próprio**	**PIA DE ACO INOXIDAVEL DE AÇO MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACÃO**		**UN**	**1,0000000**	**579,35**	**579,35**
CPU_A	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		UN	1,0000000	13,35	13,35
CPU_A	86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		UN	1,0000000	91,81	91,81
CPU_A	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		UN	1,0000000	129,08	129,08
INS	00001745	SINAPI	BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, SEM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0.55 X 1.60* M		UN	1,0000000	345,11	345,11
				MO sem LS => 4,63	LS =>	5,23	MO com LS =>	9,86
				Valor do BDI => 144,83		Valor com BDI =>		724,18

4.16.7	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**190429**	**SBC**	**BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA**		**m²**	**1,0000000**	**557,04**	**557,04**
INS	000050	SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)		KG	4,6000000	0,90	4,14
INS	000100	SBC	AREIA GROSSA LAVADA		m³	0,0010000	162,09	0,16
INS	001100	SBC	CIMENTO DIRECIONAL BRANCO (SACO 1 QUILOGRAMA)		KG	1,8200000	6,02	10,95
INS	004612	SBC	APOIO EM MAO FRANCESA EM ACO INOXIDAVEL 304		UN	2,0000000	182,00	364,00
INS	010414	SBC	GRANITO CINZA ANDORINHA 2cm		m²	1,0500000	140,00	147,00
INS	099398	SBC	MARMORISTA		H	0,7580000	25,53	19,35
INS	099664	SBC	AJUDANTE ESPECIALIZADO - MARMORISTA		H	0,7580000	15,10	11,44
				MO sem LS => 14,47	LS =>	16,32	MO com LS =>	30,79
				Valor do BDI => 139,26		Valor com BDI =>		696,30

4.16.8	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**100869**	**SINAPI**	**BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_01/2020**		**UN**	**1,0000000**	**386,11**	**386,11**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,9485000	29,30	27,79
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2988000	23,84	7,12
INS	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8		UN	6,0000000	15,40	92,40
INS	00036206	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM		UN	1,0000000	258,80	258,80
				MO sem LS => 11,77	LS =>	13,27	MO com LS =>	25,04
				Valor do BDI => 96,52		Valor com BDI =>		482,63

4.17.1	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**99803**	**SINAPI**	**LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019**		**m²**	**1,0000000**	**2,31**	**2,31**
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0970000	23,84	2,31
				MO sem LS => 0,71	LS =>	0,79	MO com LS =>	1,50
				Valor do BDI => 0,57		Valor com BDI =>		2,88

4.17.2	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**99806**	**SINAPI**	**LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019**		**m²**	**1,0000000**	**0,95**	**0,95**
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0400000	23,84	0,95
				MO sem LS => 0,29	LS =>	0,33	MO com LS =>	0,62
				Valor do BDI => 0,23		Valor com BDI =>		1,18

4.17.3	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**99821**	**SINAPI**	**LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019**		**m²**	**1,0000000**	**3,38**	**3,38**
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0920000	23,84	2,19
INS	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS		L	0,0230000	22,20	0,51
INS	00044329	SINAPI	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO		L	0,0060000	13,73	0,08
INS	00044331	SINAPI	LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR		L	0,0110000	54,69	0,60
				MO sem LS => 0,67	LS =>	0,75	MO com LS =>	1,42
				Valor do BDI => 0,84		Valor com BDI =>		4,22

4.17.4	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**99822**	**SINAPI**	**LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019**		**m²**	**1,0000000**	**1,12**	**1,12**
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0470000	23,84	1,12
				MO sem LS => 0,34	LS =>	0,38	MO com LS =>	0,72
				Valor do BDI => 0,28		Valor com BDI =>		1,40

4.17.5	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**99818**	**SINAPI**	**LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019**		**UN**	**1,0000000**	**6,07**	**6,07**
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1240000	23,84	2,95
INS	00044329	SINAPI	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO		L	0,1000000	13,73	1,37
INS	00044330	SINAPI	DESINFETANTE PRONTO USO		L	0,1670000	10,48	1,75
				MO sem LS => 0,90	LS =>	1,02	MO com LS =>	1,92
				Valor do BDI => 1,51		Valor com BDI =>		7,58

4.17.6	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**97637**	**SINAPI**	**REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023**		**m²**	**1,0000000**	**3,08**	**3,08**
CPU_A	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0337000	24,61	0,82
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0952000	23,84	2,26
				MO sem LS => 0,96	LS =>	1,09	MO com LS =>	2,05
				Valor do BDI => 0,77		Valor com BDI =>		3,85

COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89553**	**SINAPI**	**ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022**		**UN**	**1,0000000**	**5,73**	**5,73**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0524000	24,07	1,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0524000	29,30	1,53
INS	00000108	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA	UN	1,0000000	1,76	1,76
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0082000	61,55	0,50
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0095000	69,74	0,66
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0120000	2,43	0,02
			MO sem LS => 0,93	LS =>	1,04	MO com LS =>	1,97
			Valor do BDI => 1,43		Valor com BDI =>		7,16

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89436**	**SINAPI**	**ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022**	**UN**	**1,0000000**	**8,30**	**8,30**
CPU A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0994000	24,07	2,39
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0994000	29,30	2,91
INS	00000108	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA	UN	1,0000000	1,76	1,76
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0082000	61,55	0,50
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0095000	69,74	0,66
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0331000	2,43	0,08
			MO sem LS => 1,76	LS =>	1,98	MO com LS =>	3,74
			Valor do BDI => 2,07		Valor com BDI =>		10,37

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**88238**	**SINAPI**	**AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**	**1,0000000**	**24,62**	**24,62**
CPU A	95308	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,18	0,18
INS	00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	H	1,0000000	16,01	16,01
INS	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	4,23	4,23
INS	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,60	0,60
INS	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,43	1,43
INS	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,08	0,08
INS	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,78	0,78
INS	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,31	1,31
			MO sem LS => 7,61	LS =>	8,58	MO com LS =>	16,19
			Valor do BDI => 6,15		Valor com BDI =>		30,77

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**88239**	**SINAPI**	**AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**	**1,0000000**	**24,45**	**24,45**
CPU A	95309	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,23	0,23
INS	00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	H	1,0000000	16,01	16,01
INS	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	4,23	4,23
INS	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,60	0,60
INS	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,43	1,43
INS	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,08	0,08
INS	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,44	0,44
INS	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,43	1,43
			MO sem LS => 7,63	LS =>	8,61	MO com LS =>	16,24
			Valor do BDI => 6,11		Valor com BDI =>		30,56

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**88243**	**SINAPI**	**AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**	**1,0000000**	**24,77**	**24,77**
CPU A	95313	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,18	0,18
INS	00000242	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	H	1,0000000	16,25	16,25
INS	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	4,23	4,23
INS	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,60	0,60
INS	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,43	1,43
INS	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,08	0,08
INS	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,61	0,61
INS	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,39	1,39
			MO sem LS => 7,72	LS =>	8,71	MO com LS =>	16,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

			Valor do BDI =>	6,19		Valor com BDI =>	30,96

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**87367**	**SINAPI**	**ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOCO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MANUAL.**	**m³**	**1,0000000**	**826,41**	**826,41**
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11,2300000	23,84	267,72
INS	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	1,1600000	150,00	174,00
INS	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	116,4000000	1,28	148,99
INS	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	261,8900000	0,90	235,70
			MO sem LS => 81,82	LS =>	92,24	MO com LS =>	174,06
			Valor do BDI => 206,60		Valor com BDI =>		1.033,01

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**87286**	**SINAPI**	**ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019**	**m³**	**1,0000000**	**691,63**	**691,63**
CPU_A	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,1600000	24,15	124,61
CPU_A	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	1,2000000	2,02	2,42
CPU_A	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	3,9600000	0,43	1,70
INS	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	1,1700000	150,00	175,50
INS	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	117,2200000	1,28	150,04
INS	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	263,7400000	0,90	237,36
			MO sem LS => 41,01	LS =>	46,24	MO com LS =>	87,25
			Valor do BDI => 172,90		Valor com BDI =>		864,53

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**87369**	**SINAPI**	**ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOCO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MANUAL.**	**m³**	**1,0000000**	**827,92**	**827,92**
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11,1000000	23,84	264,62
INS	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	1,1400000	150,00	171,00
INS	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	171,1300000	1,28	219,04
INS	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	192,5200000	0,90	173,26
			MO sem LS => 80,88	LS =>	91,17	MO com LS =>	172,05
			Valor do BDI => 206,98		Valor com BDI =>		1.034,90

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**87292**	**SINAPI**	**ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019**	**m³**	**1,0000000**	**685,38**	**685,38**
CPU_A	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,5000000	24,15	108,67
CPU_A	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	1,0500000	2,02	2,12
CPU_A	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	3,4500000	0,43	1,48
INS	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	1,1600000	150,00	174,00
INS	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	174,1000000	1,28	222,84
INS	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	195,8600000	0,90	176,27
			MO sem LS => 35,77	LS =>	40,32	MO com LS =>	76,09
			Valor do BDI => 171,34		Valor com BDI =>		856,72

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**87294**	**SINAPI**	**ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019**	**m³**	**1,0000000**	**654,81**	**654,81**
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7900000	23,84	18,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CPU_A	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	3,6500000	24,15	88,14
CPU_A	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023		CHP	0,8500000	5,78	4,91
CPU_A	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023		CHI	2,8000000	1,79	5,01
INS	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)		m³	1,1800000	150,00	177,00
INS	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS		KG	157,4400000	1,28	201,52
INS	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32		KG	177,1200000	0,90	159,40
				MO sem LS =>	34,77	LS =>	39,19	MO com LS => 73,96
				Valor do BDI =>	163,70		Valor com BDI =>	818,51

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**87377**	**SINAPI**	**ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019**	**m³**	**1,0000000**	**785,91**	**785,91**
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11,0200000	23,84	262,71
INS	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,9400000	151,96	142,84
INS	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	422,6300000	0,90	380,36
			MO sem LS => 80,29	LS =>	90,52	MO com LS =>	170,81
			Valor do BDI => 196,47		Valor com BDI =>		982,38

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**100475**	**SINAPI**	**ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019**	**m³**	**1,0000000**	**866,92**	**866,92**
CPU_A	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,7500000	24,15	90,56
CPU_A	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,8700000	2,02	1,75
CPU_A	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	2,8800000	0,43	1,23
INS	00000123	SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	L	19,4400000	8,95	173,98
INS	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	1,0800000	150,00	162,00
INS	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	486,0000000	0,90	437,40
			MO sem LS => 29,81	LS =>	33,60	MO com LS =>	63,41
			Valor do BDI => 216,73		Valor com BDI =>		1.083,65

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**88629**	**SINAPI**	**ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019**	**m³**	**1,0000000**	**799,46**	**799,46**
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,5700000	23,84	204,30
INS	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	1,0700000	150,00	160,50
INS	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	482,9600000	0,90	434,66
			MO sem LS => 62,44	LS =>	70,39	MO com LS =>	132,83
			Valor do BDI => 199,86		Valor com BDI =>		999,32

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**88628**	**SINAPI**	**ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019**	**m³**	**1,0000000**	**681,15**	**681,15**
CPU_A	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,4200000	24,15	82,59
CPU_A	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,8000000	2,02	1,61
CPU_A	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	2,6200000	0,43	1,12
INS	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	1,0700000	150,00	160,50
INS	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	483,7000000	0,90	435,33
			MO sem LS => 27,18	LS =>	30,65	MO com LS =>	57,83
			Valor do BDI => 170,28		Valor com BDI =>		851,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**87316**	**SINAPI**	**ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019**	**m³**	**1,0000000**	**579,91**	**579,91**
CPU_A	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,6400000	24,15	112,05
CPU_A	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	1,0800000	2,02	2,18
CPU_A	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	3,5600000	0,43	1,53
INS	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	1,0200000	151,96	154,99
INS	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	343,5200000	0,90	309,16
			MO sem LS => 36,88	LS =>	41,58	MO com LS =>	78,46
			Valor do BDI => 144,97		Valor com BDI =>		724,88

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**87283**	**SINAPI**	**ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019**	**m³**	**1,0000000**	**556,21**	**556,21**
CPU_A	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,3300000	24,15	104,56
CPU_A	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	3,3320000	2,02	6,73
CPU_A	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	1,0100000	0,43	0,43
INS	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	1,2700000	150,00	190,50
INS	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	281,5300000	0,90	253,37
INS	00043617	SINAPI	ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	L	0,0630000	9,91	0,62
			MO sem LS => 34,42	LS =>	38,80	MO com LS =>	73,22
			Valor do BDI => 139,05		Valor com BDI =>		695,26

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**88245**	**SINAPI**	**ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**	**1,0000000**	**29,81**	**29,81**
CPU_A	95314	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,24	0,24
INS	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	H	1,0000000	21,14	21,14
INS	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	4,23	4,23
INS	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,60	0,60
INS	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,43	1,43
INS	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,08	0,08
INS	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,78	0,78
INS	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,31	1,31
			MO sem LS => 10,05	LS =>	11,33	MO com LS =>	21,38
			Valor do BDI => 7,45		Valor com BDI =>		37,26

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**92767**	**SINAPI**	**ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4.2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022**	**KG**	**1,0000000**	**15,04**	**15,04**
CPU_A	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0172000	24,62	0,42
CPU_A	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1055000	29,81	3,14
CPU_A	92799	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	KG	1,0000000	10,29	10,29
INS	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM. COBRIMENTO 20 MM	UN	2,8160000	0,22	0,61
INS	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250000	23,27	0,58
			MO sem LS => 2,23	LS =>	2,52	MO com LS =>	4,75
			Valor do BDI => 3,76		Valor com BDI =>		18,80

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**92768**	**SINAPI**	**ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022**	**KG**	**1,0000000**	**12,96**	**12,96**
CPU_A	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0136000	24,62	0,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CPU_A	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0836000	29,81	2,49
CPU_A	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	1,0000000	9,10	9,10
INS	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM. COBRIMENTO 20 MM	UN	2,1180000	0,22	0,46
INS	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250000	23,27	0,58
			MO sem LS => 1,59	LS =>	1,80	MO com LS =>	3,39
			Valor do BDI => 3,24		Valor com BDI =>		16,20

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**100578**	**SINAPI**	**ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025**	**UN**	**1,0000000**	**648,91**	**648,91**
CPU_A	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0731600	280,12	20,49
CPU_A	5930	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,9865201	77,47	76,42
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9149091	25,06	22,92
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,1170909	30,38	125,07
INS	00000863	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	9,0000000	44,89	404,01
			MO sem LS => 64,16	LS =>	72,33	MO com LS =>	136,49
			Valor do BDI => 162,22		Valor com BDI =>		811,13

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**88247**	**SINAPI**	**AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**	**1,0000000**	**25,06**	**25,06**
CPU_A	95316	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,59	0,59
INS	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	1,0000000	16,01	16,01
INS	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	4,23	4,23
INS	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,60	0,60
INS	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,43	1,43
INS	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,08	0,08
INS	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,86	0,86
INS	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,26	1,26
			MO sem LS => 7,80	LS =>	8,80	MO com LS =>	16,60
			Valor do BDI => 6,26		Valor com BDI =>		31,32

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**88248**	**SINAPI**	**AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**	**1,0000000**	**24,07**	**24,07**
CPU_A	95317	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,28	0,28
INS	00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	1,0000000	16,01	16,01
INS	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	4,23	4,23
INS	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,60	0,60
INS	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,43	1,43
INS	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,08	0,08
INS	00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,31	0,31
INS	00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,13	1,13
			MO sem LS => 7,66	LS =>	8,63	MO com LS =>	16,29
			Valor do BDI => 6,01		Valor com BDI =>		30,08

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**88256**	**SINAPI**	**AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**	**1,0000000**	**29,88**	**29,88**
CPU_A	95324	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,31	0,31
INS	00004760	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	H	1,0000000	21,14	21,14
INS	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	4,23	4,23
INS	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,60	0,60
INS	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,43	1,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

INS	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)		H	1,0000000	0,08	0,08
INS	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	0,78	0,78
INS	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	1,31	1,31
				MO sem LS => 10,08	LS =>	11,37	MO com LS =>	21,45
				Valor do BDI => 7,47		Valor com BDI =>		37,35

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**88831**	**SINAPI**	**BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023**	**CHI**	**1,0000000**	**0,43**	**0,43**
CPU_A	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	1,0000000	0,35	0,35
CPU_A	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	H	1,0000000	0,08	0,08
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,10		Valor com BDI =>		0,53

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**88830**	**SINAPI**	**BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023**	**CHP**	**1,0000000**	**2,02**	**2,02**
CPU_A	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	1,0000000	0,35	0,35
CPU_A	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	H	1,0000000	0,08	0,08
CPU_A	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	1,0000000	0,39	0,39
CPU_A	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	1,0000000	1,20	1,20
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,50		Valor com BDI =>		2,52

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**88826**	**SINAPI**	**BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023**	**H**	**1,0000000**	**0,35**	**0,35**
INS	00010535	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	0,0000640	5.608,41	0,35
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,08		Valor com BDI =>		0,43

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**88827**	**SINAPI**	**BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023**	**H**	**1,0000000**	**0,08**	**0,08**
INS	00010535	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	0,0000148	5.608,41	0,08
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,02		Valor com BDI =>		0,10

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**88828**	**SINAPI**	**BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023**	**H**	**1,0000000**	**0,39**	**0,39**
INS	00010535	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	0,0000700	5.608,41	0,39
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,09		Valor com BDI =>		0,48

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**88829**	**SINAPI**	**BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023**	**H**	**1,0000000**	**1,20**	**1,20**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

INS	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA		KWH	1,2500000	0,96	1,20
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,30		Valor com BDI =>		1,50

	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89226**	**SINAPI**	**BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023**		**CHI**	**1,0000000**	**1,79**	**1,79**
CPU_A	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO. AF_05/2023		H	1,0000000	1,46	1,46
CPU_A	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023		H	1,0000000	0,33	0,33
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,44		Valor com BDI =>		2,23

	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89225**	**SINAPI**	**BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023**		**CHP**	**1,0000000**	**5,78**	**5,78**
CPU_A	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO. AF_05/2023		H	1,0000000	1,46	1,46
CPU_A	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023		H	1,0000000	0,33	0,33
CPU_A	89223	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - MANUTENCÃO. AF_05/2023		H	1,0000000	1,59	1,59
CPU_A	89224	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023		H	1,0000000	2,40	2,40
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	1,44		Valor com BDI =>		7,22

	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89221**	**SINAPI**	**BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO. AF_05/2023**		**H**	**1,0000000**	**1,46**	**1,46**
INS	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR		UN	0,0000640	22.813,87	1,46
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,36		Valor com BDI =>		1,82

	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89222**	**SINAPI**	**BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023**		**H**	**1,0000000**	**0,33**	**0,33**
INS	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR		UN	0,0000148	22.813,87	0,33
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,08		Valor com BDI =>		0,41

	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89223**	**SINAPI**	**BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENCÃO. AF_05/2023**		**H**	**1,0000000**	**1,59**	**1,59**
INS	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR		UN	0,0000700	22.813,87	1,59
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,39		Valor com BDI =>		1,98

	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89224**	**SINAPI**	**BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023**		**H**	**1,0000000**	**2,40**	**2,40**
INS	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA		KWH	2,5000000	0,96	2,40
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Valor do BDI => 0,60 Valor com BDI => 3,00

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**92986**	**SINAPI**	**CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021**	**M**	**1,0000000**	**45,63**	**45,63**
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0697000	25,06	1,74
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0697000	30,38	2,11
INS	00001019	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B. 1 CONDUTOR. 0.6/1 KV. SECAO NOMINAL 35 MM2	M	1,0150000	41,13	41,74
INS	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0090000	4,91	0,04

MO sem LS => 1,26 LS => 1,41 MO com LS => 2,67
Valor do BDI => 11,40 Valor com BDI => 57,03

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91387**	**SINAPI**	**CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF 06/2014**	**CHI**	**1,0000000**	**78,56**	**78,56**
CPU_A	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	34,13	34,13
CPU_A	91380	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF 06/2014	H	1,0000000	28,89	28,89
CPU_A	91381	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF 06/2014	H	1,0000000	11,07	11,07
CPU_A	91382	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF 06/2014	H	1,0000000	4,47	4,47

MO sem LS => 12,64 LS => 14,25 MO com LS => 26,89
Valor do BDI => 19,64 Valor com BDI => 98,20

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91386**	**SINAPI**	**CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF 06/2014**	**CHP**	**1,0000000**	**271,26**	**271,26**
CPU_A	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	34,13	34,13
CPU_A	91380	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF 06/2014	H	1,0000000	28,89	28,89
CPU_A	91381	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF 06/2014	H	1,0000000	11,07	11,07
CPU_A	91382	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF 06/2014	H	1,0000000	4,47	4,47
CPU_A	91383	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF 06/2014	H	1,0000000	51,93	51,93
CPU_A	91384	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 06/2014	H	1,0000000	140,77	140,77

MO sem LS => 12,64 LS => 14,25 MO com LS => 26,89
Valor do BDI => 67,81 Valor com BDI => 339,07

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91380**	**SINAPI**	**CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF 06/2014**	**H**	**1,0000000**	**28,89**	**28,89**
INS	00037734	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000603	81.699,70	4,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

INS	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)		UN	0,0000342	701.008,99	23,97
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	7,22		Valor com BDI =>		36,11

	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91382**	**SINAPI**	**CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF 06/2014**		**H**	**1,0000000**	**4,47**	**4,47**
INS	00037734	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)		UN	0,0000059	81.699,70	0,48
INS	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)		UN	0,0000057	701.008,99	3,99
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	1,11		Valor com BDI =>		5,58

	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91381**	**SINAPI**	**CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF 06/2014**		**H**	**1,0000000**	**11,07**	**11,07**
INS	00037734	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)		UN	0,0000146	81.699,70	1,19
INS	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)		UN	0,0000141	701.008,99	9,88
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	2,76		Valor com BDI =>		13,83

	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91383**	**SINAPI**	**CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENCÃO. AF 06/2014**		**H**	**1,0000000**	**51,93**	**51,93**
INS	00037734	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)		UN	0,0000849	81.699,70	6,93
INS	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)		UN	0,0000642	701.008,99	45,00
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	12,98		Valor com BDI =>		64,91

	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91384**	**SINAPI**	**CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 06/2014**		**H**	**1,0000000**	**140,77**	**140,77**
INS	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500		L	23,7000000	5,94	140,77
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	35,19		Valor com BDI =>		175,96

	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**5903**	**SINAPI**	**CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF 06/2014**		**CHI**	**1,0000000**	**77,49**	**77,49**
CPU_A	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,0000000	33,13	33,13
CPU_A	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF 06/2014		H	1,0000000	28,77	28,77
CPU_A	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF 06/2014		H	1,0000000	11,11	11,11
CPU_A	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF 06/2014		H	1,0000000	4,48	4,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

			MO sem LS =>	12,17	LS =>	13,72	MO com LS =>	25,89
			Valor do BDI =>	19,37		Valor com BDI =>		96,86

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**5901**	**SINAPI**	**CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014**	**CHP**	**1,0000000**	**319,51**	**319,51**
CPU_A	53831	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	1,0000000	191,03	191,03
CPU_A	5763	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	1,0000000	50,99	50,99
CPU_A	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	33,13	33,13
CPU_A	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	1,0000000	28,77	28,77
CPU_A	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	H	1,0000000	11,11	11,11
CPU_A	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	H	1,0000000	4,48	4,48
			MO sem LS =>	12,17	LS =>	13,72	MO com LS =>	25,89
			Valor do BDI =>	79,87		Valor com BDI =>		399,38

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91396**	**SINAPI**	**CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014**	**H**	**1,0000000**	**28,77**	**28,77**
INS	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000551	85.950,00	4,73
INS	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000343	701.008,99	24,04
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	7,19		Valor com BDI =>		35,96

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91398**	**SINAPI**	**CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014**	**H**	**1,0000000**	**4,48**	**4,48**
INS	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000058	85.950,00	0,49
INS	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000057	701.008,99	3,99
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	1,12		Valor com BDI =>		5,60

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91397**	**SINAPI**	**CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014**	**H**	**1,0000000**	**11,11**	**11,11**
INS	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000144	85.950,00	1,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

INS	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)		UN	0,0000141	701.008,99	9,88
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	2,77		Valor com BDI =>		13,88

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**5763**	**SINAPI**	**CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF 06/2014**	**H**	**1,0000000**	**50,99**	**50,99**
INS	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000689	85.950,00	5,92
INS	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000643	701.008,99	45,07
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 12,74		Valor com BDI =>		63,73

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**53831**	**SINAPI**	**CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 06/2014**	**H**	**1,0000000**	**191,03**	**191,03**
INS	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	32,1600000	5,94	191,03
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 47,75		Valor com BDI =>		238,78

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**88261**	**SINAPI**	**CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**	**1,0000000**	**28,64**	**28,64**
CPU A	95329	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,29	0,29
INS	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	H	1,0000000	20,14	20,14
INS	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	4,23	4,23
INS	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,60	0,60
INS	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,43	1,43
INS	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,08	0,08
INS	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,44	0,44
INS	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,43	1,43
			MO sem LS => 9,60	LS =>	10,83	MO com LS =>	20,43
			Valor do BDI => 7,16		Valor com BDI =>		35,80

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**88262**	**SINAPI**	**CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**	**1,0000000**	**29,59**	**29,59**
CPU A	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,24	0,24
INS	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	H	1,0000000	21,14	21,14
INS	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	4,23	4,23
INS	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,60	0,60
INS	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,43	1,43
INS	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,08	0,08
INS	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,44	0,44
INS	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,43	1,43
			MO sem LS => 10,05	LS =>	11,33	MO com LS =>	21,38
			Valor do BDI => 7,39		Valor com BDI =>		36,98

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**90467**	**SINAPI**	**CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 09/2023**	**M**	**1,0000000**	**25,21**	**25,21**
CPU A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1236000	24,07	2,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,5439000	29,30	15,93
CPU_A	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019		m³	0,0079000	799,46	6,31
				MO sem LS => 6,93		LS => 7,82	MO com LS =>	14,75
				Valor do BDI => 6,30		Valor com BDI =>		31,51

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**90466**	**SINAPI**	**CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023**	**M**	**1,0000000**	**16,75**	**16,75**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0830000	24,07	1,99
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3650000	29,30	10,69
CPU_A	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,0051000	799,46	4,07
			MO sem LS => 4,64	LS =>	5,23	MO com LS =>	9,87
			Valor do BDI => 4,18		Valor com BDI =>		20,93

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91192**	**SINAPI**	**CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023**	**UN**	**1,0000000**	**25,15**	**25,15**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0532000	24,07	1,28
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2340000	29,30	6,85
CPU_A	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,0213000	799,46	17,02
			MO sem LS => 4,09	LS =>	4,62	MO com LS =>	8,71
			Valor do BDI => 6,28		Valor com BDI =>		31,43

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91190**	**SINAPI**	**CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023**	**UN**	**1,0000000**	**11,74**	**11,74**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0455000	24,07	1,09
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2003000	29,30	5,86
CPU_A	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,0060000	799,46	4,79
			MO sem LS => 2,75	LS =>	3,09	MO com LS =>	5,84
			Valor do BDI => 2,93		Valor com BDI =>		14,67

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91191**	**SINAPI**	**CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM.**	**UN**	**1,0000000**	**16,56**	**16,56**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0482000	24,07	1,16
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2121000	29,30	6,21
CPU_A	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,0115000	799,46	9,19
			MO sem LS => 3,22	LS =>	3,64	MO com LS =>	6,86
			Valor do BDI => 4,14		Valor com BDI =>		20,70

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91534**	**SINAPI**	**COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015**	**CHI**	**1,0000000**	**31,54**	**31,54**
CPU_A	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	30,38	30,38
CPU_A	91529	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	H	1,0000000	0,92	0,92
CPU_A	91530	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	H	1,0000000	0,24	0,24
			MO sem LS => 10,88	LS =>	12,26	MO com LS =>	23,14
			Valor do BDI => 7,88		Valor com BDI =>		39,42

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91533**	**SINAPI**	**COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015**	**CHP**	**1,0000000**	**38,75**	**38,75**
CPU_A	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	30,38	30,38
CPU_A	91529	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	H	1,0000000	0,92	0,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CPU_A	91530	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	H	1,0000000	0,24	0,24
CPU_A	91531	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENCÃO. AF_08/2015	H	1,0000000	1,15	1,15
CPU_A	91532	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERACÃO. AF_08/2015	H	1,0000000	6,06	6,06
			MO sem LS => 10,88	LS =>	12,26	MO com LS =>	23,14
			Valor do BDI => 9,68		Valor com BDI =>		48,43

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91529**	**SINAPI**	**COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIACÃO. AF_08/2015**	**H**	**1,0000000**	**0,92**	**0,92**
INS	00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	UN	0,0000533	17.335,43	0,92
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,23		Valor com BDI =>		1,15

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91530**	**SINAPI**	**COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015**	**H**	**1,0000000**	**0,24**	**0,24**
INS	00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	UN	0,0000143	17.335,43	0,24
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,06		Valor com BDI =>		0,30

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91531**	**SINAPI**	**COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENCÃO. AF_08/2015**	**H**	**1,0000000**	**1,15**	**1,15**
INS	00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	UN	0,0000667	17.335,43	1,15
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,28		Valor com BDI =>		1,43

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91532**	**SINAPI**	**COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERACÃO. AF_08/2015**	**H**	**1,0000000**	**6,06**	**6,06**
INS	00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	L	1,0300000	5,89	6,06
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 1,51		Valor com BDI =>		7,57

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**94963**	**SINAPI**	**CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021**	**m³**	**1,0000000**	**526,45**	**526,45**
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3275000	23,84	55,48
CPU_A	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4695000	24,15	35,48
CPU_A	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,7563000	2,02	1,52
CPU_A	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,7131000	0,43	0,30
INS	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,8046000	150,00	120,69
INS	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	273,0630000	0,90	245,75
INS	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,5792000	116,09	67,23
			MO sem LS => 28,63	LS =>	32,28	MO com LS =>	60,91
			Valor do BDI => 131,61		Valor com BDI =>		658,06

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**94964**	**SINAPI**	**CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021**	**m³**	**1,0000000**	**573,33**	**573,33**
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5333000	23,84	60,39
CPU_A	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6046000	24,15	38,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CPU_A	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,8259000	2,02	1,66
CPU_A	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,7787000	0,43	0,33
INS	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,7558000	150,00	113,37
INS	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	322,9777000	0,90	290,67
INS	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,5872000	116,09	68,16
			MO sem LS => 31,21	LS =>	35,18	MO com LS =>	66,39
			Valor do BDI => 143,33		Valor com BDI =>		716,66

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**94970**	**SINAPI**	**CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021**	**m³**	**1,0000000**	**559,43**	**559,43**
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0267000	23,84	48,31
CPU_A	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2768000	24,15	30,83
CPU_A	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,6572000	5,78	3,79
CPU_A	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,6197000	1,79	1,10
INS	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,7609000	150,00	114,13
INS	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	325,1589000	0,90	292,64
INS	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,5912000	116,09	68,63
			MO sem LS => 24,91	LS =>	28,09	MO com LS =>	53,00
			Valor do BDI => 139,85		Valor com BDI =>		699,28

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**94971**	**SINAPI**	**CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021**	**m³**	**1,0000000**	**589,03**	**589,03**
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9792000	23,84	47,18
CPU_A	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2501000	24,15	30,18
CPU_A	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,6434000	5,78	3,71
CPU_A	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,6067000	1,79	1,08
INS	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,7275000	150,00	109,12
INS	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	364,9433000	0,90	328,44
INS	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,5972000	116,09	69,32
			MO sem LS => 24,35	LS =>	27,45	MO com LS =>	51,80
			Valor do BDI => 147,25		Valor com BDI =>		736,28

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**94972**	**SINAPI**	**CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021**	**m³**	**1,0000000**	**609,11**	**609,11**
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9633000	23,84	46,80
CPU_A	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2400000	24,15	29,94
CPU_A	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,6382000	5,78	3,68
CPU_A	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,6018000	1,79	1,07
INS	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,7119000	150,00	106,78
INS	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	391,1663000	0,90	352,04
INS	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,5927000	116,09	68,80
			MO sem LS => 24,16	LS =>	27,23	MO com LS =>	51,39
			Valor do BDI => 152,27		Valor com BDI =>		761,38

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**94974**	**SINAPI**	**CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021**	**m³**	**1,0000000**	**544,26**	**544,26**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	6,2858000	23,84	149,85
INS	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)		m³	0,8538000	150,00	128,07
INS	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32		KG	218,9300000	0,90	197,03
INS	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE		m³	0,5971000	116,09	69,31
				MO sem LS => 45,80	LS =>	51,62	MO com LS =>	97,42
				Valor do BDI => 136,06		Valor com BDI =>		680,32

	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**94968**	**SINAPI**	**CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021**		**m³**	**1,0000000**	**472,00**	**472,00**
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	2,1058000	23,84	50,20
CPU_A	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,3315000	24,15	32,15
CPU_A	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 05/2023		CHP	0,6853000	5,78	3,96
CPU_A	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 05/2023		CHI	0,6462000	1,79	1,15
INS	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)		m³	0,8325000	150,00	124,87
INS	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32		KG	213,4531000	0,90	192,10
INS	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE		m³	0,5821000	116,09	67,57
				MO sem LS => 25,92	LS =>	29,22	MO com LS =>	55,14
				Valor do BDI => 118,00		Valor com BDI =>		590,00

	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**104749**	**SINAPI**	**CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023**		**UN**	**1,0000000**	**21,06**	**21,06**
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1863000	25,06	4,66
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1863000	30,38	5,65
INS	00000416	SINAPI	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2		UN	1,0000000	10,75	10,75
				MO sem LS => 3,37	LS =>	3,80	MO com LS =>	7,17
				Valor do BDI => 5,26		Valor com BDI =>		26,32

	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**96977**	**SINAPI**	**CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023**		**M**	**1,0000000**	**68,96**	**68,96**
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0331000	25,06	0,82
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0331000	30,38	1,00
INS	00000867	SINAPI	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO		M	1,0500000	63,95	67,14
				MO sem LS => 0,59	LS =>	0,67	MO com LS =>	1,26
				Valor do BDI => 17,24		Valor com BDI =>		86,20

	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**92803**	**SINAPI**	**CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF 06/2022**		**KG**	**1,0000000**	**8,12**	**8,12**
CPU_A	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0014000	24,62	0,03
CPU_A	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0088000	29,81	0,26
INS	00000034	SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO		KG	1,1100000	7,06	7,83
				MO sem LS => 0,09	LS =>	0,11	MO com LS =>	0,20
				Valor do BDI => 2,03		Valor com BDI =>		10,15

	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**92804**	**SINAPI**	**CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF 06/2022**		**KG**	**1,0000000**	**6,94**	**6,94**
CPU_A	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0008000	24,62	0,01
CPU_A	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0048000	29,81	0,14
INS	00043055	SINAPI	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO		KG	1,1100000	6,12	6,79
				MO sem LS => 0,05	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,11
				Valor do BDI => 1,73		Valor com BDI =>		8,67

	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**92802**	**SINAPI**	**CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF 06/2022**		**KG**	**1,0000000**	**8,85**	**8,85**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CPU A	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0026000	24,62	0,06
CPU A	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0162000	29,81	0,48
INS	00000033	SINAPI	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO		KG	1,1100000	7,49	8,31
				MO sem LS => 0,18		LS => 0,20	MO com LS =>	0,38
				Valor do BDI => 2,21		Valor com BDI =>		11,06

	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**92799**	**SINAPI**	**CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF 06/2022**		**KG**	**1,0000000**	**10,29**	**10,29**
CPU A	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0152000	24,62	0,37
CPU_A	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0933000	29,81	2,78
INS	00043059	SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO		KG	1,0700000	6,68	7,14
				MO sem LS => 1,05		LS => 1,18	MO com LS =>	2,23
				Valor do BDI => 2,57		Valor com BDI =>		12,86

	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**92800**	**SINAPI**	**CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF 06/2022**		**KG**	**1,0000000**	**9,10**	**9,10**
CPU_A	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0095000	24,62	0,23
CPU A	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0581000	29,81	1,73
INS	00043059	SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO		KG	1,0700000	6,68	7,14
				MO sem LS => 0,65		LS => 0,74	MO com LS =>	1,39
				Valor do BDI => 2,27		Valor com BDI =>		11,37

	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**95308**	**SINAPI**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**		**H**	**1,0000000**	**0,18**	**0,18**
INS	00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)		H	0,0115400	16,01	0,18
				MO sem LS => 0,08		LS => 0,10	MO com LS =>	0,18
				Valor do BDI => 0,04		Valor com BDI =>		0,22

	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**95309**	**SINAPI**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -**		**H**	**1,0000000**	**0,23**	**0,23**
INS	00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)		H	0,0147600	16,01	0,23
				MO sem LS => 0,11		LS => 0,12	MO com LS =>	0,23
				Valor do BDI => 0,05		Valor com BDI =>		0,28

	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**95313**	**SINAPI**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -**		**H**	**1,0000000**	**0,18**	**0,18**
INS	00000242	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)		H	0,0115400	16,25	0,18
				MO sem LS => 0,08		LS => 0,10	MO com LS =>	0,18
				Valor do BDI => 0,04		Valor com BDI =>		0,22

	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**95314**	**SINAPI**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**		**H**	**1,0000000**	**0,24**	**0,24**
INS	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)		H	0,0115400	21,14	0,24
				MO sem LS => 0,11		LS => 0,13	MO com LS =>	0,24
				Valor do BDI => 0,06		Valor com BDI =>		0,30

	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**95316**	**SINAPI**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -**		**H**	**1,0000000**	**0,59**	**0,59**
INS	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)		H	0,0373200	16,01	0,59
				MO sem LS => 0,28		LS => 0,31	MO com LS =>	0,59
				Valor do BDI => 0,14		Valor com BDI =>		0,73

	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**95317**	**SINAPI**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**		**H**	**1,0000000**	**0,28**	**0,28**
INS	00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)		H	0,0179800	16,01	0,28
				MO sem LS => 0,13		LS => 0,15	MO com LS =>	0,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

			Valor do BDI =>	0,07		Valor com BDI =>		0,35

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**95324**	**SINAPI**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**H**	**1,0000000**	**0,31**	**0,31**
INS	00004760	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	H	0,0147600	21,14	0,31
			MO sem LS => 0,15	LS =>	0,16	MO com LS =>	0,31
			Valor do BDI => 0,07		Valor com BDI =>		0,38

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**95329**	**SINAPI**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**H**	**1,0000000**	**0,29**	**0,29**
INS	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	H	0,0147600	20,14	0,29
			MO sem LS => 0,14	LS =>	0,15	MO com LS =>	0,29
			Valor do BDI => 0,07		Valor com BDI =>		0,36

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**95330**	**SINAPI**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -**	**H**	**1,0000000**	**0,24**	**0,24**
INS	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	H	0,0115400	21,14	0,24
			MO sem LS => 0,11	LS =>	0,13	MO com LS =>	0,24
			Valor do BDI => 0,06		Valor com BDI =>		0,30

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**95332**	**SINAPI**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**H**	**1,0000000**	**0,78**	**0,78**
INS	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	H	0,0373200	21,14	0,78
			MO sem LS => 0,37	LS =>	0,41	MO com LS =>	0,78
			Valor do BDI => 0,19		Valor com BDI =>		0,97

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**95335**	**SINAPI**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**H**	**1,0000000**	**0,38**	**0,38**
INS	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	0,0179800	21,14	0,38
			MO sem LS => 0,18	LS =>	0,20	MO com LS =>	0,38
			Valor do BDI => 0,09		Valor com BDI =>		0,47

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**95401**	**SINAPI**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**H**	**1,0000000**	**0,59**	**0,59**
INS	00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	H	0,0212000	28,01	0,59
			MO sem LS => 0,28	LS =>	0,31	MO com LS =>	0,59
			Valor do BDI => 0,14		Valor com BDI =>		0,73

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**95338**	**SINAPI**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**H**	**1,0000000**	**0,44**	**0,44**
INS	00012873	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	H	0,0212000	21,14	0,44
			MO sem LS => 0,21	LS =>	0,23	MO com LS =>	0,44
			Valor do BDI => 0,11		Valor com BDI =>		0,55

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**95341**	**SINAPI**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -**	**H**	**1,0000000**	**0,31**	**0,31**
INS	00004755	SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	H	0,0147600	21,14	0,31
			MO sem LS => 0,15	LS =>	0,16	MO com LS =>	0,31
			Valor do BDI => 0,07		Valor com BDI =>		0,38

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**100298**	**SINAPI**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**H**	**1,0000000**	**0,58**	**0,58**
INS	00034794	SINAPI	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	H	0,0276500	21,03	0,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

			MO sem LS =>	0,27	LS =>	0,31	MO com LS =>	0,58
			Valor do BDI =>	0,14		Valor com BDI =>		0,72

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**95344**	**SINAPI**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**H**	**1,0000000**	**0,19**	**0,19**
INS	00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	H	0,0115400	17,18	0,19
			MO sem LS => 0,09	LS =>	0,10	MO com LS =>	0,19
			Valor do BDI => 0,04		Valor com BDI =>		0,23

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**95346**	**SINAPI**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**H**	**1,0000000**	**0,13**	**0,13**
INS	00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	H	0,0050900	26,76	0,13
			MO sem LS => 0,06	LS =>	0,07	MO com LS =>	0,13
			Valor do BDI => 0,03		Valor com BDI =>		0,16

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**95347**	**SINAPI**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -**	**H**	**1,0000000**	**0,13**	**0,13**
INS	00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	H	0,0050900	25,76	0,13
			MO sem LS => 0,06	LS =>	0,07	MO com LS =>	0,13
			Valor do BDI => 0,03		Valor com BDI =>		0,16

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**95351**	**SINAPI**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**H**	**1,0000000**	**0,47**	**0,47**
INS	00004096	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	H	0,0163700	28,86	0,47
			MO sem LS => 0,22	LS =>	0,25	MO com LS =>	0,47
			Valor do BDI => 0,11		Valor com BDI =>		0,58

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**95389**	**SINAPI**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**H**	**1,0000000**	**0,13**	**0,13**
INS	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	H	0,0083100	16,78	0,13
			MO sem LS => 0,06	LS =>	0,07	MO com LS =>	0,13
			Valor do BDI => 0,03		Valor com BDI =>		0,16

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**95357**	**SINAPI**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**H**	**1,0000000**	**0,24**	**0,24**
INS	00004234	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	H	0,0115400	21,14	0,24
			MO sem LS => 0,11	LS =>	0,13	MO com LS =>	0,24
			Valor do BDI => 0,06		Valor com BDI =>		0,30

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**95358**	**SINAPI**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**H**	**1,0000000**	**0,27**	**0,27**
INS	00004253	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	H	0,0163700	16,78	0,27
			MO sem LS => 0,13	LS =>	0,14	MO com LS =>	0,27
			Valor do BDI => 0,06		Valor com BDI =>		0,33

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**95361**	**SINAPI**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**H**	**1,0000000**	**0,13**	**0,13**
INS	00004257	SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	H	0,0083100	16,78	0,13
			MO sem LS => 0,06	LS =>	0,07	MO com LS =>	0,13
			Valor do BDI => 0,03		Valor com BDI =>		0,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**95363**	**SINAPI**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**H**	**1,0000000**	**0,25**	**0,25**
INS	00004239	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	H	0,0083100	30,82	0,25
			MO sem LS => 0,12	LS =>	0,13	MO com LS =>	0,25
			Valor do BDI => 0,06		Valor com BDI =>		0,31

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**95360**	**SINAPI**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**H**	**1,0000000**	**0,26**	**0,26**
INS	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	H	0,0115400	22,88	0,26
			MO sem LS => 0,12	LS =>	0,14	MO com LS =>	0,26
			Valor do BDI => 0,06		Valor com BDI =>		0,32

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**95366**	**SINAPI**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**H**	**1,0000000**	**0,15**	**0,15**
INS	00004238	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	H	0,0083100	18,89	0,15
			MO sem LS => 0,07	LS =>	0,08	MO com LS =>	0,15
			Valor do BDI => 0,03		Valor com BDI =>		0,18

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**95371**	**SINAPI**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**H**	**1,0000000**	**0,44**	**0,44**
INS	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	H	0,0212000	21,14	0,44
			MO sem LS => 0,21	LS =>	0,23	MO com LS =>	0,44
			Valor do BDI => 0,11		Valor com BDI =>		0,55

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**95372**	**SINAPI**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**H**	**1,0000000**	**0,33**	**0,33**
INS	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	H	0,0147600	22,40	0,33
			MO sem LS => 0,16	LS =>	0,17	MO com LS =>	0,33
			Valor do BDI => 0,08		Valor com BDI =>		0,41

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**95378**	**SINAPI**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**H**	**1,0000000**	**0,32**	**0,32**
INS	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	0,0212000	15,18	0,32
			MO sem LS => 0,15	LS =>	0,17	MO com LS =>	0,32
			Valor do BDI => 0,08		Valor com BDI =>		0,40

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**95385**	**SINAPI**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**H**	**1,0000000**	**0,24**	**0,24**
INS	00012869	SINAPI	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	H	0,0115400	20,89	0,24
			MO sem LS => 0,11	LS =>	0,13	MO com LS =>	0,24
			Valor do BDI => 0,06		Valor com BDI =>		0,30

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91922**	**SINAPI**	**CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**	**UN**	**1,0000000**	**27,78**	**27,78**
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3650000	25,06	9,14
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3650000	30,38	11,08
INS	00040408	SINAPI	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	UN	1,0000000	7,56	7,56
			MO sem LS => 6,60	LS =>	7,45	MO com LS =>	14,05
			Valor do BDI => 6,94		Valor com BDI =>		34,72

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91920**	**SINAPI**	**CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**	**UN**	**1,0000000**	**25,41**	**25,41**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3650000	25,06	9,14
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3650000	30,38	11,08
INS	00001874	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	UN	1,0000000	5,19	5,19
			MO sem LS => 6,60	LS =>	7,45	MO com LS =>	14,05
			Valor do BDI => 6,35		Valor com BDI =>		31,76

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89748**	**SINAPI**	**CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022**	**UN**	**1,0000000**	**42,29**	**42,29**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1926000	24,07	4,63
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1926000	29,30	5,64
INS	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	2,0000000	3,73	7,46
INS	00001966	SINAPI	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	21,64	21,64
INS	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,1150000	25,40	2,92
			MO sem LS => 3,42	LS =>	3,85	MO com LS =>	7,27
			Valor do BDI => 10,57		Valor com BDI =>		52,86

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**88264**	**SINAPI**	**ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**	**1,0000000**	**30,38**	**30,38**
CPU_A	95332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,78	0,78
INS	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	H	1,0000000	21,14	21,14
INS	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	4,23	4,23
INS	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,60	0,60
INS	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,43	1,43
INS	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,08	0,08
INS	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,86	0,86
INS	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,26	1,26
			MO sem LS => 10,30	LS =>	11,62	MO com LS =>	21,92
			Valor do BDI => 7,59		Valor com BDI =>		37,97

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91873**	**SINAPI**	**ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**	**M**	**1,0000000**	**24,19**	**24,19**
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2190000	25,06	5,48
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2190000	30,38	6,65
INS	00002684	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA	M	1,0170000	11,86	12,06
			MO sem LS => 3,96	LS =>	4,47	MO com LS =>	8,43
			Valor do BDI => 6,04		Valor com BDI =>		30,23

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**88267**	**SINAPI**	**ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**	**1,0000000**	**29,30**	**29,30**
CPU_A	95335	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,38	0,38
INS	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	1,0000000	21,14	21,14
INS	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	4,23	4,23
INS	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,60	0,60
INS	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,43	1,43
INS	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,08	0,08
INS	00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,31	0,31
INS	00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,13	1,13
			MO sem LS => 10,12	LS =>	11,40	MO com LS =>	21,52
			Valor do BDI => 7,32		Valor com BDI =>		36,62

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**86884**	**SINAPI**	**ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020**	**UN**	**1,0000000**	**11,81**	**11,81**
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1525000	29,30	4,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0481000	23,84	1,14
INS	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0210000	4,80	0,10
INS	00006141	SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	UN	1,0000000	6,11	6,11
			MO sem LS => 1,89	LS =>	2,13	MO com LS =>	4,02
			Valor do BDI => 2,95		Valor com BDI =>		14,76

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**5632**	**SINAPI**	**ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014**	**CHI**	**1,0000000**	**89,20**	**89,20**
CPU_A	5627	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	1,0000000	47,92	47,92
CPU_A	5628	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014	H	1,0000000	12,66	12,66
CPU_A	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	28,62	28,62
			MO sem LS => 10,05	LS =>	11,33	MO com LS =>	21,38
			Valor do BDI => 22,30		Valor com BDI =>		111,50

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**5631**	**SINAPI**	**ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014**	**CHP**	**1,0000000**	**213,07**	**213,07**
CPU_A	5627	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	1,0000000	47,92	47,92
CPU_A	5628	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014	H	1,0000000	12,66	12,66
CPU_A	5629	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	1,0000000	59,90	59,90
CPU_A	5630	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	1,0000000	63,97	63,97
CPU_A	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	28,62	28,62
			MO sem LS => 10,05	LS =>	11,33	MO com LS =>	21,38
			Valor do BDI => 53,26		Valor com BDI =>		266,33

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**5627**	**SINAPI**	**ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014**	**H**	**1,0000000**	**47,92**	**47,92**
INS	00010685	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	UN	0,0000560	855.799,07	47,92
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 11,98		Valor com BDI =>		59,90

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**5628**	**SINAPI**	**ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014**	**H**	**1,0000000**	**12,66**	**12,66**
INS	00010685	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	UN	0,0000148	855.799,07	12,66
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 3,16		Valor com BDI =>		15,82

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**5629**	**SINAPI**	**ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014**	**H**	**1,0000000**	**59,90**	**59,90**
INS	00010685	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	UN	0,0000700	855.799,07	59,90
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 14,97		Valor com BDI =>		74,87

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CPU	**5630**	**SINAPI**	**ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERACÃO. AF_06/2014**	**H**	**1,0000000**	**63,97**	**63,97**
INS	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	10,7700000	5,94	63,97
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 15,99		Valor com BDI =>		79,96

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**10552**	**ORSE**	**Encargos Complementares - Eletricista**	**h**	**1,0000000**	**3,74**	**3,74**
INS	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023000	10,87	0,02
INS	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0007000	73,93	0,05
INS	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002000	20,11	0,00
INS	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006000	13,50	0,00
INS	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045000	12,54	0,05
INS	10492	ORSE	Cesta Básica	un	0,0045000	205,00	0,92
INS	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ci	0,0004000	300,00	0,12
INS	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002000	26,89	0,00
INS	10596	ORSE	Protetor auricular	un	0,0045000	4,85	0,02
INS	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018000	18,00	0,03
INS	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018000	5,00	0,50
INS	11240	ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0002000	47,69	0,00
INS	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0002000	170,60	0,03
INS	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0001000	34,00	0,00
INS	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018000	14,00	1,42
INS	1651	ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008000	7,00	0,00
INS	2378	ORSE	Vale transporte	un	0,0654000	4,50	0,29
INS	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015000	194,68	0,29
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,93		Valor com BDI =>		4,67

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**10549**	**ORSE**	**Encargos Complementares - Servente**	**h**	**1,0000000**	**3,87**	**3,87**
INS	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0002000	185,23	0,03
INS	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023000	10,87	0,02
INS	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008000	73,93	0,05
INS	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002000	20,11	0,00
INS	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006000	13,50	0,00
INS	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045000	12,54	0,05
INS	10492	ORSE	Cesta Básica	un	0,0045000	205,00	0,92
INS	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ci	0,0004000	300,00	0,12
INS	10596	ORSE	Protetor auricular	un	0,0045000	4,85	0,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

INS	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018000	18,00	0,03
INS	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018000	5,00	0,50
INS	10788	ORSE	Pá quadrada	un	0,0002000	36,90	0,00
INS	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018000	14,00	1,42
INS	1651	ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008000	7,00	0,00
INS	2378	ORSE	Vale transporte	un	0,0941000	4,50	0,42
INS	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003000	18,58	0,00
INS	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001000	37,80	0,00
INS	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015000	194,68	0,29
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,96		Valor com BDI =>		4,83

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**92272**	**SINAPI**	**FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020**	**M**	**1,0000000**	**45,74**	**45,74**
CPU_A	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0320000	24,45	0,78
CPU_A	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0830000	29,59	2,45
CPU_A	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0220000	31,95	0,70
CPU_A	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0880000	30,55	2,68
INS	00001345	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM	m²	0,1360000	88,73	12,06
INS	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,3420000	11,46	26,83
INS	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,0120000	20,32	0,24
			MO sem LS => 2,26	LS =>	2,55	MO com LS =>	4,81
			Valor do BDI => 11,43		Valor com BDI =>		57,17

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**92263**	**SINAPI**	**FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. E = 17 MM. AF_09/2020**	**m²**	**1,0000000**	**188,51**	**188,51**
CPU_A	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500000	24,45	6,11
CPU_A	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1800000	29,59	34,91
CPU_A	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0630000	31,95	2,01
CPU_A	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,2550000	30,55	7,79
INS	00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	m²	1,3360000	52,39	69,99
INS	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,3080000	11,46	26,44
INS	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	9,2370000	4,01	37,04
INS	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,2080000	20,32	4,22
			MO sem LS => 17,22	LS =>	19,41	MO com LS =>	36,63
			Valor do BDI => 47,12		Valor com BDI =>		235,63

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**92270**	**SINAPI**	**FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020**	**m²**	**1,0000000**	**175,22**	**175,22**
CPU_A	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1790000	24,45	4,37
CPU_A	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7920000	29,59	23,43
CPU_A	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0560000	31,95	1,78
CPU_A	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,2240000	30,55	6,84
INS	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4,2280000	4,01	16,95
INS	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,1280000	20,32	2,60
INS	00006189	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4,4480000	26,81	119,25
			MO sem LS => 12,36	LS =>	13,94	MO com LS =>	26,30
			Valor do BDI => 43,80		Valor com BDI =>		219,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**92265**	**SINAPI**	**FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020**	**m²**	**1,0000000**	**133,74**	**133,74**
CPU_A	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2020000	24,45	4,93
CPU_A	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9110000	29,59	26,95
CPU_A	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0500000	31,95	1,59
CPU_A	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,2370000	30,55	7,24
INS	00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	m²	1,1460000	52,39	60,03
INS	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,1660000	11,46	1,90
INS	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	6,9520000	4,01	27,87
INS	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,1590000	20,32	3,23
			MO sem LS => 13,81	LS =>	15,57	MO com LS =>	29,38
			Valor do BDI => 33,43		Valor com BDI =>		167,17

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91186**	**SINAPI**	**FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRACADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023**	**M**	**1,0000000**	**28,44**	**28,44**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1652000	24,07	3,97
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7270000	29,30	21,30
INS	00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA. FENDA SIMPLES. 4.8 X 50 MM	UN	3,5000000	0,59	2,06
INS	00014153	SINAPI	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	UN	0,0194000	57,68	1,11
			MO sem LS => 8,62	LS =>	9,71	MO com LS =>	18,33
			Valor do BDI => 7,11		Valor com BDI =>		35,55

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91187**	**SINAPI**	**FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRACADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023**	**M**	**1,0000000**	**25,60**	**25,60**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1505000	24,07	3,62
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6622000	29,30	19,40
INS	00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA. FENDA SIMPLES. 4.8 X 50 MM	UN	2,5926000	0,59	1,52
INS	00014153	SINAPI	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	UN	0,0185000	57,68	1,06
			MO sem LS => 7,85	LS =>	8,85	MO com LS =>	16,70
			Valor do BDI => 6,40		Valor com BDI =>		32,00

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91185**	**SINAPI**	**FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023**	**M**	**1,0000000**	**25,78**	**25,78**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1486000	24,07	3,57
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6537000	29,30	19,15
INS	00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA. FENDA SIMPLES. 4.8 X 50 MM	UN	3,7500000	0,59	2,21
INS	00014153	SINAPI	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	UN	0,0149000	57,68	0,85
			MO sem LS => 7,75	LS =>	8,73	MO com LS =>	16,48
			Valor do BDI => 6,44		Valor com BDI =>		32,22

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**90437**	**SINAPI**	**FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023**	**UN**	**1,0000000**	**41,99**	**41,99**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3275000	24,07	7,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,1645000	29,30	34,11
				MO sem LS => 14,29	LS =>	16,10	MO com LS =>	30,39
				Valor do BDI => 10,49		Valor com BDI =>		52,48

	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**90438**	**SINAPI**	**FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023**		**UN**	**1,0000000**	**61,33**	**61,33**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,4783000	24,07	11,51
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,7006000	29,30	49,82
				MO sem LS => 20,86	LS =>	23,52	MO com LS =>	44,38
				Valor do BDI => 15,33		Valor com BDI =>		76,66

	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**90436**	**SINAPI**	**FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023**		**UN**	**1,0000000**	**15,75**	**15,75**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1229000	24,07	2,95
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,4370000	29,30	12,80
				MO sem LS => 5,36	LS =>	6,04	MO com LS =>	11,40
				Valor do BDI => 3,93		Valor com BDI =>		19,68

	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**90439**	**SINAPI**	**FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023**		**UN**	**1,0000000**	**9,72**	**9,72**
CPU_A	102274	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021		CHI	0,2084000	25,50	5,31
CPU_A	102275	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021		CHP	0,0853000	28,51	2,43
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0826000	24,07	1,98
				MO sem LS => 2,96	LS =>	3,34	MO com LS =>	6,30
				Valor do BDI => 2,43		Valor com BDI =>		12,15

	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**93282**	**SINAPI**	**GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016**		**CHI**	**1,0000000**	**24,66**	**24,66**
CPU_A	88295	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,0000000	24,29	24,29
CPU_A	93277	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016		H	1,0000000	0,30	0,30
CPU_A	93278	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016		H	1,0000000	0,07	0,07
				MO sem LS => 8,01	LS =>	9,04	MO com LS =>	17,05
				Valor do BDI => 6,16		Valor com BDI =>		30,82

	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**93281**	**SINAPI**	**GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1.25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016**		**CHP**	**1,0000000**	**25,68**	**25,68**
CPU_A	88295	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,0000000	24,29	24,29
CPU_A	93277	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016		H	1,0000000	0,30	0,30
CPU_A	93278	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016		H	1,0000000	0,07	0,07
CPU_A	93279	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016		H	1,0000000	0,28	0,28
CPU_A	93280	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016		H	1,0000000	0,74	0,74
				MO sem LS => 8,01	LS =>	9,04	MO com LS =>	17,05
				Valor do BDI => 6,42		Valor com BDI =>		32,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**93277**	**SINAPI**	**GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016**	**H**	**1,0000000**	**0,30**	**0,30**
INS	00036487	SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	UN	0,0000640	4.812,91	0,30
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,07		Valor com BDI =>		0,37

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**93278**	**SINAPI**	**GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016**	**H**	**1,0000000**	**0,07**	**0,07**
INS	00036487	SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	UN	0,0000148	4.812,91	0,07
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,01		Valor com BDI =>		0,08

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**93279**	**SINAPI**	**GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016**	**H**	**1,0000000**	**0,28**	**0,28**
INS	00036487	SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	UN	0,0000600	4.812,91	0,28
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,07		Valor com BDI =>		0,35

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**93280**	**SINAPI**	**GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016**	**H**	**1,0000000**	**0,74**	**0,74**
INS	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	0,7800000	0,96	0,74
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,18		Valor com BDI =>		0,92

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**5930**	**SINAPI**	**GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014**	**CHI**	**1,0000000**	**77,47**	**77,47**
CPU_A	88286	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	36,57	36,57
CPU_A	89259	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	1,0000000	26,99	26,99
CPU_A	89260	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	H	1,0000000	9,91	9,91
CPU_A	91466	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	H	1,0000000	4,00	4,00
			MO sem LS => 13,79	LS =>	15,54	MO com LS =>	29,33
			Valor do BDI => 19,36		Valor com BDI =>		96,83

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**5928**	**SINAPI**	**GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014**	**CHP**	**1,0000000**	**280,12**	**280,12**
CPU_A	88286	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	36,57	36,57
CPU_A	89259	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	1,0000000	26,99	26,99
CPU_A	89260	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	H	1,0000000	9,91	9,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CPU_A	89262	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014		H	1,0000000	45,66	45,66
CPU_A	91466	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015		H	1,0000000	4,00	4,00
CPU_A	91467	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015		H	1,0000000	156,99	156,99
				MO sem LS =>	13,79	LS =>	15,54	MO com LS => 29,33
				Valor do BDI =>	70,03		Valor com BDI =>	350,15

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89259**	**SINAPI**	**GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014**	**H**	**1,0000000**	**26,99**	**26,99**
INS	00003363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000551	143.750,00	7,92
INS	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000343	556.216,19	19,07
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 6,74		Valor com BDI =>		33,73

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91466**	**SINAPI**	**GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015**	**H**	**1,0000000**	**4,00**	**4,00**
INS	00003363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000058	143.750,00	0,83
INS	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000057	556.216,19	3,17
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 1,00		Valor com BDI =>		5,00

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89260**	**SINAPI**	**GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014**	**H**	**1,0000000**	**9,91**	**9,91**
INS	00003363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000144	143.750,00	2,07
INS	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000141	556.216,19	7,84
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 2,47		Valor com BDI =>		12,38

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89262**	**SINAPI**	**GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014**	**H**	**1,0000000**	**45,66**	**45,66**
INS	00003363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000689	143.750,00	9,90
INS	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000643	556.216,19	35,76
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

				Valor do BDI =>	11,41		Valor com BDI =>	57,07

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91467**	**SINAPI**	**GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERACÃO. AF 08/2015**	**H**	**1,0000000**	**156,99**	**156,99**
INS	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	26,4300000	5,94	156,99
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 39,24		Valor com BDI =>		196,23

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**96986**	**SINAPI**	**HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023**	**UN**	**1,0000000**	**125,43**	**125,43**
CPU A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3882000	25,06	9,72
CPU A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3882000	30,38	11,79
INS	00003378	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	1,0000000	103,92	103,92
			MO sem LS => 7,02	LS =>	7,92	MO com LS =>	14,94
			Valor do BDI => 31,35		Valor com BDI =>		156,78

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**88270**	**SINAPI**	**IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**	**1,0000000**	**30,01**	**30,01**
CPU A	95338	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,44	0,44
INS	00012873	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	H	1,0000000	21,14	21,14
INS	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	4,23	4,23
INS	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,60	0,60
INS	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,43	1,43
INS	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,08	0,08
INS	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,78	0,78
INS	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,31	1,31
			MO sem LS => 10,14	LS =>	11,44	MO com LS =>	21,58
			Valor do BDI => 7,50		Valor com BDI =>		37,51

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91958**	**SINAPI**	**INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023**	**UN**	**1,0000000**	**34,86**	**34,86**
CPU A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4020000	25,06	10,07
CPU A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4020000	30,38	12,21
INS	00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	2,0000000	6,29	12,58
			MO sem LS => 7,28	LS =>	8,20	MO com LS =>	15,48
			Valor do BDI => 8,71		Valor com BDI =>		43,57

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91974**	**SINAPI**	**INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 03/2023**	**UN**	**1,0000000**	**66,62**	**66,62**
CPU A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7480000	25,06	18,74
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7480000	30,38	22,72
INS	00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	4,0000000	6,29	25,16
			MO sem LS => 13,54	LS =>	15,26	MO com LS =>	28,80
			Valor do BDI => 16,65		Valor com BDI =>		83,27

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89810**	**SINAPI**	**JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILACÃO. AF 08/2022**	**UN**	**1,0000000**	**30,44**	**30,44**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2172000	24,07	5,22
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2172000	29,30	6,36
INS	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	2,0000000	3,73	7,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

INS	00003528	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	8,48	8,48
INS	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,1150000	25,40	2,92

MO sem LS => 3,85 LS => 4,35 MO com LS => 8,20
Valor do BDI => 7,61 Valor com BDI => 38,05

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89746**	**SINAPI**	**JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022**	**UN**	**1,0000000**	**29,13**	**29,13**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1926000	24,07	4,63
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1926000	29,30	5,64
INS	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	2,0000000	3,73	7,46
INS	00003528	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	8,48	8,48
INS	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,1150000	25,40	2,92

MO sem LS => 3,42 LS => 3,85 MO com LS => 7,27
Valor do BDI => 7,28 Valor com BDI => 36,41

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89851**	**SINAPI**	**JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022**	**UN**	**1,0000000**	**33,65**	**33,65**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2774000	24,07	6,67
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2774000	29,30	8,12
INS	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	2,0000000	3,73	7,46
INS	00003528	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	8,48	8,48
INS	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,1150000	25,40	2,92

MO sem LS => 4,92 LS => 5,55 MO com LS => 10,47
Valor do BDI => 8,41 Valor com BDI => 42,06

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89726**	**SINAPI**	**JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022**	**UN**	**1,0000000**	**10,59**	**10,59**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1270000	24,07	3,05
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1270000	29,30	3,72
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0099000	61,55	0,60
INS	00003516	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	2,17	2,17
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0150000	69,74	1,04
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0071000	2,43	0,01

MO sem LS => 2,25 LS => 2,54 MO com LS => 4,79
Valor do BDI => 2,64 Valor com BDI => 13,23

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89732**	**SINAPI**	**JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022**	**UN**	**1,0000000**	**16,35**	**16,35**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1379000	24,07	3,31
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1379000	29,30	4,04
INS	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UN	2,0000000	2,11	4,22
INS	00003518	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	3,51	3,51
INS	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,0500000	25,40	1,27

MO sem LS => 2,44 LS => 2,76 MO com LS => 5,20
Valor do BDI => 4,08 Valor com BDI => 20,43

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89414**	**SINAPI**	**JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022**	**UN**	**1,0000000**	**14,12**	**14,12**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1621000	24,07	3,90
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1621000	29,30	4,74
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0094000	61,55	0,57
INS	00003501	SINAPI	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	4,07	4,07
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0110000	69,74	0,76
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0360000	2,43	0,08
			MO sem LS => 2,88	LS =>	3,24	MO com LS =>	6,12
			Valor do BDI => 3,53		Valor com BDI =>		17,65

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89366**	**SINAPI**	**JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 06/2022**	**UN**	**1,0000000**	**16,38**	**16,38**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1416000	24,07	3,40
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1416000	29,30	4,14
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0059000	61,55	0,36
INS	00003524	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	7,92	7,92
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0070000	69,74	0,48
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0338000	2,43	0,08
			MO sem LS => 2,51	LS =>	2,83	MO com LS =>	5,34
			Valor do BDI => 4,09		Valor com BDI =>		20,47

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89724**	**SINAPI**	**JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022**	**UN**	**1,0000000**	**10,38**	**10,38**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1270000	24,07	3,05
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1270000	29,30	3,72
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0099000	61,55	0,60
INS	00003517	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	UN	1,0000000	1,96	1,96
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0150000	69,74	1,04
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0071000	2,43	0,01
			MO sem LS => 2,25	LS =>	2,54	MO com LS =>	4,79
			Valor do BDI => 2,59		Valor com BDI =>		12,97

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89731**	**SINAPI**	**JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022**	**UN**	**1,0000000**	**15,68**	**15,68**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1379000	24,07	3,31
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1379000	29,30	4,04
INS	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UN	2,0000000	2,11	4,22
INS	00003526	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	2,84	2,84
INS	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,0500000	25,40	1,27
			MO sem LS => 2,44	LS =>	2,76	MO com LS =>	5,20
			Valor do BDI => 3,92		Valor com BDI =>		19,60

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89481**	**SINAPI**	**JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022**	**UN**	**1,0000000**	**5,46**	**5,46**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0706000	24,07	1,69
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0706000	29,30	2,06
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0071000	61,55	0,43
INS	00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	0,71	0,71
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0080000	69,74	0,55
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0108000	2,43	0,02
			MO sem LS => 1,25	LS =>	1,41	MO com LS =>	2,66
			Valor do BDI => 1,36		Valor com BDI =>		6,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89408**	**SINAPI**	**JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022**		**UN**	**1,0000000**	**9,01**	**9,01**
CPU A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1359000	24,07	3,27
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1359000	29,30	3,98
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR		UN	0,0071000	61,55	0,43
INS	00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL		UN	1,0000000	0,71	0,71
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3		UN	0,0080000	69,74	0,55
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100		UN	0,0302000	2,43	0,07
				MO sem LS => 2,41	LS =>	2,72	MO com LS =>	5,13
				Valor do BDI => 2,25		Valor com BDI =>		11,26

	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89362**	**SINAPI**	**JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022**		**UN**	**1,0000000**	**9,87**	**9,87**
CPU A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1520000	24,07	3,65
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1520000	29,30	4,45
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR		UN	0,0071000	61,55	0,43
INS	00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL		UN	1,0000000	0,71	0,71
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3		UN	0,0080000	69,74	0,55
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100		UN	0,0338000	2,43	0,08
				MO sem LS => 2,70	LS =>	3,04	MO com LS =>	5,74
				Valor do BDI => 2,46		Valor com BDI =>		12,33

	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89492**	**SINAPI**	**JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022**		**UN**	**1,0000000**	**8,31**	**8,31**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0859000	24,07	2,06
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0859000	29,30	2,51
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR		UN	0,0094000	61,55	0,57
INS	00003536	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL		UN	1,0000000	2,38	2,38
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3		UN	0,0110000	69,74	0,76
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100		UN	0,0131000	2,43	0,03
				MO sem LS => 1,52	LS =>	1,71	MO com LS =>	3,23
				Valor do BDI => 2,07		Valor com BDI =>		10,38

	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89413**	**SINAPI**	**JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022**		**UN**	**1,0000000**	**12,43**	**12,43**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1621000	24,07	3,90
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1621000	29,30	4,74
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR		UN	0,0094000	61,55	0,57
INS	00003536	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL		UN	1,0000000	2,38	2,38
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3		UN	0,0110000	69,74	0,76
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100		UN	0,0360000	2,43	0,08
				MO sem LS => 2,88	LS =>	3,24	MO com LS =>	6,12
				Valor do BDI => 3,10		Valor com BDI =>		15,53

	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89834**	**SINAPI**	**JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022**		**UN**	**1,0000000**	**53,31**	**53,31**
CPU A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2896000	24,07	6,97
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2896000	29,30	8,48
INS	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)		UN	3,0000000	3,73	11,19
INS	00003670	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL		UN	1,0000000	22,29	22,29
INS	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)		UN	0,1725000	25,40	4,38
				MO sem LS => 5,14	LS =>	5,80	MO com LS =>	10,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Valor do BDI => 13,32 Valor com BDI => 66,63

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89797**	**SINAPI**	**JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022**	**UN**	**1,0000000**	**51,56**	**51,56**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2568000	24,07	6,18
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2568000	29,30	7,52
INS	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	3,0000000	3,73	11,19
INS	00003670	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	22,29	22,29
INS	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,1725000	25,40	4,38
			MO sem LS => 4,56	LS =>	5,14	MO com LS =>	9,70
			Valor do BDI => 12,89		Valor com BDI =>		64,45

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89861**	**SINAPI**	**JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022**	**UN**	**1,0000000**	**57,59**	**57,59**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3698000	24,07	8,90
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3698000	29,30	10,83
INS	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	3,0000000	3,73	11,19
INS	00003670	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	22,29	22,29
INS	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,1725000	25,40	4,38
			MO sem LS => 6,57	LS =>	7,40	MO com LS =>	13,97
			Valor do BDI => 14,39		Valor com BDI =>		71,98

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89783**	**SINAPI**	**JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022**	**UN**	**1,0000000**	**15,03**	**15,03**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1693000	24,07	4,07
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1693000	29,30	4,96
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0148000	61,55	0,91
INS	00003666	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	3,51	3,51
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0225000	69,74	1,56
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0107000	2,43	0,02
			MO sem LS => 3,00	LS =>	3,39	MO com LS =>	6,39
			Valor do BDI => 3,75		Valor com BDI =>		18,78

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**86904**	**SINAPI**	**LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020**	**UN**	**1,0000000**	**145,56**	**145,56**
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3870000	29,30	11,33
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1886000	23,84	4,49
INS	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	2,0000000	15,40	30,80
INS	00010425	SINAPI	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM	UN	1,0000000	95,07	95,07
INS	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0304000	127,38	3,87
			MO sem LS => 5,28	LS =>	5,96	MO com LS =>	11,24
			Valor do BDI => 36,39		Valor com BDI =>		181,95

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89532**	**SINAPI**	**LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022**	**UN**	**1,0000000**	**7,02**	**7,02**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0524000	24,07	1,26
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0524000	29,30	1,53
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0082000	61,55	0,50
INS	00003869	SINAPI	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	3,05	3,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3		UN	0,0095000	69,74	0,66
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100		UN	0,0120000	2,43	0,02
				MO sem LS => 0,93		LS => 1,04	MO com LS =>	1,97
				Valor do BDI => 1,75		Valor com BDI =>		8,77

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89562**	**SINAPI**	**LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022**	**UN**	**1,0000000**	**10,13**	**10,13**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0635000	24,07	1,52
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0635000	29,30	1,86
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0106000	61,55	0,65
INS	00003872	SINAPI	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	5,20	5,20
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0125000	69,74	0,87
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0144000	2,43	0,03
			MO sem LS => 1,12		LS => 1,27	MO com LS =>	2,39
			Valor do BDI => 2,53		Valor com BDI =>		12,66

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91886**	**SINAPI**	**LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**	**UN**	**1,0000000**	**16,38**	**16,38**
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2440000	25,06	6,11
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2440000	30,38	7,41
INS	00001902	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	UN	1,0000000	2,86	2,86
			MO sem LS => 4,41		LS => 4,98	MO com LS =>	9,39
			Valor do BDI => 4,09		Valor com BDI =>		20,47

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89821**	**SINAPI**	**LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022**	**UN**	**1,0000000**	**18,09**	**18,09**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1448000	24,07	3,48
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1448000	29,30	4,24
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0245000	61,55	1,50
INS	00003899	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	6,08	6,08
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0400000	69,74	2,78
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0054000	2,43	0,01
			MO sem LS => 2,57		LS => 2,89	MO com LS =>	5,46
			Valor do BDI => 4,52		Valor com BDI =>		22,61

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89778**	**SINAPI**	**LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022**	**UN**	**1,0000000**	**17,22**	**17,22**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1284000	24,07	3,09
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1284000	29,30	3,76
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0245000	61,55	1,50
INS	00003899	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	6,08	6,08
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0400000	69,74	2,78
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0054000	2,43	0,01
			MO sem LS => 2,28		LS => 2,57	MO com LS =>	4,85
			Valor do BDI => 4,30		Valor com BDI =>		21,52

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89856**	**SINAPI**	**LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022**	**UN**	**1,0000000**	**20,23**	**20,23**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1849000	24,07	4,45
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1849000	29,30	5,41
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0245000	61,55	1,50
INS	00003899	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	6,08	6,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3		UN	0,0400000	69,74	2,78
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100		UN	0,0077000	2,43	0,01
				MO sem LS => 3,28	LS =>	3,70	MO com LS =>	6,98
				Valor do BDI => 5,05		Valor com BDI =>		25,28

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89752**	**SINAPI**	**LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022**	**UN**	**1,0000000**	**7,63**	**7,63**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0846000	24,07	2,03
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0846000	29,30	2,47
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0099000	61,55	0,60
INS	00003897	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	1,48	1,48
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0150000	69,74	1,04
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0071000	2,43	0,01
			MO sem LS => 1,50	LS =>	1,69	MO com LS =>	3,19
			Valor do BDI => 1,90		Valor com BDI =>		9,53

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89813**	**SINAPI**	**LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022**	**UN**	**1,0000000**	**5,48**	**5,48**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0228000	24,07	0,54
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0228000	29,30	0,66
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0073000	61,55	0,44
INS	00003875	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	3,07	3,07
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0110000	69,74	0,76
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0080000	2,43	0,01
			MO sem LS => 0,40	LS =>	0,46	MO com LS =>	0,86
			Valor do BDI => 1,37		Valor com BDI =>		6,85

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89753**	**SINAPI**	**LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022**	**UN**	**1,0000000**	**9,26**	**9,26**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0919000	24,07	2,21
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0919000	29,30	2,69
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0073000	61,55	0,44
INS	00003875	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	3,07	3,07
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0110000	69,74	0,76
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0390000	2,43	0,09
			MO sem LS => 1,63	LS =>	1,83	MO com LS =>	3,46
			Valor do BDI => 2,31		Valor com BDI =>		11,57

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89528**	**SINAPI**	**LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022**	**UN**	**1,0000000**	**4,31**	**4,31**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0471000	24,07	1,13
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0471000	29,30	1,38
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0071000	61,55	0,43
INS	00003904	SINAPI	LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	0,80	0,80
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0080000	69,74	0,55
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0108000	2,43	0,02
			MO sem LS => 0,83	LS =>	0,94	MO com LS =>	1,77
			Valor do BDI => 1,07		Valor com BDI =>		5,38

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89424**	**SINAPI**	**LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022**	**UN**	**1,0000000**	**6,68**	**6,68**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0906000	24,07	2,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0906000	29,30	2,65
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR		UN	0,0071000	61,55	0,43
INS	00003904	SINAPI	LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL		UN	1,0000000	0,80	0,80
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3		UN	0,0080000	69,74	0,55
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100		UN	0,0302000	2,43	0,07
				MO sem LS => 1,60	LS =>	1,81	MO com LS =>	3,41
				Valor do BDI => 1,67		Valor com BDI =>		8,35

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89378**	**SINAPI**	**LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022**	**UN**	**1,0000000**	**7,25**	**7,25**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1013000	24,07	2,43
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1013000	29,30	2,96
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0071000	61,55	0,43
INS	00003904	SINAPI	LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	0,80	0,80
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0080000	69,74	0,55
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0338000	2,43	0,08
			MO sem LS => 1,80	LS =>	2,02	MO com LS =>	3,82
			Valor do BDI => 1,81		Valor com BDI =>		9,06

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89541**	**SINAPI**	**LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022**	**UN**	**1,0000000**	**6,39**	**6,39**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0577000	24,07	1,38
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0577000	29,30	1,69
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0094000	61,55	0,57
INS	00003903	SINAPI	LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	1,96	1,96
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0110000	69,74	0,76
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0131000	2,43	0,03
			MO sem LS => 1,02	LS =>	1,15	MO com LS =>	2,17
			Valor do BDI => 1,59		Valor com BDI =>		7,98

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89431**	**SINAPI**	**LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022**	**UN**	**1,0000000**	**9,13**	**9,13**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1081000	24,07	2,60
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1081000	29,30	3,16
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0094000	61,55	0,57
INS	00003903	SINAPI	LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	1,96	1,96
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0110000	69,74	0,76
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0360000	2,43	0,08
			MO sem LS => 1,92	LS =>	2,16	MO com LS =>	4,08
			Valor do BDI => 2,28		Valor com BDI =>		11,41

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89386**	**SINAPI**	**LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022**	**UN**	**1,0000000**	**9,81**	**9,81**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1208000	24,07	2,90
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1208000	29,30	3,53
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0094000	61,55	0,57
INS	00003903	SINAPI	LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	1,96	1,96
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0110000	69,74	0,76
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0403000	2,43	0,09
			MO sem LS => 2,14	LS =>	2,41	MO com LS =>	4,55
			Valor do BDI => 2,45		Valor com BDI =>		12,26

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CPU	**88274**	**SINAPI**	**MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**		**H**	**1,0000000**	**29,88**	**29,88**
CPU_A	95341	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		H	1,0000000	0,31	0,31
INS	00004755	SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)		H	1,0000000	21,14	21,14
INS	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)		H	1,0000000	4,23	4,23
INS	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)		H	1,0000000	0,60	0,60
INS	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)		H	1,0000000	1,43	1,43
INS	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)		H	1,0000000	0,08	0,08
INS	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	0,78	0,78
INS	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	1,31	1,31
				MO sem LS => 10,08		LS => 11,37	MO com LS =>	21,45
				Valor do BDI => 7,47		Valor com BDI =>		37,35

	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**102274**	**SINAPI**	**MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021**		**CHI**	**1,0000000**	**25,50**	**25,50**
CPU_A	102270	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2021		H	1,0000000	1,10	1,10
CPU_A	102271	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021		H	1,0000000	0,25	0,25
CPU_A	88298	SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,0000000	24,15	24,15
				MO sem LS => 7,95		LS => 8,96	MO com LS =>	16,91
				Valor do BDI => 6,37		Valor com BDI =>		31,87

	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**102275**	**SINAPI**	**MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021**		**CHP**	**1,0000000**	**28,51**	**28,51**
CPU_A	102270	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2021		H	1,0000000	1,10	1,10
CPU_A	102271	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021		H	1,0000000	0,25	0,25
CPU_A	102272	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MANUTENÇÃO. AF_01/2021		H	1,0000000	1,38	1,38
CPU_A	102273	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2021		H	1,0000000	1,63	1,63
CPU_A	88298	SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,0000000	24,15	24,15
				MO sem LS => 7,95		LS => 8,96	MO com LS =>	16,91
				Valor do BDI => 7,12		Valor com BDI =>		35,63

	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**102270**	**SINAPI**	**MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2021**		**H**	**1,0000000**	**1,10**	**1,10**
INS	00040703	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J. PESO DE 30 KG		UN	0,0000640	17.260,00	1,10
				MO sem LS => 0,00		LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,27		Valor com BDI =>		1,37

	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**102271**	**SINAPI**	**MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021**		**H**	**1,0000000**	**0,25**	**0,25**
INS	00040703	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J. PESO DE 30 KG		UN	0,0000148	17.260,00	0,25
				MO sem LS => 0,00		LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,06		Valor com BDI =>		0,31

	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**102272**	**SINAPI**	**MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MANUTENÇÃO. AF_01/2021**		**H**	**1,0000000**	**1,38**	**1,38**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

INS	00040703	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG	UN	0,0000800	17.260,00	1,38
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,34		Valor com BDI =>		1,72

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**102273**	**SINAPI**	**MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2021**	**H**	**1,0000000**	**1,63**	**1,63**
INS	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	1,7000000	0,96	1,63
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,40		Valor com BDI =>		2,03

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**100308**	**SINAPI**	**MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**	**1,0000000**	**30,07**	**30,07**
CPU_A	100298	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,58	0,58
INS	00034794	SINAPI	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	H	1,0000000	21,03	21,03
INS	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	4,23	4,23
INS	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,60	0,60
INS	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,43	1,43
INS	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,08	0,08
INS	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,86	0,86
INS	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,26	1,26
			MO sem LS => 10,16	LS =>	11,45	MO com LS =>	21,61
			Valor do BDI => 7,51		Valor com BDI =>		37,58

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**88278**	**SINAPI**	**MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**	**1,0000000**	**24,61**	**24,61**
CPU_A	95344	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,19	0,19
INS	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	4,23	4,23
INS	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,60	0,60
INS	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,43	1,43
INS	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,08	0,08
INS	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
INS	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,89	0,89
INS	00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	H	1,0000000	17,18	17,18
			MO sem LS => 8,17	LS =>	9,20	MO com LS =>	17,37
			Valor do BDI => 6,15		Valor com BDI =>		30,76

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**5934**	**SINAPI**	**MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014**	**CHI**	**1,0000000**	**101,60**	**101,60**
CPU_A	88300	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	38,31	38,31
CPU_A	89228	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	1,0000000	46,80	46,80
CPU_A	89229	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	H	1,0000000	16,49	16,49
			MO sem LS => 14,61	LS =>	16,46	MO com LS =>	31,07
			Valor do BDI => 25,40		Valor com BDI =>		127,00

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**5932**	**SINAPI**	**MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014**	**CHP**	**1,0000000**	**259,93**	**259,93**
CPU_A	53849	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	1,0000000	83,10	83,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CPU_A	5779	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3.7 M - MANUTENCÃO. AF 06/2014	H	1,0000000	75,23	75,23
CPU_A	88300	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	38,31	38,31
CPU_A	89228	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3.7 M - DEPRECIAÇÃO. AF 06/2014	H	1,0000000	46,80	46,80
CPU_A	89229	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF 06/2014	H	1,0000000	16,49	16,49
			MO sem LS => 14,61	LS =>	16,46	MO com LS =>	31,07
			Valor do BDI => 64,98		Valor com BDI =>		324,91

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89228**	**SINAPI**	**MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3.7 M - DEPRECIACÃO. AF 06/2014**	**H**	**1,0000000**	**46,80**	**46,80**
INS	00004090	SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3.7 M	UN	0,0000400	1.170.000,00	46,80
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 11,70		Valor com BDI =>		58,50

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89229**	**SINAPI**	**MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF 06/2014**	**H**	**1,0000000**	**16,49**	**16,49**
INS	00004090	SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3.7 M	UN	0,0000141	1.170.000,00	16,49
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 4,12		Valor com BDI =>		20,61

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**5779**	**SINAPI**	**MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENCÃO. AF 06/2014**	**H**	**1,0000000**	**75,23**	**75,23**
INS	00004090	SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3.7 M	UN	0,0000643	1.170.000,00	75,23
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 18,80		Valor com BDI =>		94,03

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**53849**	**SINAPI**	**MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3.7 M - MATERIAIS NA OPERACÃO. AF 06/2014**	**H**	**1,0000000**	**83,10**	**83,10**
INS	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	13,9900000	5,94	83,10
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 20,77		Valor com BDI =>		103,87

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**88281**	**SINAPI**	**MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**	**1,0000000**	**34,13**	**34,13**
CPU_A	95346	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,13	0,13
INS	00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	H	1,0000000	26,76	26,76
INS	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	4,23	4,23
INS	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,60	0,60
INS	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,43	1,43
INS	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,08	0,08
INS	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
INS	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,89	0,89
			MO sem LS => 12,64	LS =>	14,25	MO com LS =>	26,89
			Valor do BDI => 8,53		Valor com BDI =>		42,66

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**88282**	**SINAPI**	**MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**	**1,0000000**	**33,13**	**33,13**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CPU_A	95347	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,13	0,13
INS	00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	H	1,0000000	25,76	25,76
INS	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	4,23	4,23
INS	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,60	0,60
INS	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,43	1,43
INS	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,08	0,08
INS	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
INS	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,89	0,89
			MO sem LS => 12,17	LS =>	13,72	MO com LS =>	25,89
			Valor do BDI => 8,28		Valor com BDI =>		41,41

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**88286**	**SINAPI**	**MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**	**1,0000000**	**36,57**	**36,57**
CPU_A	95351	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,47	0,47
INS	00004096	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	H	1,0000000	28,86	28,86
INS	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	4,23	4,23
INS	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,60	0,60
INS	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,43	1,43
INS	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,08	0,08
INS	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
INS	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,89	0,89
			MO sem LS => 13,79	LS =>	15,54	MO com LS =>	29,33
			Valor do BDI => 9,14		Valor com BDI =>		45,71

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**88377**	**SINAPI**	**OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**	**1,0000000**	**24,15**	**24,15**
CPU_A	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,13	0,13
INS	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	4,23	4,23
INS	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,60	0,60
INS	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,43	1,43
INS	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,08	0,08
INS	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	H	1,0000000	16,78	16,78
INS	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
INS	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,89	0,89
			MO sem LS => 7,95	LS =>	8,96	MO com LS =>	16,91
			Valor do BDI => 6,03		Valor com BDI =>		30,18

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**88294**	**SINAPI**	**OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**	**1,0000000**	**28,62**	**28,62**
CPU_A	95357	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,24	0,24
INS	00004234	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	H	1,0000000	21,14	21,14
INS	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	4,23	4,23
INS	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,60	0,60
INS	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,43	1,43
INS	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,08	0,08
INS	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
INS	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,89	0,89
			MO sem LS => 10,05	LS =>	11,33	MO com LS =>	21,38
			Valor do BDI => 7,15		Valor com BDI =>		35,77

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**88295**	**SINAPI**	**OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**	**1,0000000**	**24,29**	**24,29**
CPU_A	95358	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,27	0,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

INS	00004253	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	H	1,0000000	16,78	16,78
INS	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	4,23	4,23
INS	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,60	0,60
INS	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,43	1,43
INS	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,08	0,08
INS	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
INS	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,89	0,89
			MO sem LS => 8,01	LS =>	9,04	MO com LS =>	17,05
			Valor do BDI => 6,07		Valor com BDI =>		30,36

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**88298**	**SINAPI**	**OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**	**1,0000000**	**24,15**	**24,15**
CPU_A	95361	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,13	0,13
INS	00004257	SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	H	1,0000000	16,78	16,78
INS	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	4,23	4,23
INS	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,60	0,60
INS	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,43	1,43
INS	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,08	0,08
INS	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
INS	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,89	0,89
			MO sem LS => 7,95	LS =>	8,96	MO com LS =>	16,91
			Valor do BDI => 6,03		Valor com BDI =>		30,18

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**88300**	**SINAPI**	**OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**	**1,0000000**	**38,31**	**38,31**
CPU_A	95363	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,25	0,25
INS	00004239	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	H	1,0000000	30,82	30,82
INS	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	4,23	4,23
INS	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,60	0,60
INS	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,43	1,43
INS	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,08	0,08
INS	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
INS	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,89	0,89
			MO sem LS => 14,61	LS =>	16,46	MO com LS =>	31,07
			Valor do BDI => 9,57		Valor com BDI =>		47,88

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**88297**	**SINAPI**	**OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**	**1,0000000**	**30,38**	**30,38**
CPU_A	95360	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,26	0,26
INS	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	H	1,0000000	22,88	22,88
INS	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	4,23	4,23
INS	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,60	0,60
INS	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,43	1,43
INS	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,08	0,08
INS	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
INS	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,89	0,89
			MO sem LS => 10,88	LS =>	12,26	MO com LS =>	23,14
			Valor do BDI => 7,59		Valor com BDI =>		37,97

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**88303**	**SINAPI**	**OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**	**1,0000000**	**26,28**	**26,28**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CPU_A	95366	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,15	0,15
INS	00004238	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	H	1,0000000	18,89	18,89
INS	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	4,23	4,23
INS	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,60	0,60
INS	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,43	1,43
INS	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,08	0,08
INS	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
INS	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,89	0,89
			MO sem LS => 8,95	LS =>	10,09	MO com LS =>	19,04
			Valor do BDI => 6,57		Valor com BDI =>		32,85

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**90455**	**SINAPI**	**PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 100 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULACÕES COM NO MÁXIMO 75 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023**	**UN**	**1,0000000**	**8,31**	**8,31**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0389000	24,07	0,93
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1556000	29,30	4,55
INS	00009836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	0,1500000	13,83	2,07
INS	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0214000	25,08	0,53
INS	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0100000	23,27	0,23
			MO sem LS => 1,87	LS =>	2,10	MO com LS =>	3,97
			Valor do BDI => 2,07		Valor com BDI =>		10,38

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**90453**	**SINAPI**	**PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 40 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULACÕES COM NO MÁXIMO 32 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023**	**UN**	**1,0000000**	**4,10**	**4,10**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0176000	24,07	0,42
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0702000	29,30	2,05
INS	00009835	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	0,1500000	6,04	0,90
INS	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0214000	25,08	0,53
INS	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0088000	23,27	0,20
			MO sem LS => 0,84	LS =>	0,95	MO com LS =>	1,79
			Valor do BDI => 1,02		Valor com BDI =>		5,12

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**90454**	**SINAPI**	**PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 75 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULACÕES COM NO MÁXIMO 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023**	**UN**	**1,0000000**	**6,47**	**6,47**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0267000	24,07	0,64
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1068000	29,30	3,12
INS	00009837	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	0,1500000	13,09	1,96
INS	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0214000	25,08	0,53
INS	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0095000	23,27	0,22
			MO sem LS => 1,28	LS =>	1,44	MO com LS =>	2,72
			Valor do BDI => 1,61		Valor com BDI =>		8,08

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**88309**	**SINAPI**	**PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**	**1,0000000**	**30,01**	**30,01**
CPU_A	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITACÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,44	0,44
INS	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	H	1,0000000	21,14	21,14
INS	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	4,23	4,23
INS	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,60	0,60
INS	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,43	1,43
INS	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,08	0,08
INS	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,78	0,78
INS	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,31	1,31
			MO sem LS => 10,14	LS =>	11,44	MO com LS =>	21,58
			Valor do BDI => 7,50		Valor com BDI =>		37,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**97740**	**SINAPI**	**PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024**	**m³**	**1,0000000**	**2.188,36**	**2.188,36**
CPU_A	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8613000	24,45	21,05
CPU_A	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,3066000	28,64	123,34
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,3795000	30,01	221,45
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,3795000	23,84	175,92
CPU_A	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	1,0264000	1,41	1,44
CPU_A	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	2,7986000	0,56	1,56
CPU_A	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,2675000	31,95	8,54
CPU_A	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,5938000	30,55	18,14
CPU_A	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	32,6798000	12,96	423,53
CPU_A	94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	1,1030000	609,11	671,84
INS	00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	m²	6,7614000	52,39	354,22
INS	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0350000	8,60	0,30
INS	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,4216000	11,46	16,29
INS	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	6,2500000	4,01	25,06
INS	00005073	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	KG	0,1843000	20,71	3,81
INS	00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,2954000	22,50	6,64
INS	00039995	SINAPI	POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO	m³	0,2475000	439,92	108,88
INS	00043682	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	m²	0,3189000	19,93	6,35
			MO sem LS => 264,64	LS =>	298,32	MO com LS =>	562,96
			Valor do BDI => 547,09		Valor com BDI =>		2.735,45

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**97738**	**SINAPI**	**PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS**	**m³**	**1,0000000**	**4.255,97**	**4.255,97**
CPU_A	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,3072000	24,45	105,31
CPU_A	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	21,5358000	28,64	616,78
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31,7545000	30,01	952,95
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31,7545000	23,84	757,02
CPU_A	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	6,6350000	1,41	9,35
CPU_A	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	18,0917000	0,56	10,13
CPU_A	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,8801000	31,95	28,11
CPU_A	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	3,4271000	30,55	104,69
CPU_A	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	1,2000000	589,03	706,83
INS	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0667000	8,60	0,57
INS	00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	2,1276000	22,50	47,87
INS	00039014	SINAPI	FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA	KG	6,0000000	9,32	55,92
INS	00043677	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM	m²	13,0514000	65,00	848,34
INS	00043682	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	m²	0,6074000	19,93	12,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

			MO sem LS =>	869,26	LS =>	MO com LS =>	1.849,18
			Valor do BDI =>	1.063,99	Valor com BDI =>		5.319,96

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**97734**	**SINAPI**	**PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF 03/2024**	**m³**	**1,0000000**	**3.205,75**	**3.205,75**
CPU_A	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1920000	24,45	29,14
CPU_A	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,9600000	28,64	170,69
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31,3499000	30,01	940,81
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31,3499000	23,84	747,38
CPU_A	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF 06/2015	CHP	6,6350000	1,41	9,35
CPU_A	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF 06/2015	CHI	18,0917000	0,56	10,13
CPU_A	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHP	0,4877000	31,95	15,58
CPU_A	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHI	0,7043000	30,55	21,51
CPU_A	92767	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	27,8988000	15,04	419,59
CPU_A	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	m³	1,2000000	589,03	706,83
INS	00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM. E = 17 MM	m²	1,9404000	52,39	101,65
INS	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0833000	8,60	0,71
INS	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	5,6283000	4,01	22,56
INS	00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,4365000	22,50	9,82
			MO sem LS =>	717,25	LS =>	MO com LS =>	1.525,80
			Valor do BDI =>	801,43	Valor com BDI =>		4.007,18

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**97735**	**SINAPI**	**PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF 03/2024**	**m³**	**1,0000000**	**2.630,59**	**2.630,59**
CPU_A	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7356000	24,45	17,98
CPU_A	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,6780000	28,64	105,33
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22,4974000	30,01	675,14
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22,4974000	23,84	536,33
CPU_A	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF 06/2015	CHP	4,6865000	1,41	6,60
CPU_A	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF 06/2015	CHI	12,7788000	0,56	7,15
CPU_A	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHP	0,3130000	31,95	10,00
CPU_A	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHI	0,4226000	30,55	12,91
CPU_A	92767	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	28,9369000	15,04	435,21
CPU_A	94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	m³	1,2000000	609,11	730,93
INS	00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM. E = 17 MM	m²	1,3112000	52,39	68,69
INS	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0567000	8,60	0,48
INS	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4,4770000	4,01	17,95
INS	00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,2619000	22,50	5,89
			MO sem LS =>	534,66	LS =>	MO com LS =>	1.137,39
			Valor do BDI =>	657,64	Valor com BDI =>		3.288,23

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CPU	**88310**	**SINAPI**	**PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**	**1,0000000**	**32,97**	**32,97**
CPU_A	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,33	0,33
INS	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	H	1,0000000	22,40	22,40
INS	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	4,23	4,23
INS	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,60	0,60
INS	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,43	1,43
INS	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,08	0,08
INS	00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,05	2,05
INS	00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,85	1,85
			MO sem LS => 10,68	LS =>	12,05	MO com LS =>	22,73
			Valor do BDI => 8,24		Valor com BDI =>		41,21

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**102234**	**SINAPI**	**PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021**	**m²**	**1,0000000**	**24,82**	**24,82**
CPU_A	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4529000	32,97	14,93
INS	00007340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	L	0,3257000	30,37	9,89
			MO sem LS => 4,84	LS =>	5,45	MO com LS =>	10,29
			Valor do BDI => 6,20		Valor com BDI =>		31,02

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**101624**	**SINAPI**	**PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020**	**m³**	**1,0000000**	**223,19**	**223,19**
CPU_A	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4.37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0794000	144,87	11,50
CPU_A	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4.37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,3972000	61,60	24,46
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5720000	30,01	17,16
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8579000	23,84	20,45
CPU_A	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0325000	38,75	1,25
CPU_A	91534	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0302000	31,54	0,95
INS	00004720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	1,1000000	134,02	147,42
			MO sem LS => 17,51	LS =>	19,74	MO com LS =>	37,25
			Valor do BDI => 55,79		Valor com BDI =>		278,98

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**101616**	**SINAPI**	**PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020**	**m²**	**1,0000000**	**6,94**	**6,94**
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1020000	30,01	3,06
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1531000	23,84	3,64
CPU_A	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0036000	38,75	0,13
CPU_A	91534	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0036000	31,54	0,11
			MO sem LS => 2,22	LS =>	2,51	MO com LS =>	4,73
			Valor do BDI => 1,73		Valor com BDI =>		8,67

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**101619**	**SINAPI**	**PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020**	**m³**	**1,0000000**	**316,30**	**316,30**
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4938000	30,01	74,83
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,7407000	23,84	89,17
CPU_A	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0718000	38,75	2,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CPU_A	91534	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015		CHI	0,0666000	31,54	2,10
INS	00004720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE		m³	1,1000000	134,02	147,42
				MO sem LS => 54,05	LS =>	60,94	MO com LS =>	114,99
				Valor do BDI => 79,07		Valor com BDI =>		395,37

	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91222**	**SINAPI**	**RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS. DIÂMETROS MAIORES OUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023**		**M**	**1,0000000**	**9,40**	**9,40**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0734000	24,07	1,76
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2609000	29,30	7,64
				MO sem LS => 3,20	LS =>	3,60	MO com LS =>	6,80
				Valor do BDI => 2,35		Valor com BDI =>		11,75

	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**90443**	**SINAPI**	**RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023**		**M**	**1,0000000**	**8,45**	**8,45**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0660000	24,07	1,58
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2348000	29,30	6,87
				MO sem LS => 2,88	LS =>	3,24	MO com LS =>	6,12
				Valor do BDI => 2,11		Valor com BDI =>		10,56

	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**5679**	**SINAPI**	**RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4.37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014**		**CHI**	**1,0000000**	**61,60**	**61,60**
CPU_A	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,0000000	28,62	28,62
CPU_A	88857	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4.37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014		H	1,0000000	26,09	26,09
CPU_A	88858	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4.37 M - JUROS. AF_06/2014		H	1,0000000	6,89	6,89
				MO sem LS => 10,05	LS =>	11,33	MO com LS =>	21,38
				Valor do BDI => 15,40		Valor com BDI =>		77,00

	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**5678**	**SINAPI**	**RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG. PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4.37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014**		**CHP**	**1,0000000**	**144,87**	**144,87**
CPU_A	53786	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4.37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014		H	1,0000000	50,66	50,66
CPU_A	5664	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4.37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014		H	1,0000000	32,61	32,61
CPU_A	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,0000000	28,62	28,62
CPU_A	88857	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4.37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014		H	1,0000000	26,09	26,09
CPU_A	88858	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4.37 M - JUROS. AF_06/2014		H	1,0000000	6,89	6,89
				MO sem LS => 10,05	LS =>	11,33	MO com LS =>	21,38
				Valor do BDI => 36,21		Valor com BDI =>		181,08

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CPU	**88857**	**SINAPI**	**RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG. PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4.37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014**	**H**	**1,0000000**	**26,09**	**26,09**
INS	00036531	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	UN	0,0000560	465.945,09	26,09
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 6,52		Valor com BDI =>		32,61

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**88858**	**SINAPI**	**RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG. PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4.37 M - JUROS. AF_06/2014**	**H**	**1,0000000**	**6,89**	**6,89**
INS	00036531	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	UN	0,0000148	465.945,09	6,89
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 1,72		Valor com BDI =>		8,61

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**5664**	**SINAPI**	**RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG. PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4.37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014**	**H**	**1,0000000**	**32,61**	**32,61**
INS	00036531	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	UN	0,0000700	465.945,09	32,61
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 8,15		Valor com BDI =>		40,76

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**53786**	**SINAPI**	**RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG. PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4.37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014**	**H**	**1,0000000**	**50,66**	**50,66**
INS	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	8,5300000	5,94	50,66
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 12,66		Valor com BDI =>		63,32

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**96464**	**SINAPI**	**ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017**	**CHI**	**1,0000000**	**93,72**	**93,72**
CPU_A	88303	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,28	26,28
CPU_A	96459	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10.8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2.30 M - JUROS. AF_06/2017	H	1,0000000	14,26	14,26
CPU_A	96460	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10.8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2.30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017	H	1,0000000	53,18	53,18
			MO sem LS => 8,95	LS =>	10,09	MO com LS =>	19,04
			Valor do BDI => 23,43		Valor com BDI =>		117,15

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**96463**	**SINAPI**	**ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017**	**CHP**	**1,0000000**	**223,64**	**223,64**
CPU_A	88303	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,28	26,28
CPU_A	96457	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10.8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2.30 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2017	H	1,0000000	63,37	63,37
CPU_A	96458	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2017	H	1,0000000	66,55	66,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CPU_A	96459	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10.8/27 T. LARGURA DE ROLAGEM 2.30 M - JUROS. AF_06/2017		H	1,0000000	14,26	14,26
CPU_A	96460	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10.8/27 T. LARGURA DE ROLAGEM 2.30 M - DEPRECIACÃO. AF_06/2017		H	1,0000000	53,18	53,18
				MO sem LS => 8,95	LS =>	10,09	MO com LS =>	19,04
				Valor do BDI => 55,91		Valor com BDI =>		279,55

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**96460**	**SINAPI**	**ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIACÃO. AF_06/2017**	**H**	**1,0000000**	**53,18**	**53,18**
INS	00014511	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10.8/27 T. LARGURA DE ROLAGEM 2.30 M	UN	0,0000533	997.825,41	53,18
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 13,29		Valor com BDI =>		66,47

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**96459**	**SINAPI**	**ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10.8/27 T. LARGURA DE ROLAGEM 2.30 M - JUROS. AF_06/2017**	**H**	**1,0000000**	**14,26**	**14,26**
INS	00014511	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10.8/27 T. LARGURA DE ROLAGEM 2.30 M	UN	0,0000143	997.825,41	14,26
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 3,56		Valor com BDI =>		17,82

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**96458**	**SINAPI**	**ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10.8/27 T. LARGURA DE ROLAGEM 2.30 M - MANUTENCÃO. AF_06/2017**	**H**	**1,0000000**	**66,55**	**66,55**
INS	00014511	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10.8/27 T. LARGURA DE ROLAGEM 2.30 M	UN	0,0000667	997.825,41	66,55
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 16,63		Valor com BDI =>		83,18

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**96457**	**SINAPI**	**ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10.8/27 T. LARGURA DE ROLAGEM 2.30 M - MATERIAIS NA OPERACÃO. AF_06/2017**	**H**	**1,0000000**	**63,37**	**63,37**
INS	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	10,6700000	5,94	63,37
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 15,84		Valor com BDI =>		79,21

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**5685**	**SINAPI**	**ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014**	**CHI**	**1,0000000**	**66,93**	**66,93**
CPU_A	88303	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,28	26,28
CPU_A	89210	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T. IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T. LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	H	1,0000000	32,05	32,05
CPU_A	89211	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014	H	1,0000000	8,60	8,60
			MO sem LS => 8,95	LS =>	10,09	MO com LS =>	19,04
			Valor do BDI => 16,73		Valor com BDI =>		83,66

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**5684**	**SINAPI**	**ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014**	**CHP**	**1,0000000**	**163,76**	**163,76**
CPU_A	53788	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	1,0000000	56,72	56,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CPU_A	5674	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENCÃO. AF_06/2014	H	1,0000000	40,11	40,11
CPU_A	88303	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,28	26,28
CPU_A	89210	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	H	1,0000000	32,05	32,05
CPU_A	89211	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014	H	1,0000000	8,60	8,60
			MO sem LS =>	8,95	LS =>	10,09	MO com LS => 19,04
			Valor do BDI =>	40,94		Valor com BDI =>	204,70

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89210**	**SINAPI**	**ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIACÃO. AF_06/2014**	**H**	**1,0000000**	**32,05**	**32,05**
INS	00010646	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M	UN	0,0000533	601.465,48	32,05
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 8,01		Valor com BDI =>		40,06

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89211**	**SINAPI**	**ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014**	**H**	**1,0000000**	**8,60**	**8,60**
INS	00010646	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M	UN	0,0000143	601.465,48	8,60
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 2,15		Valor com BDI =>		10,75

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**5674**	**SINAPI**	**ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENCÃO. AF_06/2014**	**H**	**1,0000000**	**40,11**	**40,11**
INS	00010646	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M	UN	0,0000667	601.465,48	40,11
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 10,02		Valor com BDI =>		50,13

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**53788**	**SINAPI**	**ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERACÃO. AF_06/2014**	**H**	**1,0000000**	**56,72**	**56,72**
INS	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	9,5500000	5,94	56,72
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 14,18		Valor com BDI =>		70,90

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91693**	**SINAPI**	**SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015**	**CHI**	**1,0000000**	**30,55**	**30,55**
CPU_A	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	30,38	30,38
CPU_A	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	H	1,0000000	0,14	0,14
CPU_A	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	H	1,0000000	0,03	0,03
			MO sem LS => 10,88	LS =>	12,26	MO com LS =>	23,14
			Valor do BDI => 7,63		Valor com BDI =>		38,18

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CPU	**91692**	**SINAPI**	**SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015**	**CHP**	**1,0000000**	**31,95**	**31,95**
CPU_A	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	30,38	30,38
CPU_A	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	H	1,0000000	0,14	0,14
CPU_A	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	H	1,0000000	0,03	0,03
CPU_A	91690	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	H	1,0000000	0,10	0,10
CPU_A	91691	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H	1,0000000	1,30	1,30
			MO sem LS => 10,88	LS =>	12,26	MO com LS =>	23,14
			Valor do BDI => 7,98		Valor com BDI =>		39,93

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91688**	**SINAPI**	**SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015**	**H**	**1,0000000**	**0,14**	**0,14**
INS	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	UN	0,0000720	2.068,94	0,14
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,03		Valor com BDI =>		0,17

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91689**	**SINAPI**	**SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015**	**H**	**1,0000000**	**0,03**	**0,03**
INS	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	UN	0,0000148	2.068,94	0,03
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,00		Valor com BDI =>		0,03

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91690**	**SINAPI**	**SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015**	**H**	**1,0000000**	**0,10**	**0,10**
INS	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	UN	0,0000500	2.068,94	0,10
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,02		Valor com BDI =>		0,12

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91691**	**SINAPI**	**SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015**	**H**	**1,0000000**	**1,30**	**1,30**
INS	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	1,3600000	0,96	1,30
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,32		Valor com BDI =>		1,62

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**88316**	**SINAPI**	**SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**	**1,0000000**	**23,84**	**23,84**
CPU_A	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,32	0,32
INS	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	1,0000000	15,18	15,18
INS	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	4,23	4,23
INS	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,60	0,60
INS	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,43	1,43
INS	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,08	0,08
INS	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,61	0,61
INS	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,39	1,39
			MO sem LS => 7,29	LS =>	8,21	MO com LS =>	15,50
			Valor do BDI => 5,96		Valor com BDI =>		29,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**86883**	**SINAPI**	**SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020**	**UN**	**1,0000000**	**13,35**	**13,35**
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0845000	29,30	2,47
CPU A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0266000	23,84	0,63
INS	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0332000	4,80	0,15
INS	00044945	SINAPI	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO	UN	1,0000000	10,10	10,10
			MO sem LS => 1,04	LS =>	1,18	MO com LS =>	2,22
			Valor do BDI => 3,33		Valor com BDI =>		16,68

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**86882**	**SINAPI**	**SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**UN**	**1,0000000**	**24,59**	**24,59**
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1356000	29,30	3,97
CPU A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0427000	23,84	1,01
INS	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0420000	4,80	0,20
INS	00006146	SINAPI	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2"	UN	1,0000000	19,41	19,41
			MO sem LS => 1,68	LS =>	1,89	MO com LS =>	3,57
			Valor do BDI => 6,14		Valor com BDI =>		30,73

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91946**	**SINAPI**	**SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023**	**UN**	**1,0000000**	**11,12**	**11,12**
CPU A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1280000	25,06	3,20
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1280000	30,38	3,88
INS	00038094	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,0000000	2,66	2,66
INS	00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	UN	1,0000000	1,38	1,38
			MO sem LS => 2,31	LS =>	2,61	MO com LS =>	4,92
			Valor do BDI => 2,78		Valor com BDI =>		13,90

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91950**	**SINAPI**	**SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023**	**UN**	**1,0000000**	**15,97**	**15,97**
CPU A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500000	25,06	3,75
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500000	30,38	4,55
INS	00038098	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,0000000	5,41	5,41
INS	00038100	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	UN	1,0000000	2,26	2,26
			MO sem LS => 2,71	LS =>	3,06	MO com LS =>	5,77
			Valor do BDI => 3,99		Valor com BDI =>		19,96

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89833**	**SINAPI**	**TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022**	**UN**	**1,0000000**	**45,86**	**45,86**
CPU A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2896000	24,07	6,97
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2896000	29,30	8,48
INS	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	3,0000000	3,73	11,19
INS	00007091	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	14,84	14,84
INS	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,1725000	25,40	4,38
			MO sem LS => 5,14	LS =>	5,80	MO com LS =>	10,94
			Valor do BDI => 11,46		Valor com BDI =>		57,32

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89796**	**SINAPI**	**TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022**	**UN**	**1,0000000**	**44,11**	**44,11**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2568000	24,07	6,18
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2568000	29,30	7,52
INS	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	3,0000000	3,73	11,19
INS	00007091	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	14,84	14,84
INS	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,1725000	25,40	4,38
			MO sem LS => 4,56	LS =>	5,14	MO com LS =>	9,70
			Valor do BDI => 11,02		Valor com BDI =>		55,13

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89784**	**SINAPI**	**TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022**	**UN**	**1,0000000**	**25,00**	**25,00**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1839000	24,07	4,42
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1839000	29,30	5,38
INS	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UN	3,0000000	2,11	6,33
INS	00007097	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	6,97	6,97
INS	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,0750000	25,40	1,90
			MO sem LS => 3,26	LS =>	3,68	MO com LS =>	6,94
			Valor do BDI => 6,25		Valor com BDI =>		31,25

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89440**	**SINAPI**	**TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022**	**UN**	**1,0000000**	**12,43**	**12,43**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1812000	24,07	4,36
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1812000	29,30	5,30
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0106000	61,55	0,65
INS	00007139	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1,0000000	1,18	1,18
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0120000	69,74	0,83
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0453000	2,43	0,11
			MO sem LS => 3,22	LS =>	3,62	MO com LS =>	6,84
			Valor do BDI => 3,10		Valor com BDI =>		15,53

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89395**	**SINAPI**	**TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022**	**UN**	**1,0000000**	**13,58**	**13,58**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2026000	24,07	4,87
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2026000	29,30	5,93
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0106000	61,55	0,65
INS	00007139	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1,0000000	1,18	1,18
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0120000	69,74	0,83
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0507000	2,43	0,12
			MO sem LS => 3,60	LS =>	4,05	MO com LS =>	7,65
			Valor do BDI => 3,39		Valor com BDI =>		16,97

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89620**	**SINAPI**	**TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022**	**UN**	**1,0000000**	**11,90**	**11,90**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1153000	24,07	2,77
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1153000	29,30	3,37
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0141000	61,55	0,86
INS	00007140	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1,0000000	3,71	3,71
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0165000	69,74	1,15
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0197000	2,43	0,04
			MO sem LS => 2,04	LS =>	2,31	MO com LS =>	4,35
			Valor do BDI => 2,97		Valor com BDI =>		14,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89443**	**SINAPI**	**TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022**	**UN**	**1,0000000**	**17,38**	**17,38**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2161000	24,07	5,20
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2161000	29,30	6,33
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0141000	61,55	0,86
INS	00007140	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1,0000000	3,71	3,71
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0165000	69,74	1,15
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0540000	2,43	0,13
			MO sem LS => 3,84	LS =>	4,33	MO com LS =>	8,17
			Valor do BDI => 4,34		Valor com BDI =>		21,72

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89398**	**SINAPI**	**TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022**	**UN**	**1,0000000**	**18,74**	**18,74**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2416000	24,07	5,81
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2416000	29,30	7,07
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0141000	61,55	0,86
INS	00007140	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1,0000000	3,71	3,71
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0165000	69,74	1,15
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0605000	2,43	0,14
			MO sem LS => 4,29	LS =>	4,83	MO com LS =>	9,12
			Valor do BDI => 4,68		Valor com BDI =>		23,42

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**88323**	**SINAPI**	**TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**	**1,0000000**	**29,34**	**29,34**
CPU_A	95385	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,24	0,24
INS	00012869	SINAPI	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	H	1,0000000	20,89	20,89
INS	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	4,23	4,23
INS	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,60	0,60
INS	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,43	1,43
INS	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,08	0,08
INS	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,44	0,44
INS	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,43	1,43
			MO sem LS => 9,93	LS =>	11,20	MO com LS =>	21,13
			Valor do BDI => 7,33		Valor com BDI =>		36,67

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91991**	**SINAPI**	**TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**	**UN**	**1,0000000**	**37,47**	**37,47**
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5110000	25,06	12,80
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5110000	30,38	15,52
INS	00038102	SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	UN	1,0000000	9,15	9,15
			MO sem LS => 9,25	LS =>	10,43	MO com LS =>	19,68
			Valor do BDI => 9,36		Valor com BDI =>		46,83

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**91998**	**SINAPI**	**TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**	**UN**	**1,0000000**	**20,56**	**20,56**
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2420000	25,06	6,06
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2420000	30,38	7,35
INS	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	1,0000000	7,15	7,15
			MO sem LS => 4,38	LS =>	4,93	MO com LS =>	9,31
			Valor do BDI => 5,14		Valor com BDI =>		25,70

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CPU	**92006**	**SINAPI**	**TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023**		**UN**	**1,0000000**	**37,63**	**37,63**
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,4210000	25,06	10,55
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,4210000	30,38	12,78
INS	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)		UN	2,0000000	7,15	14,30
				MO sem LS => 7,62	LS =>	8,58	MO com LS =>	16,20
				Valor do BDI => 9,40		Valor com BDI =>		47,03

	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**86906**	**SINAPI**	**TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020**		**UN**	**1,0000000**	**110,34**	**110,34**
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0960000	29,30	2,81
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0303000	23,84	0,72
INS	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)		UN	0,0210000	4,80	0,10
INS	00013415	SINAPI	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"		UN	1,0000000	106,71	106,71
				MO sem LS => 1,18	LS =>	1,34	MO com LS =>	2,52
				Valor do BDI => 27,58		Valor com BDI =>		137,92

	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**86911**	**SINAPI**	**TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020**		**UN**	**1,0000000**	**129,08**	**129,08**
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1164000	29,30	3,41
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0367000	23,84	0,87
INS	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)		UN	0,0210000	4,80	0,10
INS	00013416	SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"		UN	1,0000000	124,70	124,70
				MO sem LS => 1,44	LS =>	1,62	MO com LS =>	3,06
				Valor do BDI => 32,27		Valor com BDI =>		161,35

	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89800**	**SINAPI**	**TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022**		**M**	**1,0000000**	**28,65**	**28,65**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2632000	24,07	6,33
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2632000	29,30	7,71
INS	00009836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)		M	1,0549000	13,83	14,58
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100		UN	0,0146000	2,43	0,03
				MO sem LS => 4,67	LS =>	5,27	MO com LS =>	9,94
				Valor do BDI => 7,16		Valor com BDI =>		35,81

	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89714**	**SINAPI**	**TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022**		**M**	**1,0000000**	**38,35**	**38,35**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,4444000	24,07	10,69
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,4444000	29,30	13,02
INS	00009836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)		M	1,0549000	13,83	14,58
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100		UN	0,0247000	2,43	0,06
				MO sem LS => 7,89	LS =>	8,90	MO com LS =>	16,79
				Valor do BDI => 9,58		Valor com BDI =>		47,93

	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89848**	**SINAPI**	**TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022**		**M**	**1,0000000**	**27,39**	**27,39**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2396000	24,07	5,76
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2396000	29,30	7,02
INS	00009836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)		M	1,0549000	13,83	14,58
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100		UN	0,0133000	2,43	0,03
				MO sem LS => 4,25	LS =>	4,80	MO com LS =>	9,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

			Valor do BDI =>	6,84		Valor com BDI =>	34,23

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89711**	**SINAPI**	**TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022**	**M**	**1,0000000**	**22,03**	**22,03**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2930000	24,07	7,05
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2930000	29,30	8,58
INS	00009835	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1,0549000	6,04	6,37
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0163000	2,43	0,03
			MO sem LS => 5,20	LS =>	5,87	MO com LS =>	11,07
			Valor do BDI => 5,50		Valor com BDI =>		27,53

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89712**	**SINAPI**	**TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022**	**M**	**1,0000000**	**27,53**	**27,53**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3182000	24,07	7,65
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3182000	29,30	9,32
INS	00009838	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1,0549000	9,98	10,52
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0177000	2,43	0,04
			MO sem LS => 5,65	LS =>	6,37	MO com LS =>	12,02
			Valor do BDI => 6,88		Valor com BDI =>		34,41

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89446**	**SINAPI**	**TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022**	**M**	**1,0000000**	**5,32**	**5,32**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0195000	24,07	0,46
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0195000	29,30	0,57
INS	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,0493000	4,08	4,28
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0045000	2,43	0,01
			MO sem LS => 0,34	LS =>	0,38	MO com LS =>	0,72
			Valor do BDI => 1,33		Valor com BDI =>		6,65

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89402**	**SINAPI**	**TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022**	**M**	**1,0000000**	**12,81**	**12,81**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1586000	24,07	3,81
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1586000	29,30	4,64
INS	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,0493000	4,08	4,28
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0370000	2,43	0,08
			MO sem LS => 2,82	LS =>	3,17	MO com LS =>	5,99
			Valor do BDI => 3,20		Valor com BDI =>		16,01

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89356**	**SINAPI**	**TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022**	**M**	**1,0000000**	**24,76**	**24,76**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3800000	24,07	9,14
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3800000	29,30	11,13
INS	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,0493000	4,08	4,28
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0886000	2,43	0,21
			MO sem LS => 6,75	LS =>	7,61	MO com LS =>	14,36
			Valor do BDI => 6,19		Valor com BDI =>		30,95

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89447**	**SINAPI**	**TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022**	**M**	**1,0000000**	**10,48**	**10,48**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0235000	24,07	0,56
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0235000	29,30	0,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

INS	00009869	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)		M	1,0493000	8,80	9,23
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100		UN	0,0055000	2,43	0,01
				MO sem LS => 0,41	LS =>	0,47	MO com LS =>	0,88
				Valor do BDI => 2,62		Valor com BDI =>		13,10

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89403**	**SINAPI**	**TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022**	**M**	**1,0000000**	**19,42**	**19,42**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1891000	24,07	4,55
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1891000	29,30	5,54
INS	00009869	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,0493000	8,80	9,23
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0441000	2,43	0,10
			MO sem LS => 3,36	LS =>	3,78	MO com LS =>	7,14
			Valor do BDI => 4,85		Valor com BDI =>		24,27

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89357**	**SINAPI**	**TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022**	**M**	**1,0000000**	**33,65**	**33,65**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4530000	24,07	10,90
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4530000	29,30	13,27
INS	00009869	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,0493000	8,80	9,23
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,1056000	2,43	0,25
			MO sem LS => 8,04	LS =>	9,07	MO com LS =>	17,11
			Valor do BDI => 8,41		Valor com BDI =>		42,06

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89396**	**SINAPI**	**TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022**	**UN**	**1,0000000**	**20,53**	**20,53**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1748000	24,07	4,20
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1748000	29,30	5,12
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0088000	61,55	0,54
INS	00007137	SINAPI	TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	9,83	9,83
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0105000	69,74	0,73
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0484000	2,43	0,11
			MO sem LS => 3,10	LS =>	3,50	MO com LS =>	6,60
			Valor do BDI => 5,13		Valor com BDI =>		25,66

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89622**	**SINAPI**	**TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022**	**UN**	**1,0000000**	**13,93**	**13,93**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1047000	24,07	2,52
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1047000	29,30	3,06
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0124000	61,55	0,76
INS	00007136	SINAPI	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	6,56	6,56
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0143000	69,74	0,99
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0185000	2,43	0,04
			MO sem LS => 1,86	LS =>	2,09	MO com LS =>	3,95
			Valor do BDI => 3,48		Valor com BDI =>		17,41

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89445**	**SINAPI**	**TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022**	**UN**	**1,0000000**	**19,03**	**19,03**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1987000	24,07	4,78
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1987000	29,30	5,82
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0124000	61,55	0,76
INS	00007136	SINAPI	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	6,56	6,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3		UN	0,0143000	69,74	0,99
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100		UN	0,0511000	2,43	0,12
				MO sem LS => 3,53		LS => 3,97	MO com LS =>	7,50
				Valor do BDI => 4,75		Valor com BDI =>		23,78

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89400**	**SINAPI**	**TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022**	**UN**	**1,0000000**	**20,28**	**20,28**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2221000	24,07	5,34
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2221000	29,30	6,50
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0124000	61,55	0,76
INS	00007136	SINAPI	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	6,56	6,56
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0143000	69,74	0,99
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0572000	2,43	0,13
			MO sem LS => 3,94		LS => 4,44	MO com LS =>	8,38
			Valor do BDI => 5,07		Valor com BDI =>		25,35

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89624**	**SINAPI**	**TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022**	**UN**	**1,0000000**	**17,66**	**17,66**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1277000	24,07	3,07
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1277000	29,30	3,74
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0159000	61,55	0,97
INS	00007128	SINAPI	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	8,52	8,52
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0188000	69,74	1,31
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0223000	2,43	0,05
			MO sem LS => 2,27		LS => 2,55	MO com LS =>	4,82
			Valor do BDI => 4,41		Valor com BDI =>		22,07

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89627**	**SINAPI**	**TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022**	**UN**	**1,0000000**	**19,72**	**19,72**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1318000	24,07	3,17
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1318000	29,30	3,86
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0176000	61,55	1,08
INS	00007129	SINAPI	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	10,00	10,00
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0225000	69,74	1,56
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0244000	2,43	0,05
			MO sem LS => 2,34		LS => 2,63	MO com LS =>	4,97
			Valor do BDI => 4,93		Valor com BDI =>		24,65

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**89435**	**SINAPI**	**UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022**	**UN**	**1,0000000**	**20,39**	**20,39**
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1081000	24,07	2,60
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1081000	29,30	3,16
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0094000	61,55	0,57
INS	00009895	SINAPI	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	13,22	13,22
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0110000	69,74	0,76
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0360000	2,43	0,08
			MO sem LS => 1,92		LS => 2,16	MO com LS =>	4,08
			Valor do BDI => 5,09		Valor com BDI =>		25,48

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**90587**	**SINAPI**	**VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015**	**CHI**	**1,0000000**	**0,56**	**0,56**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

CPU_A	90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015		H	1,0000000	0,46	0,46
CPU_A	90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015		H	1,0000000	0,10	0,10
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,14		Valor com BDI =>		0,70

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**90586**	**SINAPI**	**VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015**	**CHP**	**1,0000000**	**1,41**	**1,41**
CPU_A	90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	H	1,0000000	0,46	0,46
CPU_A	90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	H	1,0000000	0,10	0,10
CPU_A	90584	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H	1,0000000	0,36	0,36
CPU_A	90585	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	H	1,0000000	0,49	0,49
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,35		Valor com BDI =>		1,76

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**90582**	**SINAPI**	**VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015**	**H**	**1,0000000**	**0,46**	**0,46**
INS	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	UN	0,0001280	3.626,47	0,46
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,11		Valor com BDI =>		0,57

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**90583**	**SINAPI**	**VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015**	**H**	**1,0000000**	**0,10**	**0,10**
INS	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	UN	0,0000296	3.626,47	0,10
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,02		Valor com BDI =>		0,12

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**90584**	**SINAPI**	**VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015**	**H**	**1,0000000**	**0,36**	**0,36**
INS	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	UN	0,0001000	3.626,47	0,36
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,09		Valor com BDI =>		0,45

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**90585**	**SINAPI**	**VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015**	**H**	**1,0000000**	**0,49**	**0,49**
INS	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	0,5200000	0,96	0,49
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,12		Valor com BDI =>		0,61

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**86878**	**SINAPI**	**VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020**	**UN**	**1,0000000**	**91,81**	**91,81**
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1740000	29,30	5,09
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0548000	23,84	1,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ZONA RURAL
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

INS	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)		UN	0,0480000	4,80	0,23
INS	00006157	SINAPI	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2"		UN	1,0000000	85,19	85,19
				MO sem LS => 2,15	LS =>	2,43	MO com LS =>	4,58
				Valor do BDI => 22,95		Valor com BDI =>		114,76

	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	**86879**	**SINAPI**	**VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020**		**UN**	**1,0000000**	**10,61**	**10,61**
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1232000	29,30	3,60
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0388000	23,84	0,92
INS	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)		UN	0,0332000	4,80	0,15
INS	00006153	SINAPI	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO		UN	1,0000000	5,94	5,94
				MO sem LS => 1,53	LS =>	1,72	MO com LS =>	3,25
				Valor do BDI => 2,65		Valor com BDI =>		13,26

Total sem	**1.133.845,46**
Total do BDI	**283.359,77**
Total Geral	**1.417.205,23**