

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI

OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMIDA			
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	PESO (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E IMPLANTAÇÃO DE CANTEIROS	R\$ 555.983,76	5,88 %
1.1	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIROS	R\$ 255.703,44	2,70 %
1.2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 300.280,32	3,18 %
2	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	R\$ 8.901.456,17	94,12 %
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 95.175,00	1,01 %
2.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 355.504,22	3,76 %
2.3	REFORÇO ESTRUTURAL (INFRA E SUPRA	R\$ 707.016,24	7,48 %
2.4	RECUPERAÇÃO COBERTURA	R\$ 1.078.591,14	11,40 %
2.5	RECUPERAÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO E DIVISÓRIAS	R\$ 376.563,44	3,98 %
2.6	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 899.162,44	9,51 %
2.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 415.896,45	4,40 %
2.8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 134.331,72	1,42 %
2.9	INSTALAÇÕES ESGOTO SANITÁRIO	R\$ 276.164,22	2,92 %
2.10	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 109.718,46	1,16 %
2.11	REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO	R\$ 1.186.802,64	12,55 %
2.12	PINTURA	R\$ 829.209,36	8,77 %
2.13	SUBSTITUIÇÃO / REFORMA DE DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, VIDRO E ALUMINÍNIO	R\$ 982.118,43	10,38 %
2.14	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS	R\$ 427.978,45	4,53 %
2.15	RESTAURAÇÃO DA FACHADA	R\$ 1.000.947,28	10,58 %
2.16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 26.276,68	0,28 %

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

R\$ 7.566.712,32

R\$ 1.890.727,61

R\$ 9.457.439,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

ORÇAMENTO SINTÉTICO									
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR UNIT C/ BDI	TOTAL	PESO (%)
1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E IMPLANTAÇÃO DE CANTEIROS					R\$ 555.983,76	5,88 %
1.1			IMPLANTAÇÃO DE CANTEIROS					R\$ 255.703,44	2,70 %
1.1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.	m²	54,00	R\$ 469,44	R\$ 586,80	R\$ 31.687,20	0,34 %
1.1.2	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF 03/2024	m²	600,00	R\$ 96,55	R\$ 120,68	R\$ 72.408,00	0,77 %
1.1.3	12-2023	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UN	12,00	R\$ 9.445,12	R\$ 11.806,40	R\$ 141.676,80	1,50 %
1.1.4	00010776	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	12,00	R\$ 662,10	R\$ 827,62	R\$ 9.931,44	0,11 %
1.2			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					R\$ 300.280,32	3,18 %
1.2.1	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.112,00	R\$ 31,47	R\$ 39,33	R\$ 83.064,96	0,88 %
1.2.2	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	960,00	R\$ 129,13	R\$ 161,41	R\$ 154.953,60	1,64 %
1.2.3	100289	SINAPI	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.112,00	R\$ 23,59	R\$ 29,48	R\$ 62.261,76	0,66 %
2			REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE					#####	94,12 %
2.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 95.175,00	1,01 %
2.1.1	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M). COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 03/2024	m²	7.500,00	R\$ 0,67	R\$ 0,83	R\$ 6.225,00	0,07 %
2.1.2	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M³). AF 07/2020	m³	1.500,00	R\$ 9,14	R\$ 11,42	R\$ 17.130,00	0,18 %
2.1.3	93589	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	21.000,00	R\$ 2,74	R\$ 3,42	R\$ 71.820,00	0,76 %
2.2			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					R\$ 355.504,22	3,76 %
2.2.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m³	18,59	R\$ 62,96	R\$ 78,70	R\$ 1.462,63	0,02 %
2.2.2	97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m³	8,01	R\$ 632,78	R\$ 790,97	R\$ 6.338,51	0,07 %
2.2.3	97649	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m²	3.443,28	R\$ 4,94	R\$ 6,17	R\$ 21.245,03	0,22 %
2.2.4	104789	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m³	140,62	R\$ 221,58	R\$ 276,97	R\$ 38.947,74	0,41 %
2.2.5	97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m²	3.426,00	R\$ 7,31	R\$ 9,13	R\$ 31.279,38	0,33 %
2.2.6	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m²	1.377,31	R\$ 8,49	R\$ 10,61	R\$ 14.613,28	0,15 %
2.2.7	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m²	10.996,32	R\$ 12,68	R\$ 15,85	R\$ 174.291,67	1,84 %
2.2.8	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m²	158,76	R\$ 10,59	R\$ 13,23	R\$ 2.100,39	0,02 %
2.2.9	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	UN	756,00	R\$ 2,00	R\$ 2,50	R\$ 1.890,00	0,02 %
2.2.10	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	UN	96,00	R\$ 14,00	R\$ 17,50	R\$ 1.680,00	0,02 %
2.2.11	97661	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M	25.401,60	R\$ 0,78	R\$ 0,97	R\$ 24.639,55	0,26 %
2.2.12	97662	SINAPI	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M	318,00	R\$ 0,56	R\$ 0,70	R\$ 222,60	0,00 %
2.2.13	97666	SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	UN	24,00	R\$ 10,20	R\$ 12,75	R\$ 306,00	0,00 %
2.2.14	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	UN	576,00	R\$ 0,74	R\$ 0,92	R\$ 529,92	0,01 %
2.2.15	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M³). AF 07/2020	m³	338,52	R\$ 9,14	R\$ 11,42	R\$ 3.865,89	0,04 %
2.2.16	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	10.155,58	R\$ 2,53	R\$ 3,16	R\$ 32.091,63	0,34 %
2.3			REFORÇO ESTRUTURAL (INFRA E SUPRA					R\$ 707.016,24	7,48 %
2.3.1	040398	SBC	REFORÇO ESTRUTURAL CONCRETO 1:2,5:3	m³	83,18	R\$ 868,47	R\$ 1.085,58	R\$ 90.296,37	0,95 %
2.3.2	89995	SINAPI	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF 09/2021	m³	83,18	R\$ 1.151,29	R\$ 1.439,11	R\$ 119.702,29	1,27 %
2.3.3	92421	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	24,95	R\$ 112,53	R\$ 140,66	R\$ 3.509,94	0,04 %
2.3.4	92453	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA. 4 UTILIZAÇÕES.	m²	67,50	R\$ 275,89	R\$ 344,86	R\$ 23.278,05	0,25 %
2.3.5	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	2.350,65	R\$ 13,55	R\$ 16,93	R\$ 39.796,45	0,42 %
2.3.6	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	1.880,52	R\$ 12,46	R\$ 15,57	R\$ 29.279,65	0,31 %
2.3.7	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	4.284,84	R\$ 11,48	R\$ 14,35	R\$ 61.487,49	0,65 %
2.3.8	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	1.723,81	R\$ 10,12	R\$ 12,65	R\$ 21.806,16	0,23 %
2.3.9	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	1.880,52	R\$ 8,46	R\$ 10,57	R\$ 19.877,07	0,21 %
2.3.10	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	2.664,07	R\$ 10,95	R\$ 13,68	R\$ 36.444,43	0,39 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

ORÇAMENTO SINTÉTICO									
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR UNIT C/ BDI	TOTAL	PESO (%)
2.3.11	102477	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	96,71	R\$ 808,38	R\$ 1.010,47	R\$ 97.722,35	1,03 %
2.3.12	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	156,71	R\$ 324,66	R\$ 405,82	R\$ 63.595,97	0,67 %
2.3.13	106070	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA TIPO LAJE PAINEL TRELIÇADO MACIÇO (SEM ENCHIMENTO), PARA PISO, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 16 CM (PAINEL+CAPA) = (3+13). AF 08/2025	m²	192,00	R\$ 302,11	R\$ 377,63	R\$ 72.504,96	0,77 %
2.3.14	97093	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO. COM USO DE TELA O-283. AF 09/2021	KG	296,64	R\$ 10,70	R\$ 13,37	R\$ 3.966,07	0,04 %
2.3.15	98556	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF 09/2023	m²	296,64	R\$ 64,05	R\$ 80,06	R\$ 23.748,99	0,25 %
2.4			RECUPERAÇÃO COBERTURA					#####	11,40 %
2.4.1	92542	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	3.469,08	R\$ 102,87	R\$ 128,58	R\$ 446.054,30	4,72 %
2.4.2	94218	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM. COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	m²	0,00	R\$ 169,92	R\$ 212,40	R\$ 0,00	0,00 %
2.4.3	94446	SINAPI	PS TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	3.469,08	R\$ 60,59	R\$ 75,73	R\$ 262.713,42	2,78 %
2.4.4	301032	Próprio	REVISÃO DE MADEIRAMENTO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS L. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	693,78	R\$ 106,21	R\$ 132,76	R\$ 92.106,23	0,97 %
2.4.5	100331	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	m²	5.203,62	R\$ 26,78	R\$ 33,47	R\$ 174.165,16	1,84 %
2.4.6	100392	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	5.203,62	R\$ 15,92	R\$ 19,90	R\$ 103.552,03	1,09 %
2.5			RECUPERAÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO E					R\$ 376.563,44	3,98 %
2.5.1	89298	SINAPI	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 03/2023	m²	3.327,12	R\$ 90,55	R\$ 113,18	R\$ 376.563,44	3,98 %
2.5.2	102253	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. EXCLUSIVE FERRAGENS. AF 01/2021	m²	0,00	R\$ 925,80	R\$ 1.157,25	R\$ 0,00	0,00 %
2.6			PAVIMENTAÇÃO					R\$ 899.162,44	9,51 %
2.6.1	90950	SINAPI	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF 07/2021	m²	3.083,40	R\$ 104,93	R\$ 131,16	R\$ 404.418,74	4,28 %
2.6.2	87256	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 02/2023	m²	3.426,00	R\$ 85,12	R\$ 106,40	R\$ 364.526,40	3,85 %
2.6.3	101094	SINAPI	PE PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 05/2020	M	400,80	R\$ 162,20	R\$ 202,75	R\$ 81.262,20	0,86 %
2.6.4	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022	m²	390,67	R\$ 100,25	R\$ 125,31	R\$ 48.955,10	0,52 %
2.7			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 415.896,45	4,40 %
2.7.1	104161	Próprio	REVISÃO DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO	UN	456,00	R\$ 151,42	R\$ 189,27	R\$ 86.307,12	0,91 %
2.7.2	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	144,00	R\$ 33,81	R\$ 42,26	R\$ 6.085,44	0,06 %
2.7.3	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	156,00	R\$ 19,46	R\$ 24,32	R\$ 3.793,92	0,04 %
2.7.4	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	240,00	R\$ 12,41	R\$ 15,51	R\$ 3.722,40	0,04 %
2.7.5	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	180,00	R\$ 48,75	R\$ 60,93	R\$ 10.967,40	0,12 %
2.7.6	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	48,00	R\$ 31,68	R\$ 39,60	R\$ 1.900,80	0,02 %
2.7.7	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	144,00	R\$ 48,59	R\$ 60,73	R\$ 8.745,12	0,09 %
2.7.8	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	2.182,32	R\$ 12,38	R\$ 15,47	R\$ 33.760,49	0,36 %
2.7.9	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	436,46	R\$ 16,76	R\$ 20,95	R\$ 9.143,92	0,10 %
2.7.10	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	120,00	R\$ 11,02	R\$ 13,77	R\$ 1.652,40	0,02 %
2.7.11	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	72,00	R\$ 12,93	R\$ 16,16	R\$ 1.163,52	0,01 %
2.7.12	101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	24,00	R\$ 147,27	R\$ 184,08	R\$ 4.417,92	0,05 %
2.7.13	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	13.093,92	R\$ 5,00	R\$ 6,25	R\$ 81.837,00	0,87 %
2.7.14	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	3.888,00	R\$ 7,78	R\$ 9,72	R\$ 37.791,36	0,40 %
2.7.15	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	24,00	R\$ 30,26	R\$ 37,82	R\$ 907,68	0,01 %
2.7.16	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	72,00	R\$ 45,98	R\$ 57,47	R\$ 4.137,84	0,04 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

ORÇAMENTO SINTÉTICO									
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR UNIT C/ BDI	TOTAL	PESO (%)
2.7.17	100916	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	UN	432,00	R\$ 161,11	R\$ 201,38	R\$ 86.996,16	0,92 %
2.7.18	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	UN	72,00	R\$ 17,99	R\$ 22,48	R\$ 1.618,56	0,02 %
2.7.19	97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	UN	96,00	R\$ 99,90	R\$ 124,87	R\$ 11.987,52	0,13 %
2.7.20	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	UN	24,00	R\$ 28,74	R\$ 35,92	R\$ 862,08	0,01 %
2.7.21	101882	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	12,00	R\$ 1.206,52	R\$ 1.508,15	R\$ 18.097,80	0,19 %
2.7.22	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	0,00	R\$ 129,99	R\$ 162,48	R\$ 0,00	0,00 %
2.7.23	101512	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF 07/2020	UN	0,00	R\$ 2.714,78	R\$ 3.393,47	R\$ 0,00	0,00 %
2.8			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					R\$ 134.331,72	1,42 %
2.8.1	89957	Próprio	ADAPTSINAPI (89957) - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	UN	336,00	R\$ 147,00	R\$ 183,75	R\$ 61.740,00	0,65 %
2.8.2	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	24,00	R\$ 67,26	R\$ 84,07	R\$ 2.017,68	0,02 %
2.8.3	91785	Próprio	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	270,00	R\$ 47,30	R\$ 59,12	R\$ 15.962,40	0,17 %
2.8.4	CPU-Q38	Próprio	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. PARA PRÉDIOS	M	72,00	R\$ 59,65	R\$ 74,56	R\$ 5.368,32	0,06 %
2.8.5	97907	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0.8X0.8X0.6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020	UN	12,00	R\$ 701,53	R\$ 876,91	R\$ 10.522,92	0,11 %
2.8.6	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	72,00	R\$ 6,81	R\$ 8,51	R\$ 612,72	0,01 %
2.8.7	89391	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	24,00	R\$ 8,93	R\$ 11,16	R\$ 267,84	0,00 %
2.8.8	89400	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	12,00	R\$ 20,28	R\$ 25,35	R\$ 304,20	0,00 %
2.8.9	94704	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	UN	12,00	R\$ 26,19	R\$ 32,73	R\$ 392,76	0,00 %
2.8.10	94705	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	UN	24,00	R\$ 35,67	R\$ 44,58	R\$ 1.069,92	0,01 %
2.8.11	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	UN	12,00	R\$ 19,72	R\$ 24,65	R\$ 295,80	0,00 %
2.8.12	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	12,00	R\$ 39,96	R\$ 49,95	R\$ 599,40	0,01 %
2.8.13	94491	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	12,00	R\$ 63,00	R\$ 78,75	R\$ 945,00	0,01 %
2.8.14	94490	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	12,00	R\$ 46,28	R\$ 57,85	R\$ 694,20	0,01 %
2.8.15	94489	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	12,00	R\$ 31,26	R\$ 39,07	R\$ 468,84	0,00 %
2.8.16	102610	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	UN	12,00	R\$ 2.204,65	R\$ 2.755,81	R\$ 33.069,72	0,35 %
2.9			INSTALAÇÕES ESGOTO SANITÁRIO					R\$ 276.164,22	2,92 %
2.9.1	CPU 15	Próprio	PONTO DE ESGOTO COM TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DN40MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS...)	pt	216,00	R\$ 80,77	R\$ 100,96	R\$ 21.807,36	0,23 %
2.9.2	CPU 14	Próprio	PONTO DE ESGOTO COM TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DN50MM (PIAS, MÁQUINAS DE LAVAR,...)	pt	24,00	R\$ 115,75	R\$ 144,68	R\$ 3.472,32	0,04 %
2.9.3	CPU 13	Próprio	PONTO DE ESGOTO COM TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DN100MM (VASO SANITÁRIO)	pt	60,00	R\$ 111,96	R\$ 139,95	R\$ 8.397,00	0,09 %
2.9.4	104329	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	24,00	R\$ 88,93	R\$ 111,16	R\$ 2.667,84	0,03 %
2.9.5	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	60,00	R\$ 53,41	R\$ 66,76	R\$ 4.005,60	0,04 %
2.9.6	91792	Próprio	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	144,00	R\$ 81,27	R\$ 101,58	R\$ 14.627,52	0,15 %
2.9.7	91793	Próprio	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	72,00	R\$ 103,22	R\$ 129,02	R\$ 9.289,44	0,10 %
2.9.8	91795	Próprio	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES. FIXAÇÕES P/ PRÉDIOS. AF 10/2015	M	270,00	R\$ 76,22	R\$ 95,27	R\$ 25.722,90	0,27 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

ORÇAMENTO SINTÉTICO									
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR UNIT C/ BDI	TOTAL	PESO (%)
2.9.9	97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0.6X0.6X0.6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020	UN	24,00	R\$ 492,91	R\$ 616,13	R\$ 14.787,12	0,16 %
2.9.10	98055	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 10009,8 L (PARA 69 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	UN	6,00	R\$ 6.829,84	R\$ 8.537,30	R\$ 51.223,80	0,54 %
2.9.11	98061	SINAPI	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 7817,3 L (PARA 75 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	UN	12,00	R\$ 8.010,89	R\$ 10.013,61	R\$ 120.163,32	1,27 %
2.10			MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO					R\$ 109.718,46	1,16 %
2.10.1	97329	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	M	378,00	R\$ 72,42	R\$ 90,52	R\$ 34.216,56	0,36 %
2.10.2	97328	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	M	378,00	R\$ 58,12	R\$ 72,65	R\$ 27.461,70	0,29 %
2.10.3	97330	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	M	378,00	R\$ 88,53	R\$ 110,66	R\$ 41.829,48	0,44 %
2.10.4	89866	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	UN	144,00	R\$ 7,60	R\$ 9,50	R\$ 1.368,00	0,01 %
2.10.5	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	216,00	R\$ 17,94	R\$ 22,42	R\$ 4.842,72	0,05 %
2.11			REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO					#####	12,55 %
2.11.1	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	m²	4.945,92	R\$ 9,44	R\$ 11,80	R\$ 58.361,85	0,62 %
2.11.2	87528	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALSASCAS. AF 03/2024	m²	2.439,89	R\$ 48,27	R\$ 60,33	R\$ 147.198,44	1,56 %
2.11.3	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALSASCAS. AF 03/2024	m²	2.506,03	R\$ 44,96	R\$ 56,20	R\$ 140.838,99	1,49 %
2.11.4	104612	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 02/2023	m²	2.439,89	R\$ 109,31	R\$ 136,63	R\$ 333.361,89	3,52 %
2.11.5	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023	m²	5.743,56	R\$ 70,63	R\$ 88,28	R\$ 507.041,47	5,36 %
2.12			PINTURA					R\$ 829.209,36	8,77 %
2.12.1	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	m²	9.315,94	R\$ 18,84	R\$ 23,55	R\$ 219.390,29	2,32 %
2.12.2	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	m²	3.427,20	R\$ 34,43	R\$ 43,03	R\$ 147.472,41	1,56 %
2.12.3	88424	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. DUAS CORES. AF 03/2024	m²	9.315,94	R\$ 32,03	R\$ 40,03	R\$ 372.916,91	3,94 %
2.12.4	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m²	3.427,20	R\$ 18,74	R\$ 23,42	R\$ 80.265,02	0,85 %
2.12.5	102217	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	m²	403,20	R\$ 18,19	R\$ 22,73	R\$ 9.164,73	0,10 %
2.13			SUBSTITUIÇÃO / REFORMA DE DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, VIDRO E ALUMINÍNIO					R\$ 982.118,43	10,38 %
2.13.1	90799	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	120,00	R\$ 1.471,46	R\$ 1.839,32	R\$ 220.718,40	2,33 %
2.13.2	90791	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	72,00	R\$ 1.349,49	R\$ 1.686,86	R\$ 121.453,92	1,28 %
2.13.3	91322	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	96,00	R\$ 1.299,12	R\$ 1.623,90	R\$ 155.894,40	1,65 %
2.13.4	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	72,00	R\$ 160,10	R\$ 200,12	R\$ 14.408,64	0,15 %
2.13.5	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024	m²	340,32	R\$ 662,46	R\$ 828,07	R\$ 281.808,78	2,98 %
2.13.6	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024	m²	115,20	R\$ 350,19	R\$ 437,73	R\$ 50.426,49	0,53 %
2.13.7	102185	SINAPI	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF 01/2021	UN	12,00	R\$ 3.784,80	R\$ 4.731,00	R\$ 56.772,00	0,60 %
2.13.8	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF 11/2020	M	270,60	R\$ 197,37	R\$ 246,71	R\$ 66.759,72	0,71 %
2.13.9	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 09/2020	M	91,20	R\$ 121,72	R\$ 152,15	R\$ 13.876,08	0,15 %
2.14			LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS					R\$ 427.978,45	4,53 %
2.14.1	95471	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	48,00	R\$ 773,63	R\$ 967,03	R\$ 46.417,44	0,49 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

ORÇAMENTO SINTÉTICO									
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR UNIT C/ BDI	TOTAL	PESO (%)
2.14.2	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	12,00	R\$ 560,01	R\$ 700,01	R\$ 8.400,12	0,09 %
2.14.3	86938	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	24,00	R\$ 496,63	R\$ 620,78	R\$ 14.898,72	0,16 %
2.14.4	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	48,00	R\$ 596,83	R\$ 746,03	R\$ 35.809,44	0,38 %
2.14.5	100853	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF 01/2020	UN	96,00	R\$ 506,63	R\$ 633,28	R\$ 60.794,88	0,64 %
2.14.6	86922	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	24,00	R\$ 990,52	R\$ 1.238,15	R\$ 29.715,60	0,31 %
2.14.7	190312	SBC	CHUVEIRO SPOT COM TUBO CROMADO 1977C.CT DECA	UN	24,00	R\$ 370,46	R\$ 463,07	R\$ 11.113,68	0,12 %
2.14.8	86942	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	24,00	R\$ 302,91	R\$ 378,63	R\$ 9.087,12	0,10 %
2.14.9	86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	96,00	R\$ 259,66	R\$ 324,57	R\$ 31.158,72	0,33 %
2.14.10	100869	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	96,00	R\$ 386,11	R\$ 482,63	R\$ 46.332,48	0,49 %
2.14.11	100874	SINAPI	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	24,00	R\$ 335,92	R\$ 419,90	R\$ 10.077,60	0,11 %
2.14.12	86916	SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	24,00	R\$ 25,09	R\$ 31,36	R\$ 752,64	0,01 %
2.14.13	93442	SINAPI	BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	12,00	R\$ 1.742,41	R\$ 2.178,01	R\$ 26.136,12	0,28 %
2.14.14	301031	Próprio	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	95,04	R\$ 818,89	R\$ 1.023,61	R\$ 97.283,89	1,03 %
2.15			RESTAURAÇÃO DA FACHADA					#####	10,58 %
2.15.1	100773	Próprio	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 PSA	KG	10.200,00	R\$ 18,57	R\$ 23,21	R\$ 236.742,00	2,50 %
2.15.2	104165	Próprio	Revestimento em placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF	m²	600,00	R\$ 887,34	R\$ 1.109,17	R\$ 665.502,00	7,04 %
2.15.3	102489	SINAPI	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF 05/2021	m²	1.171,50	R\$ 32,99	R\$ 41,23	R\$ 48.300,94	0,51 %
2.15.4	102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	m²	540,00	R\$ 31,72	R\$ 39,65	R\$ 21.411,00	0,23 %
2.15.5	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF 07/2024	m²	270,00	R\$ 23,23	R\$ 29,03	R\$ 7.838,10	0,08 %
2.15.6	105000	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,20M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM TINTA A CADA 2M COM CORTE À SECO. AF 03/2024	M	12,00	R\$ 1.410,22	R\$ 1.762,77	R\$ 21.153,24	0,22 %
2.16			SERVICOS COMPLEMENTARES					R\$ 26.276,68	0,28 %
2.16.1	99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF 04/2019	m²	5.826,00	R\$ 2,31	R\$ 2,88	R\$ 16.778,88	0,18 %
2.16.2	99806	SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF 04/2019	m²	2.439,89	R\$ 0,95	R\$ 1,18	R\$ 2.879,06	0,03 %
2.16.3	99821	SINAPI	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM ACO/ALUMÍNIO/PVC. AF 04/2019	m²	911,04	R\$ 3,38	R\$ 4,22	R\$ 3.844,58	0,04 %
2.16.4	99822	SINAPI	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF 04/2019	m²	201,60	R\$ 1,12	R\$ 1,40	R\$ 282,24	0,00 %
2.16.5	99818	SINAPI	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF 04/2019	UN	24,00	R\$ 6,07	R\$ 7,58	R\$ 181,92	0,00 %
2.16.6	97637	SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m²	600,00	R\$ 3,08	R\$ 3,85	R\$ 2.310,00	0,02 %

Total sem BDI7.566.712,32
Total do BDI1.890.727,61
Total Geral9.457.439,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA									
1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E IMPLANTAÇÃO DE CANTEIROS			12		555.983,76	
1.1			IMPLANTAÇÃO DE CANTEIROS					255.703,44	
1.1.1	Código	Banco	Descrição	Und		Quant.	Valor Unit	Total	
CPU	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	m²		1,0000000	469,44	469,44	
CPU_A	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	m²		0,5000000	24,82	12,41	
CPU_A	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,3729000	29,59	11,03	
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		1,1186000	23,84	26,66	
INS	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M		3,2083000	5,81	18,64	
INS	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	m²		1,0000000	400,00	400,00	
INS	00005065	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	KG		0,0113000	38,66	0,43	
INS	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG		0,0132000	20,71	0,27	
				MO sem LS =>	14,31	LS =>	16,13	MO com LS =>	30,44
				Valor do BDI =>	117,36	Valor com BDI =>			586,80
				Quant. =>		54,0000000	Preço Total		31.687,20
							=>		

1.1.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
CPU	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF 03/2024	m²	1,0000000	96,55	96,55		
CPU_A	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4920000	24,45	12,02		
CPU_A	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7350000	29,59	21,74		
CPU_A	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHP	0,0066000	31,95	0,21		
CPU_A	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHI	0,0264000	30,55	0,80		
CPU_A	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021	m³	0,0061000	544,26	3,31		
INS	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,2273000	11,46	14,06		
INS	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0680000	19,98	1,35		
INS	00006194	SINAPI	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,0000000	8,18	16,36		
INS	00007243	SINAPI	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0.50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	m²	0,5853000	45,63	26,70		
				MO sem LS =>	11,78	LS =>	13,27	MO com LS =>	25,05
				Valor do BDI =>	24,13	Valor com BDI =>			120,68
				Quant. =>	600,0000000	Preco Total	72.408,00		

1.1.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	12-2023	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UN	1,0000000	9.445,12	9.445,12
CPU_A	91395	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA. DIMEN. APROX.	CHI	8,0000000	62,77	502,16
CPU_A	91387	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METÁLICA - CHI	CHI	8,0000000	78,56	628,48
CPU_A	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA -	CHI	8,0000000	77,49	619,92
CPU_A	5942	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI	8,0000000	74,85	598,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA							
CPU_A	5845	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHI DIURNO.	CHI	8,00000000	54,43	435,44
CPU_A	5934	SINAPI	AF 06/2014				
CPU_A	5934	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3.7 M - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI	8,00000000	101,60	812,80
CPU_A	89883	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF 12/2014	CHP	16,00000000	365,47	5.847,52
				MO sem LS =>	779,17	LS =>	878,35
				Valor do BDI =>	2.361,28	Valor com BDI =>	1.657,52
				Quant. =>	12,00000000	Preço Total	11.806,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA									
INS	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	0,61	0,61	
INS	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	1,39	1,39	
				MO sem LS =>	7,17	LS =>	8,08	MO com LS =>	15,25
				Valor do BDI =>	5,89		Valor com BDI =>		29,48
						Quant. =>	2.112,0000000	Preço Total	62.261,76
						=>			

2			REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 11 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			12		8.901.456,17	
2.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					95.175,00	
2.1.1	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total	
CPU	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M). COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 03/2024		m²	1,0000000	0,67	0,67	
CPU_A	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0046000	24,78	0,11	
CPU_A	89031	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF 06/2014		CHI	0,0029000	78,75	0,22	
CPU_A	89032	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF 06/2014		CHP	0,0017000	200,80	0,34	
				MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,08	MO com LS =>	0,16
				Valor do BDI =>	0,16		Valor com BDI =>		0,83
						Quant. =>	7.500,0000000	Preço Total	6.225,00
						=>			

2.1.2	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total	
CPU	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020		m³	1,0000000	9,14	9,14	
CPU_A	5631	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF 06/2014		CHP	0,0083000	213,07	1,76	
CPU_A	5632	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014		CHI	0,0105000	89,20	0,93	
CPU_A	91386	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP		CHP	0,0198000	271,26	5,37	
CPU_A	91387	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF 06/2014		CHI	0,0138000	78,56	1,08	
				MO sem LS =>	0,61	LS =>	0,68	MO com LS =>	1,29
				Valor do BDI =>	2,28		Valor com BDI =>		11,42
						Quant. =>	1.500,0000000	Preço Total	17.130,00
						=>			

2.1.3	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total	
CPU	93589	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020		M3XKM	1,0000000	2,74	2,74	
CPU_A	91386	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF 06/2014		CHP	0,0090000	271,26	2,44	
CPU_A	91387	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF 06/2014		CHI	0,0039000	78,56	0,30	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA						
		MO sem LS =>	0,16	LS =>	0,18	MO com LS =>
		Valor do BDI =>	0,68	Valor com BDI =>		3,42
				Quant. =>	21.000,0000000	Preço Total 71.820,00
		=>				

2.2			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				355.504,22
2.2.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m³	1,00000000	62,96	62,96
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3541000	30,01	10,62
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,1957000	23,84	52,34
		MO sem LS =>	19,59	LS =>	22,08	MO com LS =>	41,67
		Valor do BDI =>	15,74	Valor com BDI =>		78,70	
				Quant. =>	18,5850000	Preço Total	1.462,63
		=>					

2.2.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m³	1,00000000	632,78	632,78
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5586000	30,01	106,79
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22,0636000	23,84	525,99
		MO sem LS =>	196,86	LS =>	221,91	MO com LS =>	418,77
		Valor do BDI =>	158,19	Valor com BDI =>		790,97	
				Quant. =>	8,0136000	Preço Total	6.338,51
		=>					

2.2.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	97649	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m²	1,00000000	4,94	4,94
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1222000	23,84	2,91
CPU_A	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0432000	29,34	1,26
CPU_A	93287	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF 03/2016	CHP	0,0006000	354,39	0,21
CPU_A	93288	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF 03/2016	CHI	0,0031000	181,74	0,56
		MO sem LS =>	1,35	LS =>	1,53	MO com LS =>	2,88
		Valor do BDI =>	1,23	Valor com BDI =>		6,17	
				Quant. =>	3.443,2800000	Preço Total	21.245,03
		=>					

2.2.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	104789	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m³	1,00000000	221,58	221,58
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2462000	30,01	37,39
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,7265000	23,84	184,19
		MO sem LS =>	68,94	LS =>	77,71	MO com LS =>	146,65
		Valor do BDI =>	55,39	Valor com BDI =>		276,97	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA				
		Quant. =>	140,6208000	Preço Total => 38.947,74

2.2.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m²	1,0000000	7,31	7,31
CPU_A	102274	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF 01/2021,	CHI	0,0603000	25,50	1,53
CPU_A	102275	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF 01/2021	CHP	0,0788000	28,51	2,24
CPU_A	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0323000	29,88	0,96
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1085000	23,84	2,58
MO sem LS =>				2,21	LS =>	2,50	MO com LS => 4,71
Valor do BDI =>				1,82	Valor com BDI =>		9,13
		Quant. =>	3.426,0000000	Preço Total =>	31.279,38		

2.2.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m²	1,0000000	8,49	8,49
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2487000	23,84	5,92
CPU_A	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0879000	29,34	2,57
MO sem LS =>				2,68	LS =>	3,02	MO com LS => 5,70
Valor do BDI =>				2,12	Valor com BDI =>		10,61
		Quant. =>	1.377,3120000	Preço Total =>	14.613,28		

2.2.7	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m²	1,0000000	12,68	12,68
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1151000	30,01	3,45
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3872000	23,84	9,23
MO sem LS =>				3,99	LS =>	4,49	MO com LS => 8,48
Valor do BDI =>				3,17	Valor com BDI =>		15,85
		Quant. =>	10.996,3200000	Preço Total =>	174.291,67		

2.2.8	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m²	1,0000000	10,59	10,59
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1087000	30,01	3,26
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3075000	23,84	7,33
MO sem LS =>				3,34	LS =>	3,76	MO com LS => 7,10
Valor do BDI =>				2,64	Valor com BDI =>		13,23
		Quant. =>	158,7600000	Preço Total =>	2.100,39		

2.2.9	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-------	--------	-------	-----------	-----	--------	------------	-------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA						
CPU	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	1,0000000	2,00
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0205000	30,38
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0580000	23,84
MO sem LS =>				0,63	LS =>	0,70
Valor do BDI =>				0,50	Valor com BDI =>	2,50
				Quant. =>	756,0000000	Preço Total 1.890,00
				=>		
2.2.10	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
CPU	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	1,0000000	14,00
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1448000	29,30
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4096000	23,84
MO sem LS =>				4,44	LS =>	5,01
Valor do BDI =>				3,50	Valor com BDI =>	17,50
				Quant. =>	96,0000000	Preço Total 1.680,00
				=>		
2.2.11	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
CPU	97661	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	1,0000000	0,78
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0081000	30,38
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0230000	23,84
MO sem LS =>				0,24	LS =>	0,28
Valor do BDI =>				0,19	Valor com BDI =>	0,97
				Quant. =>	25.401,6000000	Preço Total 24.639,55
				=>		
2.2.12	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
CPU	97662	SINAPI	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	1,0000000	0,56
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0059000	29,30
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0166000	23,84
MO sem LS =>				0,17	LS =>	0,20
Valor do BDI =>				0,14	Valor com BDI =>	0,70
				Quant. =>	318,0000000	Preço Total 222,60
				=>		
2.2.13	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
CPU	97666	SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	1,0000000	10,20
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1056000	29,30
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2986000	23,84
MO sem LS =>				3,24	LS =>	3,65
Valor do BDI =>				2,55	Valor com BDI =>	12,75
				Quant. =>	24,0000000	Preço Total 306,00
				=>		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA							
2.2.14	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	UN	1,0000000	0,74	0,74
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0076000	30,38	0,23
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0215000	23,84	0,51
MO sem LS =>				0,23	LS =>	0,26	MO com LS => 0,49
Valor do BDI =>				0,18	Valor com BDI =>		0,92
Quant. =>					576,0000000	Preço Total	529,92
					=>		

2.2.15	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	m³	1,0000000	9,14	9,14
CPU_A	5631	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	0,0083000	213,07	1,76
CPU_A	5632	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI	0,0105000	89,20	0,93
CPU_A	91386	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	0,0198000	271,26	5,37
CPU_A	91387	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI	0,0138000	78,56	1,08
MO sem LS =>				0,61	LS =>	0,68	MO com LS => 1,29
Valor do BDI =>				2,28	Valor com BDI =>		11,42
Quant. =>					338,5194000	Preço Total	3.865,89
					=>		

2.2.16	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1,0000000	2,53	2,53
CPU_A	91386	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	0,0083000	271,26	2,25
CPU_A	91387	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI	0,0036000	78,56	0,28
MO sem LS =>				0,15	LS =>	0,16	MO com LS => 0,31
Valor do BDI =>				0,63	Valor com BDI =>		3,16
Quant. =>					10.155,5820000	Preço Total	32.091,63
					=>		

2.3			REFORÇO ESTRUTRURAL (INFRA E SUPRA				707.016,24
-----	--	--	------------------------------------	--	--	--	------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA							
2.3.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	040398	SBC	REFORCO ESTRUTURAL CONCRETO 1:2,5:3	m³	1,0000000	868,47	868,47
INS	000050	SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	KG	336,0000000	0,90	302,40
INS	000100	SBC	AREIA GROSSA LAVADA	m³	0,7590000	162,09	123,02
INS	000200	SBC	PEDRA BRITADA #1 E 2	m³	0,7110000	108,35	77,03
INS	099322	SBC	CONCRETISTA	H	4,3490000	23,70	103,07
INS	099323	SBC	AJUDANTE ESPECIALIZADO - CONCRETISTA	H	17,4140000	15,10	262,95
				MO sem LS =>	172,06	LS =>	193,96
				Valor do BDI =>	217,11	Valor com BDI =>	366,02
				Quant. =>	83,1780000	Preço Total	90.296,37
				=>			

2.3.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	89995	SINAPI	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF 09/2021	m³	1,0000000	1.151,29	1.151,29
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,4148000	30,01	222,51
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,9432000	23,84	117,84
CPU_A	90279	SINAPI	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 09/2021	m³	1,2030000	674,10	810,94
				MO sem LS =>	148,94	LS =>	167,89
				Valor do BDI =>	287,82	Valor com BDI =>	316,83
				Quant. =>	83,1780000	Preço Total	119.702,29
				=>			

2.3.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	92421	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. 4 UTILIZAÇÕES.	m²	1,0000000	112,53	112,53
CPU_A	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2610000	24,45	6,38
CPU_A	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4240000	29,59	42,13
CPU_A	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 09/2020	m²	0,2630000	188,51	49,57
INS	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0100000	8,60	0,08
INS	00040271	SINAPI	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2.80* M	UNXMES	0,1960000	15,31	3,00
INS	00040275	SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	UNXMES	0,3930000	16,00	6,28
INS	00040287	SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	MES	0,7850000	5,89	4,62
INS	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0190000	25,08	0,47
				MO sem LS =>	20,82	LS =>	23,48
				Valor do BDI =>	28,13	Valor com BDI =>	44,30
				Quant. =>	24,9534000	Preço Total	140,66
				=>			
				Quant. =>	24,9534000	Preço Total	3.509,94
				=>			

2.3.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-------	--------	-------	-----------	-----	--------	------------	-------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA							
CPU	92453	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA. 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	1,0000000	275,89	275,89
CPU_A	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2810000	24,45	6,87
CPU_A	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5310000	29,59	45,30
CPU_A	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.	m²	0,4140000	133,74	55,36
CPU_A	92272	SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF 09/2020	M	3,4580000	45,74	158,16
INS	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0100000	8,60	0,08
INS	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,4850000	18,37	8,90
INS	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0490000	25,08	1,22
				MO sem LS =>	31,06	LS =>	35,02
				Valor do BDI =>	68,97	Valor com BDI =>	66,08
				Quant. =>	67,5000000	Preço Total	23.278,05
				=>			

2.3.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	1,0000000	13,55	13,55
CPU_A	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0175000	24,62	0,43
CPU_A	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1069000	29,81	3,18
CPU_A	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF 06/2022	KG	1,0000000	9,10	9,10
INS	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	1,1900000	0,22	0,26
INS	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250000	23,27	0,58
				MO sem LS =>	1,86	LS =>	2,09
				Valor do BDI =>	3,38	Valor com BDI =>	3,95
				Quant. =>	2.350,6470000	Preço Total	39.796,45
				=>			

2.3.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	1,0000000	12,46	12,46
CPU_A	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0129000	24,62	0,31
CPU_A	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0790000	29,81	2,35
CPU_A	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF 06/2022	KG	1,0000000	9,01	9,01
INS	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,9700000	0,22	0,21
INS	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250000	23,27	0,58
				MO sem LS =>	1,23	LS =>	1,39
				Valor do BDI =>	3,11	Valor com BDI =>	2,62
				Quant. =>	1.880,5176000	Preço Total	15,57
				=>			
				29.279,65			

2.3.7	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	1,0000000	11,48	11,48
CPU_A	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0092000	24,62	0,22
CPU_A	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0561000	29,81	1,67
CPU_A	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF 06/2022	KG	1,0000000	8,85	8,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA							
INS	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A	UN	0,7430000	0,22	0,16
			12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM				
INS	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250000	23,27	0,58
MO sem LS =>				0,80	LS =>	0,91	MO com LS => 1,71
Valor do BDI =>				2,87	Valor com BDI =>		14,35
					Quant. =>	4.284,8430000	Preço Total 61.487,49
					=>		

2.3.8	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	1,0000000	10,12	10,12
CPU_A	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0064000	24,62	0,15
CPU_A	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0392000	29,81	1,16
CPU_A	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	1,0000000	8,12	8,12
INS	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A	UN	0,5430000	0,22	0,11
			12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM				
INS	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250000	23,27	0,58
MO sem LS =>				0,53	LS =>	0,60	MO com LS => 1,13
Valor do BDI =>				2,53	Valor com BDI =>		12,65
					Quant. =>	1.723,8078000	Preço Total 21.806,16
					=>		

2.3.9	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	1,0000000	8,46	8,46
CPU_A	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0042000	24,62	0,10
CPU_A	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0257000	29,81	0,76
CPU_A	92804	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	KG	1,0000000	6,94	6,94
INS	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A	UN	0,3670000	0,22	0,08
			12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM				
INS	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250000	23,27	0,58
MO sem LS =>				0,33	LS =>	0,38	MO com LS => 0,71
Valor do BDI =>				2,11	Valor com BDI =>		10,57
					Quant. =>	1.880,5176000	Preço Total 19.877,07
					=>		

2.3.10	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	1,0000000	10,95	10,95
CPU_A	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0066000	24,62	0,16
CPU_A	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0403000	29,81	1,20
CPU_A	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	1,0000000	8,85	8,85
INS	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A	UN	0,7280000	0,22	0,16
			12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM				
INS	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250000	23,27	0,58
MO sem LS =>				0,63	LS =>	0,71	MO com LS => 1,34
Valor do BDI =>				2,73	Valor com BDI =>		13,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA						
				Quant. =>	2.664,0666000	Preço Total => 36.444,43

2.3.11 CPU	Código 102477	Banco SINAPI	Descrição CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	Und m³	Quant. 1,0000000	Valor Unit 808,38	Total 808,38
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4858000	23,84	59,26
CPU_A	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5652000	24,15	37,79
CPU_A	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO	CHP	0,8056000	2,02	1,62
CPU_A	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO	CHI	0,7596000	0,43	0,32
INS	00000370	SINAPI	POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 05/2023				
			AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,6917000	150,00	103,75
INS	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	420,0619000	0,90	378,05
INS	00004734	SINAPI	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	m³	0,5964000	381,61	227,59
				MO sem LS =>	30,55	LS =>	34,43
				Valor do BDI =>	202,09	Valor com BDI =>	64,98
				Quant. =>	96,7098000	Preço Total =>	1.010,47
							97.722,35

2.3.12 CPU	Código 103670	Banco SINAPI	Descrição LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	Und m³	Quant. 1,0000000	Valor Unit 324,66	Total 324,66
CPU_A	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4590000	29,59	72,76
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4590000	30,01	73,79
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,3770000	23,84	175,86
CPU_A	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF 06/2015	CHP	1,0420000	1,41	1,46
CPU_A	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF 06/2015	CHI	1,4170000	0,56	0,79
				MO sem LS =>	103,40	LS =>	116,57
				Valor do BDI =>	81,16	Valor com BDI =>	219,97
				Quant. =>	156,7098000	Preço Total =>	405,82
							63.595,97

2.3.13 CPU	Código 106070	Banco SINAPI	Descrição LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA TIPO LAJE PAINEL TRELIÇADO MACIÇO (SEM ENCHIMENTO), PARA PISO, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 16 CM (PAINEL+CAPA) = (3+13). AF 08/2025	Und m²	Quant. 1,0000000	Valor Unit 302,11	Total 302,11
CPU_A	103674	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS	m³	0,1300000	780,44	101,45
CPU_A	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5580000	29,59	16,51
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4190000	23,84	9,98
CPU_A	92273	SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF 09/2020	M	1,5800000	19,80	31,28
CPU_A	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	1,1850000	12,96	15,35
INS	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,0400000	18,37	37,47
INS	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0430000	25,08	1,07
INS	00045311	SINAPI	LAJE EM PAINEL TRELICADO MACICO L=25 CM, PTM-16, COM TRELICA DE 12 CM, PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KGF/M2. VAO ATE 6.0 M. EXCLUSO CONCRETO (SEM COLOCACAO)	m²	1,0000000	89,00	89,00
				MO sem LS =>	15,71	LS =>	17,71
						MO com LS =>	33,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA				
		Valor do BDI =>	75,52	Valor com BDI => 377,63
		Quant. =>	192,0000000	Preço Total => 72.504,96

2.3.14	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	97093	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA O-283. AF 09/2021	KG	1,0000000	10,70	10,70
CPU_A	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0070000	24,62	0,17
CPU_A	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0180000	29,81	0,53
INS	00042407	SINAPI	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	M	0,2230000	5,06	1,12
INS	00043127	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	m²	0,2720000	31,74	8,63
INS	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0110000	23,27	0,25
		MO sem LS =>	0,23	LS =>	0,26	MO com LS =>	0,49
		Valor do BDI =>	2,67	Valor com BDI =>			13,37
		Quant. =>	296,6400000	Preço Total	=> 3.966,07		

2.3.15	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	98556	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORCADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF 09/2023	m²	1,0000000	64,05	64,05
CPU_A	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2228000	24,77	5,51
CPU_A	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9881000	30,01	29,65
INS	00000135	SINAPI	ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E	KG	4,6154000	4,10	18,92
INS	00004030	SINAPI	VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO	m²	1,3513000	7,38	9,97
		MO sem LS =>	11,74	LS =>	13,24	MO com LS =>	24,98
		Valor do BDI =>	16,01	Valor com BDI =>			80,06
		Quant. =>	296,6400000	Preço Total	=> 23.748,99		

2.4			RECUPERAÇÃO COBERTURA				1.078.591,14
2.4.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	92542	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	1,0000000	102,87	102,87
CPU_A	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4940000	24,45	12,07
CPU_A	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6760000	29,59	20,00
CPU_A	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016	CHP	0,0435000	25,68	1,11
CPU_A	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF 03/2016	CHI	0,0604000	24,66	1,48
INS	00004408	SINAPI	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,5890000	2,47	6,39
INS	00004425	SINAPI	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,0170000	27,49	27,95
INS	00004430	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,3600000	13,00	30,68
INS	00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,0700000	22,50	1,57
INS	00039027	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	0,0500000	20,30	1,01
INS	00040568	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	0,0300000	20,48	0,61
		MO sem LS =>	11,39	LS =>	12,84	MO com LS =>	24,23
		Valor do BDI =>	25,71	Valor com BDI =>			128,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA							Quant. =>	3.469,0800000	Preço Total =>	446.054,30
2.4.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
CPU	94218	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019 PS	m²	1,0000000	169,92	169,92			
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1570000	23,84	3,74			
CPU_A	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1390000	29,34	4,07			
CPU_A	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016	CHP	0,0025000	25,68	0,06			
CPU_A	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF 03/2016	CHI	0,0034000	24,66	0,08			
INS	00001607	SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	CJ	0,9400000	0,36	0,33			
INS	00004312	SINAPI	FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETA 90 OU KALHETAO	UN	0,3100000	4,22	1,30			
INS	00004315	SINAPI	GANCHO CHATO EM ACO GALVANIZADO, L = 110 MM, RECOBRIMENTO = 100MM, SECAO 1/8 X 1/2" (3 MM X 12 MM), PARA FIXAR TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA	UN	0,9400000	3,10	2,91			
INS	00007231	SINAPI	TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 6,00 M (SEM AMIANTO)	UN	0,2040000	771,76	157,43			
				MO sem LS =>	2,56	LS =>	2,89	MO com LS =>	5,45	
				Valor do BDI =>	42,48	Valor com BDI =>			212,40	
					Quant. =>	0,0000000	Preço Total =>	0,00		
2.4.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
CPU	94446	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	1,0000000	60,59	60,59			
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5210000	23,84	12,42			
CPU_A	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2540000	29,34	7,45			
CPU_A	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016	CHP	0,0372000	25,68	0,95			
CPU_A	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF 03/2016	CHI	0,0516000	24,66	1,27			
INS	00007173	SINAPI	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM. RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	MIL	0,0275000	1.400,00	38,50			
				MO sem LS =>	7,02	LS =>	7,91	MO com LS =>	14,93	
				Valor do BDI =>	15,14	Valor com BDI =>			75,73	
					Quant. =>	3.469,0800000	Preço Total =>	262.713,42		
2.4.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
CPU	301032	Próprio	REVISÃO DE MADEIRAMENTO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS L, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	1,0000000	106,21	106,21			
CPU_A	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF 03/2016	CHI	0,4700000	24,66	11,59			
CPU_A	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016	CHP	0,3400000	25,68	8,73			
CPU_A	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	29,59	44,38			
CPU_A	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	24,45	24,45			
INS	00039027	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	0,2000000	20,30	4,06			
INS	00004430	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,0000000	13,00	13,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA						
	MO sem LS =>	29,20	LS =>	32,91	MO com LS =>	62,11
	Valor do BDI =>	26,55	Valor com BDI =>			132,76
			Quant. =>	693,7800000	Preço Total	92.106,23
					=>	

2.4.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
CPU	100331	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	m²	1,0000000	26,78	26,78	
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4070000	23,84	9,70	
CPU_A	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3050000	29,34	8,94	
CPU_A	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP	CHP	0,0074000	25,68	0,19	
CPU_A	93282	SINAPI	DIURNO. AF 03/2016					
CPU_A	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI	CHI	0,0103000	24,66	0,25	
CPU_A	93282	SINAPI	DIURNO. AF 03/2016					
INS	00007173	SINAPI	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	MIL	0,0055000	1.400,00	7,70	
MO sem LS =>				6,13	LS =>	6,90	MO com LS =>	13,03
Valor do BDI =>				6,69	Valor com BDI =>		33,47	
Quant. =>					5.203,6200000	Preço Total	174.165,16	
=>								

2.4.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
CPU	100392	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	1,0000000	15,92	15,92	
CPU_A	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2070000	24,45	5,06	
CPU_A	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0920000	29,59	2,72	
CPU_A	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP	CHP	0,0188000	25,68	0,48	
CPU_A	93282	SINAPI	DIURNO. AF 03/2016					
CPU_A	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI	CHI	0,0260000	24,66	0,64	
CPU_A	93282	SINAPI	DIURNO. AF 03/2016					
INS	00004408	SINAPI	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,5720000	2,47	6,35	
INS	00020247	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,0300000	22,50	0,67	
MO sem LS =>				2,86	LS =>	3,22	MO com LS =>	6,08
Valor do BDI =>				3,98	Valor com BDI =>		19,90	
Quant. =>					5.203,6200000	Preço Total	103.552,03	
=>								

2.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
2.5.1	89298	SINAPI	RECUPERAÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO E DIVISORIAS				376.563,44
CPU	89298	SINAPI	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	m²	1,0000000	90,55	90,55
CPU_A	87286	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	m³	0,0172000	691,63	11,89
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8800000	30,01	26,40
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4400000	23,84	10,48
INS	00034588	SINAPI	BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA	UN	10,0600000	3,07	30,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA							
INS	00034655	SINAPI	CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA	UN	0,9600000	4,45	4,27
INS	00034781	SINAPI	MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 19 CM (L X A X C) E 6,0 MPA	UN	1,4400000	1,92	2,76
INS	00038603	SINAPI	BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 34 CM (L X A X C) E 6,0 MPA	UN	1,4400000	2,69	3,87
				MO sem LS =>	12,84	LS =>	14,47
				Valor do BDI =>	22,63	Valor com BDI =>	27,31
				Quant. =>	3.327,1200000	Preço Total	376.563,44
				=>			

2.5.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	102253	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. EXCLUSIVE FERRAGENS. AF 01/2021	m²	1,0000000	925,80	925,80
CPU_A	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4050000	29,88	41,98
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7020000	23,84	16,73
CPU_A	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHP	0,0890000	31,95	2,84
CPU_A	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHI	1,3160000	30,55	40,20
INS	00000131	SINAPI	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	KG	0,5300000	56,73	30,06
INS	00037596	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	KG	0,9700000	3,63	3,52
INS	00044476	SINAPI	DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM	m²	1,0500000	752,83	790,47
				MO sem LS =>	34,56	LS =>	38,95
				Valor do BDI =>	231,45	Valor com BDI =>	73,51
				Quant. =>	0,0000000	Preço Total	1.157,25
				=>			

2.6			PAVIMENTAÇÃO				899.162,44
2.6.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	90950	SINAPI	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. APLICADO EM ÁREAS SECAS. ACABAMENTO NÃO REFORCADO. ESPESSURA 7CM.	m²	1,0000000	104,93	104,93
CPU_A	87301	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	m³	0,0760000	738,85	56,15
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5890000	30,01	17,67
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2950000	23,84	7,03
INS	00010931	SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M	m²	1,1430000	12,84	14,67
INS	00038545	SINAPI	MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM	m²	1,4350000	6,56	9,41
				MO sem LS =>	11,05	LS =>	12,46
				Valor do BDI =>	26,23	Valor com BDI =>	23,51
				Quant. =>	3.083,4000000	Preço Total	131,16
				=>			

2.6.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	87256	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 02/2023 PE	m²	1,0000000	85,12	85,12
CPU_A	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5726000	29,88	17,10
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1746000	23,84	4,16
INS	00001292	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	m²	1,0864000	49,35	53,61
INS	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	9,1300000	1,03	9,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA									
INS	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR			KG	0,1410000	6,04	0,85
				MO sem LS =>	7,04	LS =>	7,94	MO com LS =>	14,98
				Valor do BDI =>	21,28		Valor com BDI =>		106,40
						Quant. =>	3.426,0000000	Preço Total	364.526,40
								=>	

2.6.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 05/2020	M	1,0000000	162,20	162,20
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4370000	30,01	13,11
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2180000	23,84	5,19
INS	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,2400000	0,90	0,21
INS	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	1,2150000	3,16	3,83
INS	00038186	SINAPI	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA	m²	0,2500000	559,46	139,86
				MO sem LS =>	6,02	LS =>	6,78
				Valor do BDI =>	40,55	Valor com BDI =>	202,75
				Quant. =>	400,8000000	Preço Total	81.262,20
						=>	

2.6.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
CPU	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL. ESPESSURA 8 CM. ARMADO. AF 08/2022	m²	1,0000000	100,25	100,25		
CPU_A	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1301000	29,59	3,84		
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1882000	30,01	5,64		
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3183000	23,84	7,58		
CPU_A	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	0,0985000	573,33	56,47		
INS	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0017000	8,60	0,01		
INS	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,2500000	5,81	1,45		
INS	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,2000000	4,01	0,80		
INS	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,0240000	20,32	0,48		
INS	00007156	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2.45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	m²	1,0816000	22,18	23,98		
				MO sem LS =>	8,60	LS =>	9,70	MO com LS =>	18,30
				Valor do BDI =>	25,06		Valor com BDI =>		125,31
						Quant. =>	390,6720000	Preço Total	48.955,10
								=>	

2.7			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				415.896,45
2.7.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	104161	Próprio	REVISÃO DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR, COM ELETRODUTO EMBUTIDO	UN	1,0000000	151,42	151,42
CPU_A	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF 09/2023	UN	1,0000000	5,81	5,81
CPU_A	91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	2,2171000	8,98	19,90
CPU_A	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1,2429000	12,06	14,98
CPU_A	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	10,7114000	3,42	36,63
CPU_A	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1,4786000	5,00	7,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA							
CPU_A	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,0000000	16,99	16,99
CPU_A	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,0000000	19,46	19,46
CPU_A	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,0000000	30,26	30,26
MO sem LS =>				28,83	LS =>	32,49	MO com LS => 61,32
Valor do BDI =>				37,85	Valor com BDI =>		189,27
Quant. =>					456,0000000	Preço Total =>	86.307,12

2.7.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,0000000	33,81	33,81
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5500000	25,06	13,78
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5500000	30,38	16,70
CPU_A	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019	m³	0,0009000	799,46	0,71
INS	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1,0000000	2,62	2,62
MO sem LS =>				10,01	LS =>	11,28	MO com LS => 21,29
Valor do BDI =>				8,45	Valor com BDI =>		42,26
Quant. =>					144,0000000	Preço Total =>	6.085,44

2.7.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,0000000	19,46	19,46
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2910000	25,06	7,29
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2910000	30,38	8,84
CPU_A	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019	m³	0,0009000	799,46	0,71
INS	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1,0000000	2,62	2,62
MO sem LS =>				5,32	LS =>	5,99	MO com LS => 11,31
Valor do BDI =>				4,86	Valor com BDI =>		24,32
Quant. =>					156,0000000	Preço Total =>	3.793,92

2.7.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,0000000	12,41	12,41
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1640000	25,06	4,10
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1640000	30,38	4,98
CPU_A	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019	m³	0,0009000	799,46	0,71
INS	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1,0000000	2,62	2,62
MO sem LS =>				3,02	LS =>	3,40	MO com LS => 6,42
Valor do BDI =>				3,10	Valor com BDI =>		15,51
Quant. =>					240,0000000	Preço Total =>	3.722,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

2.7.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,0000000	48,75	48,75
CPU_A	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,0000000	11,12	11,12
CPU_A	92006	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,0000000	37,63	37,63
				MO sem LS =>	9,93	LS =>	11,19
				Valor do BDI =>	12,18	Valor com BDI =>	21,12
				Quant. =>	180,0000000	Preço Total	10.967,40
				=>			

2.7.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,0000000	31,68	31,68
CPU_A	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,0000000	11,12	11,12
CPU_A	91998	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,0000000	20,56	20,56
				MO sem LS =>	6,69	LS =>	7,54
				Valor do BDI =>	7,92	Valor com BDI =>	14,23
				Quant. =>	48,0000000	Preço Total	1.900,80
				=>			

2.7.7	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,0000000	48,59	48,59
CPU_A	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,0000000	11,12	11,12
CPU_A	91991	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,0000000	37,47	37,47
				MO sem LS =>	11,56	LS =>	13,04
				Valor do BDI =>	12,14	Valor com BDI =>	24,60
				Quant. =>	144,0000000	Preço Total	8.745,12
				=>			

2.7.8	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1,0000000	12,38	12,38
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1190000	25,06	2,98
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1190000	30,38	3,61
INS	00002674	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	M	1,0170000	5,70	5,79
				MO sem LS =>	2,15	LS =>	2,42
				Valor do BDI =>	3,09	Valor com BDI =>	4,57
				Quant. =>	2.182,3200000	Preço Total	33.760,49
				=>			

2.7.9	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1,0000000	16,76	16,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA							
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1390000	25,06	3,48
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1390000	30,38	4,22
INS	00002685	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	M	1,0170000	8,91	9,06
				MO sem LS =>	2,51	LS =>	2,83
				Valor do BDI =>	4,19	Valor com BDI =>	5,34
				Quant. =>	436,4640000	Preço Total	9.143,92
				=>			

2.7.10	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	1,0000000	11,02	11,02
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0354280	25,06	0,88
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0354280	30,38	1,07
INS	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	1,0000000	1,06	1,06
INS	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	UN	1,0000000	8,01	8,01
				MO sem LS =>	0,63	LS =>	0,72
				Valor do BDI =>	2,75	Valor com BDI =>	1,35
				Quant. =>	120,0000000	Preço Total	1.652,40
				=>			

2.7.11	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	1,0000000	12,93	12,93
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0639640	25,06	1,60
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0639640	30,38	1,94
INS	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	1,0000000	1,38	1,38
INS	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	UN	1,0000000	8,01	8,01
				MO sem LS =>	1,16	LS =>	1,30
				Valor do BDI =>	3,23	Valor com BDI =>	2,46
				Quant. =>	72,0000000	Preço Total	1.163,52
				=>			

2.7.12	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	1,0000000	147,27	147,27
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7271350	25,06	18,22
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7271350	30,38	22,09
INS	00001576	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	UN	3,0000000	2,93	8,79
INS	00002373	SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	UN	1,0000000	98,17	98,17
				MO sem LS =>	13,16	LS =>	14,84
				Valor do BDI =>	36,81	Valor com BDI =>	28,00
				Quant. =>	24,0000000	Preço Total	4.417,92
				=>			

2.7.13	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1,0000000	5,00	5,00
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0290000	25,06	0,72
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0290000	30,38	0,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA							
INS	00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2.5 MM2	M	1,2434000	2,71	3,36
INS	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0094000	4,91	0,04
MO sem LS =>				0,52	LS =>	0,59	MO com LS => 1,11
Valor do BDI =>				1,25	Valor com BDI =>		6,25
Quant. => 13.093,9200000						Preço Total	81.837,00
=>							

2.7.14	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1,0000000	7,78	7,78
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0390000	25,06	0,97
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0390000	30,38	1,18
INS	00000981	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	1,2434000	4,50	5,59
INS	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0094000	4,91	0,04
MO sem LS =>				0,70	LS =>	0,79	MO com LS => 1,49
Valor do BDI =>				1,94	Valor com BDI =>		9,72
Quant. => 3.888,0000000						Preço Total	37.791,36
=>							

2.7.15	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,0000000	30,26	30,26
CPU_A	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,0000000	11,12	11,12
CPU_A	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,0000000	19,14	19,14
MO sem LS =>				6,51	LS =>	7,34	MO com LS => 13,85
Valor do BDI =>				7,56	Valor com BDI =>		37,82
Quant. => 24,0000000						Preço Total	907,68
=>							

2.7.16	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,0000000	45,98	45,98
CPU_A	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,0000000	11,12	11,12
CPU_A	91958	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,0000000	34,86	34,86
MO sem LS =>				9,59	LS =>	10,81	MO com LS => 20,40
Valor do BDI =>				11,49	Valor com BDI =>		57,47
Quant. => 72,0000000						Preço Total	4.137,84
=>							

2.7.17	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	100916	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	UN	1,0000000	161,11	161,11
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1958125	25,06	4,90
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6266000	30,38	19,03
INS	00039387	SINAPI	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	UN	2,0000000	8,59	17,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA							
INS	00043996	SINAPI	LUMINARIA DE EMBUTIR TIPO CALHA, RETANGULAR, EM CHAPA DE ACO PINTADA EM BRANCO, PARA 2 LAMPADAS TUBULARES T8, LED *18* W OU FLUORESCENTE, BIVOLT, ALETADA, 120 CM (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS)	UN	1,0000000	120,00	120,00

MO sem LS =>7,98LS =>9,00MO com LS =>16,98

Valor do BDI =>40,27Valor com BDI =>201,38

Quant. =>432,0000000Preço Total =>86.996,16

2.7.18	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	UN	1,0000000	17,99	17,99
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0551562	25,06	1,38
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1765000	30,38	5,36
INS	00038774	SINAPI	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	1,0000000	11,25	11,25
				MO sem LS =>2,24LS =>2,53MO com LS =>4,77			
				Valor do BDI =>4,49Valor com BDI =>22,48			
				Quant. =>72,0000000Preço Total =>1.618,56			

2.7.19	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	UN	1,0000000	99,90	99,90
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1801875	25,06	4,51
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5766000	30,38	17,51
INS	00038193	SINAPI	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	1,0000000	3,89	3,89
INS	00038775	SINAPI	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	1,0000000	73,99	73,99
				MO sem LS =>7,34LS =>8,28MO com LS =>15,62			
				Valor do BDI =>24,97Valor com BDI =>124,87			
				Quant. =>96,0000000Preço Total =>11.987,52			

2.7.20	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	UN	1,0000000	28,74	28,74
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1509375	25,06	3,78
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4829999	30,38	14,67
INS	00039385	SINAPI	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	UN	1,0000000	10,29	10,29
				MO sem LS =>6,15LS =>6,93MO com LS =>13,08			
				Valor do BDI =>7,18Valor com BDI =>35,92			
				Quant. =>24,0000000Preço Total =>862,08			

2.7.21	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	101882	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	1,0000000	1.206,52	1.206,52
CPU_A	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MANUAL. AF 08/2019	m³	0,0194000	826,41	16,03
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0397000	25,06	51,11
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0397000	30,38	61,96
INS	00012043	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 225 A	UN	1,0000000	1.077,42	1.077,42
				MO sem LS =>38,51LS =>43,42MO com LS =>81,93			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA					
		Valor do BDI =>	301,63	Valor com BDI =>	1.508,15
		Quant. =>	12,0000000	Preço Total =>	18.097,80

2.7.22	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	1,0000000	129,99	129,99
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5217100	25,06	13,07
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5217100	30,38	15,84
INS	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,0000000	0,20	0,80
INS	00039808	SINAPI	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFÁSICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,0000000	100,28	100,28
		MO sem LS =>	9,44	LS =>	10,65	MO com LS =>	20,09
		Valor do BDI =>	32,49	Valor com BDI =>			162,48
		Quant. =>	0,0000000	Preço Total =>			0,00

2.7.23	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	101512	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF 07/2020	UN	1,0000000	2.714,78	2.714,78
CPU_A	100578	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1.5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 04/2025	UN	1,0000000	648,91	648,91
CPU_A	104749	SINAPI	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	UN	1,0000000	21,06	21,06
CPU_A	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MANUAL. AF 08/2019	m³	0,0194000	826,41	16,03
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3233000	25,06	8,10
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,9102000	30,38	88,41
CPU_A	91873	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	6,0500000	24,19	146,34
CPU_A	91886	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,0000000	16,38	16,38
CPU_A	91920	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,0000000	25,41	25,41
CPU_A	91922	SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,0000000	27,78	27,78
CPU_A	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	22,2000000	45,63	1.012,98
CPU_A	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	1,0000000	91,97	91,97
CPU_A	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	M	1,9500000	68,96	134,47
CPU_A	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	UN	1,0000000	125,43	125,43
INS	00001062	SINAPI	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,0000000	226,09	226,09
INS	00001094	SINAPI	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	UN	1,0000000	30,76	30,76
INS	00003398	SINAPI	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO	UN	1,0000000	9,22	9,22
INS	00004346	SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	UN	3,0000000	9,37	28,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA									
INS	00011267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	UN	2,0000000	1,43	2,86		
INS	00014153	SINAPI	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	UN	0,0600000	57,68	3,46		
INS	00034643	SINAPI	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)	UN	1,0000000	49,58	49,58		
INS	00039996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	0,1664000	5,27	0,87		
INS	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	2,0000000	0,28	0,56		
				MO sem LS =>	188,85	LS =>	212,88	MO com LS =>	401,73
				Valor do BDI =>	678,69	Valor com BDI =>			3.393,47
				Quant. =>		0,0000000	Preço Total	=>	0,00

2.8			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					134.331,72	
2.8.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
CPU	89957	Próprio	REVISÃO DE PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC. DN 25 MM. INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM	UN	1,0000000	147,00	147,00		
CPU_A	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	2,1400000	24,76	52,98		
CPU_A	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,1800000	9,87	11,64		
CPU_A	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,0000000	16,38	16,38		
CPU_A	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,8900000	13,58	12,08		
CPU_A	90443	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	M	2,1400000	8,45	18,08		
CPU_A	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	M	2,1400000	16,75	35,84		
				MO sem LS =>	39,42	LS =>	44,43	MO com LS =>	83,85
				Valor do BDI =>	36,75	Valor com BDI =>			183,75
				Quant. =>	336,0000000	Preço Total	=>	61.740,00	

2.8.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,0000000	67,26	67,26
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2212000	24,07	5,32
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2212000	29,30	6,48
INS	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0106000	17,70	0,18
INS	00006005	SINAPI	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4"	UN	1,0000000	55,28	55,28
				MO sem LS =>	3,93	LS =>	4,43
				Valor do BDI =>	16,81	MO com LS =>	8,36
						Valor com BDI =>	84,07
				Quant. =>	24,0000000	Preço Total	2.017,68
						=>	

2.8.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
CPU	91785	Próprio	(CPU REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES. CORTES E FIXAÇÕES. PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	1,0000000	47,30	47,30	
CPU_A	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	0,7940000	24,76	19,65	
CPU_A	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,6543000	9,87	6,45	
CPU_A	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,1694000	16,38	2,77	
CPU_A	89378	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0773000	7,25	0,56	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA							
CPU_A	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,6522000	6,81	4,44
CPU_A	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,3037000	13,58	4,12
CPU_A	89396	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0168000	20,53	0,34
CPU_A	89400	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0115000	20,28	0,23
CPU_A	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	0,0780000	12,81	0,99
CPU_A	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0076000	9,01	0,06
CPU_A	89424	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0135000	6,68	0,09
CPU_A	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0017000	12,43	0,02
CPU_A	89445	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0034000	19,03	0,06
CPU_A	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	0,1280000	5,32	0,68
CPU_A	89481	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0670000	5,46	0,36
CPU_A	89528	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0135000	4,31	0,05
CPU_A	89532	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0461000	7,02	0,32
CPU_A	89622	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0385000	13,93	0,53
CPU_A	89627	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0031000	19,72	0,06
CPU_A	90436	SINAPI	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	UN	0,0083000	15,75	0,13
CPU_A	90443	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	M	0,2006000	8,45	1,69
CPU_A	90453	SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 40 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 32 MM DE DIÂMETRO. AF 09/2023	UN	0,0071000	4,10	0,02
CPU_A	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	M	0,2006000	16,75	3,36
CPU_A	91185	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF 09/2023	M	0,0092000	25,78	0,23
CPU_A	91190	SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF 09/2023	UN	0,0083000	11,74	0,09
				MO sem LS =>	12,10	LS =>	13,65
				Valor do BDI =>	11,82	Valor com BDI =>	59,12
				Quant. =>	270,0000000	Preço Total	15.962,40
				=>			

2.8.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	CPU-Q38	Próprio	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS	M	1,0000000	59,65	59,65
CPU_A	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	0,7940000	33,65	26,71
CPU_A	89386	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,6543000	9,81	6,41
CPU_A	89398	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,1694000	18,74	3,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA							
CPU_A	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	0,0773000	19,42	1,50
CPU_A	89413	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,6522000	12,43	8,10
CPU_A	89414	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,3037000	14,12	4,28
CPU_A	89431	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0168000	9,13	0,15
CPU_A	89435	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0115000	20,39	0,23
CPU_A	89436	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0780000	8,30	0,64
CPU_A	89443	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0076000	17,38	0,13
CPU_A	89447	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	0,0135000	10,48	0,14
CPU_A	89492	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0017000	8,31	0,01
CPU_A	89541	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0034000	6,39	0,02
CPU_A	89553	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,1280000	5,73	0,73
CPU_A	89562	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0670000	10,13	0,67
CPU_A	89620	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0135000	11,90	0,16
CPU_A	89622	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0461000	13,93	0,64
CPU_A	89624	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0385000	17,66	0,67
CPU_A	90436	SINAPI	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	UN	0,0031000	15,75	0,04
CPU_A	90439	SINAPI	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	UN	0,0083000	9,72	0,08
CPU_A	90443	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	M	0,2006000	8,45	1,69
CPU_A	90453	SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 40 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 32 MM DE DIÂMETRO. AF 09/2023	UN	0,0071000	4,10	0,02
CPU_A	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	M	0,2006000	16,75	3,36
CPU_A	91190	SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF 09/2023	UN	0,0092000	11,74	0,10
				MO sem LS =>	13,67	LS =>	15,42
				Valor do BDI =>	14,91	Valor com BDI =>	29,09
				Quant. =>	72,0000000	Preço Total	5.368,32
				=>			

2.8.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	97907	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0.8X0.8X0.6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020	UN	1,0000000	701,53	701,53
CPU_A	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	m³	0,1039000	866,92	90,07
CPU_A	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020	m²	1,2100000	6,94	8,39
CPU_A	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACÃO MÁX. 4.37 M - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	0,0136000	144,87	1,97
CPU_A	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACÃO MÁX. 4.37 M - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI	0,0276000	61,60	1,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA									
CPU_A	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	m³	0,0196000	579,91	11,36		
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,8665000	30,01	146,04		
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,8237000	23,84	91,15		
CPU_A	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	m³	0,1163000	559,43	65,06		
CPU_A	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF 03/2024	m³	0,0700000	2.630,59	184,14		
INS	00000650	SINAPI	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	26,4945000	3,35	88,75		
INS	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0068000	8,60	0,05		
INS	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,1480000	11,46	1,69		
INS	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,1760000	4,01	0,70		
INS	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0156000	20,71	0,32		
INS	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,5520000	18,37	10,14		
				MO sem LS =>	124,45	LS =>	140,30	MO com LS =>	264,75
				Valor do BDI =>	175,38	Valor com BDI =>	876,91		
				Quant. =>	12,0000000	Preço Total	10.522,92	=>	

2.8.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
CPU	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,0000000	6,81	6,81		
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0944000	24,07	2,27		
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0944000	29,30	2,76		
INS	00000065	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	UN	1,0000000	0,87	0,87		
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0059000	61,55	0,36		
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0070000	69,74	0,48		
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0315000	2,43	0,07		
				MO sem LS =>	1,67	LS =>	1,89	MO com LS =>	3,56
				Valor do BDI =>	1,70	Valor com BDI =>	8,51		
				Quant. =>	72,0000000	Preço Total	612,72	=>	

2.8.7	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
CPU	89391	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,0000000	8,93	8,93		
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1111000	24,07	2,67		
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1111000	29,30	3,25		
INS	00000108	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA	UN	1,0000000	1,76	1,76		
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0082000	61,55	0,50		
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0095000	69,74	0,66		
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0371000	2,43	0,09		
				MO sem LS =>	1,97	LS =>	2,22	MO com LS =>	4,19
				Valor do BDI =>	2,23	Valor com BDI =>	11,16		
				Quant. =>	24,0000000	Preço Total	267,84	=>	

2.8.8	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
CPU	89400	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,0000000	20,28	20,28		
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2221000	24,07	5,34		
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2221000	29,30	6,50		
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0124000	61,55	0,76		
INS	00007136	SINAPI	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	6,56	6,56		
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0143000	69,74	0,99		
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0572000	2,43	0,13		
				MO sem LS =>	3,94	LS =>	4,44	MO com LS =>	8,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA							
				Valor do BDI =>	5,07	Valor com BDI =>	25,35
				Quant. =>	12,0000000	Preço Total =>	304,20
2.8.9	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	94704	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	UN	1,0000000	26,19	26,19
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1375000	24,07	3,30
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1375000	29,30	4,02
INS	00000097	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA	UN	1,0000000	18,21	18,21
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0047000	61,55	0,28
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0055000	69,74	0,38
				MO sem LS =>	2,44	LS =>	2,74
				Valor do BDI =>	6,54	Valor com BDI =>	5,18
				Quant. =>	12,0000000	Preço Total =>	32,73
2.8.10	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	94705	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	UN	1,0000000	35,67	35,67
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1418000	24,07	3,41
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1418000	29,30	4,15
INS	00000098	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D'AGUA	UN	1,0000000	27,26	27,26
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0059000	61,55	0,36
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0070000	69,74	0,48
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0056000	2,43	0,01
				MO sem LS =>	2,51	LS =>	2,84
				Valor do BDI =>	8,91	Valor com BDI =>	5,35
				Quant. =>	24,0000000	Preço Total =>	44,58
2.8.11	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	UN	1,0000000	19,72	19,72
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1338000	24,07	3,22
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1338000	29,30	3,92
INS	00000096	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	UN	1,0000000	12,10	12,10
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0035000	61,55	0,21
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0040000	69,74	0,27
				MO sem LS =>	2,37	LS =>	2,67
				Valor do BDI =>	4,93	Valor com BDI =>	5,04
				Quant. =>	12,0000000	Preço Total =>	24,65
2.8.12	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,0000000	39,96	39,96
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1904000	24,07	4,58
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1904000	29,30	5,57
INS	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0053000	17,70	0,09
INS	00011830	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	UN	1,0000000	29,72	29,72
				MO sem LS =>	3,38	LS =>	3,81
				Valor do BDI =>	9,99	Valor com BDI =>	7,19
				Quant. =>	12,0000000	Preço Total =>	49,95
2.8.13	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA							
CPU	94491	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,0000000	63,00	63,00
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1133000	24,07	2,72
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1133000	29,30	3,31
INS	00011676	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	1,0000000	54,27	54,27
INS	00020080	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN	0,0714000	20,09	1,43
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0180000	69,74	1,25
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0114000	2,43	0,02
				MO sem LS =>	2,01	LS =>	2,26
				Valor do BDI =>	15,75	Valor com BDI =>	MO com LS =>
				Quant. =>	12,0000000	Preço Total	945,00
				=>			

2.8.14	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	94490	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,0000000	46,28	46,28
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0795000	24,07	1,91
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0795000	29,30	2,32
INS	00011675	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	1,0000000	40,58	40,58
INS	00020080	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN	0,0400000	20,09	0,80
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0095000	69,74	0,66
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0080000	2,43	0,01
				MO sem LS =>	1,41	LS =>	1,59
				Valor do BDI =>	11,57	Valor com BDI =>	MO com LS =>
				Quant. =>	12,0000000	Preço Total	694,20
				=>			

2.8.15	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	94489	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,0000000	31,26	31,26
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0795000	24,07	1,91
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0795000	29,30	2,32
INS	00011674	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	1,0000000	25,56	25,56
INS	00020080	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN	0,0400000	20,09	0,80
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0095000	69,74	0,66
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0080000	2,43	0,01
				MO sem LS =>	1,41	LS =>	1,59
				Valor do BDI =>	7,81	Valor com BDI =>	MO com LS =>
				Quant. =>	12,0000000	Preço Total	468,84
				=>			

2.8.16	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	102610	SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	UN	1,0000000	2.204,65	2.204,65
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3370000	24,07	8,11
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3370000	29,30	9,87
INS	00043977	SINAPI	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 3000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,0000000	2.186,67	2.186,67
				MO sem LS =>	5,98	LS =>	6,75
				Valor do BDI =>	551,16	Valor com BDI =>	MO com LS =>
				Quant. =>	12,0000000	Preço Total	33.069,72
				=>			

2.9			INSTALAÇÕES ESGOTO SANITÁRIO				276.164,22
2.9.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	CPU 15	Próprio	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	pt	1,0000000	80,77	80,77
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6500000	29,30	19,04
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6500000	23,84	15,49
INS	00003516	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	3,0000000	2,17	6,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA							
INS	00003517	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	UN	3,0000000	1,96	5,88
INS	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,2000000	1,01	0,20
INS	00009835	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	4,0000000	6,04	24,16
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0400000	61,55	2,46
INS	00020079	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 3.500* G)	UN	0,0500000	140,76	7,03
				MO sem LS =>	11,31	LS =>	12,74
				Valor do BDI =>	20,19	Valor com BDI =>	24,05
				Quant. =>	216,0000000	Preço Total	21.807,36
				=>			

2.9.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	CPU 14	Próprio	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO COM TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DN50MM (PIAS, MÁQUINAS DE LAVAR...)	pt	1,0000000	115,75	115,75
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	29,30	8,79
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	23,84	7,15
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0200000	61,55	1,23
INS	00000013	SINAPI	ESTOPA	KG	0,0500000	20,83	1,04
INS	00003518	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	3,0000000	3,51	10,53
INS	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,2000000	1,01	0,20
INS	00007097	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	6,97	6,97
INS	00009838	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	8,0000000	9,98	79,84
				MO sem LS =>	5,22	LS =>	5,88
				Valor do BDI =>	28,93	Valor com BDI =>	11,10
				Quant. =>	24,0000000	Preço Total	3.472,32
				=>			

2.9.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	CPU 13	Próprio	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO COM TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DN100MM (VASO SANITÁRIO)	pt	1,0000000	111,96	111,96
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	29,30	11,72
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	23,84	9,53
INS	00003520	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,0000000	7,71	15,42
INS	00010908	SINAPI	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	17,70	17,70
INS	00009836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	4,0000000	13,83	55,32
INS	00000013	SINAPI	ESTOPA	KG	0,0500000	20,83	1,04
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0200000	61,55	1,23
				MO sem LS =>	6,96	LS =>	7,84
				Valor do BDI =>	27,99	Valor com BDI =>	14,80
				Quant. =>	60,0000000	Preço Total	8.397,00
				=>			

2.9.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	104329	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	1,0000000	88,93	88,93
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4231000	24,07	10,18
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4231000	29,30	12,39
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0292000	61,55	1,79
INS	00011717	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	UN	1,0000000	61,48	61,48
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0440000	69,74	3,06
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0154000	2,43	0,03
				MO sem LS =>	7,52	LS =>	8,47
				Valor do BDI =>	22,23	Valor com BDI =>	15,99
				Quant. =>	24,0000000	Preço Total	2.667,84
				=>			

2.9.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,0000000	53,41	53,41
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3987000	24,07	9,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA						
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3987000	29,30
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0292000	61,55
INS	00005103	SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	UN	1,0000000	27,26
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0440000	69,74
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0154000	2,43
				MO sem LS =>	7,08	15,07
				Valor do BDI =>	13,35	66,76
				LS =>	7,99	
				Valor com BDI =>		
				MO com LS =>		
				Quant. =>	60,0000000	Preço Total
						=>
						4.005,60

2.9.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	91792	Próprio	(CPU REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES. CORTES E FIXAÇÕES. PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	1,00000000	81,27	81,27
CPU_A	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	1,00000000	22,03	22,03
CPU_A	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	0,8584000	10,38	8,91
CPU_A	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	0,7691000	10,59	8,14
CPU_A	89752	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	0,2924000	7,63	2,23
CPU_A	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	0,3116000	15,03	4,68
CPU_A	90436	SINAPI	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	UN	0,2596000	15,75	4,08
CPU_A	90443	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	M	0,2609000	8,45	2,20
CPU_A	90453	SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 40 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 32 MM DE DIÂMETRO. AF 09/2023	UN	0,2222000	4,10	0,91
CPU_A	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	M	0,2609000	16,75	4,37
CPU_A	91185	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF 09/2023	M	0,8022000	25,78	20,68
CPU_A	91190	SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF 09/2023	UN	0,2596000	11,74	3,04
				MO sem LS =>	20,69	44,01	
				Valor do BDI =>	20,31	101,58	
				LS =>	23,32		
				Valor com BDI =>			
				MO com LS =>			
				Quant. =>	144,0000000	Preço Total	14.627,52
						=>	

2.9.7	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	91793	Próprio	(CPU REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES. CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	1,00000000	103,22	103,22
CPU_A	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	1,00000000	27,53	27,53
CPU_A	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,4223000	15,68	22,30
CPU_A	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,4991000	16,35	24,51
CPU_A	89753	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,2919000	9,26	11,96
CPU_A	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	0,0700000	25,00	1,75
CPU_A	89813	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	0,0278000	5,48	0,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA							
CPU_A	90437	SINAPI	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 09/2023	UN	0,1718000	41,99	7,21
CPU_A	90454	SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 75 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 50 MM DE DIÂMETRO. AF 09/2023	UN	0,0421000	6,47	0,27
CPU_A	90467	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 09/2023	M	0,1074000	25,21	2,70
CPU_A	91186	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM. FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF 09/2023	M	0,0353000	28,44	1,00
CPU_A	91191	SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF 09/2023	UN	0,1718000	16,56	2,84
CPU_A	91222	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 09/2023	M	0,1074000	9,40	1,00
				MO sem LS =>	19,56	LS =>	22,05
				Valor do BDI =>	25,80	Valor com BDI =>	MO com LS =>
				Quant. =>	72,0000000	Preço Total	9.289,44
				=>			

2.9.8	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	91795	Próprio	(CPU REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO). INCL. CONEXÕES E CORTES. FIXAÇÕES. P/ PRÉDIOS. AF 10/2015	M	1,0000000	76,22	76,22
CPU_A	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	0,1846000	38,35	7,07
CPU_A	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	0,0653000	29,13	1,90
CPU_A	89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	0,2122000	42,29	8,97
CPU_A	89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	0,0982000	17,22	1,69
CPU_A	89796	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	0,0478000	44,11	2,10
CPU_A	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	0,1086000	51,56	5,59
CPU_A	89800	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	M	0,5610000	28,65	16,07
CPU_A	89810	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	0,0085000	30,44	0,25
CPU_A	89821	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	0,2392000	18,09	4,32
CPU_A	89833	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	0,0598000	45,86	2,74
CPU_A	89834	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	0,0311000	53,31	1,65
CPU_A	89848	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	0,2544000	27,39	6,96
CPU_A	89851	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	0,0178000	33,65	0,59
CPU_A	89856	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	0,1267000	20,23	2,56
CPU_A	89861	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	0,0008000	57,59	0,04
CPU_A	90438	SINAPI	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF 09/2023	UN	0,0999500	61,33	6,12
CPU_A	90455	SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 100 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 75 MM DE DIÂMETRO. AF 09/2023	UN	0,2323000	8,31	1,93
CPU_A	91187	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM. FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF 09/2023	M	0,1239000	25,60	3,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA							
CPU_A	91192	SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF 09/2023	UN	0,0995000	25,15	2,50
				MO sem LS =>	12,52	LS =>	14,12
				Valor do BDI =>	19,05	Valor com BDI =>	26,64
				Quant. =>	270,0000000	Preço Total	25.722,90
				=>			

2.9.9 CPU	Código 97906	Banco SINAPI	Descrição CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0.6X0.6X0.6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020	Und UN	Quant. 1,0000000	Valor Unit 492,91	Total 492,91
CPU_A	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	m³	0,0728000	866,92	63,11
CPU_A	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020	m²	0,8100000	6,94	5,62
CPU_A	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACÃO MÁX. 4.37 M - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	0,0087000	144,87	1,26
CPU_A	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACÃO MÁX. 4.37 M - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI	0,0178000	61,60	1,09
CPU_A	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	m³	0,0148000	579,91	8,58
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5684000	30,01	107,08
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,8038000	23,84	66,84
CPU_A	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	m³	0,0744000	559,43	41,62
CPU_A	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF 03/2024	m³	0,0448000	2.630,59	117,85
INS	00000650	SINAPI	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	20,7615000	3,35	69,55
INS	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0054000	8,60	0,04
INS	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,1184000	11,46	1,35
INS	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,1408000	4,01	0,56
INS	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0125000	20,71	0,25
INS	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,4416000	18,37	8,11
				MO sem LS =>	87,20	LS =>	98,30
				Valor do BDI =>	123,22	Valor com BDI =>	185,50
				Quant. =>	24,0000000	Preço Total	14.787,12
				=>			

2.9.10 CPU	Código 98055	Banco SINAPI	Descrição TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2.50 M. VOLUME ÚTIL: 10009.8 L (PARA 69 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	Und UN	Quant. 1,0000000	Valor Unit 6.829,84	Total 6.829,84
CPU_A	101624	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA. LANÇAMENTO MECANIZADO. AF 08/2020	m³	0,5641000	223,19	125,90
CPU_A	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACÃO MÁX. 4.37 M - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	0,6001000	144,87	86,93
CPU_A	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACÃO MÁX. 4.37 M - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI	1,2230000	61,60	75,33
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0239000	30,01	90,74
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3759000	23,84	56,64
CPU_A	88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	m³	0,1086000	681,15	73,97
CPU_A	97738	SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF 03/2024 PS	m³	0,0154000	4.255,97	65,54
CPU_A	97740	SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF 03/2024	m³	0,3814000	2.188,36	834,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA							
INS	00012567	SINAPI	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	5,0000000	1.084,03	5.420,15
				MO sem LS =>	193,44	LS =>	218,07
				Valor do BDI =>	1.707,46	Valor com BDI =>	411,51
				Quant. =>	6,0000000	Preço Total	51.223,80
				=>			

2.9.11	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	98061	SINAPI	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 1.50 M. VOLUME ÚTIL: 7817.3 L (PARA 75 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	UN	1,0000000	8.010,89	8.010,89
CPU_A	101624	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA. LANCAMENTO MECANIZADO. AF 08/2020	m³	0,7942000	223,19	177,25
CPU_A	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACÃO MÁX. 4.37 M - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	1,5451000	144,87	223,83
CPU_A	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACÃO MÁX. 4.37 M - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI	3,1488000	61,60	193,96
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,1116000	30,01	93,37
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4448000	23,84	58,28
CPU_A	88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	m³	0,0917000	681,15	62,46
CPU_A	97738	SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF 03/2024 PS	m³	0,0154000	4.255,97	65,54
CPU_A	97740	SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF 03/2024	m³	0,8091000	2.188,36	1.770,60
INS	00004720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	5,0161000	134,02	672,25
INS	00012532	SINAPI	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	1,0000000	140,43	140,43
INS	00012568	SINAPI	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3.00 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	3,0000000	1.517,64	4.552,92
				MO sem LS =>	340,44	LS =>	383,78
				Valor do BDI =>	2.002,72	Valor com BDI =>	724,22
				Quant. =>	12,0000000	Preço Total	10.013,61
				=>			
				120.163,32			

2.10			MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO				109.718,46
2.10.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	97329	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	M	1,0000000	72,42	72,42
CPU_A	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0627280	30,07	1,88
CPU_A	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0627280	24,77	1,55
INS	00039660	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	M	1,0227270	43,00	43,97
INS	00039737	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	M	1,0227270	24,47	25,02
				MO sem LS =>	1,12	LS =>	1,26
				Valor do BDI =>	18,10	Valor com BDI =>	2,38
				Quant. =>	378,0000000	Preço Total	90,52
				=>			
				34.216,56			

2.10.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	97328	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	M	1,0000000	58,12	58,12
CPU_A	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0536120	30,07	1,61
CPU_A	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0536120	24,77	1,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA							
INS	00039664	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	M	1,0227270	31,70	32,42
INS	00039741	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	M	1,0227270	22,27	22,77
				MO sem LS =>	0,95	LS =>	1,08
				Valor do BDI =>	14,53	Valor com BDI =>	2,03
				Quant. =>	378,0000000	Preço Total	27.461,70
				=>			

2.10.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	97330	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	M	1,0000000	88,53	88,53
CPU_A	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0718140	30,07	2,15
CPU_A	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0718140	24,77	1,77
INS	00039665	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	M	1,0227270	53,49	54,70
INS	00039853	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	M	1,0227270	29,25	29,91
				MO sem LS =>	1,28	LS =>	1,44
				Valor do BDI =>	22,13	Valor com BDI =>	2,72
				Quant. =>	378,0000000	Preço Total	41.829,48
				=>			

2.10.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	89866	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	UN	1,0000000	7,60	7,60
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1106000	24,07	2,66
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1106000	29,30	3,24
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0071000	61,55	0,43
INS	00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	0,71	0,71
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0080000	69,74	0,55
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0061000	2,43	0,01
				MO sem LS =>	1,96	LS =>	2,22
				Valor do BDI =>	1,90	Valor com BDI =>	4,18
				Quant. =>	144,0000000	Preço Total	1.368,00
				=>			

2.10.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	M	1,0000000	17,94	17,94
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2552000	24,07	6,14
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2552000	29,30	7,47
INS	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,0549000	4,08	4,30
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0142000	2,43	0,03
				MO sem LS =>	4,53	LS =>	5,11
				Valor do BDI =>	4,48	Valor com BDI =>	9,64
				Quant. =>	216,0000000	Preço Total	4.842,72
				=>			

2.11			REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO				1.186.802,64
2.11.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	m²	1,0000000	9,44	9,44
CPU_A	87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	m³	0,0037000	785,91	2,90
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1724000	30,01	5,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA									
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,0575000	23,84	1,37
				MO sem LS =>	2,46	LS =>	2,78	MO com LS =>	5,24
				Valor do BDI =>	2,36		Valor com BDI =>		11,80
						Quant. =>	4.945,9200000	Preço Total	58.361,85
								=>	

2.11.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
CPU	87528	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR OUE 5M². E = 17.5MM. COM TALISCAS. AF 03/2024	m²	1,0000000	48,27	48,27		
CPU_A	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACÃO. PREPARO MANUAL. AF 08/2019	m³	0,0304000	827,92	25,16		
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5514000	30,01	16,54		
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2757000	23,84	6,57		
				MO sem LS =>	10,05	LS =>	11,34	MO com LS =>	21,39
				Valor do BDI =>	12,06	Valor com BDI =>			60,33
					Quant. =>	2.439,8880000	Preço Total		147.198,44
				=>					

2.11.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
CPU	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	m²	1,0000000	44,96	44,96		
CPU_A	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACÃO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	m³	0,0304000	827,92	25,16		
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4724000	30,01	14,17		
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2362000	23,84	5,63		
				MO sem LS =>	8,97	LS =>	10,11	MO com LS =>	19,08
				Valor do BDI =>	11,24	Valor com BDI =>			56,20
					Quant. =>	2.506,0320000	Preço Total		140.838,99
							=>		

2.11.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
CPU	104612	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE	m²	1,0000000	109,31	109,31		
CPU_A	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7762000	29,88	23,19		
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3358000	23,84	8,00		
INS	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	6,8500000	1,03	7,05		
INS	00010515	SINAPI	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MAIOR A 2025 CM2	m²	1,0764000	65,24	70,22		
INS	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,1410000	6,04	0,85		
				MO sem LS =>	10,27	LS =>	11,57	MO com LS =>	21,84
				Valor do BDI =>	27,32	Valor com BDI =>			136,63
				Quant. =>		2.439,8880000	Preço Total		333.361,89
								=>	

2.11.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023 PS	m²	1,0000000	70,63	70,63
CPU_A	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000000	24,61	14,76
INS	00036238	SINAPI	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	m²	1,0363000	24,92	25,82
INS	00039427	SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H). COMPRIMENTO 3 M	M	3,5470000	6,69	23,72
INS	00039430	SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	UN	1,2267000	2,52	3,09
INS	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	2,2134000	0,22	0,48
INS	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,0123000	25,25	0,31
INS	00040552	SINAPI	PARAFUSO, AUTOARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	CENTO	0,0336000	43,29	1,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA							
INS	00043131	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	KG	0,0370000	27,03	1,00
				MO sem LS =>	4,90	LS =>	5,52
				Valor do BDI =>	17,65	Valor com BDI =>	10,42
				Quant. =>	5.743,5600000	Preço Total	507.041,47
				=>			

2.12			PINTURA				829.209,36
2.12.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	m²	1,0000000	18,84	18,84
CPU_A	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3610000	32,97	11,90
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1203000	23,84	2,86
INS	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,0802000	1,01	0,08
INS	00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	KG	1,3389000	2,99	4,00
				MO sem LS =>	4,73	LS =>	5,33
				Valor do BDI =>	4,71	Valor com BDI =>	10,06
				Quant. =>	9.315,9360000	Preço Total	219.390,29
				=>			

2.12.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	m²	1,0000000	34,43	34,43
CPU_A	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7419000	32,97	24,46
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2473000	23,84	5,89
INS	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,0802000	1,01	0,08
INS	00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	KG	1,3389000	2,99	4,00
				MO sem LS =>	9,73	LS =>	10,96
				Valor do BDI =>	8,60	Valor com BDI =>	20,69
				Quant. =>	3.427,2000000	Preço Total	147.472,41
				=>			

2.12.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	88424	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. DUAS CORES. AF 03/2024	m²	1,0000000	32,03	32,03
CPU_A	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2417000	32,97	7,96
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0395000	23,84	0,94
INS	00038877	SINAPI	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	KG	2,3393300	9,89	23,13
				MO sem LS =>	2,87	LS =>	3,23
				Valor do BDI =>	8,00	Valor com BDI =>	6,10
				Quant. =>	9.315,9360000	Preço Total	372.916,91
				=>			

2.12.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m²	1,0000000	18,74	18,74
CPU_A	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2270000	32,97	7,48
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0757000	23,84	1,80
INS	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,2285000	41,43	9,46
				MO sem LS =>	2,97	LS =>	3,35
				Valor do BDI =>	4,68	Valor com BDI =>	6,32
				Quant. =>	3.427,2000000	Preço Total	80.265,02
				=>			

2.12.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	102217	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	m²	1,0000000	18,19	18,19
CPU_A	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3805000	32,97	12,54
INS	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	L	0,0213000	22,20	0,47
INS	00043776	SINAPI	TINTA A OLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS	L	0,2130000	24,33	5,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA						
			MO sem LS =>	4,06	LS =>	4,58
			Valor do BDI =>	4,54	Valor com BDI =>	MO com LS =>
						8,64
						22,73
					Quant. =>	403,2000000
						Preço Total
						=>
						9.164,73

2.13			SUBSTITUIÇÃO / REFORMA DE DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, VIDRO E ALUMINÍNIO				982.118,43
2.13.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	90799	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,0000000	1.471,46	1.471,46
CPU_A	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4760000	28,64	13,63
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,1880000	30,01	65,66
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3320000	23,84	31,75
CPU_A	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019	m³	0,0229000	799,46	18,30
INS	00039501	SINAPI	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES. DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA)	UN	1,0000000	1.342,12	1.342,12
			MO sem LS =>	37,89	LS =>	42,72	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	367,86	Valor com BDI =>		80,61
							1.839,32
					Quant. =>	120,0000000	Preço Total
							=>
							220.718,40

2.13.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	90791	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,0000000	1.349,49	1.349,49
CPU_A	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7510000	28,64	21,50
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3750000	23,84	8,94
INS	00038124	SINAPI	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	UN	0,3860000	31,90	12,31
INS	00039500	SINAPI	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES. DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA)	UN	1,0000000	1.306,74	1.306,74
			MO sem LS =>	9,94	LS =>	11,21	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	337,37	Valor com BDI =>		21,15
							1.686,86
					Quant. =>	72,0000000	Preço Total
							=>
							121.453,92

2.13.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	91322	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE. SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,0000000	1.299,12	1.299,12
CPU_A	100660	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M	10,0000000	9,82	98,20
CPU_A	90824	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,0000000	815,06	815,06
CPU_A	91292	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,0000000	385,86	385,86
			MO sem LS =>	101,16	LS =>	114,04	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	324,78	Valor com BDI =>		215,20
							1.623,90
					Quant. =>	96,0000000	Preço Total
							=>
							155.894,40

2.13.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,0000000	160,10	160,10
CPU_A	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7670000	28,64	21,96
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3840000	23,84	9,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA							
INS	00003093	SINAPI	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA	CJ	1,0000000	128,99	128,99
				MO sem LS =>	10,16	LS =>	11,45
				Valor do BDI =>	40,02	Valor com BDI =>	21,61
				Quant. =>	72,0000000	Preço Total	200,12
						=>	14.408,64

2.13.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO. VEDAÇÃO COM SILICONE. EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E	m²	1,0000000	662,46	662,46
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0104139	30,01	30,32
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5052069	23,84	12,04
INS	00004377	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	24,4000000	0,17	4,14
INS	00034381	SINAPI	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM. SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	2,0833000	279,76	582,82
INS	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1,1687500	28,36	33,14
				MO sem LS =>	13,93	LS =>	15,70
				Valor do BDI =>	165,61	Valor com BDI =>	29,63
				Quant. =>	340,3200000	Preço Total	828,07
						=>	281.808,78

2.13.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024	m²	1,0000000	350,19	350,19
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3130180	30,01	9,39
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1565090	23,84	3,73
INS	00004377	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	9,2000000	0,17	1,56
INS	00036896	SINAPI	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE. BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	UN	0,8333000	379,90	316,57
INS	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,6678571	28,36	18,94
				MO sem LS =>	4,31	LS =>	4,86
				Valor do BDI =>	87,54	Valor com BDI =>	9,17
				Quant. =>	115,2000000	Preço Total	437,73
						=>	50.426,49

2.13.7	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	102185	SINAPI	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF 01/2021	UN	1,0000000	3.784,80	3.784,80
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,5700000	23,84	156,62
CPU_A	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,7600000	24,74	167,24
INS	00003104	SINAPI	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO. CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	CJ	2,0000000	165,83	331,66
INS	00005031	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	m²	3,7800000	355,00	1.341,90
INS	00011499	SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX	UN	2,0000000	893,69	1.787,38
				MO sem LS =>	99,69	LS =>	112,39
				Valor do BDI =>	946,20	Valor com BDI =>	212,08
				Quant. =>	12,0000000	Preço Total	4.731,00
						=>	56.772,00

2.13.8	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--------	--------	-------	-----------	-----	--------	------------	-------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA							
CPU	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF 11/2020	M	1,0000000	197,37	197,37
CPU_A	87283	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONFRA 400 L. AF 08/2019	m³	0,0060000	556,21	3,33
CPU_A	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4190000	29,88	12,51
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2090000	23,84	4,98
CPU_A	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHP	0,0210000	31,95	0,67
CPU_A	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHI	0,3980000	30,55	12,15
INS	00034747	SINAPI	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	M	1,0400000	157,44	163,73
				MO sem LS =>	10,49	LS =>	11,83
				Valor do BDI =>	49,34	Valor com BDI =>	22,32
				Quant. =>	270,6000000	Preço Total	246,71
				=>			
				66.759,72			

2.13.9	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 09/2020	M	1,0000000	121,72	121,72
CPU_A	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5470000	29,88	16,34
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2730000	23,84	6,50
INS	00020232	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO. L= *15* CM. E= *2.0* CM	M	1,0000000	94,81	94,81
INS	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	1,2900000	3,16	4,07
				MO sem LS =>	7,50	LS =>	8,46
				Valor do BDI =>	30,43	Valor com BDI =>	15,96
				Quant. =>	91,2000000	Preço Total	152,15
				=>			
				13.876,08			

2.14			LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS				427.978,45
2.14.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	95471	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,0000000	773,63	773,63
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1540000	29,30	33,81
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5565000	23,84	13,26
INS	00004384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UN	2,0000000	20,78	41,56
INS	00006138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	UN	1,0000000	13,12	13,12
INS	00036520	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	UN	1,0000000	660,66	660,66
INS	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0881000	127,38	11,22
				MO sem LS =>	15,72	LS =>	17,73
				Valor do BDI =>	193,40	Valor com BDI =>	33,45
				Quant. =>	48,0000000	Preço Total	967,03
				=>			
				46.417,44			

2.14.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO. 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,0000000	560,01	560,01
CPU_A	86887	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,0000000	68,31	68,31
CPU_A	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,0000000	491,70	491,70
				MO sem LS =>	12,96	LS =>	14,61
				Valor do BDI =>	140,00	Valor com BDI =>	27,57
				Quant. =>	12,0000000	Preço Total	700,01
				=>			
				8.400,12			

2.14.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--------	--------	-------	-----------	-----	--------	------------	-------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA							
CPU	86938	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,0000000	496,63	496,63
CPU_A	86877	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,0000000	85,09	85,09
CPU_A	86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,0000000	259,66	259,66
CPU_A	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,0000000	151,88	151,88
				MO sem LS =>	16,01	LS =>	18,05
				Valor do BDI =>	124,15	Valor com BDI =>	34,06
				Quant. =>	24,0000000	Preço Total	620,78
						=>	14.898,72

2.14.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,0000000	596,83	596,83
CPU_A	86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,0000000	91,81	91,81
CPU_A	86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,0000000	259,66	259,66
CPU_A	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,0000000	245,36	245,36
				MO sem LS =>	11,45	LS =>	12,91
				Valor do BDI =>	149,20	Valor com BDI =>	24,36
				Quant. =>	48,0000000	Preço Total	746,03
						=>	35.809,44

2.14.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	100853	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF 01/2020	UN	1,0000000	506,63	506,63
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4630000	29,30	13,56
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1459000	23,84	3,47
INS	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0420000	4,80	0,20
INS	00044045	SINAPI	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, METALICA CROMADA, COM MISTURADOR MONOCOMANDO, BICA BAIXA	UN	1,0000000	489,40	489,40
				MO sem LS =>	5,74	LS =>	6,48
				Valor do BDI =>	126,65	Valor com BDI =>	12,22
				Quant. =>	96,0000000	Preço Total	633,28
						=>	60.794,88

2.14.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	86922	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,0000000	990,52	990,52
CPU_A	86874	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,0000000	501,09	501,09
CPU_A	86877	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,0000000	85,09	85,09
CPU_A	86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,0000000	259,66	259,66
CPU_A	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,0000000	144,68	144,68
				MO sem LS =>	18,26	LS =>	20,59
				Valor do BDI =>	247,63	Valor com BDI =>	38,85
				Quant. =>	24,0000000	Preço Total	1.238,15
						=>	29.715,60

2.14.7	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	190312	SBC	CHUVEIRO SPOT COM TUBO CROMADO 1977C.CT DECA	UN	1,0000000	370,46	370,46
INS	003857	SBC	CHUVEIRO SPOT COM TUBO CROMADO 1977C.CT DECA	UN	1,0000000	334,13	334,13
INS	004636	SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	M	0,8500000	0,15	0,12
INS	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	H	1,0420000	15,10	15,73
INS	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	H	1,0420000	19,66	20,48
				MO sem LS =>	17,02	LS =>	19,19
				Valor do BDI =>	92,61	Valor com BDI =>	36,21
							463,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA							Quant. =>	24,0000000	Preço Total =>	11.113,68
2.14.8	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
CPU	86942	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA. PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,0000000	302,91	302,91			
CPU_A	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,0000000	10,61	10,61			
CPU_A	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,0000000	24,59	24,59			
CPU_A	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,0000000	11,81	11,81			
CPU_A	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,0000000	145,56	145,56			
CPU_A	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,0000000	110,34	110,34			
				MO sem LS =>	11,56	LS =>	13,04	MO com LS =>	24,60	
				Valor do BDI =>	75,72	Valor com BDI =>			378,63	
				Quant. =>	24,0000000	Preço Total	9.087,12			
							=>			
2.14.9	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
CPU	86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,0000000	259,66	259,66			
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2734000	29,30	8,01			
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0862000	23,84	2,05			
INS	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0332000	4,80	0,15			
INS	00006136	SINAPI	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	UN	1,0000000	249,45	249,45			
				MO sem LS =>	3,39	LS =>	3,82	MO com LS =>	7,21	
				Valor do BDI =>	64,91	Valor com BDI =>			324,57	
				Quant. =>	96,0000000	Preço Total	31.158,72			
							=>			
2.14.10	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
CPU	100869	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,0000000	386,11	386,11			
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9485000	29,30	27,79			
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2988000	23,84	7,12			
INS	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	6,0000000	15,40	92,40			
INS	00036206	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	1,0000000	258,80	258,80			
				MO sem LS =>	11,77	LS =>	13,27	MO com LS =>	25,04	
				Valor do BDI =>	96,52	Valor com BDI =>			482,63	
				Quant. =>	96,0000000	Preço Total	46.332,48			
							=>			
2.14.11	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
CPU	100874	SINAPI	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,0000000	335,92	335,92			
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9485000	29,30	27,79			
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2988000	23,84	7,12			
INS	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	6,0000000	15,40	92,40			
INS	00036204	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	1,0000000	208,61	208,61			
				MO sem LS =>	11,77	LS =>	13,27	MO com LS =>	25,04	
				Valor do BDI =>	83,98	Valor com BDI =>			419,90	
				Quant. =>	24,0000000	Preço Total	10.077,60			
							=>			
2.14.12	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA							
CPU	86916	SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,0000000	25,09	25,09
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1525000	29,30	4,46
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0481000	23,84	1,14
INS	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0365000	4,80	0,17
INS	00011831	SINAPI	TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA MANGUEIRA	UN	1,0000000	19,32	19,32
				MO sem LS =>	1,89	LS =>	2,13
				Valor do BDI =>	6,27	Valor com BDI =>	31,36
				Quant. =>	24,0000000	Preço Total	752,64
				=>			

2.14.13	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	93442	SINAPI	BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4". PARA PIA COZINHA. PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,0000000	1.742,41	1.742,41
CPU_A	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,0000000	11,81	11,81
CPU_A	86893	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,0000000	942,15	942,15
CPU_A	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,0000000	191,62	191,62
CPU_A	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,0000000	596,83	596,83
				MO sem LS =>	37,63	LS =>	42,43
				Valor do BDI =>	435,60	Valor com BDI =>	80,06
				Quant. =>	12,0000000	Preço Total	2.178,01
				=>			
				26.136,12			

2.14.14	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	301031	Próprio	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	1,0000000	818,89	818,89
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9834000	23,84	23,44
CPU_A	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4944000	29,88	44,65
INS	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	2,0000000	20,27	40,54
INS	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0211000	127,38	2,68
INS	00011795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO. E= *2,5* CM	m²	1,0050000	679,24	682,63
INS	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	6,0000000	0,61	3,66
INS	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,5228000	40,74	21,29
				MO sem LS =>	22,23	LS =>	25,06
				Valor do BDI =>	204,72	Valor com BDI =>	47,29
				Quant. =>	95,0400000	Preço Total	1.023,61
				=>			
				97.283,89			

2.15			RESTAURAÇÃO DA FACHADA				1.000.947,28
2.15.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	100773	Próprio	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020. PSA	KG	1,0000000	18,57	18,57
CPU_A	88240	SINAPI	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0017530	23,43	0,04
CPU_A	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0049927	24,61	0,12
CPU_A	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0068344	30,75	0,21
CPU_A	93287	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF 03/2016	CHP	0,0013536	354,39	0,47
CPU_A	93288	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF 03/2016	CHI	0,0011539	181,74	0,20
CPU_A	100716	SINAPI	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF 01/2020	m²	0,2218956	24,65	5,46
CPU_A	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020. PE	m²	0,2218956	10,55	2,34
INS	00001334	SINAPI	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8" (15,88 MM) 124,49 KG/M2	KG	0,0744392	8,93	0,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA							
INS	00004777	SINAPI	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	0,1852148	8,02	1,48
INS	00010966	SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM, L = 75 MM (16,97 KG/M)	KG	0,8313460	9,12	7,58
INS	00010997	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,0007988	22,00	0,01
				MO sem LS =>	0,58	LS =>	0,65
				Valor do BDI =>	4,64	Valor com BDI =>	23,21
				Quant. =>	10.200,0000000	Preço Total	236.742,00
				=>			

2.15.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	104165	Próprio	Revestimento em placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF	m²	1,0000000	887,34	887,34
INS	B.01.000.0101	CPOS/CDHU	Serralheiro	H	2,5175000	36,06	90,78
	44						
INS	B.01.000.0101	CPOS/CDHU	Ajudante serralheiro	H	10,0699000	22,71	228,68
	45						
INS	E.03.000.0266	CPOS/CDHU	Parafuso auto-atarraxante/auto-brocante em aço médio carbono, com acabamento zincado brando, de 12 x 38 mm - com arruela de vedação	UN	6,2725000	0,31	1,94
	53						
INS	E.03.000.0267	CPOS/CDHU	Rebites de ferro zincado nº 8, comprimento de 6,10 mm, diâmetro nominal de 3 mm	KG	1,5054000	42,71	64,29
	71						
INS	E.08.000.0262	CPOS/CDHU	Placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm, acabamento em PVDF, uso externo/interno	m²	1,3000000	237,69	308,99
	10						
INS	F.08.000.0241	CPOS/CDHU	Mastique silicone Silix 567; referência comercial Rhodia / Dow Corning 791 ou equivalente	bg	2,1249500	47,89	101,76
	03						
INS	F.08.000.0620	CPOS/CDHU	Tarugo de polietileno D=10mm delimitador da junta de dilatação	M	1,2750000	0,50	0,63
	20						
INS	S.03.000.0266	CPOS/CDHU	Cantoneira em alumínio	KG	2,4835000	36,35	90,27
	16						
				MO sem LS =>	150,17	LS =>	169,29
				Valor do BDI =>	221,83	Valor com BDI =>	319,46
				Quant. =>	600,0000000	Preço Total	1.109,17
				=>			
				665.502,00			

2.15.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	102489	SINAPI	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF 05/2021	m²	1,0000000	32,99	32,99
CPU_A	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3600000	32,97	11,86
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500000	23,84	3,57
INS	00000151	SINAPI	IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, BASE SILICONE, PARA TRATAMENTO DE FACHADAS, TELHAS, PEDRAS E OUTRAS SUPERFÍCIES	L	0,5000000	34,72	17,36
INS	00012815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	UN	0,0140000	14,64	0,20
				MO sem LS =>	4,94	LS =>	5,56
				Valor do BDI =>	8,24	Valor com BDI =>	10,50
				Quant. =>	1.171,5000000	Preço Total	41,23
				=>			
				48.300,94			

2.15.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	m²	1,0000000	31,72	31,72
CPU_A	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3650000	32,97	12,03
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1520000	23,84	3,62
INS	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	0,1600000	6,89	1,10
INS	00007348	SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	L	0,5340000	27,79	14,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA									
INS	00012815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M			UN	0,0100000	14,64	0,14
				MO sem LS =>	5,00	LS =>	5,64	MO com LS =>	10,64
				Valor do BDI =>	7,93		Valor com BDI =>		39,65
						Quant. =>	540,0000000	Preço Total	21.411,00
								=>	

2.15.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
CPU	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m²	1,0000000	23,23	23,23		
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1386000	23,84	3,30		
CPU_A	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0277000	24,78	0,68		
INS	00003322	SINAPI	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	m²	1,0000000	19,25	19,25		
				MO sem LS =>	1,22	LS =>	1,37	MO com LS =>	2,59
				Valor do BDI =>	5,80		Valor com BDI =>		29,03
						Quant. =>	270,0000000	Preço Total	7.838,10
								=>	

2.15.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
CPU	105000	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,20M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE À SECO. AF 03/2024	M	1,0000000	1.410,22	1.410,22		
CPU_A	104626	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 03/2023	m³	0,1200000	864,13	103,69		
CPU_A	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 03/2024	m²	0,5000000	159,87	79,93		
CPU_A	96624	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF 01/2024	m³	0,1200000	201,70	24,20		
CPU_A	99837	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF 04/2019 PS	M	2,0000000	601,20	1.202,40		
				MO sem LS =>	193,72	LS =>	218,37	MO com LS =>	412,09
				Valor do BDI =>	352,55		Valor com BDI =>		1.762,77
						Quant. =>	12,0000000	Preço Total	21.153,24
								=>	

2.16			SERVIÇOS COMPLEMENTARES				26.276,68		
2.16.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
CPU	99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	1,00000000	2,31	2,31		
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09700000	23,84	2,31		
				MO sem LS =>	0,71	LS =>	0,79	MO com LS =>	1,50
				Valor do BDI =>	0,57		Valor com BDI =>		2,88
						Quant. =>	5.826,00000000	Preço Total	16.778,88
								=>	

2.16.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
CPU	99806	SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019	m²	1,0000000	0,95	0,95		
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0400000	23,84	0,95		
				MO sem LS =>	0,29	LS =>	0,33	MO com LS =>	0,62
				Valor do BDI =>	0,23		Valor com BDI =>		1,18
						Quant. =>	2.439,8880000	Preço Total	2.879,06
								=>	

2.16.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
CPU	99821	SINAPI	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	m²	1,0000000	3,38	3,38		
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0920000	23,84	2,19		
INS	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	L	0,0230000	22,20	0,51		
INS	00044329	SINAPI	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	L	0,0060000	13,73	0,08		
INS	00044331	SINAPI	LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR	L	0,0110000	54,69	0,60		
				MO sem LS =>	0,67	LS =>	0,75	MO com LS =>	1,42
				Valor do BDI =>	0,84		Valor com BDI =>		4,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA						
				Quant. =>	911,0400000	Preço Total => 3.844,58
2.16.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
CPU	99822	SINAPI	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF 04/2019	m²	1,0000000	1,12
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0470000	23,84
				MO sem LS =>	0,34	LS => 0,38
				Valor do BDI =>	0,28	Valor com BDI =>
				MO com LS =>		0,72
				Valor com BDI =>		1,40
				Quant. =>	201,6000000	Preço Total => 282,24
2.16.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
CPU	99818	SINAPI	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF 04/2019	UN	1,0000000	6,07
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1240000	23,84
INS	00044329	SINAPI	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	L	0,1000000	13,73
INS	00044330	SINAPI	DESINFETANTE PRONTO USO	L	0,1670000	10,48
				MO sem LS =>	0,90	LS => 1,02
				Valor do BDI =>	1,51	Valor com BDI =>
				MO com LS =>		1,92
				Valor com BDI =>		7,58
				Quant. =>	24,0000000	Preço Total => 181,92
2.16.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
CPU	97637	SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m²	1,0000000	3,08
CPU_A	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0337000	24,61
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0952000	23,84
				MO sem LS =>	0,96	LS => 1,09
				Valor do BDI =>	0,77	Valor com BDI =>
				MO com LS =>		2,05
				Valor com BDI =>		3,85
				Quant. =>	600,0000000	Preço Total => 2.310,00
				Total sem	7.566.712,32	
				Total do BDI	1.890.727,61	
				Total Geral	9.457.439,93	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO							
COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS							
1.1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	m²	1,0000000	469,44	469,44
CPU_A	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	m²	0,5000000	24,82	12,41
CPU_A	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3729000	29,59	11,03
CPU_A	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1186000	23,84	26,66
INS	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3,2083000	5,81	18,64
INS	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	m²	1,0000000	400,00	400,00
INS	00005065	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	KG	0,0113000	38,66	0,43
INS	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0132000	20,71	0,27
				MO sem LS =>	14,31	LS =>	16,13
				Valor do BDI =>	117,36	Valor com BDI =>	30,44
						MO com LS =>	586,80
1.1.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF 03/2024	m²	1,0000000	96,55	96,55
CPU_A	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4920000	24,45	12,02
CPU_A	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7350000	29,59	21,74
CPU_A	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHP	0,0066000	31,95	0,21
CPU_A	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHI	0,0264000	30,55	0,80
CPU_A	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021	m³	0,0061000	544,26	3,31
INS	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,2273000	11,46	14,06
INS	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0680000	19,98	1,35
INS	00006194	SINAPI	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,0000000	8,18	16,36
INS	00007243	SINAPI	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	m²	0,5853000	45,63	26,70
				MO sem LS =>	11,78	LS =>	13,27
				Valor do BDI =>	24,13	Valor com BDI =>	25,05
						MO com LS =>	120,68
1.1.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	12-2023	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UN	1,0000000	9.445,12	9.445,12
CPU_A	91395	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI	8,0000000	62,77	502,16
CPU_A	91387	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI	8,0000000	78,56	628,48
CPU_A	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI	8,0000000	77,49	619,92
CPU_A	5942	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI	8,0000000	74,85	598,80
CPU_A	5845	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI	8,0000000	54,43	435,44
CPU_A	5934	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI	8,0000000	101,60	812,80
CPU_A	89883	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF 12/2014	CHP	16,0000000	365,47	5.847,52
				MO sem LS =>	779,17	LS =>	878,35
				Valor do BDI =>	2.361,28	Valor com BDI =>	1.657,52
						MO com LS =>	11.806,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO							
1.2.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	31,47	31,47
CPU_A	95401	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,59	0,59
INS	00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	H	1,0000000	28,01	28,01
INS	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,43	1,43
INS	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,08	0,08
INS	00043463	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,08	0,08
INS	00043487	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,28	1,28
				MO sem LS =>	13,44	LS =>	15,16
				Valor do BDI =>	7,86	Valor com BDI =>	28,60
							39,33

1.2.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	129,13	129,13
CPU_A	95403	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	1,84	1,84
INS	00002707	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	H	1,0000000	125,00	125,00
INS	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,43	1,43
INS	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,08	0,08
INS	00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
INS	00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,77	0,77
				MO sem LS =>	59,62	LS =>	67,22
				Valor do BDI =>	32,28	Valor com BDI =>	126,84
							161,41

1.2.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	100289	SINAPI	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	23,59	23,59
CPU_A	100288	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,07	0,07
INS	00034345	SINAPI	VIGIA DIURNO (HORISTA)	H	1,0000000	15,18	15,18
INS	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	4,23	4,23
INS	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,60	0,60
INS	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,43	1,43
INS	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,08	0,08
INS	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,61	0,61
INS	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,39	1,39
				MO sem LS =>	7,17	LS =>	8,08
				Valor do BDI =>	5,89	Valor com BDI =>	15,25
							29,48

2.1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR OUE 0.20 M). COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 03/2024	m²	1,0000000	0,67	0,67
CPU_A	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0046000	24,78	0,11
CPU_A	89031	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI	0,0029000	78,75	0,22
CPU_A	89032	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	0,0017000	200,80	0,34
				MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,08
				Valor do BDI =>	0,16	Valor com BDI =>	0,16
							0,83

2.1.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	m³	1,0000000	9,14	9,14
CPU_A	5631	SINAPI	ESCOVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	0,0083000	213,07	1,76
CPU_A	5632	SINAPI	ESCOVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI	0,0105000	89,20	0,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO							
CPU_A	91386	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	0,0198000	271,26	5,37
CPU_A	91387	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI	0,0138000	78,56	1,08
				MO sem LS =>	0,61	LS =>	0,68
				Valor do BDI =>	2,28	Valor com BDI =>	1,29
						MO com LS =>	1,29
						Valor com BDI =>	11,42

2.1.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	93589	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	1,0000000	2,74	2,74
CPU_A	91386	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	0,0090000	271,26	2,44
CPU_A	91387	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI	0,0039000	78,56	0,30
				MO sem LS =>	0,16	LS =>	0,18
				Valor do BDI =>	0,68	Valor com BDI =>	0,34
						MO com LS =>	0,34
						Valor com BDI =>	3,42

2.2.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m³	1,0000000	62,96	62,96
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3541000	30,01	10,62
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,1957000	23,84	52,34
				MO sem LS =>	19,59	LS =>	22,08
				Valor do BDI =>	15,74	Valor com BDI =>	41,67
						MO com LS =>	41,67
						Valor com BDI =>	78,70

2.2.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m³	1,0000000	632,78	632,78
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5586000	30,01	106,79
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22,0636000	23,84	525,99
				MO sem LS =>	196,86	LS =>	221,91
				Valor do BDI =>	158,19	Valor com BDI =>	418,77
						MO com LS =>	418,77
						Valor com BDI =>	790,97

2.2.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	97649	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m²	1,0000000	4,94	4,94
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1222000	23,84	2,91
CPU_A	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0432000	29,34	1,26
CPU_A	93287	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF 03/2016	CHP	0,0006000	354,39	0,21
CPU_A	93288	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF 03/2016	CHI	0,0031000	181,74	0,56
				MO sem LS =>	1,35	LS =>	1,53
				Valor do BDI =>	1,23	Valor com BDI =>	2,88
						MO com LS =>	2,88
						Valor com BDI =>	6,17

2.2.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	104789	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m³	1,0000000	221,58	221,58
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2462000	30,01	37,39
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,7265000	23,84	184,19
				MO sem LS =>	68,94	LS =>	77,71
				Valor do BDI =>	55,39	Valor com BDI =>	146,65
						MO com LS =>	146,65
						Valor com BDI =>	276,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO							
2.2.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,0000000	7,31	7,31
CPU_A	102274	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021	CHI	0,0603000	25,50	1,53
CPU_A	102275	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021	CHP	0,0788000	28,51	2,24
CPU_A	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0323000	29,88	0,96
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1085000	23,84	2,58
				MO sem LS =>	2,21	LS =>	2,50
				Valor do BDI =>	1,82	Valor com BDI =>	4,71
						MO com LS =>	9,13
2.2.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,0000000	8,49	8,49
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2487000	23,84	5,92
CPU_A	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0879000	29,34	2,57
				MO sem LS =>	2,68	LS =>	3,02
				Valor do BDI =>	2,12	Valor com BDI =>	5,70
						MO com LS =>	10,61
2.2.7	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,0000000	12,68	12,68
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1151000	30,01	3,45
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3872000	23,84	9,23
				MO sem LS =>	3,99	LS =>	4,49
				Valor do BDI =>	3,17	Valor com BDI =>	8,48
						MO com LS =>	15,85
2.2.8	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,0000000	10,59	10,59
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1087000	30,01	3,26
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3075000	23,84	7,33
				MO sem LS =>	3,34	LS =>	3,76
				Valor do BDI =>	2,64	Valor com BDI =>	7,10
						MO com LS =>	13,23
2.2.9	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	1,0000000	2,00	2,00
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0205000	30,38	0,62
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0580000	23,84	1,38
				MO sem LS =>	0,63	LS =>	0,70
				Valor do BDI =>	0,50	Valor com BDI =>	1,33
						MO com LS =>	2,50
2.2.10	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	1,0000000	14,00	14,00
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1448000	29,30	4,24
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4096000	23,84	9,76
				MO sem LS =>	4,44	LS =>	5,01
				Valor do BDI =>	3,50	Valor com BDI =>	9,45
						MO com LS =>	17,50
2.2.11	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	97661	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	1,0000000	0,78	0,78
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0081000	30,38	0,24
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0230000	23,84	0,54
				MO sem LS =>	0,24	LS =>	0,28
				Valor do BDI =>	0,19	Valor com BDI =>	0,52
						MO com LS =>	0,97
2.2.12	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO							
CPU	97662	SINAPI	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M	1,0000000	0,56	0,56
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0059000	29,30	0,17
CPU A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0166000	23,84	0,39
				MO sem LS =>	0,17	LS =>	0,20
				Valor do BDI =>	0,14	MO com LS =>	0,37
						Valor com BDI =>	0,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO									
INS	099323	SBC	AJUDANTE ESPECIALIZADO - CONCRETISTA			H	17,4140000	15,10	262,95
				MO sem LS =>	172,06	LS =>	193,96	MO com LS =>	366,02
				Valor do BDI =>	217,11		Valor com BDI =>		1.085,58

2.3.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
CPU	89995	SINAPI	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	m³	1,0000000	1.151,29	1.151,29		
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,4148000	30,01	222,51		
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,9432000	23,84	117,84		
CPU_A	90279	SINAPI	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	m³	1,2030000	674,10	810,94		
				MO sem LS =>	148,94	LS =>	167,89	MO com LS =>	316,83
				Valor do BDI =>	287,82		Valor com BDI =>		1.439,11

2.3.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
CPU	92421	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	1,0000000	112,53	112,53		
CPU_A	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2610000	24,45	6,38		
CPU_A	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4240000	29,59	42,13		
CPU_A	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 09/2020	m²	0,2630000	188,51	49,57		
INS	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0100000	8,60	0,08		
INS	00040271	SINAPI	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	UNXMES	0,1960000	15,31	3,00		
INS	00040275	SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	UNXMES	0,3930000	16,00	6,28		
INS	00040287	SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	MES	0,7850000	5,89	4,62		
INS	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0190000	25,08	0,47		
				MO sem LS =>	20,82	LS =>	23,48	MO com LS =>	44,30
				Valor do BDI =>	28,13		Valor com BDI =>		140,66

2.3.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
CPU	92453	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA. 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	1,0000000	275,89	275,89		
CPU_A	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2810000	24,45	6,87		
CPU_A	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5310000	29,59	45,30		
CPU_A	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 09/2020	m²	0,4140000	133,74	55,36		
CPU_A	92272	SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF 09/2020	M	3,4580000	45,74	158,16		
INS	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0100000	8,60	0,08		
INS	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,4850000	18,37	8,90		
INS	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0490000	25,08	1,22		
				MO sem LS =>	31,06	LS =>	35,02	MO com LS =>	66,08
				Valor do BDI =>	68,97		Valor com BDI =>		344,86

2.3.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
CPU	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	1,0000000	13,55	13,55		
CPU_A	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0175000	24,62	0,43		
CPU_A	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1069000	29,81	3,18		
CPU_A	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF 06/2022	KG	1,0000000	9,10	9,10		
INS	00039017	SINAPI	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	1,1900000	0,22	0,26		
INS	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250000	23,27	0,58		
				MO sem LS =>	1,86	LS =>	2,09	MO com LS =>	3,95
				Valor do BDI =>	3,38		Valor com BDI =>		16,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO							
2.3.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	1,0000000	12,46	12,46
CPU A	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0129000	24,62	0,31
CPU A	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0790000	29,81	2,35
CPU A	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF 06/2022	KG	1,0000000	9,01	9,01
INS	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,9700000	0,22	0,21
INS	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250000	23,27	0,58
				MO sem LS =>	1,23	LS =>	1,39
				Valor do BDI =>	3,11	Valor com BDI =>	MO com LS =>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO					
		MO sem LS =>	0,63	LS =>	0,71
		Valor do BDI =>	2,73	Valor com BDI =>	1,34
					13,68

2.3.11	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	102477	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	1,0000000	808,38	808,38
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4858000	23,84	59,26
CPU_A	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5652000	24,15	37,79
CPU_A	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 05/2023	CHP	0,8056000	2,02	1,62
CPU_A	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 05/2023	CHI	0,7596000	0,43	0,32
INS	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,6917000	150,00	103,75
INS	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	420,0619000	0,90	378,05
INS	00004734	SINAPI	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	m³	0,5964000	381,61	227,59
		MO sem LS =>	30,55	LS =>	34,43	MO com LS =>	64,98
		Valor do BDI =>	202,09	Valor com BDI =>			1.010,47

2.3.12	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	1,0000000	324,66	324,66
CPU_A	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4590000	29,59	72,76
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4590000	30,01	73,79
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,3770000	23,84	175,86
CPU_A	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF 06/2015	CHP	1,0420000	1,41	1,46
CPU_A	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF 06/2015	CHI	1,4170000	0,56	0,79
		MO sem LS =>	103,40	LS =>	116,57	MO com LS =>	219,97
		Valor do BDI =>	81,16	Valor com BDI =>			405,82

2.3.13	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	106070	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA TIPO LAJE PAINEL TRELIÇADO MACIÇO (SEM ENCHIMENTO). PARA PISO. ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 16 CM (PAINEL+CAPA) = (3+13). AF 08/2025	m²	1,0000000	302,11	302,11
CPU_A	103674	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS	m³	0,1300000	780,44	101,45
CPU_A	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5580000	29,59	16,51
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4190000	23,84	9,98
CPU_A	92273	SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	M	1,5800000	19,80	31,28
CPU_A	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	1,1850000	12,96	15,35
INS	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,0400000	18,37	37,47
INS	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0430000	25,08	1,07
INS	00045311	SINAPI	LAJE EM PAINEL TRELICADO MACICO L=25 CM, PTM-16, COM TRELICA DE 12 CM, PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KGF/M2, VAO ATE 6,0 M, EXCLUSO CONCRETO (SEM COLOCACAO)	m²	1,0000000	89,00	89,00
		MO sem LS =>	15,71	LS =>	17,71	MO com LS =>	33,42
		Valor do BDI =>	75,52	Valor com BDI =>			377,63

2.3.14	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	97093	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA O-283. AF 09/2021	KG	1,0000000	10,70	10,70
CPU_A	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0070000	24,62	0,17
CPU_A	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0180000	29,81	0,53
INS	00042407	SINAPI	TRELICA NERVURADA (ESPAÇADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	M	0,2230000	5,06	1,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO							
INS	00043127	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	m²	0,2720000	31,74	8,63
INS	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0110000	23,27	0,25
				MO sem LS =>	0,23	LS =>	0,26
				Valor do BDI =>	2,67	Valor com BDI =>	0,49
						MO com LS =>	13,37

2.3.15	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	98556	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS. REFORCADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF 09/2023	m²	1,0000000	64,05	64,05
CPU_A	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2228000	24,77	5,51
CPU_A	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9881000	30,01	29,65
INS	00000135	SINAPI	ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS	KG	4,6154000	4,10	18,92
INS	00004030	SINAPI	VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO	m²	1,3513000	7,38	9,97
				MO sem LS =>	11,74	LS =>	13,24
				Valor do BDI =>	16,01	Valor com BDI =>	24,98
						MO com LS =>	80,06

2.4.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	92542	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	1,0000000	102,87	102,87
CPU_A	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4940000	24,45	12,07
CPU_A	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6760000	29,59	20,00
CPU_A	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016	CHP	0,0435000	25,68	1,11
CPU_A	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF 03/2016	CHI	0,0604000	24,66	1,48
INS	00004408	SINAPI	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,5890000	2,47	6,39
INS	00004425	SINAPI	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,0170000	27,49	27,95
INS	00004430	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,3600000	13,00	30,68
INS	00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,0700000	22,50	1,57
INS	00039027	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	0,0500000	20,30	1,01
INS	00040568	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	0,0300000	20,48	0,61
				MO sem LS =>	11,39	LS =>	12,84
				Valor do BDI =>	25,71	Valor com BDI =>	24,23
						MO com LS =>	128,58

2.4.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	94218	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019 PS	m²	1,0000000	169,92	169,92
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1570000	23,84	3,74
CPU_A	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1390000	29,34	4,07
CPU_A	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016	CHP	0,0025000	25,68	0,06
CPU_A	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF 03/2016	CHI	0,0034000	24,66	0,08
INS	00001607	SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	CJ	0,9400000	0,36	0,33
INS	00004312	SINAPI	FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETA 90 OU KALHETAO	UN	0,3100000	4,22	1,30
INS	00004315	SINAPI	GANCHO CHATO EM ACO GALVANIZADO, L = 110 MM, RECOBRIMENTO = 100MM, SECAO 1/8 X 1/2" (3 MM X 12 MM), PARA FIXAR TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA	UN	0,9400000	3,10	2,91
INS	00007231	SINAPI	TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 6,00 M (SEM AMIANTO)	UN	0,2040000	771,76	157,43
				MO sem LS =>	2,56	LS =>	2,89
				Valor do BDI =>	42,48	Valor com BDI =>	5,45
						MO com LS =>	212,40

2.4.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-------	--------	-------	-----------	-----	--------	------------	-------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO							
CPU	94446	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO	m²	1,0000000	60,59	60,59
TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019							
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5210000	23,84	12,42
CPU_A	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2540000	29,34	7,45
CPU_A	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25	CHP	0,0372000	25,68	0,95
CV - CHP DIURNO. AF 03/2016							
CPU_A	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25	CHI	0,0516000	24,66	1,27
CV - CHI DIURNO. AF 03/2016							
INS	00007173	SINAPI	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	MIL	0,0275000	1.400,00	38,50
				MO sem LS =>	7,02	LS =>	7,91
				Valor do BDI =>	15,14	Valor com BDI =>	14,93
						MO com LS =>	14,93
						Valor com BDI =>	75,73

2.4.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	301032	Próprio	REVISÃO DE MADEIRAMENTO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS L, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	1,0000000	106,21	106,21
CPU_A	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25	CHI	0,4700000	24,66	11,59
CV - CHI DIURNO. AF 03/2016							
CPU_A	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25	CHP	0,3400000	25,68	8,73
CV - CHP DIURNO. AF 03/2016							
CPU_A	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	29,59	44,38
CPU_A	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	24,45	24,45
INS	00039027	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	0,2000000	20,30	4,06
INS	00004430	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,0000000	13,00	13,00
				MO sem LS =>	29,20	LS =>	32,91
				Valor do BDI =>	26,55	Valor com BDI =>	62,11
						MO com LS =>	62,11
						Valor com BDI =>	132,76

2.4.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	100331	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	m²	1,0000000	26,78	26,78
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4070000	23,84	9,70
CPU_A	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3050000	29,34	8,94
CPU_A	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25	CHP	0,0074000	25,68	0,19
CV - CHP DIURNO. AF 03/2016							
CPU_A	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25	CHI	0,0103000	24,66	0,25
CV - CHI DIURNO. AF 03/2016							
INS	00007173	SINAPI	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	MIL	0,0055000	1.400,00	7,70
				MO sem LS =>	6,13	LS =>	6,90
				Valor do BDI =>	6,69	Valor com BDI =>	13,03
						MO com LS =>	13,03
						Valor com BDI =>	33,47

2.4.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	100392	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	1,0000000	15,92	15,92
CPU_A	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2070000	24,45	5,06
CPU_A	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0920000	29,59	2,72
CPU_A	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25	CHP	0,0188000	25,68	0,48
CV - CHP DIURNO. AF 03/2016							
CPU_A	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25	CHI	0,0260000	24,66	0,64
CV - CHI DIURNO. AF 03/2016							
INS	00004408	SINAPI	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,5720000	2,47	6,35
INS	00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,0300000	22,50	0,67
				MO sem LS =>	2,86	LS =>	3,22
				Valor do BDI =>	3,98	Valor com BDI =>	6,08
						MO com LS =>	6,08
						Valor com BDI =>	19,90

2.5.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-------	--------	-------	-----------	-----	--------	------------	-------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO							
CPU	89298	SINAPI	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	m²	1,0000000	90,55	90,55
CPU_A	87286	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	m³	0,0172000	691,63	11,89
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8800000	30,01	26,40
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4400000	23,84	10,48
INS	00034588	SINAPI	BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA	UN	10,0600000	3,07	30,88
INS	00034655	SINAPI	CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA	UN	0,9600000	4,45	4,27
INS	00034781	SINAPI	MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 19 CM (L X A X C) E 6,0 MPA	UN	1,4400000	1,92	2,76
INS	00038603	SINAPI	BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 34 CM (L X A X C) E 6,0 MPA	UN	1,4400000	2,69	3,87
				MO sem LS =>	12,84	LS =>	14,47
				Valor do BDI =>	22,63	Valor com BDI =>	MO com LS =>
						27,31	
						113,18	

2.5.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	102253	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF 01/2021	m²	1,0000000	925,80	925,80
CPU_A	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4050000	29,88	41,98
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7020000	23,84	16,73
CPU_A	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHP	0,0890000	31,95	2,84
CPU_A	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHI	1,3160000	30,55	40,20
INS	00000131	SINAPI	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	KG	0,5300000	56,73	30,06
INS	00037596	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	KG	0,9700000	3,63	3,52
INS	00044476	SINAPI	DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM	m²	1,0500000	752,83	790,47
				MO sem LS =>	34,56	LS =>	38,95
				Valor do BDI =>	231,45	Valor com BDI =>	MO com LS =>
						73,51	
						1.157,25	

2.6.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	90950	SINAPI	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF 07/2021	m²	1,0000000	104,93	104,93
CPU_A	87301	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	m³	0,0760000	738,85	56,15
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5890000	30,01	17,67
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2950000	23,84	7,03
INS	00010931	SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M	m²	1,1430000	12,84	14,67
INS	00038545	SINAPI	MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM	m²	1,4350000	6,56	9,41
				MO sem LS =>	11,05	LS =>	12,46
				Valor do BDI =>	26,23	Valor com BDI =>	MO com LS =>
						23,51	
						131,16	

2.6.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	87256	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 02/2023 PE	m²	1,0000000	85,12	85,12
CPU_A	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5726000	29,88	17,10
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1746000	23,84	4,16
INS	00001292	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	m²	1,0864000	49,35	53,61
INS	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	9,1300000	1,03	9,40
INS	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,1410000	6,04	0,85
				MO sem LS =>	7,04	LS =>	7,94
				Valor do BDI =>	21,28	Valor com BDI =>	MO com LS =>
						14,98	
						106,40	

2.6.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 05/2020	M	1,0000000	162,20	162,20
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4370000	30,01	13,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO							
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2180000	23,84	5,19
INS	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,2400000	0,90	0,21
INS	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	1,2150000	3,16	3,83
INS	00038186	SINAPI	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA	m²	0,2500000	559,46	139,86
				MO sem LS =>	6,02	LS =>	6,78
				Valor do BDI =>	40,55	Valor com BDI =>	12,80
						MO com LS =>	202,75

2.6.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022	m²	1,0000000	100,25	100,25
CPU_A	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1301000	29,59	3,84
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1882000	30,01	5,64
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3183000	23,84	7,58
CPU_A	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	0,0985000	573,33	56,47
INS	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0017000	8,60	0,01
INS	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,2500000	5,81	1,45
INS	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,2000000	4,01	0,80
INS	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,0240000	20,32	0,48
INS	00007156	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	m²	1,0816000	22,18	23,98
				MO sem LS =>	8,60	LS =>	9,70
				Valor do BDI =>	25,06	Valor com BDI =>	18,30
						MO com LS =>	125,31

2.7.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	104161	Próprio	REVISÃO DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR, COM ELETRODUTO EMBUTIDO	UN	1,0000000	151,42	151,42
CPU_A	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF 09/2023	UN	1,0000000	5,81	5,81
CPU_A	91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	2,2171000	8,98	19,90
CPU_A	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1,2429000	12,06	14,98
CPU_A	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	10,7114000	3,42	36,63
CPU_A	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1,4786000	5,00	7,39
CPU_A	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,0000000	16,99	16,99
CPU_A	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,0000000	19,46	19,46
CPU_A	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,0000000	30,26	30,26
				MO sem LS =>	28,83	LS =>	32,49
				Valor do BDI =>	37,85	Valor com BDI =>	61,32
						MO com LS =>	189,27

2.7.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,0000000	33,81	33,81
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5500000	25,06	13,78
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5500000	30,38	16,70
CPU_A	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019	m³	0,0009000	799,46	0,71
INS	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1,0000000	2,62	2,62
				MO sem LS =>	10,01	LS =>	11,28
				Valor do BDI =>	8,45	Valor com BDI =>	21,29
						MO com LS =>	42,26

2.7.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,0000000	19,46	19,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO							
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2910000	25,06	7,29
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2910000	30,38	8,84
CPU_A	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019	m³	0,0009000	799,46	0,71
INS	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1,0000000	2,62	2,62
				MO sem LS =>	5,32	LS =>	5,99
				Valor do BDI =>	4,86	Valor com BDI =>	11,31
						MO com LS =>	24,32

2.7.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,0000000	12,41	12,41
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1640000	25,06	4,10
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1640000	30,38	4,98
CPU_A	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019	m³	0,0009000	799,46	0,71
INS	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1,0000000	2,62	2,62
				MO sem LS =>	3,02	LS =>	3,40
				Valor do BDI =>	3,10	Valor com BDI =>	6,42
						MO com LS =>	15,51

2.7.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,0000000	48,75	48,75
CPU_A	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,0000000	11,12	11,12
CPU_A	92006	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,0000000	37,63	37,63
				MO sem LS =>	9,93	LS =>	11,19
				Valor do BDI =>	12,18	Valor com BDI =>	21,12
						MO com LS =>	60,93

2.7.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,0000000	31,68	31,68
CPU_A	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,0000000	11,12	11,12
CPU_A	91998	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,0000000	20,56	20,56
				MO sem LS =>	6,69	LS =>	7,54
				Valor do BDI =>	7,92	Valor com BDI =>	14,23
						MO com LS =>	39,60

2.7.7	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,0000000	48,59	48,59
CPU_A	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,0000000	11,12	11,12
CPU_A	91991	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,0000000	37,47	37,47
				MO sem LS =>	11,56	LS =>	13,04
				Valor do BDI =>	12,14	Valor com BDI =>	24,60
						MO com LS =>	60,73

2.7.8	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1,0000000	12,38	12,38
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1190000	25,06	2,98
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1190000	30,38	3,61
INS	00002674	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	M	1,0170000	5,70	5,79
				MO sem LS =>	2,15	LS =>	2,42
				Valor do BDI =>	3,09	Valor com BDI =>	4,57
						MO com LS =>	15,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

2.7.9	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1,0000000	16,76	16,76
CPU A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1390000	25,06	3,48
CPU A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1390000	30,38	4,22
INS	00002685	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	M	1,0170000	8,91	9,06
				MO sem LS =>	2,51	LS => 2,83	MO com LS => 5,34
				Valor do BDI =>	4,19	Valor com BDI =>	20,95

2.7.10	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	1,0000000	11,02	11,02
CPU A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0354280	25,06	0,88
CPU A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0354280	30,38	1,07
INS	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	1,0000000	1,06	1,06
INS	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	UN	1,0000000	8,01	8,01
				MO sem LS =>	0,63	LS => 0,72	MO com LS => 1,35
				Valor do BDI =>	2,75	Valor com BDI =>	13,77

2.7.11	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	1,0000000	12,93	12,93
CPU A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0639640	25,06	1,60
CPU A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0639640	30,38	1,94
INS	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	1,0000000	1,38	1,38
INS	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	UN	1,0000000	8,01	8,01
				MO sem LS =>	1,16	LS => 1,30	MO com LS => 2,46
				Valor do BDI =>	3,23	Valor com BDI =>	16,16

2.7.12	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	1,0000000	147,27	147,27
CPU A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7271350	25,06	18,22
CPU A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7271350	30,38	22,09
INS	00001576	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	UN	3,0000000	2,93	8,79
INS	00002373	SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	UN	1,0000000	98,17	98,17
				MO sem LS =>	13,16	LS => 14,84	MO com LS => 28,00
				Valor do BDI =>	36,81	Valor com BDI =>	184,08

2.7.13	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1,0000000	5,00	5,00
CPU A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0290000	25,06	0,72
CPU A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0290000	30,38	0,88
INS	00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	1,2434000	2,71	3,36
INS	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0094000	4,91	0,04
				MO sem LS =>	0,52	LS => 0,59	MO com LS => 1,11
				Valor do BDI =>	1,25	Valor com BDI =>	6,25

2.7.14	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1,0000000	7,78	7,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO							
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0390000	25,06	0,97
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0390000	30,38	1,18
INS	00000981	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	1,2434000	4,50	5,59
INS	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0094000	4,91	0,04
				MO sem LS =>	0,70	LS =>	0,79
				Valor do BDI =>	1,94	Valor com BDI =>	MO com LS =>
							1,49
							9,72

2.7.15	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,0000000	30,26	30,26
CPU_A	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,0000000	11,12	11,12
CPU_A	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,0000000	19,14	19,14
				MO sem LS =>	6,51	LS =>	7,34
				Valor do BDI =>	7,56	Valor com BDI =>	MO com LS =>
							13,85
							37,82

2.7.16	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,0000000	45,98	45,98
CPU_A	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,0000000	11,12	11,12
CPU_A	91958	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,0000000	34,86	34,86
				MO sem LS =>	9,59	LS =>	10,81
				Valor do BDI =>	11,49	Valor com BDI =>	MO com LS =>
							20,40
							57,47

2.7.17	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	100916	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	UN	1,0000000	161,11	161,11
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1958125	25,06	4,90
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6266000	30,38	19,03
INS	00039387	SINAPI	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	UN	2,0000000	8,59	17,18
INS	00043996	SINAPI	LUMINARIA DE EMBUTIR TIPO CALHA, RETANGULAR, EM CHAPA DE ACO PINTADA EM BRANCO, PARA 2 LAMPADAS TUBULARES T8, LED *18* W OU FLUORESCENTE, BIVOLT, ALETADA, 120 CM (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS)	UN	1,0000000	120,00	120,00
				MO sem LS =>	7,98	LS =>	9,00
				Valor do BDI =>	40,27	Valor com BDI =>	MO com LS =>
							16,98
							201,38

2.7.18	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	UN	1,0000000	17,99	17,99
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0551562	25,06	1,38
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1765000	30,38	5,36
INS	00038774	SINAPI	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	1,0000000	11,25	11,25
				MO sem LS =>	2,24	LS =>	2,53
				Valor do BDI =>	4,49	Valor com BDI =>	MO com LS =>
							4,77
							22,48

2.7.19	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	UN	1,0000000	99,90	99,90
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1801875	25,06	4,51
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5766000	30,38	17,51
INS	00038193	SINAPI	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	1,0000000	3,89	3,89
INS	00038775	SINAPI	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	1,0000000	73,99	73,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO					
		MO sem LS =>	7,34	LS =>	8,28
		Valor do BDI =>	24,97	Valor com BDI =>	15,62
					124,87

2.7.20	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	UN	1,0000000	28,74	28,74
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1509375	25,06	3,78
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4829999	30,38	14,67
INS	00039385	SINAPI	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	UN	1,0000000	10,29	10,29
		MO sem LS =>	6,15	LS =>	6,93	MO com LS =>	13,08
		Valor do BDI =>	7,18	Valor com BDI =>			35,92

2.7.21	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	101882	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	1,0000000	1.206,52	1.206,52
CPU_A	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,0194000	826,41	16,03
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0397000	25,06	51,11
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0397000	30,38	61,96
INS	00012043	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 225 A	UN	1,0000000	1.077,42	1.077,42
		MO sem LS =>	38,51	LS =>	43,42	MO com LS =>	81,93
		Valor do BDI =>	301,63	Valor com BDI =>			1.508,15

2.7.22	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	1,0000000	129,99	129,99
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5217100	25,06	13,07
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5217100	30,38	15,84
INS	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,0000000	0,20	0,80
INS	00039808	SINAPI	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,0000000	100,28	100,28
		MO sem LS =>	9,44	LS =>	10,65	MO com LS =>	20,09
		Valor do BDI =>	32,49	Valor com BDI =>			162,48

2.7.23	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	101512	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF 07/2020	UN	1,0000000	2.714,78	2.714,78
CPU_A	100578	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 04/2025	UN	1,0000000	648,91	648,91
CPU_A	104749	SINAPI	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	UN	1,0000000	21,06	21,06
CPU_A	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,0194000	826,41	16,03
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3233000	25,06	8,10
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,9102000	30,38	88,41
CPU_A	91873	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	6,0500000	24,19	146,34
CPU_A	91886	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,0000000	16,38	16,38
CPU_A	91920	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,0000000	25,41	25,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO							
CPU_A	91922	SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS	UN	1,0000000	27,78	27,78
CPU_A	92986	SINAPI	TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	22,2000000	45,63	1.012,98
CPU_A	93673	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE	UN	1,0000000	91,97	91,97
CPU_A	96977	SINAPI	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	1,9500000	68,96	134,47
CPU_A	96986	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,0000000	125,43	125,43
INS	00001062	SINAPI	AF 07/2025	UN	1,0000000	226,09	226,09
INS	00001094	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	UN	1,0000000	30,76	30,76
INS	00003398	SINAPI	USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,0000000	9,22	9,22
INS	00004346	SINAPI	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1	UN	3,0000000	9,37	28,11
INS	00011267	SINAPI	ESTRIBO, SEM ISOLADOR	UN	2,0000000	1,43	2,86
INS	00014153	SINAPI	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA	UN	0,0600000	57,68	3,46
INS	00034643	SINAPI	TENSAO	UN	1,0000000	49,58	49,58
INS	00039996	SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6",	M	0,1664000	5,27	0,87
INS	00039997	SINAPI	COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	UN	2,0000000	0,28	0,56
				MO sem LS =>	188,85	LS =>	212,88
				Valor do BDI =>	678,69	MO com LS =>	401,73
						Valor com BDI =>	3.393,47

2.8.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	89957	Próprio	REVISÃO DE PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.	UN	1,0000000	147,00	147,00
CPU_A	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	M	2,1400000	24,76	52,98
CPU_A	89362	SINAPI	INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,1800000	9,87	11,64
CPU_A	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -	UN	1,0000000	16,38	16,38
CPU_A	89395	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,8900000	13,58	12,08
CPU_A	90443	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU	M	2,1400000	8,45	18,08
CPU_A	90466	SINAPI	SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	2,1400000	16,75	35,84
				MO sem LS =>	39,42	LS =>	44,43
				Valor do BDI =>	36,75	MO com LS =>	83,85
						Valor com BDI =>	183,75

2.8.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -	UN	1,0000000	67,26	67,26
CPU A	88248	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	H	0,2212000	24,07	5,32
CPU A	88267	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2212000	29,30	6,48
INS	00003148	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0,0106000	17,70	0,18
INS	00006005	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	1,0000000	55,28	55,28
				MO sem LS =>	3,93	LS =>	4,43
				Valor do BDI =>	16,81	MO com LS =>	8,36
						Valor com BDI =>	84,07

2.8.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-------	--------	-------	-----------	-----	--------	------------	-------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO						
CPU	91785	Próprio	(CPU REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	1,0000000	47,30
CPU_A	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	0,7940000	19,65
CPU_A	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,6543000	6,45
CPU_A	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,1694000	2,77
CPU_A	89378	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0773000	0,56
CPU_A	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,6522000	4,44
CPU_A	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,3037000	4,12
CPU_A	89396	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0168000	0,34
CPU_A	89400	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0115000	0,23
CPU_A	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	0,0780000	0,99
CPU_A	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0076000	0,06
CPU_A	89424	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0135000	0,09
CPU_A	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0017000	0,02
CPU_A	89445	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0034000	0,06
CPU_A	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	0,1280000	0,68
CPU_A	89481	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0670000	0,36
CPU_A	89528	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0135000	0,05
CPU_A	89532	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0461000	0,32
CPU_A	89622	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0385000	0,53
CPU_A	89627	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0031000	0,06
CPU_A	90436	SINAPI	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	UN	0,0083000	0,13
CPU_A	90443	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	M	0,2006000	1,69
CPU_A	90453	SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 40 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 32 MM DE DIÂMETRO. AF 09/2023	UN	0,0071000	0,02
CPU_A	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	M	0,2006000	3,36
CPU_A	91185	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF 09/2023	M	0,0092000	0,23
CPU_A	91190	SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF 09/2023	UN	0,0083000	0,09
MO sem LS =>				12,10	LS =>	13,65
Valor do BDI =>				11,82	Valor com BDI =>	25,75
						59,12

2.8.4	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-------	--------------	-----------	-----	--------	------------	-------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO									
CPU	CPU-Q38	Próprio	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS	M	1,0000000	59,65	59,65		
CPU_A	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	0,7940000	33,65	26,71		
CPU_A	89386	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,6543000	9,81	6,41		
CPU_A	89398	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,1694000	18,74	3,17		
CPU_A	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	0,0773000	19,42	1,50		
CPU_A	89413	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,6522000	12,43	8,10		
CPU_A	89414	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,3037000	14,12	4,28		
CPU_A	89431	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0168000	9,13	0,15		
CPU_A	89435	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0115000	20,39	0,23		
CPU_A	89436	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0780000	8,30	0,64		
CPU_A	89443	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0076000	17,38	0,13		
CPU_A	89447	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	0,0135000	10,48	0,14		
CPU_A	89492	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0017000	8,31	0,01		
CPU_A	89541	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0034000	6,39	0,02		
CPU_A	89553	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,1280000	5,73	0,73		
CPU_A	89562	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0670000	10,13	0,67		
CPU_A	89620	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0135000	11,90	0,16		
CPU_A	89622	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0461000	13,93	0,64		
CPU_A	89624	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0,0385000	17,66	0,67		
CPU_A	90436	SINAPI	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	UN	0,0031000	15,75	0,04		
CPU_A	90439	SINAPI	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	UN	0,0083000	9,72	0,08		
CPU_A	90443	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	M	0,2006000	8,45	1,69		
CPU_A	90453	SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 40 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 32 MM DE DIÂMETRO. AF 09/2023	UN	0,0071000	4,10	0,02		
CPU_A	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	M	0,2006000	16,75	3,36		
CPU_A	91190	SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF 09/2023	UN	0,0092000	11,74	0,10		
				MO sem LS =>	13,67	LS =>	15,42	MO com LS =>	29,09
				Valor do BDI =>	14,91	Valor com BDI =>			74,56

2.8.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	97907	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0.8X0.8X0.6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020	UN	1,0000000	701,53	701,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO							
CPU_A	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	m³	0,1039000	866,92	90,07
CPU_A	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020	m²	1,2100000	6,94	8,39
CPU_A	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	0,0136000	144,87	1,97
CPU_A	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI	0,0276000	61,60	1,70
CPU_A	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	m³	0,0196000	579,91	11,36
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,8665000	30,01	146,04
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,8237000	23,84	91,15
CPU_A	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	m³	0,1163000	559,43	65,06
CPU_A	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF 03/2024	m³	0,0700000	2.630,59	184,14
INS	00000650	SINAPI	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	26,4945000	3,35	88,75
INS	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0068000	8,60	0,05
INS	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,1480000	11,46	1,69
INS	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,1760000	4,01	0,70
INS	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0156000	20,71	0,32
INS	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,5520000	18,37	10,14
				MO sem LS =>	124,45	LS =>	140,30
				Valor do BDI =>	175,38	Valor com BDI =>	264,75
							876,91

2.8.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,0000000	6,81	6,81
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0944000	24,07	2,27
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0944000	29,30	2,76
INS	00000065	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	UN	1,0000000	0,87	0,87
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0059000	61,55	0,36
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0070000	69,74	0,48
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0315000	2,43	0,07
				MO sem LS =>	1,67	LS =>	1,89
				Valor do BDI =>	1,70	Valor com BDI =>	3,56
							8,51

2.8.7	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	89391	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,0000000	8,93	8,93
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1111000	24,07	2,67
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1111000	29,30	3,25
INS	00000108	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA	UN	1,0000000	1,76	1,76
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0082000	61,55	0,50
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0095000	69,74	0,66
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0371000	2,43	0,09
				MO sem LS =>	1,97	LS =>	2,22
				Valor do BDI =>	2,23	Valor com BDI =>	4,19
							11,16

2.8.8	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	89400	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,0000000	20,28	20,28
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2221000	24,07	5,34
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2221000	29,30	6,50
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0124000	61,55	0,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO								
INS	00007136	SINAPI	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	6,56	6,56	
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0143000	69,74	0,99	
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0572000	2,43	0,13	
				MO sem LS =>	3,94	LS => 4,44	MO com LS =>	8,38
				Valor do BDI =>	5,07	Valor com BDI =>		25,35

2.8.9	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
CPU	94704	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	UN	1,0000000	26,19	26,19	
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1375000	24,07	3,30	
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1375000	29,30	4,02	
INS	00000097	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA	UN	1,0000000	18,21	18,21	
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0047000	61,55	0,28	
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0055000	69,74	0,38	
				MO sem LS =>	2,44	LS => 2,74	MO com LS =>	5,18
				Valor do BDI =>	6,54	Valor com BDI =>		32,73

2.8.10	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
CPU	94705	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	UN	1,0000000	35,67	35,67	
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1418000	24,07	3,41	
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1418000	29,30	4,15	
INS	00000098	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D'AGUA	UN	1,0000000	27,26	27,26	
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0059000	61,55	0,36	
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0070000	69,74	0,48	
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0056000	2,43	0,01	
				MO sem LS =>	2,51	LS => 2,84	MO com LS =>	5,35
				Valor do BDI =>	8,91	Valor com BDI =>		44,58

2.8.11	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
CPU	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	UN	1,0000000	19,72	19,72	
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1338000	24,07	3,22	
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1338000	29,30	3,92	
INS	00000096	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	UN	1,0000000	12,10	12,10	
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0035000	61,55	0,21	
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0040000	69,74	0,27	
				MO sem LS =>	2,37	LS => 2,67	MO com LS =>	5,04
				Valor do BDI =>	4,93	Valor com BDI =>		24,65

2.8.12	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
CPU	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,0000000	39,96	39,96	
CPU A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1904000	24,07	4,58	
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1904000	29,30	5,57	
INS	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0053000	17,70	0,09	
INS	00011830	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	UN	1,0000000	29,72	29,72	
				MO sem LS =>	3,38	LS => 3,81	MO com LS =>	7,19
				Valor do BDI =>	9,99	Valor com BDI =>		49,95

2.8.13	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	94491	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,0000000	63,00	63,00
CPU A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1133000	24,07	2,72
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1133000	29,30	3,31
INS	00011676	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	1,0000000	54,27	54,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO							
INS	00020080	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN	0,0714000	20,09	1,43
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0180000	69,74	1,25
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0114000	2,43	0,02
				MO sem LS =>	2,01	LS =>	2,26
				Valor do BDI =>	15,75	Valor com BDI =>	MO com LS =>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO							
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0200000	61,55	1,23
INS	00000013	SINAPI	ESTOPA	KG	0,0500000	20,83	1,04
INS	00003518	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	3,0000000	3,51	10,53
INS	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,2000000	1,01	0,20
INS	00007097	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	6,97	6,97
INS	00009838	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	8,0000000	9,98	79,84
				MO sem LS =>	5,22	LS =>	5,88
				Valor do BDI =>	28,93	Valor com BDI =>	11,10
						MO com LS =>	144,68

2.9.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	CPU 13	Próprio	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO COM TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DN100MM (VASO SANITÁRIO)	pt	1,0000000	111,96	111,96
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	29,30	11,72
CPU A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	23,84	9,53
INS	00003520	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,0000000	7,71	15,42
INS	00010908	SINAPI	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	17,70	17,70
INS	00009836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	4,0000000	13,83	55,32
INS	00000013	SINAPI	ESTOPA	KG	0,0500000	20,83	1,04
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0200000	61,55	1,23
				MO sem LS =>	6,96	LS =>	7,84
				Valor do BDI =>	27,99	Valor com BDI =>	14,80
						MO com LS =>	139,95

2.9.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	104329	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,0000000	88,93	88,93
CPU A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4231000	24,07	10,18
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4231000	29,30	12,39
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0292000	61,55	1,79
INS	00011717	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	UN	1,0000000	61,48	61,48
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0440000	69,74	3,06
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0154000	2,43	0,03
				MO sem LS =>	7,52	LS =>	8,47
				Valor do BDI =>	22,23	Valor com BDI =>	15,99
						MO com LS =>	111,16

2.9.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,0000000	53,41	53,41
CPU A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3987000	24,07	9,59
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3987000	29,30	11,68
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0292000	61,55	1,79
INS	00005103	SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	UN	1,0000000	27,26	27,26
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0440000	69,74	3,06
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0154000	2,43	0,03
				MO sem LS =>	7,08	LS =>	7,99
				Valor do BDI =>	13,35	Valor com BDI =>	15,07
						MO com LS =>	66,76

2.9.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	91792	Próprio	(CPU REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES. CORTES E FIXAÇÕES. PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	1,0000000	81,27	81,27
CPU_A	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1,0000000	22,03	22,03
CPU_A	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,8584000	10,38	8,91
CPU_A	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,7691000	10,59	8,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO							
CPU_A	89752	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	0,2924000	7,63	2,23
CPU_A	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	0,3116000	15,03	4,68
CPU_A	90436	SINAPI	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	UN	0,2596000	15,75	4,08
CPU_A	90443	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	M	0,2609000	8,45	2,20
CPU_A	90453	SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 40 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 32 MM DE DIÂMETRO. AF 09/2023	UN	0,2222000	4,10	0,91
CPU_A	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	M	0,2609000	16,75	4,37
CPU_A	91185	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM. FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF 09/2023	M	0,8022000	25,78	20,68
CPU_A	91190	SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF 09/2023	UN	0,2596000	11,74	3,04
				MO sem LS =>	20,69	LS =>	23,32
				Valor do BDI =>	20,31	Valor com BDI =>	44,01
							101,58

2.9.7	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	91793	Próprio	(CPU REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES. CORTES E FIXAÇÕES PARA. PRÉDIOS. AF 10/2015	M	1,0000000	103,22	103,22
CPU_A	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	1,0000000	27,53	27,53
CPU_A	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,4223000	15,68	22,30
CPU_A	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,4991000	16,35	24,51
CPU_A	89753	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,2919000	9,26	11,96
CPU_A	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	0,0700000	25,00	1,75
CPU_A	89813	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	0,0278000	5,48	0,15
CPU_A	90437	SINAPI	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 09/2023	UN	0,1718000	41,99	7,21
CPU_A	90454	SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 75 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 50 MM DE DIÂMETRO. AF 09/2023	UN	0,0421000	6,47	0,27
CPU_A	90467	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 09/2023	M	0,1074000	25,21	2,70
CPU_A	91186	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM. FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF 09/2023	M	0,0353000	28,44	1,00
CPU_A	91191	SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF 09/2023	UN	0,1718000	16,56	2,84
CPU_A	91222	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 09/2023	M	0,1074000	9,40	1,00
				MO sem LS =>	19,56	LS =>	22,05
				Valor do BDI =>	25,80	Valor com BDI =>	41,61
							129,02

2.9.8	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	91795	Próprio	(CPU REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO). INCL. CONEXÕES E CORTES. FIXAÇÕES. P/ PRÉDIOS. AF 10/2015	M	1,0000000	76,22	76,22
CPU_A	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	0,1846000	38,35	7,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO									
CPU_A	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	0,0653000	29,13	1,90		
CPU_A	89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	0,2122000	42,29	8,97		
CPU_A	89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	0,0982000	17,22	1,69		
CPU_A	89796	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	0,0478000	44,11	2,10		
CPU_A	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	0,1086000	51,56	5,59		
CPU_A	89800	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	M	0,5610000	28,65	16,07		
CPU_A	89810	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	0,0085000	30,44	0,25		
CPU_A	89821	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	0,2392000	18,09	4,32		
CPU_A	89833	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	0,0598000	45,86	2,74		
CPU_A	89834	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	0,0311000	53,31	1,65		
CPU_A	89848	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	0,2544000	27,39	6,96		
CPU_A	89851	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	0,0178000	33,65	0,59		
CPU_A	89856	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	0,1267000	20,23	2,56		
CPU_A	89861	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	0,0008000	57,59	0,04		
CPU_A	90438	SINAPI	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF 09/2023	UN	0,0999500	61,33	6,12		
CPU_A	90455	SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 100 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 75 MM DE DIÂMETRO. AF 09/2023	UN	0,2323000	8,31	1,93		
CPU_A	91187	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRACADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF 09/2023	M	0,1239000	25,60	3,17		
CPU_A	91192	SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF 09/2023	UN	0,0995000	25,15	2,50		
				MO sem LS =>	12,52	LS =>	14,12	MO com LS =>	26,64
				Valor do BDI =>	19,05	Valor com BDI =>			95,27

2.9.9	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0.6X0.6X0.6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020	UN	1,0000000	492,91	492,91
CPU_A	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	m³	0,0728000	866,92	63,11
CPU_A	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020	m²	0,8100000	6,94	5,62
CPU_A	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0.26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4.37 M - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	0,0087000	144,87	1,26
CPU_A	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0.26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4.37 M - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI	0,0178000	61,60	1,09
CPU_A	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	m³	0,0148000	579,91	8,58
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,5684000	30,01	107,08
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,8038000	23,84	66,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO							
CPU_A	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	m³	0,0744000	559,43	41,62
CPU_A	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF 03/2024	m³	0,0448000	2.630,59	117,85
INS	00000650	SINAPI	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	20,7615000	3,35	69,55
INS	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0054000	8,60	0,04
INS	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,1184000	11,46	1,35
INS	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,1408000	4,01	0,56
INS	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0125000	20,71	0,25
INS	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,4416000	18,37	8,11
				MO sem LS =>	87,20	LS =>	98,30
				Valor do BDI =>	123,22	Valor com BDI =>	MO com LS =>
						185,50	
						616,13	

2.9.10	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	98055	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M. VOLUME ÚTIL: 10009.8 L (PARA 69 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	UN	1,0000000	6.829,84	6.829,84
CPU_A	101624	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF 08/2020	m³	0,5641000	223,19	125,90
CPU_A	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	0,6001000	144,87	86,93
CPU_A	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI	1,2230000	61,60	75,33
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0239000	30,01	90,74
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3759000	23,84	56,64
CPU_A	88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	m³	0,1086000	681,15	73,97
CPU_A	97738	SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF 03/2024 PS	m³	0,0154000	4.255,97	65,54
CPU_A	97740	SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF 03/2024	m³	0,3814000	2.188,36	834,64
INS	00012567	SINAPI	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	5,0000000	1.084,03	5.420,15
				MO sem LS =>	193,44	LS =>	218,07
				Valor do BDI =>	1.707,46	Valor com BDI =>	MO com LS =>
						411,51	
						8.537,30	

2.9.11	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	98061	SINAPI	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M. VOLUME ÚTIL: 7817.3 L (PARA 75 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	UN	1,0000000	8.010,89	8.010,89
CPU_A	101624	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF 08/2020	m³	0,7942000	223,19	177,25
CPU_A	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	1,5451000	144,87	223,83
CPU_A	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI	3,1488000	61,60	193,96
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,1116000	30,01	93,37
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4448000	23,84	58,28
CPU_A	88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	m³	0,0917000	681,15	62,46
CPU_A	97738	SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF 03/2024 PS	m³	0,0154000	4.255,97	65,54
CPU_A	97740	SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF 03/2024	m³	0,8091000	2.188,36	1.770,60
INS	00004720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	5,0161000	134,02	672,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO							
INS	00012532	SINAPI	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	1,0000000	140,43	140,43
INS	00012568	SINAPI	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	3,0000000	1.517,64	4.552,92
				MO sem LS =>	340,44	LS =>	383,78
				Valor do BDI =>	2.002,72	Valor com BDI =>	10.013,61
				MO com LS =>			724,22

2.10.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	97329	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	M	1,0000000	72,42	72,42
CPU_A	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0627280	30,07	1,88
CPU_A	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0627280	24,77	1,55
INS	00039660	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	M	1,0227270	43,00	43,97
INS	00039737	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	M	1,0227270	24,47	25,02
				MO sem LS =>	1,12	LS =>	1,26
				Valor do BDI =>	18,10	Valor com BDI =>	90,52
				MO com LS =>			2,38

2.10.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	97328	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	M	1,0000000	58,12	58,12
CPU_A	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0536120	30,07	1,61
CPU_A	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0536120	24,77	1,32
INS	00039664	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	M	1,0227270	31,70	32,42
INS	00039741	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	M	1,0227270	22,27	22,77
				MO sem LS =>	0,95	LS =>	1,08
				Valor do BDI =>	14,53	Valor com BDI =>	72,65
				MO com LS =>			2,03

2.10.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	97330	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	M	1,0000000	88,53	88,53
CPU_A	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0718140	30,07	2,15
CPU_A	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0718140	24,77	1,77
INS	00039665	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	M	1,0227270	53,49	54,70
INS	00039853	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	M	1,0227270	29,25	29,91
				MO sem LS =>	1,28	LS =>	1,44
				Valor do BDI =>	22,13	Valor com BDI =>	110,66
				MO com LS =>			2,72

2.10.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	89866	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	UN	1,0000000	7,60	7,60
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1106000	24,07	2,66
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1106000	29,30	3,24
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0071000	61,55	0,43
INS	00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	0,71	0,71
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0080000	69,74	0,55
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0061000	2,43	0,01
				MO sem LS =>	1,96	LS =>	2,22
				Valor do BDI =>	1,90	Valor com BDI =>	9,50
				MO com LS =>			4,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO							
2.10.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	M	1,0000000	17,94	17,94
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2552000	24,07	6,14
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2552000	29,30	7,47
INS	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,0549000	4,08	4,30
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0142000	2,43	0,03
				MO sem LS =>		4,53	LS => 5,11
				Valor do BDI =>		4,48	MO com LS => 9,64
							Valor com BDI => 22,42
2.11.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	m²	1,0000000	9,44	9,44
CPU_A	87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	m³	0,0037000	785,91	2,90
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1724000	30,01	5,17
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0575000	23,84	1,37
				MO sem LS =>		2,46	LS => 2,78
				Valor do BDI =>		2,36	MO com LS => 5,24
							Valor com BDI => 11,80
2.11.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	87528	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR OUE 5M². E = 17.5MM. COM TALISCAS. AF 03/2024	m²	1,0000000	48,27	48,27
CPU_A	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,0304000	827,92	25,16
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5514000	30,01	16,54
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2757000	23,84	6,57
				MO sem LS =>		10,05	LS => 11,34
				Valor do BDI =>		12,06	MO com LS => 21,39
							Valor com BDI => 60,33
2.11.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	m²	1,0000000	44,96	44,96
CPU_A	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,0304000	827,92	25,16
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4724000	30,01	14,17
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2362000	23,84	5,63
				MO sem LS =>		8,97	LS => 10,11
				Valor do BDI =>		11,24	MO com LS => 19,08
							Valor com BDI => 56,20
2.11.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	104612	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE	m²	1,0000000	109,31	109,31
CPU_A	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7762000	29,88	23,19
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3358000	23,84	8,00
INS	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	6,8500000	1,03	7,05
INS	00010515	SINAPI	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MAIOR A 2025 CM2	m²	1,0764000	65,24	70,22
INS	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,1410000	6,04	0,85
				MO sem LS =>		10,27	LS => 11,57
				Valor do BDI =>		27,32	MO com LS => 21,84
							Valor com BDI => 136,63
2.11.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023 PS	m²	1,0000000	70,63	70,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO							
CPU_A	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000000	24,61	14,76
INS	00036238	SINAPI	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	m²	1,0363000	24,92	25,82
INS	00039427	SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	M	3,5470000	6,69	23,72
INS	00039430	SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	UN	1,2267000	2,52	3,09
INS	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	2,2134000	0,22	0,48
INS	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,0123000	25,25	0,31
INS	00040552	SINAPI	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	CENTO	0,0336000	43,29	1,45
INS	00043131	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	KG	0,0370000	27,03	1,00
				MO sem LS =>	4,90	LS =>	5,52
				Valor do BDI =>	17,65	Valor com BDI =>	10,42
						MO com LS =>	88,28

2.12.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	m²	1,0000000	18,84	18,84
CPU_A	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3610000	32,97	11,90
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1203000	23,84	2,86
INS	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,0802000	1,01	0,08
INS	00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	KG	1,3389000	2,99	4,00
				MO sem LS =>	4,73	LS =>	5,33
				Valor do BDI =>	4,71	Valor com BDI =>	10,06
						MO com LS =>	23,55

2.12.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	m²	1,0000000	34,43	34,43
CPU_A	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7419000	32,97	24,46
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2473000	23,84	5,89
INS	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,0802000	1,01	0,08
INS	00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	KG	1,3389000	2,99	4,00
				MO sem LS =>	9,73	LS =>	10,96
				Valor do BDI =>	8,60	Valor com BDI =>	20,69
						MO com LS =>	43,03

2.12.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	88424	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF 03/2024	m²	1,0000000	32,03	32,03
CPU_A	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2417000	32,97	7,96
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0395000	23,84	0,94
INS	00038877	SINAPI	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	KG	2,3393300	9,89	23,13
				MO sem LS =>	2,87	LS =>	3,23
				Valor do BDI =>	8,00	Valor com BDI =>	6,10
						MO com LS =>	40,03

2.12.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m²	1,0000000	18,74	18,74
CPU_A	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2270000	32,97	7,48
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0757000	23,84	1,80
INS	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,2285000	41,43	9,46
				MO sem LS =>	2,97	LS =>	3,35
				Valor do BDI =>	4,68	Valor com BDI =>	6,32
						MO com LS =>	23,42

2.12.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	102217	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	m²	1,0000000	18,19	18,19
CPU_A	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3805000	32,97	12,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO									
INS	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS		L	0,0213000	22,20	0,47	
INS	00043776	SINAPI	TINTA A OLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS		L	0,2130000	24,33	5,18	
				MO sem LS =>	4,06	LS =>	4,58	MO com LS =>	8,64
				Valor do BDI =>	4,54		Valor com BDI =>	22,73	

2.13.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
CPU	90799	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,0000000	1.471,46	1.471,46		
CPU_A	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4760000	28,64	13,63		
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,1880000	30,01	65,66		
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3320000	23,84	31,75		
CPU_A	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019	m³	0,0229000	799,46	18,30		
INS	00039501	SINAPI	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA)	UN	1,0000000	1.342,12	1.342,12		
				MO sem LS =>	37,89	LS =>	42,72	MO com LS =>	80,61
				Valor do BDI =>	367,86		Valor com BDI =>		1.839,32

2.13.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
CPU	90791	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,0000000	1.349,49	1.349,49		
CPU A	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7510000	28,64	21,50		
CPU A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3750000	23,84	8,94		
INS	00038124	SINAPI	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	UN	0,3860000	31,90	12,31		
INS	00039500	SINAPI	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA)	UN	1,0000000	1.306,74	1.306,74		
				MO sem LS =>	9,94	LS =>	11,21	MO com LS =>	21,15
				Valor do BDI =>	337,37		Valor com BDI =>		1.686,86

2.13.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
CPU	91322	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE. SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,0000000	1.299,12	1.299,12		
CPU_A	100660	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M	10,0000000	9,82	98,20		
CPU_A	90824	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,0000000	815,06	815,06		
CPU_A	91292	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,0000000	385,86	385,86		
				MO sem LS =>	101,16	LS =>	114,04	MO com LS =>	215,20
				Valor do BDI =>	324,78		Valor com BDI =>	1.623,90	

2.13.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
CPU	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,0000000	160,10	160,10		
CPU_A	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7670000	28,64	21,96		
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3840000	23,84	9,15		
INS	00003093	SINAPI	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA	CJ	1,0000000	128,99	128,99		
				MO sem LS =>	10,16	LS =>	11,45	MO com LS =>	21,61
				Valor do BDI =>	40,02		Valor com BDI =>		200,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO							
2.13.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE. EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024	m²	1,0000000	662,46	662,46
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0104139	30,01	30,32
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5052069	23,84	12,04
INS	00004377	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	24,4000000	0,17	4,14
INS	00034381	SINAPI	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	2,0833000	279,76	582,82
INS	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1,1687500	28,36	33,14
				MO sem LS =>	13,93	LS =>	15,70
				Valor do BDI =>	165,61	Valor com BDI =>	29,63
						MO com LS =>	828,07

2.13.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024	m²	1,0000000	350,19	350,19
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3130180	30,01	9,39
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1565090	23,84	3,73
INS	00004377	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	9,2000000	0,17	1,56
INS	00036896	SINAPI	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	UN	0,8333000	379,90	316,57
INS	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,6678571	28,36	18,94
				MO sem LS =>	4,31	LS =>	4,86
				Valor do BDI =>	87,54	Valor com BDI =>	9,17
						MO com LS =>	437,73

2.13.7	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	102185	SINAPI	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM. INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF 01/2021	UN	1,0000000	3.784,80	3.784,80
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,5700000	23,84	156,62
CPU_A	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,7600000	24,74	167,24
INS	00003104	SINAPI	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	CJ	2,0000000	165,83	331,66
INS	00005031	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	m²	3,7800000	355,00	1.341,90
INS	00011499	SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX	UN	2,0000000	893,69	1.787,38
				MO sem LS =>	99,69	LS =>	112,39
				Valor do BDI =>	946,20	Valor com BDI =>	212,08
						MO com LS =>	4.731,00

2.13.8	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF 11/2020	M	1,0000000	197,37	197,37
CPU_A	87283	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	m³	0,0060000	556,21	3,33
CPU_A	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4190000	29,88	12,51
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2090000	23,84	4,98
CPU_A	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHP	0,0210000	31,95	0,67
CPU_A	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHI	0,3980000	30,55	12,15
INS	00034747	SINAPI	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	M	1,0400000	157,44	163,73
				MO sem LS =>	10,49	LS =>	11,83
						MO com LS =>	22,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO						
			Valor do BDI =>	49,34	Valor com BDI =>	246,71
2.13.9	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
CPU	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 09/2020	M	1,0000000	121,72
CPU_A	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5470000	29,88
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2730000	23,84
INS	00020232	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	M	1,0000000	94,81
INS	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	1,2900000	3,16
			MO sem LS =>	7,50	LS =>	8,46
			Valor do BDI =>	30,43	Valor com BDI =>	152,15
2.14.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
CPU	95471	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,0000000	773,63
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1540000	29,30
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5565000	23,84
INS	00004384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UN	2,0000000	20,78
INS	00006138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	UN	1,0000000	13,12
INS	00036520	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	UN	1,0000000	660,66
INS	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0881000	127,38
			MO sem LS =>	15,72	LS =>	17,73
			Valor do BDI =>	193,40	Valor com BDI =>	967,03
2.14.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
CPU	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,0000000	560,01
CPU_A	86887	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,0000000	68,31
CPU_A	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,0000000	491,70
			MO sem LS =>	12,96	LS =>	14,61
			Valor do BDI =>	140,00	Valor com BDI =>	700,01
2.14.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
CPU	86938	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,0000000	496,63
CPU_A	86877	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,0000000	85,09
CPU_A	86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,0000000	259,66
CPU_A	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,0000000	151,88
			MO sem LS =>	16,01	LS =>	18,05
			Valor do BDI =>	124,15	Valor com BDI =>	620,78
2.14.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
CPU	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,0000000	596,83
CPU_A	86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,0000000	91,81
CPU_A	86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,0000000	259,66
CPU_A	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,0000000	245,36
			MO sem LS =>	11,45	LS =>	12,91
			Valor do BDI =>	149,20	Valor com BDI =>	746,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO							
2.14.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	100853	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	1,0000000	506,63	506,63
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4630000	29,30	13,56
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1459000	23,84	3,47
INS	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0420000	4,80	0,20
INS	00044045	SINAPI	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, METALICA CROMADA, COM MISTURADOR MONOCOMANDO, BICA BAIXA	UN	1,0000000	489,40	489,40
				MO sem LS =>	5,74	LS =>	6,48
				Valor do BDI =>	126,65	Valor com BDI =>	12,22
						MO com LS =>	633,28

2.14.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	86922	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000000	990,52	990,52
CPU_A	86874	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000000	501,09	501,09
CPU_A	86877	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000000	85,09	85,09
CPU_A	86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000000	259,66	259,66
CPU_A	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000000	144,68	144,68
				MO sem LS =>	18,26	LS =>	20,59
				Valor do BDI =>	247,63	Valor com BDI =>	38,85
						MO com LS =>	1.238,15

2.14.7	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	190312	SBC	CHUVEIRO SPOT COM TUBO CROMADO 1977C.CT DECA	UN	1,0000000	370,46	370,46
INS	003857	SBC	CHUVEIRO SPOT COM TUBO CROMADO 1977C.CT DECA	UN	1,0000000	334,13	334,13
INS	004636	SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	M	0,8500000	0,15	0,12
INS	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	H	1,0420000	15,10	15,73
INS	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	H	1,0420000	19,66	20,48
				MO sem LS =>	17,02	LS =>	19,19
				Valor do BDI =>	92,61	Valor com BDI =>	36,21
						MO com LS =>	463,07

2.14.8	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	86942	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA. PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000000	302,91	302,91
CPU_A	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000000	10,61	10,61
CPU_A	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000000	24,59	24,59
CPU_A	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000000	11,81	11,81
CPU_A	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000000	145,56	145,56
CPU_A	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000000	110,34	110,34
				MO sem LS =>	11,56	LS =>	13,04
				Valor do BDI =>	75,72	Valor com BDI =>	24,60
						MO com LS =>	378,63

2.14.9	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000000	259,66	259,66
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2734000	29,30	8,01
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0862000	23,84	2,05
INS	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0332000	4,80	0,15
INS	00006136	SINAPI	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	UN	1,0000000	249,45	249,45
				MO sem LS =>	3,39	LS =>	3,82
				Valor do BDI =>	64,91	Valor com BDI =>	7,21
						MO com LS =>	324,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

2.14.10	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	100869	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,0000000	386,11	386,11
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9485000	29,30	27,79
CPU A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2988000	23,84	7,12
INS	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	6,0000000	15,40	92,40
INS	00036206	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	1,0000000	258,80	258,80
				MO sem LS =>	11,77	LS =>	13,27
				Valor do BDI =>	96,52	Valor com BDI =>	25,04
							482,63

2.14.11	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	100874	SINAPI	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,0000000	335,92	335,92
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9485000	29,30	27,79
CPU A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2988000	23,84	7,12
INS	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	6,0000000	15,40	92,40
INS	00036204	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	1,0000000	208,61	208,61
				MO sem LS =>	11,77	LS =>	13,27
				Valor do BDI =>	83,98	Valor com BDI =>	25,04
							419,90

2.14.12	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	86916	SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,0000000	25,09	25,09
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1525000	29,30	4,46
CPU A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0481000	23,84	1,14
INS	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0365000	4,80	0,17
INS	00011831	SINAPI	TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA MANGUEIRA	UN	1,0000000	19,32	19,32
				MO sem LS =>	1,89	LS =>	2,13
				Valor do BDI =>	6,27	Valor com BDI =>	4,02
							31,36

2.14.13	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	93442	SINAPI	BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4". PARA PIA COZINHA. PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,0000000	1.742,41	1.742,41
CPU A	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,0000000	11,81	11,81
CPU_A	86893	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,0000000	942,15	942,15
CPU_A	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,0000000	191,62	191,62
CPU_A	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,0000000	596,83	596,83
				MO sem LS =>	37,63	LS =>	42,43
				Valor do BDI =>	435,60	Valor com BDI =>	80,06
							2.178,01

2.14.14	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	301031	Próprio	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	1,0000000	818,89	818,89
CPU A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9834000	23,84	23,44
CPU_A	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4944000	29,88	44,65
INS	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	2,0000000	20,27	40,54
INS	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0211000	127,38	2,68
INS	00011795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	m²	1,0050000	679,24	682,63
INS	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	6,0000000	0,61	3,66
INS	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,5228000	40,74	21,29
				MO sem LS =>	22,23	LS =>	25,06
							47,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO						
			Valor do BDI =>	204,72	Valor com BDI =>	1.023,61

2.15.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
CPU	100773	Próprio	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 PSA	KG	1,0000000	18,57	18,57		
CPU_A	88240	SINAPI	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0017530	23,43	0,04		
CPU_A	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0049927	24,61	0,12		
CPU_A	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0068344	30,75	0,21		
CPU_A	93287	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF 03/2016	CHP	0,0013536	354,39	0,47		
CPU_A	93288	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF 03/2016	CHI	0,0011539	181,74	0,20		
CPU_A	100716	SINAPI	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF 01/2020	m²	0,2218956	24,65	5,46		
CPU_A	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020 PE	m²	0,2218956	10,55	2,34		
INS	00001334	SINAPI	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8" (15,88 MM) 124,49 KG/M2	KG	0,0744392	8,93	0,66		
INS	00004777	SINAPI	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	0,1852148	8,02	1,48		
INS	00010966	SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM, L = 75 MM (16,97 KG/M)	KG	0,8313460	9,12	7,58		
INS	00010997	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,0007988	22,00	0,01		
				MO sem LS =>	0,58	LS =>	0,65	MO com LS =>	1,23
				Valor do BDI =>	4,64	Valor com BDI =>			23,21

2.15.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	104165	Próprio	Revestimento em placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF	m²	1,0000000	887,34	887,34
INS	01.000.010144	CPOS/CDHL	Serralheiro	H	2,5175000	36,06	90,78
INS	01.000.010145	CPOS/CDHL	Ajudante serralheiro	H	10,0699000	22,71	228,68
INS	03.000.026653	CPOS/CDHL	Parafuso auto-atarraxante/auto-brocante em aço médio carbono, com acabamento zincado brando, de 12 x 38 mm - com arruela de vedação	UN	6,2725000	0,31	1,94
INS	03.000.026771	CPOS/CDHL	Rebites de ferro zincado nº 8, comprimento de 6,10 mm, diâmetro nominal de 3 mm	KG	1,5054000	42,71	64,29
INS	08.000.026210	CPOS/CDHL	Placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm, acabamento em PVDF, uso externo/interno	m²	1,3000000	237,69	308,99
INS	08.000.024103	CPOS/CDHL	Mastique silicone Silix 567; referência comercial Rhodia / Dow Corning 791 ou equivalente	bg	2,1249500	47,89	101,76
INS	08.000.062020	CPOS/CDHL	Tarugo de polietileno D=10mm delimitador da junta de dilatação	M	1,2750000	0,50	0,63
INS	03.000.026616	CPOS/CDHL	Cantoneira em alumínio	KG	2,4835000	36,35	90,27
				MO sem LS =>	150,17	LS =>	169,29
				Valor do BDI =>	221,83	MO com LS =>	319,46
						Valor com BDI =>	1.109,17

2.15.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	102489	SINAPI	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	m²	1,0000000	32,99	32,99
CPU A	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3600000	32,97	11,86
CPU A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500000	23,84	3,57
INS	00000151	SINAPI	IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, BASE SILICONE, PARA TRATAMENTO DE FACHADAS, TELHAS, PEDRAS E OUTRAS SUPERFICIES	L	0,5000000	34,72	17,36
INS	00012815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	UN	0,0140000	14,64	0,20
				MO sem LS =>	4,94	LS =>	5,56
				Valor do BDI =>	8,24	MO com LS =>	10,50
						Valor com BDI =>	41,23

2.15.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
CPU	102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	m²	1,0000000	31,72	31,72		
CPU A	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3650000	32,97	12,03		
CPU A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1520000	23,84	3,62		
INS	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	0,1600000	6,89	1,10		
INS	00007348	SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	L	0,5340000	27,79	14,83		
INS	00012815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	UN	0,0100000	14,64	0,14		
				MO sem LS =>	5,00	LS =>	5,64	MO com LS =>	10,64
				Valor do BDI =>	7,93	Valor com BDI =>			39,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

2.15.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m²	1,0000000	23,23	23,23
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1386000	23,84	3,30
CPU_A	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0277000	24,78	0,68
INS	00003322	SINAPI	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	m²	1,0000000	19,25	19,25
				MO sem LS =>	1,22	LS => 1,37	MO com LS => 2,59
				Valor do BDI =>	5,80	Valor com BDI =>	29,03

2.15.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	105000	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,20M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE À SECO. AF_03/2024	M	1,0000000	1.410,22	1.410,22
CPU_A	104626	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023	m³	0,1200000	864,13	103,69
CPU_A	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m²	0,5000000	159,87	79,93
CPU_A	96624	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	m³	0,1200000	201,70	24,20
CPU_A	99837	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	2,0000000	601,20	1.202,40
				MO sem LS =>	193,72	LS => 218,37	MO com LS => 412,09
				Valor do BDI =>	352,55	Valor com BDI =>	1.762,77

2.16.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	1,0000000	2,31	2,31
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0970000	23,84	2,31
				MO sem LS =>	0,71	LS => 0,79	MO com LS => 1,50
				Valor do BDI =>	0,57	Valor com BDI =>	2,88

2.16.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	99806	SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019	m²	1,0000000	0,95	0,95
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0400000	23,84	0,95
				MO sem LS =>	0,29	LS => 0,33	MO com LS => 0,62
				Valor do BDI =>	0,23	Valor com BDI =>	1,18

2.16.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	99821	SINAPI	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	m²	1,0000000	3,38	3,38
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0920000	23,84	2,19
INS	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	L	0,0230000	22,20	0,51
INS	00044329	SINAPI	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	L	0,0060000	13,73	0,08
INS	00044331	SINAPI	LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR	L	0,0110000	54,69	0,60
				MO sem LS =>	0,67	LS => 0,75	MO com LS => 1,42
				Valor do BDI =>	0,84	Valor com BDI =>	4,22

2.16.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	99822	SINAPI	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	m²	1,0000000	1,12	1,12
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0470000	23,84	1,12
				MO sem LS =>	0,34	LS => 0,38	MO com LS => 0,72
				Valor do BDI =>	0,28	Valor com BDI =>	1,40

2.16.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	99818	SINAPI	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	1,0000000	6,07	6,07
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1240000	23,84	2,95
INS	00044329	SINAPI	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	L	0,1000000	13,73	1,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO									
INS	00044330	SINAPI	DESINFETANTE PRONTO USO			L	0,1670000	10,48	1,75
				MO sem LS =>	0,90	LS =>	1,02	MO com LS =>	1,92
				Valor do BDI =>	1,51	Valor com BDI =>			7,58

2.16.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	97637	SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m²	1,0000000	3,08	3,08
CPU A	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0337000	24,61	0,82
CPU A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0952000	23,84	2,26
				MO sem LS =>	0,96	LS =>	1,09
				Valor do BDI =>	0,77	MO com LS =>	2,05
				Valor com BDI =>			3,85

Composições Auxiliares

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
CPU	89553	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,0000000	5,73	5,73		
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0524000	24,07	1,26		
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0524000	29,30	1,53		
INS	00000108	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA	UN	1,0000000	1,76	1,76		
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0082000	61,55	0,50		
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0095000	69,74	0,66		
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0120000	2,43	0,02		
				MO sem LS =>	0,93	LS =>	1,04	MO com LS =>	1,97
				Valor do BDI =>	1,43	Valor com BDI =>			7,16

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
CPU	89436	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,0000000	8,30	8,30		
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0994000	24,07	2,39		
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0994000	29,30	2,91		
INS	00000108	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA	UN	1,0000000	1,76	1,76		
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0082000	61,55	0,50		
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0095000	69,74	0,66		
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0331000	2,43	0,08		
				MO sem LS =>	1,76	LS =>	1,98	MO com LS =>	3,74
				Valor do BDI =>	2,07	Valor com BDI =>			10,37

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
CPU	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	24,62	24,62		
CPU_A	95308	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,18	0,18		
INS	00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	H	1,0000000	16,01	16,01		
INS	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	4,23	4,23		
INS	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,60	0,60		
INS	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,43	1,43		
INS	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,08	0,08		
INS	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,78	0,78		
INS	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,31	1,31		
				MO sem LS =>	7,61	LS =>	8,58	MO com LS =>	16,19
				Valor do BDI =>	6,15	Valor com BDI =>			30,77

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	24,45	24,45
CPU_A	95309	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,23	0,23
INS	00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	H	1,0000000	16,01	16,01
INS	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	4,23	4,23
INS	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,60	0,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO							
INS	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,43	1,43
INS	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,08	0,08
INS	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,44	0,44
INS	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,43	1,43
				MO sem LS =>	7,63	LS =>	8,61
				Valor do BDI =>	6,11	Valor com BDI =>	16,24
						MO com LS =>	30,56

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	88240	SINAPI	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	23,43	23,43
CPU_A	95310	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,18	0,18
INS	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	4,23	4,23
INS	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,60	0,60
INS	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,43	1,43
INS	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,08	0,08
INS	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
INS	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,89	0,89
INS	00044499	SINAPI	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA)	H	1,0000000	16,01	16,01
				MO sem LS =>	7,61	LS =>	8,58
				Valor do BDI =>	5,85	Valor com BDI =>	16,19
						MO com LS =>	29,28

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	24,77	24,77
CPU_A	95313	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,18	0,18
INS	00000242	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	H	1,0000000	16,25	16,25
INS	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	4,23	4,23
INS	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,60	0,60
INS	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,43	1,43
INS	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,08	0,08
INS	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,61	0,61
INS	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,39	1,39
				MO sem LS =>	7,72	LS =>	8,71
				Valor do BDI =>	6,19	Valor com BDI =>	16,43
						MO com LS =>	30,96

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	100660	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M	1,0000000	9,82	9,82
CPU_A	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0680000	28,64	1,94
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0340000	23,84	0,81
INS	00020007	SINAPI	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, PINUS /EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,1630000	5,97	6,94
INS	00039026	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,0060000	22,85	0,13
				MO sem LS =>	0,89	LS =>	1,01
				Valor do BDI =>	2,45	Valor com BDI =>	1,90
						MO com LS =>	12,27

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOCO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACÃO. PREPARO MANUAL. AF 08/2019	m³	1,0000000	826,41	826,41
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11,2300000	23,84	267,72
INS	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	1,1600000	150,00	174,00
INS	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	116,4000000	1,28	148,99
INS	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	261,8900000	0,90	235,70
				MO sem LS =>	81,82	LS =>	92,24
						MO com LS =>	174,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO						
			Valor do BDI =>	206,60	Valor com BDI =>	1.033,01

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	87286	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	m³	1,0000000	691,63	691,63
CPU_A	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,1600000	24,15	124,61
CPU_A	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 05/2023	CHP	1,2000000	2,02	2,42
CPU_A	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 05/2023	CHI	3,9600000	0,43	1,70
INS	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	1,1700000	150,00	175,50
INS	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	117,2200000	1,28	150,04
INS	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	263,7400000	0,90	237,36
				MO sem LS =>	41,01	LS =>	46,24
				Valor do BDI =>	172,90	Valor com BDI =>	87,25
						MO com LS =>	864,53

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOCO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	m³	1,0000000	827,92	827,92
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11,1000000	23,84	264,62
INS	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	1,1400000	150,00	171,00
INS	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	171,1300000	1,28	219,04
INS	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	192,5200000	0,90	173,26
				MO sem LS =>	80,88	LS =>	91,17
				Valor do BDI =>	206,98	Valor com BDI =>	172,05
						MO com LS =>	1.034,90

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	m³	1,0000000	785,91	785,91
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11,0200000	23,84	262,71
INS	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,9400000	151,96	142,84
INS	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	422,6300000	0,90	380,36
				MO sem LS =>	80,29	LS =>	90,52
				Valor do BDI =>	196,47	Valor com BDI =>	170,81
						MO com LS =>	982,38

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	m³	1,0000000	866,92	866,92
CPU_A	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,7500000	24,15	90,56
CPU_A	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 05/2023	CHP	0,8700000	2,02	1,75
CPU_A	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 05/2023	CHI	2,8800000	0,43	1,23
INS	00000123	SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	L	19,4400000	8,95	173,98
INS	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	1,0800000	150,00	162,00
INS	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	486,0000000	0,90	437,40
				MO sem LS =>	29,81	LS =>	33,60
				Valor do BDI =>	216,73	Valor com BDI =>	63,41
						MO com LS =>	1.083,65

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019	m³	1,0000000	799,46	799,46
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,5700000	23,84	204,30
INS	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	1,0700000	150,00	160,50
INS	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	482,9600000	0,90	434,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO					
		MO sem LS =>	62,44	LS =>	70,39
		Valor do BDI =>	199,86	Valor com BDI =>	132,83
					999,32

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	m³	1,0000000	681,15	681,15
CPU_A	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,4200000	24,15	82,59
CPU_A	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 05/2023	CHP	0,8000000	2,02	1,61
CPU_A	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 05/2023	CHI	2,6200000	0,43	1,12
INS	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	1,0700000	150,00	160,50
INS	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	483,7000000	0,90	435,33
		MO sem LS =>	27,18	LS =>	30,65	MO com LS =>	57,83
		Valor do BDI =>	170,28	Valor com BDI =>			851,43

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	m³	1,0000000	579,91	579,91
CPU_A	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,6400000	24,15	112,05
CPU_A	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 05/2023	CHP	1,0800000	2,02	2,18
CPU_A	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 05/2023	CHI	3,5600000	0,43	1,53
INS	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	1,0200000	151,96	154,99
INS	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	343,5200000	0,90	309,16
		MO sem LS =>	36,88	LS =>	41,58	MO com LS =>	78,46
		Valor do BDI =>	144,97	Valor com BDI =>			724,88

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	87301	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	m³	1,0000000	738,85	738,85
CPU_A	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,8500000	24,15	117,12
CPU_A	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 05/2023	CHP	1,1300000	2,02	2,28
CPU_A	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 05/2023	CHI	3,7200000	0,43	1,59
INS	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	1,3600000	150,00	204,00
INS	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	459,8500000	0,90	413,86
		MO sem LS =>	38,55	LS =>	43,46	MO com LS =>	82,01
		Valor do BDI =>	184,71	Valor com BDI =>			923,56

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	87283	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	m³	1,0000000	556,21	556,21
CPU_A	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,3300000	24,15	104,56
CPU_A	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 05/2023	CHP	3,3320000	2,02	6,73
CPU_A	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 05/2023	CHI	1,0100000	0,43	0,43
INS	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	1,2700000	150,00	190,50
INS	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	281,5300000	0,90	253,37
INS	00043617	SINAPI	ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	L	0,0630000	9,91	0,62
		MO sem LS =>	34,42	LS =>	38,80	MO com LS =>	73,22
		Valor do BDI =>	139,05	Valor com BDI =>			695,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO							
	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	29,81	29,81
CPU_A	95314	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,24	0,24
INS	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	H	1,0000000	21,14	21,14
INS	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	4,23	4,23
INS	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,60	0,60
INS	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,43	1,43
INS	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,08	0,08
INS	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,78	0,78
INS	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,31	1,31
				MO sem LS =>	10,05	LS =>	11,33
				Valor do BDI =>	7,45	Valor com BDI =>	21,38
						MO com LS =>	37,26

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	92767	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4.2 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	1,0000000	15,04	15,04
CPU_A	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0172000	24,62	0,42
CPU_A	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1055000	29,81	3,14
CPU_A	92799	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF 06/2022	KG	1,0000000	10,29	10,29
INS	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	2,8160000	0,22	0,61
INS	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250000	23,27	0,58
				MO sem LS =>	2,23	LS =>	2,52
				Valor do BDI =>	3,76	Valor com BDI =>	4,75
						MO com LS =>	18,80

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	1,0000000	12,96	12,96
CPU_A	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0136000	24,62	0,33
CPU_A	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0836000	29,81	2,49
CPU_A	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF 06/2022	KG	1,0000000	9,10	9,10
INS	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	2,1180000	0,22	0,46
INS	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250000	23,27	0,58
				MO sem LS =>	1,59	LS =>	1,80
				Valor do BDI =>	3,24	Valor com BDI =>	3,39
						MO com LS =>	16,20

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	100578	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 04/2025	UN	1,0000000	648,91	648,91
CPU_A	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	0,0731600	280,12	20,49
CPU_A	5930	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI	0,9865201	77,47	76,42
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9149091	25,06	22,92
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,1170909	30,38	125,07
INS	00000863	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	9,0000000	44,89	404,01
				MO sem LS =>	64,16	LS =>	72,33
				Valor do BDI =>	162,22	Valor com BDI =>	136,49
						MO com LS =>	811,13

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	25,06	25,06
CPU_A	95316	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,59	0,59
INS	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	1,0000000	16,01	16,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO							
INS	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	4,23	4,23
INS	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,60	0,60
INS	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,43	1,43
INS	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,08	0,08
INS	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,86	0,86
INS	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,26	1,26
				MO sem LS =>	7,80	LS =>	8,80
				Valor do BDI =>	6,26	Valor com BDI =>	16,60
						MO com LS =>	31,32

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	24,07	24,07
CPU_A	95317	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,28	0,28
INS	00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	1,0000000	16,01	16,01
INS	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	4,23	4,23
INS	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,60	0,60
INS	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,43	1,43
INS	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,08	0,08
INS	00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,31	0,31
INS	00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,13	1,13
				MO sem LS =>	7,66	LS =>	8,63
				Valor do BDI =>	6,01	Valor com BDI =>	16,29
						MO com LS =>	30,08

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	24,62	24,62
CPU_A	95320	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,18	0,18
INS	00000252	SINAPI	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	H	1,0000000	16,01	16,01
INS	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	4,23	4,23
INS	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,60	0,60
INS	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,43	1,43
INS	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,08	0,08
INS	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,78	0,78
INS	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,31	1,31
				MO sem LS =>	7,61	LS =>	8,58
				Valor do BDI =>	6,15	Valor com BDI =>	16,19
						MO com LS =>	30,77

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	29,88	29,88
CPU_A	95324	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,31	0,31
INS	00004760	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	H	1,0000000	21,14	21,14
INS	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	4,23	4,23
INS	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,60	0,60
INS	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,43	1,43
INS	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,08	0,08
INS	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,78	0,78
INS	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,31	1,31
				MO sem LS =>	10,08	LS =>	11,37
				Valor do BDI =>	7,47	Valor com BDI =>	21,45
						MO com LS =>	37,35

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	86893	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,0000000	942,15	942,15
CPU_A	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4944000	29,88	44,65
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9834000	23,84	23,44
INS	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,5228000	40,74	21,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO							
INS	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	6,0000000	0,61	3,66
INS	00011692	SINAPI	BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LISO, ACABAMENTO RETO, E= *3* CM (SEM FUROS)	m²	1,0050000	801,89	805,89
INS	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0211000	127,38	2,68
INS	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	2,0000000	20,27	40,54
				MO sem LS =>	22,23	LS =>	25,06
				Valor do BDI =>	235,53	Valor com BDI =>	47,29
						MO com LS =>	1.177,68

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	91292	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,0000000	385,86	385,86
CPU_A	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5520000	28,64	15,80
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3620000	30,01	40,87
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9570000	23,84	22,81
CPU_A	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019	m³	0,0223000	799,46	17,82
CPU_A	91287	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF 12/2019	UN	1,0000000	282,37	282,37
INS	00007319	SINAPI	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	L	0,1671000	12,80	2,13
INS	00039027	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	0,2000000	20,30	4,06
				MO sem LS =>	63,81	LS =>	71,94
				Valor do BDI =>	96,46	Valor com BDI =>	135,75
						MO com LS =>	482,32

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	91287	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF 12/2019	UN	1,0000000	282,37	282,37
CPU_A	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,7410000	28,64	78,50
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3750000	23,84	32,78
INS	00000184	SINAPI	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	JG	1,0000000	170,32	170,32
INS	00005066	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	KG	0,0110000	26,78	0,29
INS	00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,0240000	20,32	0,48
				MO sem LS =>	36,34	LS =>	40,96
				Valor do BDI =>	70,59	Valor com BDI =>	77,30
						MO com LS =>	352,96

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 05/2023	CHI	1,0000000	0,43	0,43
CPU_A	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO. AF 05/2023	H	1,0000000	0,35	0,35
CPU_A	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF 05/2023	H	1,0000000	0,08	0,08
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,10	Valor com BDI =>	0,00
						MO com LS =>	0,53

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 05/2023	CHP	1,0000000	2,02	2,02
CPU_A	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO. AF 05/2023	H	1,0000000	0,35	0,35
CPU_A	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF 05/2023	H	1,0000000	0,08	0,08
CPU_A	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF 05/2023	H	1,0000000	0,39	0,39
CPU_A	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 05/2023	H	1,0000000	1,20	1,20
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,50	Valor com BDI =>	0,00
						MO com LS =>	2,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO. AF 05/2023	H	1,00000000	0,35	0,35
INS	00010535	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	0,0000640	5.608,41	0,35
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,08	Valor com BDI =>	0,43

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - JUROS. AF 05/2023	H	1,00000000	0,08	0,08
INS	00010535	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	0,0000148	5.608,41	0,08
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,02	Valor com BDI =>	0,10

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - MANUTENCÃO. AF 05/2023	H	1,00000000	0,39	0,39
INS	00010535	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	0,0000700	5.608,41	0,39
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,09	Valor com BDI =>	0,48

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERACÃO. AF 05/2023	H	1,00000000	1,20	1,20
INS	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	1,25000000	0,96	1,20
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,30	Valor com BDI =>	1,50

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 05/2023	CHI	1,00000000	1,79	1,79
CPU_A	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO. AF 05/2023	H	1,00000000	1,46	1,46
CPU_A	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF 05/2023	H	1,00000000	0,33	0,33
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,44	Valor com BDI =>	2,23

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 05/2023	CHP	1,00000000	5,78	5,78
CPU_A	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO. AF 05/2023	H	1,00000000	1,46	1,46
CPU_A	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF 05/2023	H	1,00000000	0,33	0,33
CPU_A	89223	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENCÃO. AF 05/2023	H	1,00000000	1,59	1,59
CPU_A	89224	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERACÃO. AF 05/2023	H	1,00000000	2,40	2,40
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,44	Valor com BDI =>	7,22

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	-----	--------	------------	-------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO							
CPU	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO. AF 05/2023	H	1,0000000	1,46	1,46
INS	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	UN	0,0000640	22.813,87	1,46
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,36	Valor com BDI =>	1,82

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF 05/2023	H	1,0000000	0,33	0,33
INS	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	UN	0,0000148	22.813,87	0,33
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,08	Valor com BDI =>	0,41

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	89223	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF 05/2023	H	1,0000000	1,59	1,59
INS	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	UN	0,0000700	22.813,87	1,59
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,39	Valor com BDI =>	1,98

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	89224	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 05/2023	H	1,0000000	2,40	2,40
INS	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	2,5000000	0,96	2,40
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,60	Valor com BDI =>	3,00

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1,0000000	3,42	3,42
CPU A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0230000	25,06	0,57
CPU A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0230000	30,38	0,69
INS	00001013	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	M	1,2434000	1,71	2,12
INS	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0094000	4,91	0,04
				MO sem LS =>	0,41	LS =>	0,47
				Valor do BDI =>	0,85	Valor com BDI =>	0,88

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	1,0000000	45,63	45,63
CPU A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0697000	25,06	1,74
CPU A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0697000	30,38	2,11
INS	00001019	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2	M	1,0150000	41,13	41,74
INS	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0090000	4,91	0,04
				MO sem LS =>	1,26	LS =>	1,41
				Valor do BDI =>	11,40	Valor com BDI =>	2,67

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,0000000	16,99	16,99
CPU A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2220000	25,06	5,56
CPU A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2220000	30,38	6,74
INS	00001871	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1,0000000	4,69	4,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO					
			MO sem LS =>	4,01	LS => 4,53
			Valor do BDI =>	4,24	Valor com BDI => 8,54
			MO com LS => 21,23		

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	91387	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI	1,0000000	78,56	78,56
CPU_A	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	34,13	34,13
CPU_A	91380	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIACÃO. AF 06/2014	H	1,0000000	28,89	28,89
CPU_A	91381	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF 06/2014	H	1,0000000	11,07	11,07
CPU_A	91382	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF 06/2014	H	1,0000000	4,47	4,47
			MO sem LS =>	12,64	LS => 14,25	MO com LS => 26,89	
			Valor do BDI =>	19,64	Valor com BDI =>	98,20	

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	91386	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	1,0000000	271,26	271,26
CPU_A	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	34,13	34,13
CPU_A	91380	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIACÃO. AF 06/2014	H	1,0000000	28,89	28,89
CPU_A	91381	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF 06/2014	H	1,0000000	11,07	11,07
CPU_A	91382	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF 06/2014	H	1,0000000	4,47	4,47
CPU_A	91383	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF 06/2014	H	1,0000000	51,93	51,93
CPU_A	91384	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 06/2014	H	1,0000000	140,77	140,77
			MO sem LS =>	12,64	LS => 14,25	MO com LS => 26,89	
			Valor do BDI =>	67,81	Valor com BDI =>	339,07	

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	91380	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIACÃO. AF 06/2014	H	1,0000000	28,89	28,89
INS	00037734	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000603	81.699,70	4,92
INS	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000342	701.008,99	23,97
			MO sem LS =>	0,00	LS => 0,00	MO com LS => 0,00	
			Valor do BDI =>	7,22	Valor com BDI =>	36,11	

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	91382	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF 06/2014	H	1,0000000	4,47	4,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO							
INS	00037734	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000059	81.699,70	0,48
INS	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000057	701.008,99	3,99
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,11	Valor com BDI =>	5,58

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	91381	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF 06/2014	H	1,0000000	11,07	11,07
INS	00037734	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000146	81.699,70	1,19
INS	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000141	701.008,99	9,88
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	2,76	Valor com BDI =>	13,83

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	91383	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF 06/2014	H	1,0000000	51,93	51,93
INS	00037734	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000849	81.699,70	6,93
INS	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000642	701.008,99	45,00
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	12,98	Valor com BDI =>	64,91

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	91384	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 06/2014	H	1,0000000	140,77	140,77
INS	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	23,7000000	5,94	140,77
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	35,19	Valor com BDI =>	175,96

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	89883	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF 12/2014	CHP	1,0000000	365,47	365,47
CPU_A	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	34,13	34,13
CPU_A	89878	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIACÃO. AF 12/2014	H	1,0000000	40,89	40,89
CPU_A	89879	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF 12/2014	H	1,0000000	13,99	13,99
CPU_A	89880	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF 12/2014	H	1,0000000	5,64	5,64
CPU_A	89881	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF 12/2014	H	1,0000000	68,86	68,86
CPU_A	89882	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 12/2014	H	1,0000000	201,96	201,96
				MO sem LS =>	12,64	LS =>	14,25
						MO com LS =>	26,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO						
			Valor do BDI =>	91,36	Valor com BDI =>	456,83

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	89878	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIACÃO. AF 12/2014	H	1,0000000	40,89	40,89
INS	00037744	SINAPI	SEMIIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	UN	0,0000603	279.656,70	16,86
INS	00037763	SINAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	UN	0,0000342	702.850,01	24,03
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	10,22	Valor com BDI =>	51,11

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	89880	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF 12/2014	H	1,0000000	5,64	5,64
INS	00037744	SINAPI	SEMIIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	UN	0,0000059	279.656,70	1,64
INS	00037763	SINAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	UN	0,0000057	702.850,01	4,00
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,41	Valor com BDI =>	7,05

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	89879	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF 12/2014	H	1,0000000	13,99	13,99
INS	00037744	SINAPI	SEMIIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	UN	0,0000146	279.656,70	4,08
INS	00037763	SINAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	UN	0,0000141	702.850,01	9,91
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	3,49	Valor com BDI =>	17,48

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	89881	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENCÃO. AF 12/2014	H	1,0000000	68,86	68,86
INS	00037744	SINAPI	SEMIIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	UN	0,0000849	279.656,70	23,74
INS	00037763	SINAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	UN	0,0000642	702.850,01	45,12
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	17,21	Valor com BDI =>	86,07

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	89882	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERACÃO. AF 12/2014	H	1,0000000	201,96	201,96
INS	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	34,0000000	5,94	201,96
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	50,49	MO com LS =>	0,00
						Valor com BDI =>	252,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI	1,0000000	77,49	77,49
CPU_A	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	33,13	33,13
CPU_A	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIACÃO. AF 06/2014	H	1,0000000	28,77	28,77
CPU_A	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF 06/2014	H	1,0000000	11,11	11,11
CPU_A	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF 06/2014	H	1,0000000	4,48	4,48
				MO sem LS =>	12,17	LS => 13,72	MO com LS => 25,89
				Valor do BDI =>	19,37	Valor com BDI =>	96,86

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIACÃO. AF 06/2014	H	1,0000000	28,77	28,77
INS	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000551	85.950,00	4,73
INS	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000343	701.008,99	24,04
				MO sem LS =>	0,00	LS => 0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	7,19	Valor com BDI =>	35,96

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF 06/2014	H	1,0000000	4,48	4,48
INS	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000058	85.950,00	0,49
INS	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000057	701.008,99	3,99
				MO sem LS =>	0,00	LS => 0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	1,12	Valor com BDI =>	5,60

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF 06/2014	H	1,0000000	11,11	11,11
INS	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000144	85.950,00	1,23
INS	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000141	701.008,99	9,88
				MO sem LS =>	0,00	LS => 0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	2,77	Valor com BDI =>	13,88

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	-----	--------	------------	-------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO						
CPU	91395	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2.50 X 6.50 X 0.50 M - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI	1,0000000	62,77
CPU_A	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	33,13
CPU_A	91390	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2.50 X 6.50 X 0,50 M - DEPRECIACÃO. AF 06/2014	H	1,0000000	19,02
CPU_A	91391	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2.50 X 6.50 X 0,50 M - JUROS. AF 06/2014	H	1,0000000	7,57
CPU_A	91392	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2.50 X 6.50 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF 06/2014	H	1,0000000	3,05

MO sem LS =>12,17LS =>13,72MO com LS =>25,89

Valor do BDI =>15,69Valor com BDI =>78,46

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	91390	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2.50 X 6.50 X 0.50 M - DEPRECIACÃO. AF 06/2014	H	1,0000000	19,02	19,02
INS	00037730	SINAPI	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000551	30.096,38	1,65
INS	00037754	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000343	506.598,21	17,37

MO sem LS =>0,00LS =>0,00MO com LS =>0,00

Valor do BDI =>4,75Valor com BDI =>23,77

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	91392	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2.50 X 6.50 X 0.50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF 06/2014	H	1,0000000	3,05	3,05
INS	00037730	SINAPI	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000058	30.096,38	0,17
INS	00037754	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000057	506.598,21	2,88

MO sem LS =>0,00LS =>0,00MO com LS =>0,00

Valor do BDI =>0,76Valor com BDI =>3,81

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	91391	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2.50 X 6.50 X 0.50 M - JUROS. AF 06/2014	H	1,0000000	7,57	7,57
INS	00037730	SINAPI	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000144	30.096,38	0,43
INS	00037754	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000141	506.598,21	7,14

MO sem LS =>0,00LS =>0,00MO com LS =>0,00

Valor do BDI =>1,89Valor com BDI =>9,46

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	28,64	28,64
CPU_A	95329	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,29	0,29
INS	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	H	1,0000000	20,14	20,14
INS	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	4,23	4,23
INS	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,60	0,60
INS	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,43	1,43
INS	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,08	0,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO							
INS	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,44	0,44
INS	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,43	1,43
				MO sem LS =>	9,60	LS =>	10,83
				Valor do BDI =>	7,16	Valor com BDI =>	20,43
						MO com LS =>	35,80

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	29,59	29,59
CPU_A	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,24	0,24
INS	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	H	1,0000000	21,14	21,14
INS	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	4,23	4,23
INS	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,60	0,60
INS	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,43	1,43
INS	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,08	0,08
INS	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,44	0,44
INS	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,43	1,43
				MO sem LS =>	10,05	LS =>	11,33
				Valor do BDI =>	7,39	Valor com BDI =>	21,38
						MO com LS =>	36,98

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	90467	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES OUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 09/2023	M	1,0000000	25,21	25,21
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1236000	24,07	2,97
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5439000	29,30	15,93
CPU_A	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019	m³	0,0079000	799,46	6,31
				MO sem LS =>	6,93	LS =>	7,82
				Valor do BDI =>	6,30	Valor com BDI =>	14,75
						MO com LS =>	31,51

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	M	1,0000000	16,75	16,75
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0830000	24,07	1,99
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3650000	29,30	10,69
CPU_A	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019	m³	0,0051000	799,46	4,07
				MO sem LS =>	4,64	LS =>	5,23
				Valor do BDI =>	4,18	Valor com BDI =>	9,87
						MO com LS =>	20,93

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	91192	SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF 09/2023	UN	1,0000000	25,15	25,15
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0532000	24,07	1,28
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2340000	29,30	6,85
CPU_A	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019	m³	0,0213000	799,46	17,02
				MO sem LS =>	4,09	LS =>	4,62
				Valor do BDI =>	6,28	Valor com BDI =>	8,71
						MO com LS =>	31,43

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	91190	SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF 09/2023	UN	1,0000000	11,74	11,74
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0455000	24,07	1,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO									
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2003000	29,30		5,86
CPU_A	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019		m³	0,0060000	799,46		4,79
				MO sem LS =>	2,75	LS =>	3,09	MO com LS =>	5,84
				Valor do BDI =>	2,93	Valor com BDI =>			14,67

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
CPU	91191	SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF 09/2023	UN	1,0000000	16,56	16,56		
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0482000	24,07	1,16		
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2121000	29,30	6,21		
CPU_A	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019	m³	0,0115000	799,46	9,19		
				MO sem LS =>	3,22	LS =>	3,64	MO com LS =>	6,86
				Valor do BDI =>	4,14	Valor com BDI =>			20,70

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
CPU	91534	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHI	1,0000000	31,54	31,54		
CPU_A	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	30,38	30,38		
CPU_A	91529	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF 08/2015	H	1,0000000	0,92	0,92		
CPU_A	91530	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF 08/2015	H	1,0000000	0,24	0,24		
				MO sem LS =>	10,88	LS =>	12,26	MO com LS =>	23,14
				Valor do BDI =>	7,88	Valor com BDI =>			39,42

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
CPU	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHP	1,0000000	38,75	38,75		
CPU_A	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	30,38	30,38		
CPU_A	91529	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF 08/2015	H	1,0000000	0,92	0,92		
CPU_A	91530	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF 08/2015	H	1,0000000	0,24	0,24		
CPU_A	91531	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF 08/2015	H	1,0000000	1,15	1,15		
CPU_A	91532	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 08/2015	H	1,0000000	6,06	6,06		
				MO sem LS =>	10,88	LS =>	12,26	MO com LS =>	23,14
				Valor do BDI =>	9,68	Valor com BDI =>			48,43

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	91529	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIACÃO. AF 08/2015	H	1,0000000	0,92	0,92
INS	00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	UN	0,0000533	17.335,43	0,92
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,23	MO com LS =>	0,00
				Valor com BDI =>			1,15

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	91530	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF 08/2015	H	1,0000000	0,24	0,24
INS	00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	UN	0,0000143	17.335,43	0,24
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,06	Valor com BDI =>	0,30
						MO com LS =>	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	91531	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF 08/2015	H	1,0000000	1,15	1,15
INS	00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	UN	0,0000667	17.335,43	1,15
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,28	Valor com BDI =>	MO com LS =>
							0,00
							1,43

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	91532	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 08/2015	H	1,0000000	6,06	6,06
INS	00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	L	1,0300000	5,89	6,06
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,51	Valor com BDI =>	MO com LS =>
							0,00
							7,57

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	103674	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS	m³	1,0000000	780,44	780,44
CPU_A	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1860000	29,59	5,50
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1190000	30,01	33,58
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1920000	23,84	28,41
CPU_A	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF 06/2015	CHP	0,1940000	1,41	0,27
CPU_A	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF 06/2015	CHI	0,1790000	0,56	0,10
INS	00001527	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	m³	1,1030000	646,04	712,58
				MO sem LS =>	21,90	LS =>	24,68
				Valor do BDI =>	195,11	Valor com BDI =>	MO com LS =>
							46,58
							975,55

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	1,0000000	573,33	573,33
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5333000	23,84	60,39
CPU_A	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6046000	24,15	38,75
CPU_A	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 05/2023	CHP	0,8259000	2,02	1,66
CPU_A	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 05/2023	CHI	0,7787000	0,43	0,33
INS	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,7558000	150,00	113,37
INS	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	322,9777000	0,90	290,67
INS	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,5872000	116,09	68,16
				MO sem LS =>	31,21	LS =>	35,18
				Valor do BDI =>	143,33	Valor com BDI =>	MO com LS =>
							66,39
							716,66

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	m³	1,0000000	559,43	559,43
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0267000	23,84	48,31
CPU_A	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2768000	24,15	30,83
CPU_A	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 05/2023	CHP	0,6572000	5,78	3,79
CPU_A	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 05/2023	CHI	0,6197000	1,79	1,10
INS	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,7609000	150,00	114,13
INS	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	325,1589000	0,90	292,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO									
INS	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE		m³	0,5912000	116,09	68,63	
				MO sem LS =>	24,91	LS =>	28,09	MO com LS =>	53,00
				Valor do BDI =>	139,85	Valor com BDI =>			699,28

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
CPU	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	m³	1,0000000	589,03	589,03		
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9792000	23,84	47,18		
CPU_A	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2501000	24,15	30,18		
CPU_A	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 05/2023	CHP	0,6434000	5,78	3,71		
CPU_A	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 05/2023	CHI	0,6067000	1,79	1,08		
INS	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,7275000	150,00	109,12		
INS	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	364,9433000	0,90	328,44		
INS	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,5972000	116,09	69,32		
				MO sem LS =>	24,35	LS =>	27,45	MO com LS =>	51,80
				Valor do BDI =>	147,25	Valor com BDI =>			736,28

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	m³	1,0000000	609,11	609,11
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9633000	23,84	46,80
CPU_A	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2400000	24,15	29,94
CPU_A	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 05/2023	CHP	0,6382000	5,78	3,68
CPU_A	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 05/2023	CHI	0,6018000	1,79	1,07
INS	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,7119000	150,00	106,78
INS	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	391,1663000	0,90	352,04
INS	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,5927000	116,09	68,80
				MO sem LS =>	24,16	LS =>	27,23
				Valor do BDI =>	152,27	MO com LS =>	51,39
				Valor com BDI =>			761,38

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021	m³	1,0000000	544,26	544,26
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,2858000	23,84	149,85
INS	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,8538000	150,00	128,07
INS	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	218,9300000	0,90	197,03
INS	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,5971000	116,09	69,31
				MO sem LS =>	45,80	LS =>	51,62
				Valor do BDI =>	136,06	MO com LS =>	97,42
				Valor com BDI =>		680,32	

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
CPU	104749	SINAPI	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	UN	1,0000000	21,06	21,06		
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1863000	25,06	4,66		
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1863000	30,38	5,65		
INS	00000416	SINAPI	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2	UN	1,0000000	10,75	10,75		
				MO sem LS =>	3,37	LS =>	3,80	MO com LS =>	7,17
				Valor do BDI =>	5,26	Valor com BDI =>			26,32

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	M	1,0000000	68,96	68,96
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0331000	25,06	0,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO							
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0331000	30,38	1,00
INS	00000867	SINAPI	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	M	1,0500000	63,95	67,14
				MO sem LS =>	0,59	LS =>	0,67
				Valor do BDI =>	17,24	Valor com BDI =>	1,26
						MO com LS =>	86,20

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	1,0000000	8,12	8,12
CPU_A	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0014000	24,62	0,03
CPU_A	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0088000	29,81	0,26
INS	00000034	SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	1,1100000	7,06	7,83
				MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,11
				Valor do BDI =>	2,03	Valor com BDI =>	MO com LS =>
							10,20
							10,15

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	92804	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	KG	1,0000000	6,94	6,94
CPU_A	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0008000	24,62	0,01
CPU_A	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0048000	29,81	0,14
INS	00043055	SINAPI	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	KG	1,1100000	6,12	6,79
				MO sem LS =>	0,05	LS =>	0,06
				Valor do BDI =>	1,73	Valor com BDI =>	MO com LS =>
							0,11
							8,67

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	1,0000000	9,01	9,01
CPU_A	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0051000	24,62	0,12
CPU_A	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0310000	29,81	0,92
INS	00000032	SINAPI	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	1,0700000	7,45	7,97
				MO sem LS =>	0,35	LS =>	0,39
				Valor do BDI =>	2,25	Valor com BDI =>	MO com LS =>
							0,74
							11,26

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	1,0000000	8,85	8,85
CPU_A	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0026000	24,62	0,06
CPU_A	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0162000	29,81	0,48
INS	00000033	SINAPI	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	1,1100000	7,49	8,31
				MO sem LS =>	0,18	LS =>	0,20
				Valor do BDI =>	2,21	Valor com BDI =>	MO com LS =>
							0,38
							11,06

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	92799	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	KG	1,0000000	10,29	10,29
CPU_A	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0152000	24,62	0,37
CPU_A	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0933000	29,81	2,78
INS	00043059	SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	1,0700000	6,68	7,14
				MO sem LS =>	1,05	LS =>	1,18
				Valor do BDI =>	2,57	Valor com BDI =>	MO com LS =>
							2,23
							12,86

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	1,0000000	9,10	9,10
CPU_A	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0095000	24,62	0,23
CPU_A	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0581000	29,81	1,73
INS	00043059	SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	1,0700000	6,68	7,14
				MO sem LS =>	0,65	LS =>	0,74
				Valor do BDI =>	2,27	Valor com BDI =>	MO com LS =>
							1,39
							11,37

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000000	151,88	151,88
CPU_A	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8458000	29,88	25,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO							
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2665000	23,84	6,35
INS	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,5271000	40,74	21,47
INS	00020269	SINAPI	LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)	UN	1,0000000	98,79	98,79
				MO sem LS =>	10,47	LS =>	11,80
				Valor do BDI =>	37,97	Valor com BDI =>	22,27
						MO com LS =>	189,85

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,0000000	245,36	245,36
CPU_A	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4774000	29,88	14,26
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1504000	23,84	3,58
INS	00001743	SINAPI	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE *46 X 30 X 12* CM	UN	1,0000000	215,41	215,41
INS	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,2974000	40,74	12,11
				MO sem LS =>	5,91	LS =>	6,66
				Valor do BDI =>	61,34	Valor com BDI =>	12,57
						MO com LS =>	306,70

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	95308	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,18	0,18
INS	00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	H	0,0115400	16,01	0,18
				MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,10
				Valor do BDI =>	0,04	Valor com BDI =>	0,18
						MO com LS =>	0,22

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	95309	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,23	0,23
INS	00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	H	0,0147600	16,01	0,23
				MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,12
				Valor do BDI =>	0,05	Valor com BDI =>	0,23
						MO com LS =>	0,28

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	95310	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,18	0,18
INS	00044499	SINAPI	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA)	H	0,0115400	16,01	0,18
				MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,10
				Valor do BDI =>	0,04	Valor com BDI =>	0,18
						MO com LS =>	0,22

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	95313	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,18	0,18
INS	00000242	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	H	0,0115400	16,25	0,18
				MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,10
				Valor do BDI =>	0,04	Valor com BDI =>	0,18
						MO com LS =>	0,22

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	95314	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,24	0,24
INS	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	H	0,0115400	21,14	0,24
				MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,13
				Valor do BDI =>	0,06	Valor com BDI =>	0,24
						MO com LS =>	0,30

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	95316	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,59	0,59
INS	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	0,0373200	16,01	0,59
				MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,31
				Valor do BDI =>	0,14	Valor com BDI =>	0,59
						MO com LS =>	0,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO							
	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	95317	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,28	0,28
INS	00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	0,0179800	16,01	0,28
				MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,15
				Valor do BDI =>	0,07	Valor com BDI =>	0,28
						MO com LS =>	0,35

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	95320	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,18	0,18
INS	00000252	SINAPI	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	H	0,0115400	16,01	0,18
				MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,10
				Valor do BDI =>	0,04	Valor com BDI =>	0,18
						MO com LS =>	0,22

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	95324	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,31	0,31
INS	00004760	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	H	0,0147600	21,14	0,31
				MO sem LS =>	0,15	LS =>	0,16
				Valor do BDI =>	0,07	Valor com BDI =>	0,31
						MO com LS =>	0,38

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	95329	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,29	0,29
INS	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	H	0,0147600	20,14	0,29
				MO sem LS =>	0,14	LS =>	0,15
				Valor do BDI =>	0,07	Valor com BDI =>	0,29
						MO com LS =>	0,36

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,24	0,24
INS	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	H	0,0115400	21,14	0,24
				MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,13
				Valor do BDI =>	0,06	Valor com BDI =>	0,24
						MO com LS =>	0,30

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	95332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,78	0,78
INS	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	H	0,0373200	21,14	0,78
				MO sem LS =>	0,37	LS =>	0,41
				Valor do BDI =>	0,19	Valor com BDI =>	0,78
						MO com LS =>	0,97

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	95335	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,38	0,38
INS	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	0,0179800	21,14	0,38
				MO sem LS =>	0,18	LS =>	0,20
				Valor do BDI =>	0,09	Valor com BDI =>	0,38
						MO com LS =>	0,47

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	95401	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,59	0,59
INS	00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	H	0,0212000	28,01	0,59
				MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,31
				Valor do BDI =>	0,14	Valor com BDI =>	0,59
						MO com LS =>	0,73

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	-----	--------	------------	-------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO							
CPU	95403	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	1,84	1,84
INS	00002707	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	H	0,0147600	125,00	1,84
				MO sem LS =>	0,86	LS =>	0,98
				Valor do BDI =>	0,46	Valor com BDI =>	2,30

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	95338	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,44	0,44
INS	00012873	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	H	0,0212000	21,14	0,44
				MO sem LS =>	0,21	LS =>	0,23
				Valor do BDI =>	0,11	Valor com BDI =>	0,55

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	95390	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,08	0,08
INS	00044503	SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	H	0,0050900	16,27	0,08
				MO sem LS =>	0,04	LS =>	0,04
				Valor do BDI =>	0,02	Valor com BDI =>	0,10

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	95341	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,31	0,31
INS	00004755	SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	H	0,0147600	21,14	0,31
				MO sem LS =>	0,15	LS =>	0,16
				Valor do BDI =>	0,07	Valor com BDI =>	0,38

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	100298	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,58	0,58
INS	00034794	SINAPI	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	H	0,0276500	21,03	0,58
				MO sem LS =>	0,27	LS =>	0,31
				Valor do BDI =>	0,14	Valor com BDI =>	0,72

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	95344	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,19	0,19
INS	00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	H	0,0115400	17,18	0,19
				MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,10
				Valor do BDI =>	0,04	Valor com BDI =>	0,23

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	95346	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,13	0,13
INS	00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	H	0,0050900	26,76	0,13
				MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,07
				Valor do BDI =>	0,03	Valor com BDI =>	0,16

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	95347	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,13	0,13
INS	00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	H	0,0050900	25,76	0,13
				MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,07
				Valor do BDI =>	0,03	Valor com BDI =>	0,16

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	95351	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,47	0,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO									
INS	00004096	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)			H	0,0163700	28,86	0,47
				MO sem LS =>	0,22	LS =>	0,25	MO com LS =>	0,47
				Valor do BDI =>	0,11		Valor com BDI =>		0,58

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
CPU	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,13	0,13		
INS	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	H	0,0083100	16,78	0,13		
				MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,07	MO com LS =>	0,13
				Valor do BDI =>	0,03		Valor com BDI =>		0,16

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	95357	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,24	0,24
INS	00004234	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	H	0,0115400	21,14	0,24
				MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,13
				Valor do BDI =>	0,06	MO com LS =>	0,24
						Valor com BDI =>	0,30

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
CPU	95358	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,27	0,27		
INS	00004253	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	H	0,0163700	16,78	0,27		
				MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,14	MO com LS =>	0,27
				Valor do BDI =>	0,06		Valor com BDI =>		0,33

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	95359	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,41	0,41
INS	00004254	SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	H	0,0163700	25,14	0,41
				MO sem LS =>	0,19	LS =>	0,22
				Valor do BDI =>	0,10	MO com LS =>	0,41
				Valor com BDI =>			0,51

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
CPU	95361	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,13	0,13		
INS	00004257	SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	H	0,0083100	16,78	0,13		
				MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,07	MO com LS =>	0,13
				Valor do BDI =>	0,03		Valor com BDI =>		0,16

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	95363	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,25	0,25
INS	00004239	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	H	0,0083100	30,82	0,25
				MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,13
				Valor do BDI =>	0,06	MO com LS =>	0,25
						Valor com BDI =>	0,31

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
CPU	95360	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,26	0,26		
INS	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	H	0,0115400	22,88	0,26		
				MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,14	MO com LS =>	0,26
				Valor do BDI =>	0,06		Valor com BDI =>		0,32

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	95364	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,16	0,16
INS	00004248	SINAPI	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA)	H	0,0083100	20,37	0,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO					
		MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,08
		Valor do BDI =>	0,04	Valor com BDI =>	0,20

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	95368	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,21	0,21
INS	00004251	SINAPI	OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (HORISTA)	H	0,0115400	18,74	0,21
		MO sem LS =>	0,10	LS =>	0,11	MO com LS =>	0,21
		Valor do BDI =>	0,05	Valor com BDI =>			0,26

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,44	0,44
INS	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	H	0,0212000	21,14	0,44
		MO sem LS =>	0,21	LS =>	0,23	MO com LS =>	0,44
		Valor do BDI =>	0,11	Valor com BDI =>			0,55

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,33	0,33
INS	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	H	0,0147600	22,40	0,33
		MO sem LS =>	0,16	LS =>	0,17	MO com LS =>	0,33
		Valor do BDI =>	0,08	Valor com BDI =>			0,41

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	95377	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,24	0,24
INS	00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	H	0,0115400	21,14	0,24
		MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,13	MO com LS =>	0,24
		Valor do BDI =>	0,06	Valor com BDI =>			0,30

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,32	0,32
INS	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	0,0212000	15,18	0,32
		MO sem LS =>	0,15	LS =>	0,17	MO com LS =>	0,32
		Valor do BDI =>	0,08	Valor com BDI =>			0,40

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	95379	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,24	0,24
INS	00006160	SINAPI	SOLDADOR (HORISTA)	H	0,0115400	21,14	0,24
		MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,13	MO com LS =>	0,24
		Valor do BDI =>	0,06	Valor com BDI =>			0,30

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	95385	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,24	0,24
INS	00012869	SINAPI	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	H	0,0115400	20,89	0,24
		MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,13	MO com LS =>	0,24
		Valor do BDI =>	0,06	Valor com BDI =>			0,30

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	95386	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,26	0,26
INS	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	H	0,0115400	22,88	0,26
		MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,14	MO com LS =>	0,26
		Valor do BDI =>	0,06	Valor com BDI =>			0,32

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	95387	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,23	0,23
INS	00010489	SINAPI	VIDRACEIRO (HORISTA)	H	0,0147600	16,08	0,23
		MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,12	MO com LS =>	0,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO						
			Valor do BDI =>	0,05	Valor com BDI =>	0,28

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	100288	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,07	0,07
INS	00034345	SINAPI	VIGIA DIURNO (HORISTA)	H	0,0050900	15,18	0,07
				MO sem LS =>	0,03	LS =>	0,04
				Valor do BDI =>	0,01	MO com LS =>	0,07
						Valor com BDI =>	0,08

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	91922	SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,0000000	27,78	27,78
CPU A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3650000	25,06	9,14
CPU A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3650000	30,38	11,08
INS	00040408	SINAPI	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	UN	1,0000000	7,56	7,56
				MO sem LS =>	6,60	LS =>	7,45
				Valor do BDI =>	6,94	MO com LS =>	14,05
						Valor com BDI =>	34,72

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	91920	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,0000000	25,41	25,41
CPU A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3650000	25,06	9,14
CPU A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3650000	30,38	11,08
INS	00001874	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	UN	1,0000000	5,19	5,19
				MO sem LS =>	6,60	LS =>	7,45
				Valor do BDI =>	6,35	MO com LS =>	14,05
						Valor com BDI =>	31,76

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
CPU	89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,0000000	42,29	42,29		
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1926000	24,07	4,63		
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1926000	29,30	5,64		
INS	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	2,0000000	3,73	7,46		
INS	00001966	SINAPI	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	21,64	21,64		
INS	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,1150000	25,40	2,92		
				MO sem LS =>	3,42	LS =>	3,85	MO com LS =>	7,27
				Valor do BDI =>	10,57	Valor com BDI =>		52,86	

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	1,0000000	91,97	91,97
CPU A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5297450	25,06	13,27
CPU A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5297450	30,38	16,09
INS	00001575	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	3,0000000	2,11	6,33
INS	00034709	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	UN	1,0000000	56,28	56,28
				MO sem LS =>	9,59	LS =>	10,81
				Valor do BDI =>	22,99	MO com LS =>	20,40
				Valor com BDI =>		114,96	

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	30,38	30,38
CPU A	95332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,78	0,78
INS	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	H	1,0000000	21,14	21,14
INS	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	4,23	4,23
INS	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,60	0,60
INS	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,43	1,43
INS	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,08	0,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO										
INS	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)				H	1,0000000	0,86	0,86
INS	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)				H	1,0000000	1,26	1,26
				MO sem LS =>	10,30	LS =>	11,62	MO com LS =>	21,92	
				Valor do BDI =>	7,59	Valor com BDI =>		37,97		

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
CPU	91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1,0000000	8,98	8,98		
CPU A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0710000	25,06	1,77		
CPU A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0710000	30,38	2,15		
INS	00039244	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	M	1,1000000	4,57	5,02		
INS	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0018000	23,27	0,04		
				MO sem LS =>	1,28	LS =>	1,44	MO com LS =>	2,72
				Valor do BDI =>	2,24	Valor com BDI =>		11,22	

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
CPU	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1,0000000	12,06	12,06		
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1340000	25,06	3,35		
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1340000	30,38	4,07		
INS	00039244	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	M	1,0170000	4,57	4,64		
				MO sem LS =>	2,42	LS =>	2,73	MO com LS =>	5,15
				Valor do BDI =>	3,01	Valor com BDI =>		15,07	

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
CPU	91873	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1,0000000	24,19	24,19		
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2190000	25,06	5,48		
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2190000	30,38	6,65		
INS	00002684	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA	M	1,0170000	11,86	12,06		
				MO sem LS =>	3,96	LS =>	4,47	MO com LS =>	8,43
				Valor do BDI =>	6,04	Valor com BDI =>		30,23	

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
CPU	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	29,30	29,30		
CPU_A	95335	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,38	0,38		
INS	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	1,0000000	21,14	21,14		
INS	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	4,23	4,23		
INS	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,60	0,60		
INS	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,43	1,43		
INS	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,08	0,08		
INS	00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,31	0,31		
INS	00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,13	1,13		
				MO sem LS =>	10,12	LS =>	11,40	MO com LS =>	21,52
				Valor do BDI =>	7,32	Valor com BDI =>		36,62	

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
CPU	86887	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,0000000	68,31	68,31		
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1525000	29,30	4,46		
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0481000	23,84	1,14		
INS	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0210000	4,80	0,10		
INS	00011684	SINAPI	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM	UN	1,0000000	62,61	62,61		
				MO sem LS =>	1,89	LS =>	2,13	MO com LS =>	4,02
				Valor do BDI =>	17,07	Valor com BDI =>		85,38	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,0000000	11,81	11,81
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1525000	29,30	4,46
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0481000	23,84	1,14
INS	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0210000	4,80	0,10
INS	00006141	SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	UN	1,0000000	6,11	6,11
				MO sem LS =>	1,89	LS => 2,13	MO com LS => 4,02
				Valor do BDI =>	2,95	Valor com BDI =>	14,76

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	5632	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI	1,0000000	89,20	89,20
CPU_A	5627	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIACÃO. AF 06/2014	H	1,0000000	47,92	47,92
CPU_A	5628	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF 06/2014	H	1,0000000	12,66	12,66
CPU_A	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	28,62	28,62
				MO sem LS =>	10,05	LS => 11,33	MO com LS => 21,38
				Valor do BDI =>	22,30	Valor com BDI =>	111,50

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	5631	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	1,0000000	213,07	213,07
CPU_A	5627	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIACÃO. AF 06/2014	H	1,0000000	47,92	47,92
CPU_A	5628	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF 06/2014	H	1,0000000	12,66	12,66
CPU_A	5629	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF 06/2014	H	1,0000000	59,90	59,90
CPU_A	5630	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 06/2014	H	1,0000000	63,97	63,97
CPU_A	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	28,62	28,62
				MO sem LS =>	10,05	LS => 11,33	MO com LS => 21,38
				Valor do BDI =>	53,26	Valor com BDI =>	266,33

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	5627	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIACÃO. AF 06/2014	H	1,0000000	47,92	47,92
INS	00010685	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	UN	0,0000560	855.799,07	47,92
				MO sem LS =>	0,00	LS => 0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	11,98	Valor com BDI =>	59,90

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	5628	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF 06/2014	H	1,0000000	12,66	12,66
INS	00010685	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	UN	0,0000148	855.799,07	12,66
				MO sem LS =>	0,00	LS => 0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	3,16	Valor com BDI =>	15,82

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	5629	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF 06/2014	H	1,0000000	59,90	59,90
INS	00010685	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	UN	0,0000700	855.799,07	59,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO					
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	14,97	Valor com BDI =>	74,87

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	5630	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 06/2014	H	1,0000000	63,97	63,97
INS	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	10,7700000	5,94	63,97
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	15,99	Valor com BDI =>			79,96

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	104626	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25. ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 03/2023	m³	1,0000000	864,13	864,13
CPU_A	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6268000	29,59	48,13
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1560000	30,01	4,68
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7828000	23,84	42,50
INS	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0213000	8,60	0,18
INS	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3,1250000	5,81	18,15
INS	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,5000000	4,01	10,02
INS	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,2994000	20,32	6,08
INS	00034493	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	m³	1,2315000	596,34	734,39
		MO sem LS =>	30,92	LS =>	34,85	MO com LS =>	65,77
		Valor do BDI =>	216,03	Valor com BDI =>			1.080,16

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	92272	SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF 09/2020	M	1,0000000	45,74	45,74
CPU_A	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0320000	24,45	0,78
CPU_A	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0830000	29,59	2,45
CPU_A	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHP	0,0220000	31,95	0,70
CPU_A	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHI	0,0880000	30,55	2,68
INS	00001345	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM	m²	0,1360000	88,73	12,06
INS	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,3420000	11,46	26,83
INS	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,0120000	20,32	0,24
		MO sem LS =>	2,26	LS =>	2,55	MO com LS =>	4,81
		Valor do BDI =>	11,43	Valor com BDI =>			57,17

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	92273	SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF 09/2020	M	1,0000000	19,80	19,80
CPU_A	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0210000	24,45	0,51
CPU_A	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0910000	29,59	2,69
CPU_A	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHP	0,0070000	31,95	0,22
CPU_A	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHI	0,0300000	30,55	0,91
INS	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,3100000	11,46	15,01
INS	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,0230000	20,32	0,46
		MO sem LS =>	1,47	LS =>	1,66	MO com LS =>	3,13
		Valor do BDI =>	4,95	Valor com BDI =>			24,75

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. E = 17 MM. AF 09/2020	m²	1,0000000	188,51	188,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO							
CPU_A	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500000	24,45	6,11
CPU_A	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1800000	29,59	34,91
CPU_A	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10"	CHP	0,0630000	31,95	2,01
CPU_A	91693	SINAPI	- CHP DIURNO. AF 08/2015				
			SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10"	CHI	0,2550000	30,55	7,79
INS	00001358	SINAPI	- CHI DIURNO. AF 08/2015				
			CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	m²	1,3360000	52,39	69,99
INS	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,3080000	11,46	26,44
INS	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	9,2370000	4,01	37,04
INS	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,2080000	20,32	4,22
				MO sem LS =>	17,22	LS =>	19,41
				Valor do BDI =>	47,12	Valor com BDI =>	MO com LS =>
							36,63
							235,63

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 09/2020	m²	1,0000000	133,74	133,74
CPU_A	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2020000	24,45	4,93
CPU_A	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9110000	29,59	26,95
CPU_A	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10"	CHP	0,0500000	31,95	1,59
CPU_A	91693	SINAPI	- CHP DIURNO. AF 08/2015				
			SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10"	CHI	0,2370000	30,55	7,24
INS	00001358	SINAPI	- CHI DIURNO. AF 08/2015				
			CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	m²	1,1460000	52,39	60,03
INS	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,1660000	11,46	1,90
INS	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	6,9520000	4,01	27,87
INS	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,1590000	20,32	3,23
				MO sem LS =>	13,81	LS =>	15,57
				Valor do BDI =>	33,43	Valor com BDI =>	MO com LS =>
							29,38
							167,17

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	91186	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRACADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM. FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF 09/2023	M	1,0000000	28,44	28,44
CPU A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1652000	24,07	3,97
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7270000	29,30	21,30
INS	00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	3,5000000	0,59	2,06
INS	00014153	SINAPI	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	UN	0,0194000	57,68	1,11
				MO sem LS =>	8,62	LS =>	9,71
				Valor do BDI =>	7,11	MO com LS =>	18,33
						Valor com BDI =>	35,55

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	91187	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRACADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM. FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF 09/2023	M	1,0000000	25,60	25,60
CPU A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1505000	24,07	3,62
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6622000	29,30	19,40
INS	00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	2,5926000	0,59	1,52
INS	00014153	SINAPI	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	UN	0,0185000	57,68	1,06
				MO sem LS =>	7,85	LS =>	8,85
				Valor do BDI =>	6,40	MO com LS =>	16,70
						Valor com BDI =>	32,00

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	-----	--------	------------	-------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO							
CPU	91185	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM. FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF 09/2023	M	1,0000000	25,78	25,78
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1486000	24,07	3,57
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6537000	29,30	19,15
INS	00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	3,7500000	0,59	2,21
INS	00014153	SINAPI	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	UN	0,0149000	57,68	0,85
				MO sem LS =>	7,75	LS =>	8,73
				Valor do BDI =>	6,44	Valor com BDI =>	16,48
							32,22

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	90437	SINAPI	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 09/2023	UN	1,0000000	41,99	41,99
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3275000	24,07	7,88
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1645000	29,30	34,11
				MO sem LS =>	14,29	LS =>	16,10
				Valor do BDI =>	10,49	Valor com BDI =>	30,39
							52,48

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	90438	SINAPI	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF 09/2023	UN	1,0000000	61,33	61,33
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4783000	24,07	11,51
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7006000	29,30	49,82
				MO sem LS =>	20,86	LS =>	23,52
				Valor do BDI =>	15,33	Valor com BDI =>	44,38
							76,66

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	90436	SINAPI	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	UN	1,0000000	15,75	15,75
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1229000	24,07	2,95
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4370000	29,30	12,80
				MO sem LS =>	5,36	LS =>	6,04
				Valor do BDI =>	3,93	Valor com BDI =>	11,40
							19,68

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	90439	SINAPI	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	UN	1,0000000	9,72	9,72
CPU_A	102274	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF 01/2021	CHI	0,2084000	25,50	5,31
CPU_A	102275	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF 01/2021	CHP	0,0853000	28,51	2,43
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0826000	24,07	1,98
				MO sem LS =>	2,96	LS =>	3,34
				Valor do BDI =>	2,43	Valor com BDI =>	6,30
							12,15

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	90279	SINAPI	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 09/2021	m³	1,0000000	674,10	674,10
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5492000	23,84	60,77
CPU_A	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6069000	24,15	38,80
CPU_A	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 05/2023	CHP	1,1138000	2,02	2,24
CPU_A	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 05/2023	CHI	0,4931000	0,43	0,21
INS	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,6302000	151,96	95,76
INS	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	15,1255000	1,28	19,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO							
INS	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	420,1527000	0,90	378,13
INS	00004720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,5882000	134,02	78,83
				MO sem LS =>	31,34	LS =>	35,34
				Valor do BDI =>	168,52	Valor com BDI =>	842,62
				MO com LS =>			66,68

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	99837	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4". FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF 04/2019 PS	M	1,0000000	601,20	601,20
CPU_A	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,5260000	24,62	111,43
CPU_A	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,5100000	29,81	164,25
INS	00001332	SINAPI	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	KG	0,8960000	8,06	7,22
INS	00011002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,0650000	21,12	1,37
INS	00011964	SINAPI	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	3,3330000	2,20	7,33
INS	00021009	SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580)	M	6,2500000	23,81	148,81
INS	00021010	SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)	M	2,0230000	31,97	64,67
INS	00021011	SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580)	M	0,9260000	46,59	43,14
INS	00021012	SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	M	1,0290000	51,49	52,98
				MO sem LS =>	89,82	LS =>	101,25
				Valor do BDI =>	150,30	Valor com BDI =>	751,50
				MO com LS =>			191,07

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF 03/2016	CHI	1,0000000	24,66	24,66
CPU_A	88295	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	24,29	24,29
CPU_A	93277	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF 03/2016	H	1,0000000	0,30	0,30
CPU_A	93278	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF 03/2016	H	1,0000000	0,07	0,07
				MO sem LS =>	8,01	LS =>	9,04
				Valor do BDI =>	6,16	Valor com BDI =>	30,82
				MO com LS =>			17,05

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016	CHP	1,0000000	25,68	25,68
CPU_A	88295	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	24,29	24,29
CPU_A	93277	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF 03/2016	H	1,0000000	0,30	0,30
CPU_A	93278	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF 03/2016	H	1,0000000	0,07	0,07
CPU_A	93279	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF 03/2016	H	1,0000000	0,28	0,28
CPU_A	93280	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 03/2016	H	1,0000000	0,74	0,74
				MO sem LS =>	8,01	LS =>	9,04
				Valor do BDI =>	6,42	Valor com BDI =>	32,10
				MO com LS =>			17,05

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	93277	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF 03/2016	H	1,0000000	0,30	0,30
INS	00036487	SINAPI	GUINCHO ELETTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	UN	0,0000640	4.812,91	0,30
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,07	Valor com BDI =>	0,37
				MO com LS =>			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	93278	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF 03/2016	H	1,0000000	0,07	0,07
INS	00036487	SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	UN	0,0000148	4.812,91	0,07
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,01	Valor com BDI =>	0,08

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	93279	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF 03/2016	H	1,0000000	0,28	0,28
INS	00036487	SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	UN	0,0000600	4.812,91	0,28
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,07	Valor com BDI =>	0,35

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	93280	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 03/2016	H	1,0000000	0,74	0,74
INS	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	0,7800000	0,96	0,74
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,18	Valor com BDI =>	0,92

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	93288	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T. POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF 03/2016	CHI	1,0000000	181,74	181,74
CPU_A	88296	SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	32,79	32,79
CPU_A	93283	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIACÃO. AF 03/2016	H	1,0000000	99,64	99,64
CPU_A	93284	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF 03/2016	H	1,0000000	35,12	35,12
CPU_A	93296	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF 03/2016	H	1,0000000	14,19	14,19
				MO sem LS =>	12,01	LS =>	13,54
				Valor do BDI =>	45,43	Valor com BDI =>	227,17

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	93287	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T. POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF 03/2016	CHP	1,0000000	354,39	354,39
CPU_A	88296	SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	32,79	32,79
CPU_A	93283	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIACÃO. AF 03/2016	H	1,0000000	99,64	99,64
CPU_A	93284	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF 03/2016	H	1,0000000	35,12	35,12
CPU_A	93285	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF 03/2016	H	1,0000000	160,17	160,17
CPU_A	93286	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 03/2016	H	1,0000000	12,48	12,48
CPU_A	93296	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF 03/2016	H	1,0000000	14,19	14,19
				MO sem LS =>	12,01	LS =>	13,54
				Valor do BDI =>	88,59	Valor com BDI =>	442,98

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	93283	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T. POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIACÃO. AF 03/2016	H	1,0000000	99,64	99,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO							
INS	00044474	SINAPI	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	UN	0,0000400	2.491.030,28	99,64
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	24,91	Valor com BDI =>	124,55

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	93296	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF 03/2016	H	1,0000000	14,19	14,19
INS	00044474	SINAPI	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	UN	0,0000057	2.491.030,28	14,19
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	3,54	Valor com BDI =>	17,73

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	93284	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF 03/2016	H	1,0000000	35,12	35,12
INS	00044474	SINAPI	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	UN	0,0000141	2.491.030,28	35,12
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	8,78	Valor com BDI =>	43,90

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	93285	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF 03/2016	H	1,0000000	160,17	160,17
INS	00044474	SINAPI	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	UN	0,0000643	2.491.030,28	160,17
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	40,04	Valor com BDI =>	200,21

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	93286	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 03/2016	H	1,0000000	12,48	12,48
INS	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	13,0000000	0,96	12,48
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	3,12	Valor com BDI =>	15,60

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	5930	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI	1,0000000	77,47	77,47
CPU_A	88286	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	36,57	36,57
CPU_A	89259	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIACÃO. AF 06/2014	H	1,0000000	26,99	26,99
CPU_A	89260	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF 06/2014	H	1,0000000	9,91	9,91
CPU_A	91466	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF 08/2015	H	1,0000000	4,00	4,00
				MO sem LS =>	13,79	LS =>	15,54
				Valor do BDI =>	19,36	Valor com BDI =>	29,33
							96,83

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	1,0000000	280,12	280,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO							
CPU_A	88286	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	36,57	36,57
CPU_A	89259	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIACÃO. AF 06/2014	H	1,0000000	26,99	26,99
CPU_A	89260	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF 06/2014	H	1,0000000	9,91	9,91
CPU_A	89262	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF 06/2014	H	1,0000000	45,66	45,66
CPU_A	91466	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF 08/2015	H	1,0000000	4,00	4,00
CPU_A	91467	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 08/2015	H	1,0000000	156,99	156,99
				MO sem LS =>	13,79	LS =>	15,54
				Valor do BDI =>	70,03	Valor com BDI =>	29,33
						MO com LS =>	350,15

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	89259	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIACÃO. AF 06/2014	H	1,0000000	26,99	26,99
INS	00003363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000551	143.750,00	7,92
INS	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000343	556.216,19	19,07
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	6,74	Valor com BDI =>	0,00
						MO com LS =>	33,73

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	91466	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF 08/2015	H	1,0000000	4,00	4,00
INS	00003363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000058	143.750,00	0,83
INS	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000057	556.216,19	3,17
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,00	Valor com BDI =>	0,00
						MO com LS =>	5,00

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	89260	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF 06/2014	H	1,0000000	9,91	9,91
INS	00003363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000144	143.750,00	2,07
INS	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000141	556.216,19	7,84
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	2,47	Valor com BDI =>	0,00
						MO com LS =>	12,38

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	-----	--------	------------	-------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO							
CPU	89262	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF 06/2014	H	1,0000000	45,66	45,66
INS	00003363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000689	143.750,00	9,90
INS	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000643	556.216,19	35,76
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	11,41	Valor com BDI =>	57,07

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	91467	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 08/2015	H	1,0000000	156,99	156,99
INS	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	26,4300000	5,94	156,99
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	39,24	Valor com BDI =>	196,23

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	UN	1,0000000	125,43	125,43
CPU A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3882000	25,06	9,72
CPU A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3882000	30,38	11,79
INS	00003378	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	1,0000000	103,92	103,92
				MO sem LS =>	7,02	LS =>	7,92
				Valor do BDI =>	31,35	Valor com BDI =>	156,78

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	30,01	30,01
CPU A	95338	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,44	0,44
INS	00012873	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	H	1,0000000	21,14	21,14
INS	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	4,23	4,23
INS	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,60	0,60
INS	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,43	1,43
INS	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,08	0,08
INS	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,78	0,78
INS	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,31	1,31
				MO sem LS =>	10,14	LS =>	11,44
				Valor do BDI =>	7,50	Valor com BDI =>	37,51

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,0000000	19,14	19,14
CPU A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2320000	25,06	5,81
CPU A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2320000	30,38	7,04
INS	00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	1,0000000	6,29	6,29
				MO sem LS =>	4,20	LS =>	4,73
				Valor do BDI =>	4,78	Valor com BDI =>	23,92

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	91958	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,0000000	34,86	34,86
CPU A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4020000	25,06	10,07
CPU A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4020000	30,38	12,21
INS	00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	2,0000000	6,29	12,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO					
		MO sem LS =>	7,28	LS =>	8,20
		Valor do BDI =>	8,71	Valor com BDI =>	15,48
					43,57

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	24,78	24,78
CPU A	95390	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,08	0,08
INS	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	4,23	4,23
INS	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,60	0,60
INS	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,43	1,43
INS	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,08	0,08
INS	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,78	0,78
INS	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,31	1,31
INS	00044503	SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	H	1,0000000	16,27	16,27
		MO sem LS =>	7,69	LS =>	8,66	MO com LS =>	16,35
		Valor do BDI =>	6,19	Valor com BDI =>			30,97

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	100716	SINAPI	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	m²	1,0000000	24,65	24,65
CPU A	88306	SINAPI	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0539000	26,19	1,41
CPU A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0535000	23,84	1,27
CPU_A	93408	SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0157000	92,02	1,44
CPU_A	93409	SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,0382000	35,92	1,37
INS	00036785	SINAPI	GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16)	SC25KG	0,1600000	119,79	19,16
		MO sem LS =>	1,34	LS =>	1,51	MO com LS =>	2,85
		Valor do BDI =>	6,16	Valor com BDI =>			30,81

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	89810	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,0000000	30,44	30,44
CPU A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2172000	24,07	5,22
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2172000	29,30	6,36
INS	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	2,0000000	3,73	7,46
INS	00003528	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	8,48	8,48
INS	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,1150000	25,40	2,92
		MO sem LS =>	3,85	LS =>	4,35	MO com LS =>	8,20
		Valor do BDI =>	7,61	Valor com BDI =>			38,05

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,0000000	29,13	29,13
CPU A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1926000	24,07	4,63
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1926000	29,30	5,64
INS	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	2,0000000	3,73	7,46
INS	00003528	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	8,48	8,48
INS	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,1150000	25,40	2,92
		MO sem LS =>	3,42	LS =>	3,85	MO com LS =>	7,27
		Valor do BDI =>	7,28	Valor com BDI =>			36,41

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	89851	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,0000000	33,65	33,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO							
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2774000	24,07	6,67
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2774000	29,30	8,12
INS	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	2,0000000	3,73	7,46
INS	00003528	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	8,48	8,48
INS	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR	UN	0,1150000	25,40	2,92
			(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)				
				MO sem LS =>	4,92	LS =>	5,55
				Valor do BDI =>	8,41	Valor com BDI =>	10,47
						MO com LS =>	10,47
							42,06

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,0000000	10,59	10,59
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1270000	24,07	3,05
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1270000	29,30	3,72
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0099000	61,55	0,60
INS	00003516	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	2,17	2,17
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0150000	69,74	1,04
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0071000	2,43	0,01
				MO sem LS =>	2,25	LS =>	2,54
				Valor do BDI =>	2,64	Valor com BDI =>	4,79
						MO com LS =>	4,79
							13,23

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,0000000	16,35	16,35
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1379000	24,07	3,31
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1379000	29,30	4,04
INS	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UN	2,0000000	2,11	4,22
INS	00003518	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	3,51	3,51
INS	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR	UN	0,0500000	25,40	1,27
			(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)				
				MO sem LS =>	2,44	LS =>	2,76
				Valor do BDI =>	4,08	Valor com BDI =>	5,20
						MO com LS =>	5,20
							20,43

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	89414	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,0000000	14,12	14,12
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1621000	24,07	3,90
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1621000	29,30	4,74
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0094000	61,55	0,57
INS	00003501	SINAPI	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	4,07	4,07
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0110000	69,74	0,76
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0360000	2,43	0,08
				MO sem LS =>	2,88	LS =>	3,24
				Valor do BDI =>	3,53	Valor com BDI =>	6,12
						MO com LS =>	6,12
							17,65

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,0000000	16,38	16,38
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1416000	24,07	3,40
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1416000	29,30	4,14
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0059000	61,55	0,36
INS	00003524	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	7,92	7,92
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0070000	69,74	0,48
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0338000	2,43	0,08
				MO sem LS =>	2,51	LS =>	2,83
				Valor do BDI =>	4,09	Valor com BDI =>	5,34
						MO com LS =>	5,34
							20,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO							
	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,0000000	10,38	10,38
CPU A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1270000	24,07	3,05
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1270000	29,30	3,72
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0099000	61,55	0,60
INS	00003517	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	UN	1,0000000	1,96	1,96
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0150000	69,74	1,04
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0071000	2,43	0,01
				MO sem LS =>	2,25	LS =>	2,54
				Valor do BDI =>	2,59	Valor com BDI =>	MO com LS =>
							4,79
							12,97

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,0000000	15,68	15,68
CPU A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1379000	24,07	3,31
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1379000	29,30	4,04
INS	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UN	2,0000000	2,11	4,22
INS	00003526	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	2,84	2,84
INS	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,0500000	25,40	1,27
				MO sem LS =>	2,44	LS =>	2,76
				Valor do BDI =>	3,92	Valor com BDI =>	MO com LS =>
							5,20
							19,60

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	89481	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,0000000	5,46	5,46
CPU A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0706000	24,07	1,69
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0706000	29,30	2,06
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0071000	61,55	0,43
INS	00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	0,71	0,71
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0080000	69,74	0,55
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0108000	2,43	0,02
				MO sem LS =>	1,25	LS =>	1,41
				Valor do BDI =>	1,36	Valor com BDI =>	MO com LS =>
							2,66
							6,82

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,0000000	9,01	9,01
CPU A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1359000	24,07	3,27
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1359000	29,30	3,98
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0071000	61,55	0,43
INS	00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	0,71	0,71
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0080000	69,74	0,55
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0302000	2,43	0,07
				MO sem LS =>	2,41	LS =>	2,72
				Valor do BDI =>	2,25	Valor com BDI =>	MO com LS =>
							5,13
							11,26

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,0000000	9,87	9,87
CPU A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1520000	24,07	3,65
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1520000	29,30	4,45
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0071000	61,55	0,43
INS	00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	0,71	0,71
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0080000	69,74	0,55
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0338000	2,43	0,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO					
		MO sem LS =>	2,70	LS =>	3,04
		Valor do BDI =>	2,46	Valor com BDI =>	5,74
					12,33

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	89492	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,0000000	8,31	8,31
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0859000	24,07	2,06
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0859000	29,30	2,51
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0094000	61,55	0,57
INS	00003536	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	2,38	2,38
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0110000	69,74	0,76
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0131000	2,43	0,03
		MO sem LS =>	1,52	LS =>	1,71	MO com LS =>	3,23
		Valor do BDI =>	2,07	Valor com BDI =>			10,38

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	89413	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,0000000	12,43	12,43
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1621000	24,07	3,90
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1621000	29,30	4,74
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0094000	61,55	0,57
INS	00003536	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	2,38	2,38
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0110000	69,74	0,76
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0360000	2,43	0,08
		MO sem LS =>	2,88	LS =>	3,24	MO com LS =>	6,12
		Valor do BDI =>	3,10	Valor com BDI =>			15,53

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	89834	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	1,0000000	53,31	53,31
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2896000	24,07	6,97
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2896000	29,30	8,48
INS	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	3,0000000	3,73	11,19
INS	00003670	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	22,29	22,29
INS	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,1725000	25,40	4,38
		MO sem LS =>	5,14	LS =>	5,80	MO com LS =>	10,94
		Valor do BDI =>	13,32	Valor com BDI =>			66,63

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,0000000	51,56	51,56
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2568000	24,07	6,18
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2568000	29,30	7,52
INS	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	3,0000000	3,73	11,19
INS	00003670	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	22,29	22,29
INS	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,1725000	25,40	4,38
		MO sem LS =>	4,56	LS =>	5,14	MO com LS =>	9,70
		Valor do BDI =>	12,89	Valor com BDI =>			64,45

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	89861	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,0000000	57,59	57,59
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3698000	24,07	8,90
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3698000	29,30	10,83
INS	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	3,0000000	3,73	11,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO									
INS	00003670	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL		UN	1,0000000	22,29		22,29
INS	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)		UN	0,1725000	25,40		4,38
				MO sem LS =>	6,57	LS =>	7,40	MO com LS =>	13,97
				Valor do BDI =>	14,39		Valor com BDI =>		71,98

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
CPU	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,0000000	15,03	15,03		
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1693000	24,07	4,07		
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1693000	29,30	4,96		
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0148000	61,55	0,91		
INS	00003666	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	3,51	3,51		
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0225000	69,74	1,56		
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0107000	2,43	0,02		
				MO sem LS =>	3,00	LS =>	3,39	MO com LS =>	6,39
				Valor do BDI =>	3,75		Valor com BDI =>		18,78

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
CPU	96624	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF 01/2024	m³	1,0000000	201,70	201,70		
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5790000	30,01	47,38		
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6340000	23,84	15,11		
CPU_A	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHP	0,0320000	10,04	0,32		
CPU_A	91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHI	0,0300000	0,78	0,02		
INS	00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	1,1900000	116,70	138,87		
				MO sem LS =>	20,63	LS =>	23,26	MO com LS =>	43,89
				Valor do BDI =>	50,42	Valor com BDI =>		252,12	

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
CPU	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,0000000	145,56	145,56		
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3870000	29,30	11,33		
CPU A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1886000	23,84	4,49		
INS	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	2,0000000	15,40	30,80		
INS	00010425	SINAPI	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM	UN	1,0000000	95,07	95,07		
INS	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0304000	127,38	3,87		
				MO sem LS =>	5,28	LS =>	5,96	MO com LS =>	11,24
				Valor do BDI =>	36,39	Valor com BDI =>			181,95

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
CPU	89532	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,0000000	7,02	7,02		
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0524000	24,07	1,26		
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0524000	29,30	1,53		
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0082000	61,55	0,50		
INS	00003869	SINAPI	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	3,05	3,05		
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0095000	69,74	0,66		
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0120000	2,43	0,02		
				MO sem LS =>	0,93	LS =>	1,04	MO com LS =>	1,97
				Valor do BDI =>	1,75		Valor com BDI =>		8,77

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	-----	--------	------------	-------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO							
CPU	89562	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,0000000	10,13	10,13
CPU A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0635000	24,07	1,52
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0635000	29,30	1,86
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0106000	61,55	0,65
INS	00003872	SINAPI	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	5,20	5,20
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0125000	69,74	0,87
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0144000	2,43	0,03
				MO sem LS =>	1,12	LS => 1,27	MO com LS => 2,39
				Valor do BDI =>	2,53	Valor com BDI =>	12,66

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	91886	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,0000000	16,38	16,38
CPU A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2440000	25,06	6,11
CPU A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2440000	30,38	7,41
INS	00001902	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	UN	1,0000000	2,86	2,86
				MO sem LS =>	4,41	LS => 4,98	MO com LS => 9,39
				Valor do BDI =>	4,09	Valor com BDI =>	20,47

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	89821	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	1,0000000	18,09	18,09
CPU A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1448000	24,07	3,48
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1448000	29,30	4,24
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0245000	61,55	1,50
INS	00003899	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	6,08	6,08
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0400000	69,74	2,78
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0054000	2,43	0,01
				MO sem LS =>	2,57	LS => 2,89	MO com LS => 5,46
				Valor do BDI =>	4,52	Valor com BDI =>	22,61

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,0000000	17,22	17,22
CPU A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1284000	24,07	3,09
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1284000	29,30	3,76
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0245000	61,55	1,50
INS	00003899	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	6,08	6,08
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0400000	69,74	2,78
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0054000	2,43	0,01
				MO sem LS =>	2,28	LS => 2,57	MO com LS => 4,85
				Valor do BDI =>	4,30	Valor com BDI =>	21,52

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	89856	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,0000000	20,23	20,23
CPU A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1849000	24,07	4,45
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1849000	29,30	5,41
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0245000	61,55	1,50
INS	00003899	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	6,08	6,08
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0400000	69,74	2,78
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0077000	2,43	0,01
				MO sem LS =>	3,28	LS => 3,70	MO com LS => 6,98
				Valor do BDI =>	5,05	Valor com BDI =>	25,28

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	-----	--------	------------	-------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO							
CPU	89752	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,0000000	7,63	7,63
CPU A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0846000	24,07	2,03
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0846000	29,30	2,47
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0099000	61,55	0,60
INS	00003897	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	1,48	1,48
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0150000	69,74	1,04
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0071000	2,43	0,01
				MO sem LS =>	1,50	LS =>	1,69
				Valor do BDI =>	1,90	Valor com BDI =>	3,19
						MO com LS =>	9,53

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	89813	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	1,0000000	5,48	5,48
CPU A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0228000	24,07	0,54
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0228000	29,30	0,66
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0073000	61,55	0,44
INS	00003875	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	3,07	3,07
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0110000	69,74	0,76
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0080000	2,43	0,01
				MO sem LS =>	0,40	LS =>	0,46
				Valor do BDI =>	1,37	Valor com BDI =>	0,86
						MO com LS =>	6,85

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	89753	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,0000000	9,26	9,26
CPU A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0919000	24,07	2,21
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0919000	29,30	2,69
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0073000	61,55	0,44
INS	00003875	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	3,07	3,07
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0110000	69,74	0,76
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0390000	2,43	0,09
				MO sem LS =>	1,63	LS =>	1,83
				Valor do BDI =>	2,31	Valor com BDI =>	3,46
						MO com LS =>	11,57

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	89528	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,0000000	4,31	4,31
CPU A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0471000	24,07	1,13
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0471000	29,30	1,38
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0071000	61,55	0,43
INS	00003904	SINAPI	LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	0,80	0,80
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0080000	69,74	0,55
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0108000	2,43	0,02
				MO sem LS =>	0,83	LS =>	0,94
				Valor do BDI =>	1,07	Valor com BDI =>	1,77
						MO com LS =>	5,38

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	89424	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,0000000	6,68	6,68
CPU A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0906000	24,07	2,18
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0906000	29,30	2,65
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0071000	61,55	0,43
INS	00003904	SINAPI	LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	0,80	0,80
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0080000	69,74	0,55
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0302000	2,43	0,07
				MO sem LS =>	1,60	LS =>	1,81
				Valor do BDI =>	1,67	Valor com BDI =>	3,41
						MO com LS =>	8,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	89378	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,0000000	7,25	7,25
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1013000	24,07	2,43
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1013000	29,30	2,96
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0071000	61,55	0,43
INS	00003904	SINAPI	LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	0,80	0,80
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0080000	69,74	0,55
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0338000	2,43	0,08
				MO sem LS =>		2,02	MO com LS =>
				Valor do BDI =>		1,81	Valor com BDI =>
							3,82
							9,06

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	89541	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,0000000	6,39	6,39
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0577000	24,07	1,38
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0577000	29,30	1,69
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0094000	61,55	0,57
INS	00003903	SINAPI	LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	1,96	1,96
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0110000	69,74	0,76
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0131000	2,43	0,03
				MO sem LS =>		1,15	MO com LS =>
				Valor do BDI =>		1,59	Valor com BDI =>
							2,17
							7,98

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	89431	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,0000000	9,13	9,13
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1081000	24,07	2,60
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1081000	29,30	3,16
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0094000	61,55	0,57
INS	00003903	SINAPI	LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	1,96	1,96
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0110000	69,74	0,76
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0360000	2,43	0,08
				MO sem LS =>		2,16	MO com LS =>
				Valor do BDI =>		2,28	Valor com BDI =>
							4,08
							11,41

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	89386	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,0000000	9,81	9,81
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1208000	24,07	2,90
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1208000	29,30	3,53
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0094000	61,55	0,57
INS	00003903	SINAPI	LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	1,96	1,96
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0110000	69,74	0,76
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0403000	2,43	0,09
				MO sem LS =>		2,41	MO com LS =>
				Valor do BDI =>		2,45	Valor com BDI =>
							4,55
							12,26

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	29,88	29,88
CPU_A	95341	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,31	0,31
INS	00004755	SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	H	1,0000000	21,14	21,14
INS	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	4,23	4,23
INS	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,60	0,60
INS	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,43	1,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO							
INS	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	0,08	0,08
INS	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,78	0,78
INS	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	1,31	1,31
				MO sem LS =>	10,08	LS =>	11,37
				Valor do BDI =>	7,47	Valor com BDI =>	21,45
						MO com LS =>	37,35

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	102274	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF 01/2021	CHI	1,00000000	25,50	25,50
CPU_A	102270	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF 01/2021	H	1,00000000	1,10	1,10
CPU_A	102271	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF 01/2021	H	1,00000000	0,25	0,25
CPU_A	88298	SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	24,15	24,15
				MO sem LS =>	7,95	LS =>	8,96
				Valor do BDI =>	6,37	Valor com BDI =>	16,91
						MO com LS =>	31,87

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	102275	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF 01/2021	CHP	1,00000000	28,51	28,51
CPU_A	102270	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF 01/2021	H	1,00000000	1,10	1,10
CPU_A	102271	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF 01/2021	H	1,00000000	0,25	0,25
CPU_A	102272	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MANUTENÇÃO. AF 01/2021	H	1,00000000	1,38	1,38
CPU_A	102273	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 01/2021	H	1,00000000	1,63	1,63
CPU_A	88298	SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	24,15	24,15
				MO sem LS =>	7,95	LS =>	8,96
				Valor do BDI =>	7,12	Valor com BDI =>	16,91
						MO com LS =>	35,63

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	102270	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF 01/2021	H	1,00000000	1,10	1,10
INS	00040703	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG	UN	0,0000640	17.260,00	1,10
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,27	Valor com BDI =>	0,00
						MO com LS =>	1,37

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	102271	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF 01/2021	H	1,00000000	0,25	0,25
INS	00040703	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG	UN	0,0000148	17.260,00	0,25
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,06	Valor com BDI =>	0,00
						MO com LS =>	0,31

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	102272	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MANUTENÇÃO. AF 01/2021	H	1,00000000	1,38	1,38
INS	00040703	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG	UN	0,0000800	17.260,00	1,38
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,34	Valor com BDI =>	0,00
						MO com LS =>	1,72

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	-----	--------	------------	-------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO								
CPU	102273	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 01/2021	H	1,0000000	1,63	1,63	
INS	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	1,7000000	0,96	1,63	
MO sem LS =>				0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>				0,40	Valor com BDI =>		2,03	

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
CPU	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	30,07	30,07	
CPU_A	100298	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,58	0,58	
INS	00034794	SINAPI	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	H	1,0000000	21,03	21,03	
INS	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	4,23	4,23	
INS	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,60	0,60	
INS	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,43	1,43	
INS	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,08	0,08	
INS	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,86	0,86	
INS	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,26	1,26	
MO sem LS =>				10,16	LS =>	11,45	MO com LS =>	21,61
Valor do BDI =>				7,51	Valor com BDI =>		37,58	

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	24,61	24,61
CPU_A	95344	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,19	0,19
INS	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	4,23	4,23
INS	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,60	0,60
INS	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,43	1,43
INS	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,08	0,08
INS	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
INS	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,89	0,89
INS	00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	H	1,0000000	17,18	17,18
MO sem LS =>				8,17	LS =>	9,20	MO com LS =>
Valor do BDI =>				6,15	Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
CPU	5934	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI	1,0000000	101,60	101,60	
CPU_A	88300	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	38,31	38,31	
CPU_A	89228	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIACÃO. AF 06/2014	H	1,0000000	46,80	46,80	
CPU_A	89229	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF 06/2014	H	1,0000000	16,49	16,49	
MO sem LS =>				14,61	LS =>	16,46	MO com LS =>	31,07
Valor do BDI =>				25,40	Valor com BDI =>		127,00	

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
CPU	89228	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIACÃO. AF 06/2014	H	1,0000000	46,80	46,80	
INS	00004090	SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	UN	0,0000400	1.170.000,00	46,80	
MO sem LS =>				0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>				11,70	Valor com BDI =>		58,50	

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	-----	--------	------------	-------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO						
CPU	89229	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF 06/2014	H	1,0000000	16,49
INS	00004090	SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	UN	0,0000141	1.170.000,00
				MO sem LS =>	0,00	LS => 0,00
				Valor do BDI =>	4,12	Valor com BDI => 20,61

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	34,13	34,13
CPU_A	95346	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,13	0,13
INS	00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	H	1,0000000	26,76	26,76
INS	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	4,23	4,23
INS	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,60	0,60
INS	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,43	1,43
INS	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,08	0,08
INS	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
INS	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,89	0,89
				MO sem LS =>	12,64	LS => 14,25	MO com LS => 26,89
				Valor do BDI =>	8,53	Valor com BDI =>	42,66

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	33,13	33,13
CPU_A	95347	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,13	0,13
INS	00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	H	1,0000000	25,76	25,76
INS	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	4,23	4,23
INS	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,60	0,60
INS	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,43	1,43
INS	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,08	0,08
INS	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
INS	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,89	0,89
				MO sem LS =>	12,17	LS => 13,72	MO com LS => 25,89
				Valor do BDI =>	8,28	Valor com BDI =>	41,41

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	88286	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	36,57	36,57
CPU_A	95351	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,47	0,47
INS	00004096	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	H	1,0000000	28,86	28,86
INS	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	4,23	4,23
INS	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,60	0,60
INS	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,43	1,43
INS	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,08	0,08
INS	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
INS	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,89	0,89
				MO sem LS =>	13,79	LS => 15,54	MO com LS => 29,33
				Valor do BDI =>	9,14	Valor com BDI =>	45,71

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	-----	--------	------------	-------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO							
CPU	93409	SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF 05/2023	CHI	1,0000000	35,92	35,92
CPU_A	88306	SINAPI	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,19	26,19
CPU_A	93404	SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIACÃO. AF 05/2023	H	1,0000000	7,75	7,75
CPU_A	93405	SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF 05/2023	H	1,0000000	1,98	1,98
				MO sem LS =>	8,91	LS => 10,04	MO com LS => 18,95
				Valor do BDI =>	8,98	Valor com BDI =>	44,90

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	93408	SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF 05/2023	CHP	1,0000000	92,02	92,02
CPU_A	88306	SINAPI	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,19	26,19
CPU_A	93404	SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIACÃO. AF 05/2023	H	1,0000000	7,75	7,75
CPU_A	93405	SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF 05/2023	H	1,0000000	1,98	1,98
CPU_A	93406	SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF 05/2023	H	1,0000000	9,30	9,30
CPU_A	93407	SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 05/2023	H	1,0000000	46,80	46,80
				MO sem LS =>	8,91	LS => 10,04	MO com LS => 18,95
				Valor do BDI =>	23,00	Valor com BDI =>	115,02

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	93404	SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIACÃO. AF 05/2023	H	1,0000000	7,75	7,75
INS	00036522	SINAPI	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	UN	0,0000533	98.734,35	5,26
INS	00039813	SINAPI	MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	UN	0,0000640	38.997,88	2,49
				MO sem LS =>	0,00	LS => 0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	1,93	Valor com BDI =>	9,68

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	93405	SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF 05/2023	H	1,0000000	1,98	1,98
INS	00036522	SINAPI	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	UN	0,0000143	98.734,35	1,41
INS	00039813	SINAPI	MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	UN	0,0000148	38.997,88	0,57
				MO sem LS =>	0,00	LS => 0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,49	Valor com BDI =>	2,47

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	-----	--------	------------	-------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO							
CPU	93406	SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENCÃO. AF 05/2023	H	1,0000000	9,30	9,30
INS	00036522	SINAPI	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	UN	0,0000667	98.734,35	6,58
INS	00039813	SINAPI	MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	UN	0,0000700	38.997,88	2,72
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	2,32	Valor com BDI =>	11,62

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	93407	SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 05/2023	H	1,0000000	46,80	46,80
INS	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	7,8800000	5,94	46,80
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	11,70	Valor com BDI =>	58,50

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	24,15	24,15
CPU_A	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,13	0,13
INS	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	4,23	4,23
INS	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,60	0,60
INS	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,43	1,43
INS	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,08	0,08
INS	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	H	1,0000000	16,78	16,78
INS	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
INS	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,89	0,89
				MO sem LS =>	7,95	LS =>	8,96
				Valor do BDI =>	6,03	Valor com BDI =>	16,91

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	28,62	28,62
CPU_A	95357	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,24	0,24
INS	00004234	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	H	1,0000000	21,14	21,14
INS	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	4,23	4,23
INS	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,60	0,60
INS	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,43	1,43
INS	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,08	0,08
INS	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
INS	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,89	0,89
				MO sem LS =>	10,05	LS =>	11,33
				Valor do BDI =>	7,15	Valor com BDI =>	21,38

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	88295	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	24,29	24,29
CPU A	95358	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,27	0,27
INS	00004253	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	H	1,0000000	16,78	16,78
INS	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	4,23	4,23
INS	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,60	0,60
INS	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,43	1,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO							
INS	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	0,08	0,08
INS	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,01	0,01
INS	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,89	0,89
				MO sem LS =>	8,01	LS =>	9,04
				Valor do BDI =>	6,07	Valor com BDI =>	17,05
							30,36

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	88296	SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	32,79	32,79
CPU_A	95359	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	0,41	0,41
INS	00004254	SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	H	1,00000000	25,14	25,14
INS	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	4,23	4,23
INS	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	0,60	0,60
INS	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	1,43	1,43
INS	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	0,08	0,08
INS	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,01	0,01
INS	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,89	0,89
				MO sem LS =>	12,01	LS =>	13,54
				Valor do BDI =>	8,19	Valor com BDI =>	25,55
							40,98

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	88298	SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	24,15	24,15
CPU_A	95361	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	0,13	0,13
INS	00004257	SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	H	1,00000000	16,78	16,78
INS	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	4,23	4,23
INS	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	0,60	0,60
INS	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	1,43	1,43
INS	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	0,08	0,08
INS	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,01	0,01
INS	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,89	0,89
				MO sem LS =>	7,95	LS =>	8,96
				Valor do BDI =>	6,03	Valor com BDI =>	16,91
							30,18

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	88300	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	38,31	38,31
CPU_A	95363	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	0,25	0,25
INS	00004239	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	H	1,00000000	30,82	30,82
INS	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	4,23	4,23
INS	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	0,60	0,60
INS	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	1,43	1,43
INS	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	0,08	0,08
INS	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,01	0,01
INS	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,89	0,89
				MO sem LS =>	14,61	LS =>	16,46
				Valor do BDI =>	9,57	Valor com BDI =>	31,07
							47,88

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	30,38	30,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO							
CPU_A	95360	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,26	0,26
INS	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	H	1,0000000	22,88	22,88
INS	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	4,23	4,23
INS	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,60	0,60
INS	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,43	1,43
INS	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,08	0,08
INS	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
INS	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,89	0,89
				MO sem LS =>	10,88	LS =>	12,26
				Valor do BDI =>	7,59	Valor com BDI =>	23,14
						MO com LS =>	37,97

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	88301	SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	27,77	27,77
CPU_A	95364	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,16	0,16
INS	00004248	SINAPI	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA)	H	1,0000000	20,37	20,37
INS	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	4,23	4,23
INS	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,60	0,60
INS	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,43	1,43
INS	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,08	0,08
INS	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
INS	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,89	0,89
				MO sem LS =>	9,65	LS =>	10,88
				Valor do BDI =>	6,94	Valor com BDI =>	20,53
						MO com LS =>	34,71

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	88306	SINAPI	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,19	26,19
CPU_A	95368	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,21	0,21
INS	00004251	SINAPI	OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (HORISTA)	H	1,0000000	18,74	18,74
INS	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	4,23	4,23
INS	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,60	0,60
INS	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,43	1,43
INS	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,08	0,08
INS	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
INS	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,89	0,89
				MO sem LS =>	8,91	LS =>	10,04
				Valor do BDI =>	6,54	Valor com BDI =>	18,95
						MO com LS =>	32,73

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	90455	SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 100 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULACÕES COM NO MÁXIMO 75 MM DE DIÂMETRO. AF 09/2023	UN	1,0000000	8,31	8,31
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0389000	24,07	0,93
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1556000	29,30	4,55
INS	00009836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	0,1500000	13,83	2,07
INS	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0214000	25,08	0,53
INS	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0100000	23,27	0,23
				MO sem LS =>	1,87	LS =>	2,10
				Valor do BDI =>	2,07	Valor com BDI =>	3,97
						MO com LS =>	10,38

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	-----	--------	------------	-------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO							
CPU	90453	SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 40 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 32 MM DE DIÂMETRO. AF 09/2023	UN	1,0000000	4,10	4,10
CPU A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0176000	24,07	0,42
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0702000	29,30	2,05
INS	00009835	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	0,1500000	6,04	0,90
INS	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0214000	25,08	0,53
INS	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0088000	23,27	0,20
				MO sem LS =>	0,84	LS =>	0,95
				Valor do BDI =>	1,02	Valor com BDI =>	MO com LS =>
						1,79	5,12

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	90454	SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 75 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 50 MM DE DIÂMETRO. AF 09/2023	UN	1,0000000	6,47	6,47
CPU A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0267000	24,07	0,64
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1068000	29,30	3,12
INS	00009837	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	0,1500000	13,09	1,96
INS	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0214000	25,08	0,53
INS	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0095000	23,27	0,22
				MO sem LS =>	1,28	LS =>	1,44
				Valor do BDI =>	1,61	Valor com BDI =>	MO com LS =>
						2,72	8,08

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	30,01	30,01
CPU A	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,44	0,44
INS	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	H	1,0000000	21,14	21,14
INS	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	4,23	4,23
INS	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,60	0,60
INS	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,43	1,43
INS	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,08	0,08
INS	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,78	0,78
INS	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,31	1,31
				MO sem LS =>	10,14	LS =>	11,44
				Valor do BDI =>	7,50	Valor com BDI =>	MO com LS =>
						21,58	37,51

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	97740	SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF 03/2024	m³	1,0000000	2.188,36	2.188,36
CPU_A	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8613000	24,45	21,05
CPU_A	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,3066000	28,64	123,34
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,3795000	30,01	221,45
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,3795000	23,84	175,92
CPU_A	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF 06/2015	CHP	1,0264000	1,41	1,44
CPU_A	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF 06/2015	CHI	2,7986000	0,56	1,56
CPU_A	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHP	0,2675000	31,95	8,54
CPU_A	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHI	0,5938000	30,55	18,14
CPU_A	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	32,6798000	12,96	423,53
CPU_A	94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	m³	1,1030000	609,11	671,84
INS	00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	m²	6,7614000	52,39	354,22
INS	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0350000	8,60	0,30
INS	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,4216000	11,46	16,29
INS	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	6,2500000	4,01	25,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO							
INS	00005073	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	KG	0,1843000	20,71	3,81
INS	00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,2954000	22,50	6,64
INS	00039995	SINAPI	POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO	m³	0,2475000	439,92	108,88
INS	00043682	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	m²	0,3189000	19,93	6,35
				MO sem LS =>	264,64	LS =>	298,32
				Valor do BDI =>	547,09	Valor com BDI =>	562,96
						MO com LS =>	2.735,45

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	97738	SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF 03/2024 PS	m³	1,0000000	4.255,97	4.255,97
CPU_A	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,3072000	24,45	105,31
CPU_A	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	21,5358000	28,64	616,78
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31,7545000	30,01	952,95
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31,7545000	23,84	757,02
CPU_A	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF 06/2015	CHP	6,6350000	1,41	9,35
CPU_A	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF 06/2015	CHI	18,0917000	0,56	10,13
CPU_A	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHP	0,8801000	31,95	28,11
CPU_A	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHI	3,4271000	30,55	104,69
CPU_A	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	m³	1,2000000	589,03	706,83
INS	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0667000	8,60	0,57
INS	00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	2,1276000	22,50	47,87
INS	00039014	SINAPI	FIBRA DE ACO PARA REFORÇO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA	KG	6,0000000	9,32	55,92
INS	00043677	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM	m²	13,0514000	65,00	848,34
INS	00043682	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	m²	0,6074000	19,93	12,10
				MO sem LS =>	869,26	LS =>	979,92
				Valor do BDI =>	1.063,99	Valor com BDI =>	1.849,18
						MO com LS =>	5.319,96

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF 03/2024	m³	1,0000000	2.630,59	2.630,59
CPU_A	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7356000	24,45	17,98
CPU_A	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,6780000	28,64	105,33
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22,4974000	30,01	675,14
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22,4974000	23,84	536,33
CPU_A	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF 06/2015	CHP	4,6865000	1,41	6,60
CPU_A	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF 06/2015	CHI	12,7788000	0,56	7,15
CPU_A	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHP	0,3130000	31,95	10,00
CPU_A	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHI	0,4226000	30,55	12,91
CPU_A	92767	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	28,9369000	15,04	435,21
CPU_A	94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	m³	1,2000000	609,11	730,93
INS	00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	m²	1,3112000	52,39	68,69
INS	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0567000	8,60	0,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO									
INS	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA		M	4,4770000	4,01	17,95	
INS	00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)		KG	0,2619000	22,50	5,89	
				MO sem LS =>	534,66	LS =>	602,73	MO com LS =>	1.137,39
				Valor do BDI =>	657,64	Valor com BDI =>		3.288,23	

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
CPU	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	32,97	32,97		
CPU A	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,33	0,33		
INS	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	H	1,0000000	22,40	22,40		
INS	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	4,23	4,23		
INS	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,60	0,60		
INS	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,43	1,43		
INS	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,08	0,08		
INS	00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,05	2,05		
INS	00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,85	1,85		
				MO sem LS =>	10,68	LS =>	12,05	MO com LS =>	22,73
				Valor do BDI =>	8,24	Valor com BDI =>		41,21	

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
CPU	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020 PE	m²	1,0000000	10,55	10,55		
CPU A	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0635000	32,97	2,09		
INS	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	L	0,0575000	22,20	1,27		
INS	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,1908000	37,70	7,19		
				MO sem LS =>	0,68	LS =>	0,76	MO com LS =>	1,44
				Valor do BDI =>	2,63	Valor com BDI =>		13,18	

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
CPU	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	m²	1,0000000	24,82	24,82		
CPU A	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4529000	32,97	14,93		
INS	00007340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	L	0,3257000	30,37	9,89		
				MO sem LS =>	4,84	LS =>	5,45	MO com LS =>	10,29
				Valor do BDI =>	6,20	Valor com BDI =>		31,02	

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
CPU	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 03/2024	m²	1,0000000	159,87	159,87		
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6390000	30,01	19,17		
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2790000	23,84	30,49		
INS	00034353	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC II	KG	8,6200000	1,91	16,46		
INS	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,2400000	6,04	1,44		
INS	00036178	SINAPI	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL	UN	6,4375000	14,34	92,31		
				MO sem LS =>	15,79	LS =>	17,81	MO com LS =>	33,60
				Valor do BDI =>	39,96	Valor com BDI =>		199,83	

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHI	1,0000000	0,78	0,78
CPU_A	91273	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF 08/2015	H	1,0000000	0,62	0,62
CPU_A	91274	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF 08/2015	H	1,0000000	0,16	0,16
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,19	MO com LS =>	0,00
				Valor com BDI =>		0,97	

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	-----	--------	------------	-------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO							
CPU	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHP	1,0000000	10,04	10,04
CPU_A	91273	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIACÃO. AF 08/2015	H	1,0000000	0,62	0,62
CPU_A	91274	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF 08/2015	H	1,0000000	0,16	0,16
CPU_A	91275	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF 08/2015	H	1,0000000	0,78	0,78
CPU_A	91276	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 08/2015	H	1,0000000	8,48	8,48
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	2,51	Valor com BDI =>	12,55

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	91273	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIACÃO. AF 08/2015	H	1,0000000	0,62	0,62
INS	00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5.5 A 6,0 HP	UN	0,0000533	11.744,50	0,62
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,15	Valor com BDI =>	0,77

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	91274	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF 08/2015	H	1,0000000	0,16	0,16
INS	00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5.5 A 6,0 HP	UN	0,0000143	11.744,50	0,16
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,04	Valor com BDI =>	0,20

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	91275	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF 08/2015	H	1,0000000	0,78	0,78
INS	00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5.5 A 6,0 HP	UN	0,0000667	11.744,50	0,78
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,19	Valor com BDI =>	0,97

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	91276	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 08/2015	H	1,0000000	8,48	8,48
INS	00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	L	1,4400000	5,89	8,48
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	2,12	Valor com BDI =>	10,60

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	90824	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAÇ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,0000000	815,06	815,06
CPU_A	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,1450000	28,64	61,43
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0730000	23,84	25,58
INS	00002432	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	3,0000000	28,82	86,46
INS	00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	UN	19,8000000	0,11	2,17
INS	00039504	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	1,0000000	639,42	639,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO					
		MO sem LS =>	28,42	LS =>	32,03
		Valor do BDI =>	203,76	Valor com BDI =>	1.018,82
		MO com LS =>	60,45		

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	101624	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF 08/2020	m³	1,0000000	223,19	223,19
CPU_A	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	0,0794000	144,87	11,50
CPU_A	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI	0,3972000	61,60	24,46
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5720000	30,01	17,16
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8579000	23,84	20,45
CPU_A	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHP	0,0325000	38,75	1,25
CPU_A	91534	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHI	0,0302000	31,54	0,95
INS	00004720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	1,1000000	134,02	147,42
		MO sem LS =>	17,51	LS =>	19,74	MO com LS =>	37,25
		Valor do BDI =>	55,79	Valor com BDI =>	278,98		

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020	m²	1,0000000	6,94	6,94
CPU_A	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1020000	30,01	3,06
CPU_A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1531000	23,84	3,64
CPU_A	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHP	0,0036000	38,75	0,13
CPU_A	91534	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHI	0,0036000	31,54	0,11
		MO sem LS =>	2,22	LS =>	2,51	MO com LS =>	4,73
		Valor do BDI =>	1,73	Valor com BDI =>	8,67		

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	5942	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3. PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI	1,0000000	74,85	74,85
CPU_A	88301	SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	27,77	27,77
CPU_A	89128	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIACÃO. AF 06/2014	H	1,0000000	37,24	37,24
CPU_A	89129	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF 06/2014	H	1,0000000	9,84	9,84
		MO sem LS =>	9,65	LS =>	10,88	MO com LS =>	20,53
		Valor do BDI =>	18,71	Valor com BDI =>	93,56		

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	89128	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIACÃO. AF 06/2014	H	1,0000000	37,24	37,24
INS	00004262	SINAPI	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	UN	0,0000560	665.000,00	37,24
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	9,31	Valor com BDI =>	46,55		

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	89129	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3. PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF 06/2014	H	1,0000000	9,84	9,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO							
INS	00004262	SINAPI	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	UN	0,0000148	665.000,00	9,84
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	2,46	Valor com BDI =>	12,30

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF 09/2023	UN	1,0000000	5,81	5,81
CPU_A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0438000	25,06	1,09
CPU_A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1556000	30,38	4,72
				MO sem LS =>	1,94	LS =>	2,19
				Valor do BDI =>	1,45	Valor com BDI =>	7,26

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	91222	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS. DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 09/2023	M	1,0000000	9,40	9,40
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0734000	24,07	1,76
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2609000	29,30	7,64
				MO sem LS =>	3,20	LS =>	3,60
				Valor do BDI =>	2,35	Valor com BDI =>	11,75

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	90443	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS. DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	M	1,0000000	8,45	8,45
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0660000	24,07	1,58
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2348000	29,30	6,87
				MO sem LS =>	2,88	LS =>	3,24
				Valor do BDI =>	2,11	Valor com BDI =>	10,56

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG. PROFUNDIDADE ESCAVACÃO MÁX. 4.37 M - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI	1,0000000	61,60	61,60
CPU_A	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	28,62	28,62
CPU_A	88857	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0.26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACÃO MÁX. 4.37 M - DEPRECIACÃO. AF 06/2014	H	1,0000000	26,09	26,09
CPU_A	88858	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0.26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACÃO MÁX. 4.37 M - JUROS. AF 06/2014	H	1,0000000	6,89	6,89
				MO sem LS =>	10,05	LS =>	11,33
				Valor do BDI =>	15,40	Valor com BDI =>	21,38

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG. PROFUNDIDADE ESCAVACÃO MÁX. 4.37 M - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	1,0000000	144,87	144,87
CPU_A	53786	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0.26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACÃO MÁX. 4.37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 06/2014	H	1,0000000	50,66	50,66
CPU_A	5664	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0.26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACÃO MÁX. 4.37 M - MANUTENÇÃO. AF 06/2014	H	1,0000000	32,61	32,61
CPU_A	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	28,62	28,62
CPU_A	88857	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0.26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACÃO MÁX. 4.37 M - DEPRECIACÃO. AF 06/2014	H	1,0000000	26,09	26,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO						
CPU_A	88858	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF 06/2014	H	1,0000000	6,89
				MO sem LS =>	10,05	21,38
				Valor do BDI =>	36,21	181,08

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	88857	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG. PROFUNDIDADE ESCAVACÃO MÁX. 4.37 M - DEPRECIACÃO. AF 06/2014	H	1,0000000	26,09	26,09
INS	00036531	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4.37 M	UN	0,0000560	465.945,09	26,09
				MO sem LS =>	0,00	0,00	0,00
				Valor do BDI =>	6,52	32,61	32,61

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	88858	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG. PROFUNDIDADE ESCAVACÃO MÁX. 4.37 M - JUROS. AF 06/2014	H	1,0000000	6,89	6,89
INS	00036531	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4.37 M	UN	0,0000148	465.945,09	6,89
				MO sem LS =>	0,00	0,00	0,00
				Valor do BDI =>	1,72	8,61	8,61

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	5664	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG. PROFUNDIDADE ESCAVACÃO MÁX. 4.37 M - MANUTENCÃO. AF 06/2014	H	1,0000000	32,61	32,61
INS	00036531	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4.37 M	UN	0,0000700	465.945,09	32,61
				MO sem LS =>	0,00	0,00	0,00
				Valor do BDI =>	8,15	40,76	40,76

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	53786	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG. PROFUNDIDADE ESCAVACÃO MÁX. 4.37 M - MATERIAIS NA OPERACÃO. AF 06/2014	H	1,0000000	50,66	50,66
INS	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	8,5300000	5,94	50,66
				MO sem LS =>	0,00	0,00	0,00
				Valor do BDI =>	12,66	63,32	63,32

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHI	1,0000000	30,55	30,55
CPU_A	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	30,38	30,38
CPU_A	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIACÃO. AF 08/2015	H	1,0000000	0,14	0,14
CPU_A	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF 08/2015	H	1,0000000	0,03	0,03
				MO sem LS =>	10,88	12,26	23,14
				Valor do BDI =>	7,63	38,18	38,18

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	-----	--------	------------	-------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO							
CPU	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHP	1,0000000	31,95	31,95
CPU_A	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	30,38	30,38
CPU_A	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIACÃO. AF 08/2015	H	1,0000000	0,14	0,14
CPU_A	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF 08/2015	H	1,0000000	0,03	0,03
CPU_A	91690	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF 08/2015	H	1,0000000	0,10	0,10
CPU_A	91691	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 08/2015	H	1,0000000	1,30	1,30
				MO sem LS =>	10,88	LS =>	12,26
				Valor do BDI =>	7,98	Valor com BDI =>	23,14
						MO com LS =>	39,93

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIACÃO. AF 08/2015	H	1,0000000	0,14	0,14
INS	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	UN	0,0000720	2.068,94	0,14
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,03	Valor com BDI =>	0,00
						MO com LS =>	0,17

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF 08/2015	H	1,0000000	0,03	0,03
INS	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	UN	0,0000148	2.068,94	0,03
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>	0,00
						MO com LS =>	0,03

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	91690	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF 08/2015	H	1,0000000	0,10	0,10
INS	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	UN	0,0000500	2.068,94	0,10
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,02	Valor com BDI =>	0,00
						MO com LS =>	0,12

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	91691	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 08/2015	H	1,0000000	1,30	1,30
INS	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	1,3600000	0,96	1,30
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,32	Valor com BDI =>	0,00
						MO com LS =>	1,62

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	29,81	29,81
CPU_A	95377	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,24	0,24
INS	00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	H	1,0000000	21,14	21,14
INS	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	4,23	4,23
INS	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,60	0,60
INS	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,43	1,43
INS	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,08	0,08
INS	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,78	0,78
INS	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,31	1,31
				MO sem LS =>	10,05	LS =>	11,33
				Valor do BDI =>	7,45	Valor com BDI =>	21,38
						MO com LS =>	37,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	23,84	23,84
CPU A	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,32	0,32
INS	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	1,0000000	15,18	15,18
INS	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	4,23	4,23
INS	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,60	0,60
INS	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,43	1,43
INS	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,08	0,08
INS	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,61	0,61
INS	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,39	1,39
				MO sem LS =>	7,29	LS => 8,21	MO com LS => 15,50
				Valor do BDI =>	5,96	Valor com BDI =>	29,80

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,0000000	24,59	24,59
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1356000	29,30	3,97
CPU A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0427000	23,84	1,01
INS	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0420000	4,80	0,20
INS	00006146	SINAPI	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2"	UN	1,0000000	19,41	19,41
				MO sem LS =>	1,68	LS => 1,89	MO com LS => 3,57
				Valor do BDI =>	6,14	Valor com BDI =>	30,73

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	30,75	30,75
CPU A	95379	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,24	0,24
INS	00006160	SINAPI	SOLDADOR (HORISTA)	H	1,0000000	21,14	21,14
INS	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	4,23	4,23
INS	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,60	0,60
INS	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,43	1,43
INS	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,08	0,08
INS	00043468	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,21	1,21
INS	00043492	SINAPI	EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,82	1,82
				MO sem LS =>	10,05	LS => 11,33	MO com LS => 21,38
				Valor do BDI =>	7,68	Valor com BDI =>	38,43

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,0000000	11,12	11,12
CPU A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1280000	25,06	3,20
CPU A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1280000	30,38	3,88
INS	00038094	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,0000000	2,66	2,66
INS	00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	UN	1,0000000	1,38	1,38
				MO sem LS =>	2,31	LS => 2,61	MO com LS => 4,92
				Valor do BDI =>	2,78	Valor com BDI =>	13,90

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	86874	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,0000000	501,09	501,09
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8226000	29,30	24,10
CPU A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3446000	23,84	8,21
INS	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	4,0000000	15,40	61,60
INS	00010423	SINAPI	TANQUE DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO, *20* L	UN	1,0000000	402,22	402,22
INS	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0390000	127,38	4,96
				MO sem LS =>	10,83	LS => 12,21	MO com LS => 23,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO						
			Valor do BDI =>	125,27	Valor com BDI =>	626,36

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	89833	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	1,0000000	45,86	45,86
CPU A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2896000	24,07	6,97
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2896000	29,30	8,48
INS	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	3,0000000	3,73	11,19
INS	00007091	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	14,84	14,84
INS	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,1725000	25,40	4,38

MO sem LS =>	5,14	LS =>	5,80	MO com LS =>	10,94
Valor do BDI =>	11,46		Valor com BDI =>		57,32

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	89796	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,0000000	44,11	44,11
CPU A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2568000	24,07	6,18
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2568000	29,30	7,52
INS	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	3,0000000	3,73	11,19
INS	00007091	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	14,84	14,84
INS	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,1725000	25,40	4,38

MO sem LS =>	4,56	LS =>	5,14	MO com LS =>	9,70
Valor do BDI =>	11,02		Valor com BDI =>		55,13

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,0000000	25,00	25,00
CPU A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1839000	24,07	4,42
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1839000	29,30	5,38
INS	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UN	3,0000000	2,11	6,33
INS	00007097	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	6,97	6,97
INS	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,0750000	25,40	1,90

MO sem LS =>	3,26	LS =>	3,68	MO com LS =>	6,94
Valor do BDI =>	6,25		Valor com BDI =>		31,25

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,0000000	12,43	12,43
CPU A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1812000	24,07	4,36
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1812000	29,30	5,30
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0106000	61,55	0,65
INS	00007139	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1,0000000	1,18	1,18
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0120000	69,74	0,83
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0453000	2,43	0,11

MO sem LS =>	3,22	LS =>	3,62	MO com LS =>	6,84
Valor do BDI =>	3,10		Valor com BDI =>		15,53

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,0000000	13,58	13,58
CPU A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2026000	24,07	4,87
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2026000	29,30	5,93
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0106000	61,55	0,65
INS	00007139	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1,0000000	1,18	1,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO							
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0120000	69,74	0,83
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0507000	2,43	0,12
				MO sem LS =>	3,60	LS => 4,05	MO com LS => 7,65
				Valor do BDI =>	3,39	Valor com BDI =>	16,97

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	89620	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,0000000	11,90	11,90
CPU A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1153000	24,07	2,77
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1153000	29,30	3,37
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0141000	61,55	0,86
INS	00007140	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1,0000000	3,71	3,71
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0165000	69,74	1,15
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0197000	2,43	0,04
				MO sem LS =>	2,04	LS => 2,31	MO com LS => 4,35
				Valor do BDI =>	2,97	Valor com BDI =>	14,87

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	89443	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,0000000	17,38	17,38
CPU A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2161000	24,07	5,20
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2161000	29,30	6,33
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0141000	61,55	0,86
INS	00007140	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1,0000000	3,71	3,71
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0165000	69,74	1,15
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0540000	2,43	0,13
				MO sem LS =>	3,84	LS => 4,33	MO com LS => 8,17
				Valor do BDI =>	4,34	Valor com BDI =>	21,72

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	89398	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,0000000	18,74	18,74
CPU A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2416000	24,07	5,81
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2416000	29,30	7,07
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0141000	61,55	0,86
INS	00007140	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1,0000000	3,71	3,71
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0165000	69,74	1,15
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0605000	2,43	0,14
				MO sem LS =>	4,29	LS => 4,83	MO com LS => 9,12
				Valor do BDI =>	4,68	Valor com BDI =>	23,42

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	29,34	29,34
CPU A	95385	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,24	0,24
INS	00012869	SINAPI	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	H	1,0000000	20,89	20,89
INS	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	4,23	4,23
INS	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,60	0,60
INS	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,43	1,43
INS	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,08	0,08
INS	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,44	0,44
INS	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,43	1,43
				MO sem LS =>	9,93	LS => 11,20	MO com LS => 21,13
				Valor do BDI =>	7,33	Valor com BDI =>	36,67

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	-----	--------	------------	-------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO							
CPU	91991	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,0000000	37,47	37,47
CPU A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5110000	25,06	12,80
CPU A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5110000	30,38	15,52
INS	00038102	SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	UN	1,0000000	9,15	9,15
				MO sem LS =>	9,25	LS => 10,43	MO com LS => 19,68
				Valor do BDI =>	9,36	Valor com BDI =>	46,83

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	91998	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,0000000	20,56	20,56
CPU A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2420000	25,06	6,06
CPU A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2420000	30,38	7,35
INS	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	1,0000000	7,15	7,15
				MO sem LS =>	4,38	LS => 4,93	MO com LS => 9,31
				Valor do BDI =>	5,14	Valor com BDI =>	25,70

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	92006	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,0000000	37,63	37,63
CPU A	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4210000	25,06	10,55
CPU A	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4210000	30,38	12,78
INS	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	2,0000000	7,15	14,30
				MO sem LS =>	7,62	LS => 8,58	MO com LS => 16,20
				Valor do BDI =>	9,40	Valor com BDI =>	47,03

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,0000000	144,68	144,68
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1525000	29,30	4,46
CPU A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0481000	23,84	1,14
INS	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0210000	4,80	0,10
INS	00013417	SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2" OU 3/4"	UN	1,0000000	138,98	138,98
				MO sem LS =>	1,89	LS => 2,13	MO com LS => 4,02
				Valor do BDI =>	36,17	Valor com BDI =>	180,85

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,0000000	110,34	110,34
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0960000	29,30	2,81
CPU A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0303000	23,84	0,72
INS	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0210000	4,80	0,10
INS	00013415	SINAPI	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	UN	1,0000000	106,71	106,71
				MO sem LS =>	1,18	LS => 1,34	MO com LS => 2,52
				Valor do BDI =>	27,58	Valor com BDI =>	137,92

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,0000000	191,62	191,62
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1667000	29,30	4,88
CPU A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0525000	23,84	1,25
INS	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0210000	4,80	0,10
INS	00011772	SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4"	UN	1,0000000	185,39	185,39
				MO sem LS =>	2,06	LS => 2,33	MO com LS => 4,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO						
			Valor do BDI =>	47,90	Valor com BDI =>	239,52

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	89031	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI	1,0000000	78,75	78,75
CPU_A	88324	SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	30,38	30,38
CPU_A	89029	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIACÃO. AF 06/2014	H	1,0000000	33,58	33,58
CPU_A	89030	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF 06/2014	H	1,0000000	14,79	14,79
				MO sem LS =>	10,88	LS =>	12,26
				Valor do BDI =>	19,68	MO com LS =>	23,14
				Valor com BDI =>			98,43

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	89032	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	1,0000000	200,80	200,80
CPU_A	53817	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 06/2014	H	1,0000000	62,01	62,01
CPU_A	5724	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF 06/2014	H	1,0000000	60,04	60,04
CPU_A	88324	SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	30,38	30,38
CPU_A	89029	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIACÃO. AF 06/2014	H	1,0000000	33,58	33,58
CPU_A	89030	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF 06/2014	H	1,0000000	14,79	14,79
				MO sem LS =>	10,88	LS =>	12,26
				Valor do BDI =>	50,20	MO com LS =>	23,14
				Valor com BDI =>			251,00

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
CPU	89029	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIACÃO. AF 06/2014	H	1,0000000	33,58	33,58	
INS	00007622	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	UN	0,0000311	1.079.918,00	33,58	
MO sem LS =>				0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>				8,39	Valor com BDI =>		41,97	

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
CPU	89030	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF 06/2014	H	1,0000000	14,79	14,79	
INS	00007622	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	UN	0,0000137	1.079.918,00	14,79	
MO sem LS =>				0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>				3,69	Valor com BDI =>			18,48

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
CPU	5724	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF 06/2014	H	1,0000000	60,04	60,04	
INS	00007622	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	UN	0,0000556	1.079.918,00	60,04	
MO sem LS =>				0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>				15,01	Valor com BDI =>		75,05	

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	53817	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 06/2014	H	1,0000000	62,01	62,01
INS	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	10,4400000	5,94	62,01
MO sem LS => 0,00				LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO						
			Valor do BDI =>	15,50	Valor com BDI =>	77,51

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	5845	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI	1,00000000	54,43	54,43
CPU_A	7063	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - DEPRECIAÇÃO. AF 06/2014	H	1,00000000	18,94	18,94
CPU_A	7064	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - JUROS. AF 06/2014	H	1,00000000	5,11	5,11
CPU_A	88324	SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	30,38	30,38
				MO sem LS =>	10,88	LS =>	12,26
				Valor do BDI =>	13,60	MO com LS =>	23,14
						Valor com BDI =>	68,03

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	7063	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - DEPRECIAÇÃO. AF 06/2014	H	1,0000000	18,94	18,94
INS	00036511	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4510 KG	UN	0,0000533	355.434,93	18,94
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	4,73	Valor com BDI =>	23,67

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	7064	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - JUROS. AF 06/2014	H	1,0000000	5,11	5,11
INS	00036511	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4510 KG	UN	0,0000144	355.434,93	5,11
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,27	Valor com BDI =>	6,38

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	88324	SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	30,38	30,38
CPU A	95386	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,26	0,26
INS	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	H	1,0000000	22,88	22,88
INS	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	4,23	4,23
INS	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,60	0,60
INS	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,43	1,43
INS	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,08	0,08
INS	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
INS	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,89	0,89
MO sem LS =>				10,88	LS =>	12,26	MO com LS =>
Valor do BDI =>				7,59	Valor com BDI =>		

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
CPU	89800	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	M	1,0000000	28,65	28,65		
CPU A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2632000	24,07	6,33		
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2632000	29,30	7,71		
INS	00009836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1,0549000	13,83	14,58		
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0146000	2,43	0,03		
				MO sem LS =>	4,67	LS =>	5,27	MO com LS =>	9,94
				Valor do BDI =>	7,16	Valor com BDI =>			35,81

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	1,00000000	38,35	38,35
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4444000	24,07	10,69
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4444000	29,30	13,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO								
INS	00009836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)		M	1,0549000	13,83	14,58
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100		UN	0,0247000	2,43	0,06
				MO sem LS =>	7,89	LS =>	8,90	MO com LS => 16,79
				Valor do BDI =>	9,58	Valor com BDI =>		47,93

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	89848	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	1,0000000	27,39	27,39
CPU A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2396000	24,07	5,76
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2396000	29,30	7,02
INS	00009836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1,0549000	13,83	14,58
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0133000	2,43	0,03
				MO sem LS =>	4,25	LS =>	4,80
				Valor do BDI =>	6,84	MO com LS =>	9,05
						Valor com BDI =>	34,23

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	1,0000000	22,03	22,03
CPU A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2930000	24,07	7,05
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2930000	29,30	8,58
INS	00009835	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1,0549000	6,04	6,37
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0163000	2,43	0,03
				MO sem LS =>	5,20	LS =>	5,87
				Valor do BDI =>	5,50	MO com LS =>	11,07
						Valor com BDI =>	27,53

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	1,0000000	27,53	27,53
CPU A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3182000	24,07	7,65
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3182000	29,30	9,32
INS	00009838	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1,0549000	9,98	10,52
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0177000	2,43	0,04
				MO sem LS =>	5,65	LS =>	6,37
				Valor do BDI =>	6,88	MO com LS =>	12,02
						Valor com BDI =>	34,41

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	1,0000000	5,32	5,32
CPU A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0195000	24,07	0,46
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0195000	29,30	0,57
INS	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,0493000	4,08	4,28
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0045000	2,43	0,01
				MO sem LS =>	0,34	LS =>	0,38
				Valor do BDI =>	1,33	MO com LS =>	0,72
				Valor com BDI =>		6,65	

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	1,0000000	12,81	12,81
CPU A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1586000	24,07	3,81
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1586000	29,30	4,64
INS	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,0493000	4,08	4,28
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0370000	2,43	0,08
				MO sem LS =>	2,82	LS =>	3,17
				Valor do BDI =>	3,20	MO com LS =>	5,99
				Valor com BDI =>		16,01	

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	-----	--------	------------	-------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO							
CPU	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	1,0000000	24,76	24,76
CPU A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3800000	24,07	9,14
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3800000	29,30	11,13
INS	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,0493000	4,08	4,28
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0886000	2,43	0,21
				MO sem LS =>	6,75	LS =>	7,61
				Valor do BDI =>	6,19	MO com LS =>	14,36
						Valor com BDI =>	30,95

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
CPU	89447	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	1,0000000	10,48	10,48	
CPU A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0235000	24,07	0,56	
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0235000	29,30	0,68	
INS	00009869	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,0493000	8,80	9,23	
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0055000	2,43	0,01	
MO sem LS =>				0,41	LS =>	0,47	MO com LS =>	0,88
Valor do BDI =>				2,62	Valor com BDI =>		13,10	

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
CPU	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	1,0000000	19,42	19,42		
CPU A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1891000	24,07	4,55		
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1891000	29,30	5,54		
INS	00009869	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,0493000	8,80	9,23		
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0441000	2,43	0,10		
				MO sem LS =>	3,36	LS =>	3,78	MO com LS =>	7,14
				Valor do BDI =>	4,85	Valor com BDI =>		24,27	

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	1,0000000	33,65	33,65
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4530000	24,07	10,90
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4530000	29,30	13,27
INS	00009869	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,0493000	8,80	9,23
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,1056000	2,43	0,25
				MO sem LS =>	8,04	LS =>	9,07
				Valor do BDI =>	8,41	MO com LS =>	17,11
						Valor com BDI =>	42,06

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
CPU	89396	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,0000000	20,53	20,53		
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1748000	24,07	4,20		
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1748000	29,30	5,12		
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0088000	61,55	0,54		
INS	00007137	SINAPI	TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	9,83	9,83		
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0105000	69,74	0,73		
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0484000	2,43	0,11		
				MO sem LS =>	3,10	LS =>	3,50	MO com LS =>	6,60
				Valor do BDI =>	5,13	Valor com BDI =>		25,66	

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	89622	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,0000000	13,93	13,93
CPU A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1047000	24,07	2,52
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1047000	29,30	3,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO							
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0124000	61,55	0,76
INS	00007136	SINAPI	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	6,56	6,56
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0143000	69,74	0,99
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0185000	2,43	0,04
				MO sem LS =>	1,86	LS => 2,09	MO com LS => 3,95
				Valor do BDI =>	3,48	Valor com BDI =>	17,41

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	89445	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,0000000	19,03	19,03
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1987000	24,07	4,78
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1987000	29,30	5,82
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0124000	61,55	0,76
INS	00007136	SINAPI	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	6,56	6,56
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0143000	69,74	0,99
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0511000	2,43	0,12
				MO sem LS =>	3,53	LS => 3,97	MO com LS => 7,50
				Valor do BDI =>	4,75	Valor com BDI =>	23,78

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	89624	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,0000000	17,66	17,66
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1277000	24,07	3,07
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1277000	29,30	3,74
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0159000	61,55	0,97
INS	00007128	SINAPI	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	8,52	8,52
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0188000	69,74	1,31
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0223000	2,43	0,05
				MO sem LS =>	2,27	LS => 2,55	MO com LS => 4,82
				Valor do BDI =>	4,41	Valor com BDI =>	22,07

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	89627	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,0000000	19,72	19,72
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1318000	24,07	3,17
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1318000	29,30	3,86
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0176000	61,55	1,08
INS	00007129	SINAPI	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	10,00	10,00
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0225000	69,74	1,56
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0244000	2,43	0,05
				MO sem LS =>	2,34	LS => 2,63	MO com LS => 4,97
				Valor do BDI =>	4,93	Valor com BDI =>	24,65

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	89435	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,0000000	20,39	20,39
CPU_A	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1081000	24,07	2,60
CPU_A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1081000	29,30	3,16
INS	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0094000	61,55	0,57
INS	00009895	SINAPI	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	13,22	13,22
INS	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0110000	69,74	0,76
INS	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0360000	2,43	0,08
				MO sem LS =>	1,92	LS => 2,16	MO com LS => 4,08
				Valor do BDI =>	5,09	Valor com BDI =>	25,48

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	-----	--------	------------	-------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO							
CPU	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,0000000	491,70	491,70
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7791000	29,30	22,82
CPU A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4384000	23,84	10,45
INS	00004384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UN	2,0000000	20,78	41,56
INS	00006138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	UN	1,0000000	13,12	13,12
INS	00010422	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	UN	1,0000000	392,53	392,53
INS	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0881000	127,38	11,22
				MO sem LS =>	11,07	LS =>	12,48
				Valor do BDI =>	122,92	MO com LS =>	23,55
				Valor com BDI => 614,62			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO							
INS	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	UN	0,0001000	3.626,47	0,36
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,09	Valor com BDI =>	0,45

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	90585	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 06/2015	H	1,0000000	0,49	0,49
INS	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	0,5200000	0,96	0,49
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,12	Valor com BDI =>	0,61

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	24,74	24,74
CPU A	95387	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,23	0,23
INS	00010489	SINAPI	VIDRACEIRO (HORISTA)	H	1,0000000	16,08	16,08
INS	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	4,23	4,23
INS	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,60	0,60
INS	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,43	1,43
INS	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,08	0,08
INS	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,78	0,78
INS	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,31	1,31
				MO sem LS =>	7,67	LS =>	8,64
				Valor do BDI =>	6,18	Valor com BDI =>	30,92

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	86877	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,0000000	85,09	85,09
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1740000	29,30	5,09
CPU A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0548000	23,84	1,30
INS	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0480000	4,80	0,23
INS	00037588	SINAPI	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO	UN	1,0000000	78,47	78,47
				MO sem LS =>	2,15	LS =>	2,43
				Valor do BDI =>	21,27	Valor com BDI =>	106,36

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,0000000	91,81	91,81
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1740000	29,30	5,09
CPU A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0548000	23,84	1,30
INS	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0480000	4,80	0,23
INS	00006157	SINAPI	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2"	UN	1,0000000	85,19	85,19
				MO sem LS =>	2,15	LS =>	2,43
				Valor do BDI =>	22,95	Valor com BDI =>	114,76

	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,0000000	10,61	10,61
CPU A	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1232000	29,30	3,60
CPU A	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0388000	23,84	0,92
INS	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0332000	4,80	0,15
INS	00006153	SINAPI	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO	UN	1,0000000	5,94	5,94
				MO sem LS =>	1,53	LS =>	1,72
				Valor do BDI =>	2,65	Valor com BDI =>	13,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Total sem BDI	7.566.712,32
Total do BDI	1.890.727,61
Total Geral	9.457.439,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI

OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

CURVA ABC DE SERVIÇOS								
CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL	PESO (%)	PESO ACUMULADO (%)
104165	Próprio	REVESTIMENTO EM PLACA DE ALUMÍNIO COMPOSTO "ACM", ESPESSURA DE 4 MM E ACABAMENTO EM PVDF	m²	600,00	1.109,17	665.502,00	7,04	7,04
96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	5.743,56	88,28	507.041,47	5,36	12,40
92542	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	3.469,08	128,58	446.054,30	4,72	17,11
90950	SINAPI	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021	m²	3.083,40	131,16	404.418,74	4,28	21,39
89298	SINAPI	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023	m²	3.327,12	113,18	376.563,44	3,98	25,37
88424	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024	m²	9.315,94	40,03	372.916,91	3,94	29,32
87256	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	3.426,00	106,40	364.526,40	3,85	33,17
104612	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	2.439,89	136,63	333.361,89	3,52	36,69
94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	340,32	828,07	281.808,78	2,98	39,67
94446	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	3.469,08	75,73	262.713,42	2,78	42,45
100773	Próprio	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	10.200,00	23,21	236.742,00	2,50	44,96
90799	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	120,00	1.839,32	220.718,40	2,33	47,29
88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	9.315,94	23,55	219.390,29	2,32	49,61
97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	10.996,32	15,85	174.291,67	1,84	51,45
100331	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	5.203,62	33,47	174.165,16	1,84	53,29
91322	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	96,00	1.623,90	155.894,40	1,65	54,94
90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	960,00	161,41	154.953,60	1,64	56,58
88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	3.427,20	43,03	147.472,41	1,56	58,14
87528	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	2.439,89	60,33	147.198,44	1,56	59,70
12-2023	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UN	12,00	11.806,40	141.676,80	1,50	61,19
87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	2.506,03	56,20	140.838,99	1,49	62,68
90791	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	72,00	1.686,86	121.453,92	1,28	63,97
98061	SINAPI	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 7817,3 L (PARA 75 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	12,00	10.013,61	120.163,32	1,27	65,24
89995	SINAPI	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	m³	83,18	1.439,11	119.702,29	1,27	66,50
100392	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	5.203,62	19,90	103.552,03	1,09	67,60
102477	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	96,71	1.010,47	97.722,35	1,03	68,63
301031	Próprio	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	95,04	1.023,61	97.283,89	1,03	69,66
301032	Próprio	REVISÃO DE MADEIRAMENTO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS L, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	693,78	132,76	92.106,23	0,97	70,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

CURVA ABC DE SERVIÇOS								
CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL	PESO (%)	PESO ACUMULADO (%)
40398	SBC	REFORCO ESTRUTURAL CONCRETO 1:2,5:3	m³	83,18	1.085,58	90.296,37	0,95	71,59
100916	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	432,00	201,38	86.996,16	0,92	72,51
104161	Próprio	REVISÃO DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO	UN	456,00	189,27	86.307,12	0,91	73,42
90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.112,00	39,33	83.064,96	0,88	74,30
91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	13.093,92	6,25	81.837,00	0,87	75,17
101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	400,80	202,75	81.262,20	0,86	76,02
88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	3.427,20	23,42	80.265,02	0,85	76,87
106070	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA TIPO LAJE PAINEL TRELIÇADO MACIÇO (SEM ENCHIMENTO), PARA PISO, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 16 CM (PAINEL+CAPA) = (3+13). AF_08/2025	m²	192,00	377,63	72.504,96	0,77	77,64
98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	600,00	120,68	72.408,00	0,77	78,41
93589	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	21.000,00	3,42	71.820,00	0,76	79,17
101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	270,60	246,71	66.759,72	0,71	79,87
103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	156,71	405,82	63.595,97	0,67	80,54
100289	SINAPI	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.112,00	29,48	62.261,76	0,66	81,20
89957	Próprio	ADAPTSINAPI (89957) - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	336,00	183,75	61.740,00	0,65	81,85
92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4.284,84	14,35	61.487,49	0,65	82,50
100853	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	96,00	633,28	60.794,88	0,64	83,15
87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	4.945,92	11,80	58.361,85	0,62	83,76
102185	SINAPI	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	12,00	4.731,00	56.772,00	0,60	84,36
98055	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 10009,8 L (PARA 69 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	6,00	8.537,30	51.223,80	0,54	84,91
94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDACÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	115,20	437,73	50.426,49	0,53	85,44
94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	390,67	125,31	48.955,10	0,52	85,96
102489	SINAPI	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	m²	1.171,50	41,23	48.300,94	0,51	86,47
95471	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	48,00	967,03	46.417,44	0,49	86,96
100869	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	96,00	482,63	46.332,48	0,49	87,45
97330	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	378,00	110,66	41.829,48	0,44	87,89
92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2.350,65	16,93	39.796,45	0,42	88,31
104789	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	140,62	276,97	38.947,74	0,41	88,72
91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3.888,00	9,72	37.791,36	0,40	89,12
92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2.664,07	13,68	36.444,43	0,39	89,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI

OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

LOCAL:ZONA RURAL

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

CURVA ABC DE SERVIÇOS								
CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL	PESO (%)	PESO ACUMULADO (%)
86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	48,00	746,03	35.809,44	0,38	89,89
97329	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	M	378,00	90,52	34.216,56	0,36	90,25
91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	2.182,32	15,47	33.760,49	0,36	90,61
102610	SINAPI	CAIXA D ´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	12,00	2.755,81	33.069,72	0,35	90,96
95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	10.155,58	3,16	32.091,63	0,34	91,30
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	54,00	586,80	31.687,20	0,34	91,63
97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	3.426,00	9,13	31.279,38	0,33	91,96
86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	96,00	324,57	31.158,72	0,33	92,29
86922	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	24,00	1.238,15	29.715,60	0,31	92,60
92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	1.880,52	15,57	29.279,65	0,31	92,91
97328	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	M	378,00	72,65	27.461,70	0,29	93,20
93442	SINAPI	BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	12,00	2.178,01	26.136,12	0,28	93,48
91795	Próprio	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF 10/2015	M	270,00	95,27	25.722,90	0,27	93,75
97661	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	25.401,60	0,97	24.639,55	0,26	94,01
98556	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF 09/2023	m²	296,64	80,06	23.748,99	0,25	94,26
92453	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	67,50	344,86	23.278,05	0,25	94,51
CPU 15	Próprio	PONTO DE ESGOTO COM TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DN40MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS...)	pt	216,00	100,96	21.807,36	0,23	94,74
92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	1.723,81	12,65	21.806,16	0,23	94,97
102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	540,00	39,65	21.411,00	0,23	95,20
97649	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m²	3.443,28	6,17	21.245,03	0,22	95,42
105000	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,20M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE À SECO. AF 03/2024	M	12,00	1.762,77	21.153,24	0,22	95,65
100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	m³	1.838,52	11,42	20.995,89	0,22	95,87
92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	1.880,52	10,57	19.877,07	0,21	96,08
101882	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	12,00	1.508,15	18.097,80	0,19	96,27
99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	5.826,00	2,88	16.778,88	0,18	96,45
91785	Próprio	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	270,00	59,12	15.962,40	0,17	96,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

CURVA ABC DE SERVIÇOS								
CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL	PESO (%)	PESO ACUMULADO (%)
86938	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	24,00	620,78	14.898,72	0,16	96,77
97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	24,00	616,13	14.787,12	0,16	96,93
91792	Próprio	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	144,00	101,58	14.627,52	0,15	97,08
97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1.377,31	10,61	14.613,28	0,15	97,24
91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	72,00	200,12	14.408,64	0,15	97,39
98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	91,20	152,15	13.876,08	0,15	97,54
97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	96,00	124,87	11.987,52	0,13	97,67
190312	SBC	CHUVEIRO SPOT COM TUBO CROMADO 1977C.CT DECA	UN	24,00	463,07	11.113,68	0,12	97,78
92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	180,00	60,93	10.967,40	0,12	97,90
97907	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	12,00	876,91	10.522,92	0,11	98,01
100874	SINAPI	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	24,00	419,90	10.077,60	0,11	98,12
10776	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	12,00	827,62	9.931,44	0,11	98,22
91793	Próprio	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	72,00	129,02	9.289,44	0,10	98,32
102217	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	403,20	22,73	9.164,73	0,10	98,42
91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	436,46	20,95	9.143,92	0,10	98,51
86942	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	24,00	378,63	9.087,12	0,10	98,61
91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	144,00	60,73	8.745,12	0,09	98,70
86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00	700,01	8.400,12	0,09	98,79
CPU_13	Próprio	PONTO DE ESGOTO COM TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DN100MM (VASO SANITÁRIO)	pt	60,00	139,95	8.397,00	0,09	98,88
103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m²	270,00	29,03	7.838,10	0,08	98,96
97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	8,01	790,97	6.338,51	0,07	99,03
98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	m²	7.500,00	0,83	6.225,00	0,07	99,10
91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	144,00	42,26	6.085,44	0,06	99,16
CPU-Q38	Próprio	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS	M	72,00	74,56	5.368,32	0,06	99,22
89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	216,00	22,42	4.842,72	0,05	99,27
101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	24,00	184,08	4.417,92	0,05	99,31
91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	72,00	57,47	4.137,84	0,04	99,36
89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	60,00	66,76	4.005,60	0,04	99,40
97093	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021	KG	296,64	13,37	3.966,07	0,04	99,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

CURVA ABC DE SERVIÇOS								
CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL	PESO (%)	PESO ACUMULADO (%)
99821	SINAPI	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	m²	911,04	4,22	3.844,58	0,04	99,48
91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	156,00	24,32	3.793,92	0,04	99,52
91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	240,00	15,51	3.722,40	0,04	99,56
92421	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	24,95	140,66	3.509,94	0,04	99,60
CPU 14	Próprio	PONTO DE ESGOTO COM TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DN50MM (PIAS, MÁQUINAS DE LAVAR...)	pt	24,00	144,68	3.472,32	0,04	99,64
99806	SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019	m²	2.439,89	1,18	2.879,06	0,03	99,67
104329	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	24,00	111,16	2.667,84	0,03	99,69
97637	SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	600,00	3,85	2.310,00	0,02	99,72
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	158,76	13,23	2.100,39	0,02	99,74
89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	24,00	84,07	2.017,68	0,02	99,76
92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	48,00	39,60	1.900,80	0,02	99,78
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	756,00	2,50	1.890,00	0,02	99,80
97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	96,00	17,50	1.680,00	0,02	99,82
93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	120,00	13,77	1.652,40	0,02	99,84
97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	72,00	22,48	1.618,56	0,02	99,86
97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	18,59	78,70	1.462,63	0,02	99,87
89866	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	144,00	9,50	1.368,00	0,01	99,89
93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	72,00	16,16	1.163,52	0,01	99,90
94705	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	24,00	44,58	1.069,92	0,01	99,91
94491	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	12,00	78,75	945,00	0,01	99,92
91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	24,00	37,82	907,68	0,01	99,93
103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	24,00	35,92	862,08	0,01	99,94
86916	SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	24,00	31,36	752,64	0,01	99,95
94490	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	12,00	57,85	694,20	0,01	99,95
89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	72,00	8,51	612,72	0,01	99,96
94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	12,00	49,95	599,40	0,01	99,97
97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	576,00	0,92	529,92	0,01	99,97
94489	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	12,00	39,07	468,84	0,00	99,98
94704	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	12,00	32,73	392,76	0,00	99,98
97666	SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	24,00	12,75	306,00	0,00	99,98
89400	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,00	25,35	304,20	0,00	99,99
94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	12,00	24,65	295,80	0,00	99,99
99822	SINAPI	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	m²	201,60	1,40	282,24	0,00	99,99
89391	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	24,00	11,16	267,84	0,00	100,00
97662	SINAPI	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	318,00	0,70	222,60	0,00	100,00
99818	SINAPI	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	24,00	7,58	181,92	0,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

CURVA ABC DE SERVIÇOS								
CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL	PESO (%)	PESO ACUMULADO (%)
101512	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF 07/2020	UN	0,00	3.393,47	0,00	0,00	100,00
101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	0,00	162,48	0,00	0,00	100,00
102253	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF 01/2021	m²	0,00	1.157,25	0,00	0,00	100,00
94218	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS	m²	0,00	212,40	0,00	0,00	100,00
				Total sem BDI				7.566.712,32
				Total do BDI				1.890.727,61
				Total Geral				9.457.439,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,73%, DATA BASE SINAPI-09/2025, ORSE 09/2025,SBC 10/2025, BDI=25%

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO														
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPA	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E IMPLANTAÇÃO DE CANTEIROS	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,33%
2	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	555.983,76	46.313,45	46.313,45	46.313,45	46.313,45	46.313,45	46.313,45	46.313,45	46.369,05	46.369,05	46.369,05	46.369,05	46.313,45
		100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
		8.901.456,17	741.491,30	741.491,30	741.491,30	741.491,30	741.462,75	741.500,82	741.842,50	742.133,60	742.345,89	742.381,44	742.381,44	741.442,52
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,30%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
		95.175,00	7.928,08	7.928,08	7.928,08	7.928,08	7.899,53	7.937,60	7.937,60	7.937,60	7.937,60	7.937,60	7.937,60	7.937,60
		100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%
2.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%
		355.504,22	29.613,50	29.613,50	29.613,50	29.613,50	29.613,50	29.613,50	29.649,05	29.613,50	29.613,50	29.649,05	29.649,05	29.649,05
		100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
2.3	REFORÇO ESTRUTRURAL (INFRA E SUPRA	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
		707.016,24	58.894,45	58.894,45	58.894,45	58.894,45	58.894,45	58.894,45	58.965,15	58.965,15	58.965,15	58.965,15	58.965,15	58.823,75
		100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,32%
2.4	RECUPERAÇÃO COBERTURA	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,32%
		1.078.591,14	89.846,64	89.846,64	89.846,64	89.846,64	89.846,64	89.846,64	89.954,50	89.954,50	89.954,50	89.954,50	89.954,50	89.738,78
		100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,32%
2.5	RECUPERAÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO E DIVISORIAS	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,32%
		376.563,44	31.367,73	31.367,73	31.367,73	31.367,73	31.367,73	31.367,73	31.405,39	31.405,39	31.405,39	31.405,39	31.405,39	31.330,08
		100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,32%
2.6	PAVIMENTAÇÃO	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,32%
		899.162,44	74.900,23	74.900,23	74.900,23	74.900,23	74.900,23	74.900,23	74.990,15	74.990,15	74.990,15	74.990,15	74.990,15	74.810,32
		100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
2.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
		415.896,45	34.644,17	34.644,17	34.644,17	34.644,17	34.644,17	34.644,17	34.644,17	34.644,17	34.685,76	34.685,76	34.685,76	34.685,76
		100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%
2.8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
		134.331,72	11.189,83	11.189,83	11.189,83	11.189,83	11.189,83	11.189,83	11.189,83	11.189,83	11.203,27	11.203,27	11.203,27	11.203,27
		100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
2.9	INSTALAÇÕES ESGOTO SANITÁRIO	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
		276.164,22	23.004,48	23.004,48	23.004,48	23.004,48	23.004,48	23.004,48	23.004,48	23.004,48	23.032,10	23.032,10	23.032,10	23.032,10
		100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
2.10	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
		109.718,46	9.139,55	9.139,55	9.139,55	9.139,55	9.139,55	9.139,55	9.139,55	9.139,55	9.150,52	9.150,52	9.150,52	9.150,52
		100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
2.11	REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
		1.186.802,64	98.860,66	98.860,66	98.860,66	98.860,66	98.860,66	98.860,66	98.860,66	98.860,66	98.979,34	98.979,34	98.979,34	98.979,34
		100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,33%
2.12	PINTURA	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,33%
		829.209,36	69.073,14	69.073,14	69.073,14	69.073,14	69.073,14	69.073,14	69.073,14	69.156,06	69.156,06	69.156,06	69.156,06	69.073,14
		100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,33%
2.13	SUBSTITUIÇÃO / REFORMA DE DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, VIDRO E ALUMINÍNIO	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,33%
		982.118,43	81.810,47	81.810,47	81.810,47	81.810,47	81.810,47	81.810,47	81.810,47	81.908,68	81.908,68	81.908,68	81.908,68	81.810,47
		100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,33%
2.14	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,33%
		427.978,45	35.650,60	35.650,60	35.650,60	35.650,60	35.650,60	35.650,60	35.650,60	35.693,40	35.693,40	35.693,40	35.693,40	35.650,60
		100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,33%
2.15	RESTAURAÇÃO DA FACHADA	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,33%
		1.000.947,28	83.378,91	83.378,91	83.378,91	83.378,91	83.378,91	83.378,91	83.378,91	83.479,00	83.479,00	83.479,00	83.479,00	83.378,91
		100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,33%
2.16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,33%
		26.276,68	2.188,85	2.188,85	2.188,85	2.188,85	2.188,85	2.188,85	2.188,85	2.191,48	2.191,48	2.191,48	2.191,48	2.188,85
		Porcentagem			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
Custo			787.804,74	787.804,74	787.804,74	787.804,74	787.776,19	787.814,26	788.155,94	788.502,64	788.714,93	788.750,49	788.750,49	787.755,97
Porcentagem Acumulado			8,33%	16,66%	24,99%	33,32%	41,65%	49,98%	58,31%	66,65%	74,99%	83,33%	91,67%	100,0%
Custo Acumulado			787.804,74	1.575.609,48	2.363.414,22	3.151.218,96	3.938.995,15	4.726.809,41	5.514.965,35	6.303.467,99	7.092.182,92	7.880.933,41	8.669.683,90	9.457.439,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI

OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

LOCAL:ZONA RURAL

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

TIPO DE OBRA

Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,23%
Lucro	L	8,96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	25,00%
BDI NÃO DESONERADO		25,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%,

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do

Observações:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
OBJETO:REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL:ZONA RURAL

MARANHÃO		VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2025			
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	5,00%	5,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	21,80%	21,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88%	Não incide	17,88%	Não incide
B2	Feriados	3,95%	Não incide	3,95%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,65%	0,86%	0,65%
B4	13º Salário	10,97%	8,33%	10,97%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,56%	Não incide	1,56%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,07%	0,10%	0,07%
B9	Férias Gozadas	11,16%	8,48%	11,16%	8,48%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	Total	47,31%	18,17%	47,31%	18,17%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,55%	3,46%	4,55%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,17%	2,41%	3,17%	2,41%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,60%	1,98%	2,60%	1,98%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%	0,38%	0,29%
C	Total	10,81%	8,22%	10,81%	8,22%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	9,77%	3,54%	17,41%	6,69%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,39%	0,29%	0,40%	0,31%
D	Total	10,16%	3,83%	17,81%	7,00%
TOTAL(A+B+C+D)		90,08%	52,02%	112,73%	70,19%