



TABELA - TRECHOS E PVS					
TRECHO	COMPIMENTO (M)	POCO MONTEANTE	VISITA JUSANTE	INCLINACAO (M/M)	DN (MM)
A01	57,15	PV01	PV02	0,1067	150
A02	57,00	PV02	PV03	0,0632	150
A03	13,40	PV03	PVE01	0,0373	150
B01	77,15	PV04	PV05	0,0635	150
B02	77,15	PV05	PV06	0,1050	150
C01	59,85	PV07	PV08	0,0718	150
C02	59,85	PV08	PV09	0,0635	150
C03	10,50	PV09	PVE02	0,1047	150
D01	75,00	PV10	PV11	0,1213	150
D02	76,00	PV11	PV13	0,1517	150
D03	66,80	PV12	PV13	0,0704	150
D04	49,05	PV13	PV14	0,1213	150
D05	48,95	PV14	PV15	0,1117	150
D06	10,60	PV15	PVE03	0,1415	150
E01	40,00	PV16	PV17	0,0350	150
E02	46,00	PV17	PV18	0,0413	150
E03	65,75	PV18	PV19	0,1034	150
E04	60,00	PV19	PV20	0,0750	150
E05	46,50	PV20	PV22	0,1333	150
E06	52,45	PV21	PV22	0,0114	150
E07	70,00	PV22	PV23	0,0886	150
E08	60,10	PV23	PV24	0,1298	150
E09	14,00	PV24	PVE04	0,0571	150
F01	45,00	PV25	PV26	0,0511	150
F02	37,10	PV26	PV26A	0,1077	150
F04	13,95	PV26A	PV29	0,1075	150
F05	62,10	PV27	PV29	0,1369	150
F06	23,45	PV28	PV28A	0,0133	150
F07	13,95	PV28	PV28A	0,0133	150
F08	13,95	PV28A	PV29	0,0127	150
F09	42,05	PV29	PV30	0,0547	150
F10	42,05	PV30	PV31	0,0333	150
F11	60,00	PV31	PV32	0,1100	150
F12	60,00	PV32	PV33	0,0817	150
F13	34,15	PV33	PV34	0,0117	150
F14	12,25	PV34	PV35	0,0490	150
F15	24,40	PV35	PV36	0,0103	150
F16	33,90	PV36	PV36A	0,0430	150
F17	8,95	PV36A	PVE05	0,0391	150

RESPONSÁVEL LEGAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

LEGENDA

REDE EXISTENTE
REDE A EXECUTAR
PV EXISTENTE
PV A EXECUTAR
PONTOS DE SONDAGEM

00	-	-	-	-	-
N°	REVISAO	DATA	ELABORADOR	VERIFICADOR	APROVADOR

ELABORADOR
Thais Am

DATA
12/05/2025

LOCAL

Saneamento Básico Vinhedo

PROJETO

LOTEAMENTO MORADA DA LUA

PROJETO DE REDE COLETORA DE ESGOTO

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA EM PLANTA

Obs: As curvas de nível e cotas de fundo dos PVS existentes foram informações proveniente da SANEB/AVI, devendo ser confirmadas in loco.

ESCALA
1:10

FOLHA TAMANHO	A1
---------------	----

FOLHA NUMERO
01/03

ARQUIVO