

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR/MA
OBJETO:CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO NO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR /MA
REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI COM DESONERAÇÃO(OUTUBRO- 2024)
BDI=26,41%
LOCAL: DUQUE BACELAR/MA

ENCARGOS SOCIAIS = 82,97%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1.0		SERVIÇOS INICIAIS					2.644,16
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	464,83	587,59	2.644,16
2.0		ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO					15.641,57
2.1	CPU 001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	2,00	5.512,50	6.968,35	13.936,70
2.2	CPU 002	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,00	1.348,68	1.704,87	1.704,87
3.0		MOVIMENTO DE TERRA					35.516,81
3.1	101248	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22 KM/H. AF_05/2020	M3	902,70	27,32	34,54	31.179,26
3.2	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	M3	902,70	1,37	1,73	1.561,67
3.3	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	23,76	92,42	116,83	2.775,88
4.0		CONTENÇÃO					121.653,87
4.1	CPU 004	CONTENÇÃO EM SACOS DE RAFIA COM SOLO	M2	1.504,50	63,97	80,86	121.653,87
5.0		INFRAESTRUTURA					151.034,85
5.1	CPU 003	EXECUÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA.	M3	14,52	2.754,27	3.481,67	50.553,85
5.2	CPU 003	EXECUÇÃO DE PILAR EM CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA.	M3	15,18	2.754,27	3.481,67	52.851,75
5.3	CPU 003	EXECUÇÃO DE VIGA DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA.	M3	13,68	2.754,27	3.481,67	47.629,25
6.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					3.249,72
6.1	CPU 005	LIMPEZA DA OBRA	M2	1.504,50	1,71	2,16	3.249,72
	TOTAL GERAL DA PLANILHA						R\$ 329.740,98

Importa o presente orçamento em:
trezentos e vinte e nove mil, setecentos e quarenta reais e noventa e oito centavos