

CURVA ABC - COM DESONERAÇÃO

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR/MA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO EM VIAS LOCALIZADAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR/MA

REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2026, DNIT SICRO JANEIRO/2026 SEM DESONERAÇÃO

BDI: 23,38%

ENCARGOS SOCIAIS: 114,11%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	P.TOTAL	% DO SUBITEM	% DO SUBITEM ACUMULADO	CLASSIFICAÇÃO
5.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	15.555,00	126,55	1.968.485,25	62,33%	62,33%	A
6.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	6.100,00	70,99	433.039,00	13,71%	76,04%	A
6.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	6.100,00	49,18	299.998,00	9,50%	85,54%	B
3.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (ENG. DE OBRA, ETC)	MÊS	12,00	13.090,10	157.081,20	4,97%	90,52%	B
4.2	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	4.575,00	13,72	62.769,00	1,99%	92,50%	B
4.5	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	4.575,00	11,40	52.155,00	1,65%	94,16%	B
7.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	18.300,00	1,97	36.050,99	1,14%	95,30%	C
4.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M³	M3	4.575,00	7,45	34.083,75	1,08%	96,38%	C
4.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	18.300,00	1,84	33.672,00	1,07%	97,44%	C
4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	12.444,00	2,54	31.607,76	1,00%	98,44%	C
2.1	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	UND	3,00	6.195,19	18.585,57	0,59%	99,03%	C
2.2	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	UND	3,00	6.195,19	18.585,57	0,59%	99,62%	C
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	19,44	616,80	11.990,59	0,38%	100,00%	C
TOTAL PARCIAL DA PLANILHA					3.158.103,68			

DUQUE BACELAR/MA, 20 DE MAIO DE 2026

Responsavel técnico