

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| DADOS DA OBRA | | | | LEGENDA | | | |
|---------------|---|------|-------------------|--|---|--|--|
| PROJETO: | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | | | ○ | Serviço que não será executado (executado 100% no pacto original) - (ZERAR QUANTITATIVOS) | | |
| ID DE IDENT: | 1004486 | BDI: | 28,82% | ● | Serviço complementar remanescente do pacto original - executado parcialmente no contrato anterior, ou que será mantido por ocasião da repactuação, ou mesmo que deverá ser refeito por ocasião da retomada da obra. | | |
| NOME OBRA: | PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Igarapé Grande - MA (1004486) | | REFERÊNCIA: | SINAPI/DEZ/2024, ORSE/DEZ/2024, SEINFRA/028 - DESONERADO | ● | Novos serviços incluídos na planilha em decorrência de elementos ou sistemas construídos condenados no laudo Técnico de vistoria. (Exemplos, tais como: demolições, remoções, retiradas, refazimentos, botas-foras, outros) | |
| ENDEREÇO: | Rua Projetada, Zona Rural, Igarapé Grande - MA | | ENCARGOS SOCIAIS: | COM DESONERAÇÃO 82,97% e 46,10% | ● | Serviços provenientes de alterações de Projeto (Serviços trocados por outros serviços ou alteração de especificação técnica de materiais). Exemplos: adequações de acessibilidade, acréscimos e outras adequações pertinentes. | |

| PLANILHA DE REPACTUAÇÃO COM BASE NA PLANILHA DO PACTO ORIGINAL | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------|--|--|--|-------------------------|--|-----------------------------------|--|
| SERVIÇOS PLANILHA ATUALIZADA DO PACTO | | | | SERVIÇOS EXECUTADOS (QUANT. ACUMULADO) | | | SERVIÇOS DA NOVA PACTUAÇÃO | | | | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | VALORES ATUALIZADOS (REPACTUAÇÃO) | |

| ITEM | CÓDIGO | FUNTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | % (EXEC) | ITEM | CÓDIGO | FUNTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | CUSTO (R\$) | PREÇO (R\$) | VALOR (R\$) | % DO VALOR | |
|--------------------------------|--------|-------|---|-----|--------|----------|------|--------|--------|---|-----|--------|-------------|-------------|-------------|------------|--|
| 1 SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | Abrigo provisório c/ pavimento para alojamento e depósito | M2 | 12,00 | 100,00% | 1.1 | | | Abrigo provisório c/ pavimento para alojamento e depósito | M2 | | | | | | |
| 1.2 | | | Placa da obra - padrão governo federal | M2 | 3,00 | 0,00% | 1.2 | 103689 | SINAPI | Placa da obra - padrão governo federal | M2 | 3,00 | 463,74 | 597,39 | 1.792,17 | 0,23% | |
| 1.3 | | | Locação da obra - execução de gabarito | M2 | 861,56 | 100,00% | 1.3 | | | Locação da obra - execução de gabarito | M2 | | | | | | |
| 1.4 | | | Instalações provisórias de esgoto | UND | 1,00 | 100,00% | 1.4 | | | Instalações provisórias de esgoto | UND | | | | | | |
| 1.5 | | | Instalações provisórias de energia | UND | 1,00 | 100,00% | 1.5 | | | Instalações provisórias de energia | UND | | | | | | |
| 1.6 | | | Instalações provisórias de água | UND | 1,00 | 100,00% | 1.6 | | | Instalações provisórias de água | UND | | | | | | |
| | | | Subtotal | | | | 1.7 | 98524 | SINAPI | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada | M2 | 861,56 | 4,56 | 5,87 | 5.057,36 | 0,65% | |
| | | | | | | | | | | Subtotal | | | | | 6.849,53 | 0,88% | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|----|--------|---------|-----|-------|---------|--|----|--------|--------|--------|-----------|-------|--|
| 2 MOVIMENTO DE TERRA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | | Escavação manual solo de 1a.cat. prof. até 1.50m | M3 | 54,00 | 100,00% | 2.1 | | | Escavação manual solo de 1a.cat. prof. até 1.50m | M3 | | | | | | |
| 2.2 | | | Aterro c/ compactação manual s/ controle, mat. c/ aquisição | M3 | 295,00 | 0,00% | 2.2 | C0330 | SEINFRA | Aterro c/ compactação manual s/ controle, mat. c/ aquisição | M3 | 295,00 | 108,38 | 139,62 | 41.187,90 | 5,28% | |
| 2.3 | | | Reaterro c/ compactação manual s/ controle, material da vala | M3 | 37,40 | 100,00% | 2.3 | | | Reaterro c/ compactação manual s/ controle, material da vala | M3 | | | | | | |
| 2.4 | | | Carga manual de entulho em caminhão basculante | M3 | 15,00 | 100,00% | 2.4 | | | Carga manual de entulho em caminhão basculante | M3 | | | | | | |
| 2.5 | | | Transporte de material, exceto rocha em caminhão até 10km | M3 | 15,00 | 100,00% | 2.5 | | | Transporte de material, exceto rocha em caminhão até 10km | M3 | | | | | | |
| | | | Subtotal | | | | | | | Subtotal | | | | | 41.187,90 | 5,28% | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|----|--------|---------|-------|-------|--------|--|----|-------|-------|-------|----------|-------|--|
| 3 INFRAESTRUTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 SAPATAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | | | Lastro de concreto magro traço 1:4:8, espessura 5 cm, preparo mecânico | M2 | 15,00 | 100,00% | 3.1.1 | | | Lastro de concreto magro traço 1:4:8, espessura 5 cm, preparo mecânico | M2 | | | | | | |
| 3.1.2 | | | Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x | M2 | 26,60 | 100,00% | 3.1.2 | | | Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x | M2 | | | | | | |
| 3.1.3 | | | Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento | M3 | 6,30 | 100,00% | 3.1.3 | | | Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento | M3 | | | | | | |
| 3.2 VIGAS BALDRAMES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | | | Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x | M2 | 260,60 | 100,00% | 3.2.1 | | | Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x | M2 | | | | | | |
| 3.2.2 | | | Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento | M3 | 34,30 | 100,00% | 3.2.2 | | | Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento | M3 | | | | | | |
| 3.2.3 | | | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações | M2 | 72,00 | 0,00% | 3.2.3 | 98557 | SINAPI | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações | M2 | 72,00 | 36,49 | 47,01 | 3.384,72 | 0,43% | |
| | | | Subtotal | | | | | | | Subtotal | | | | | 3.384,72 | 0,43% | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|---|----|--------|--------|-------|--------|--------|---|----|--------|--------|--------|-----------|-------|--|
| 4 SUPERESTRUTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 PILARES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | | | Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x | M2 | 185,50 | 50,00% | 4.1.1 | 92431 | SINAPI | Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x | M2 | 92,75 | 59,70 | 76,91 | 7.133,40 | 0,91% | |
| 4.1.2 | | | Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento | M3 | 18,00 | 50,00% | 4.1.2 | 103672 | SINAPI | Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento | M3 | 9,00 | 734,86 | 946,65 | 8.519,85 | 1,09% | |
| 4.2 VIGAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1 | | | Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x | M2 | 110,00 | 0,00% | 4.2.1 | 92448 | SINAPI | Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x | M2 | 110,00 | 171,18 | 220,51 | 24.256,10 | 3,11% | |
| 4.2.2 | | | Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento | M3 | 7,50 | 0,00% | 4.2.2 | 103674 | SINAPI | Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento | M3 | 7,50 | 754,33 | 971,73 | 7.287,98 | 0,93% | |
| 4.3 LAJE PREMOLDADA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.1 | | | Laje premoldada para forro (e=12cm), inclusive capeamento (e=4cm) e escoramento | M2 | 88,60 | 0,00% | 4.3.1 | 101964 | SINAPI | Laje premoldada para forro (e=12cm), inclusive capeamento (e=4cm) e escoramento | M2 | 88,60 | 200,14 | 257,82 | 22.842,85 | 2,93% | |

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| DADOS DA OBRA | | | | | | LEGENDA | | | | | | | | | | |
|--|---|--------|---|--|----------|----------------------------|--|--------|--------|---|-----|-------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------|---------------|
| PROJETO: | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | | | | | ○ | Serviço que não será executado (executado 100% no pacto original) - (ZERAR QUANTITATIVOS) | | | | | | | | | |
| ID DE IDENT: | 1004486 | BDI: | 28,82% | | | ● | Serviço complementar remanescente do pacto original - executado parcialmente no contrato anterior, ou que será mantido por ocasião da repactuação, ou mesmo que deverá ser refeito por ocasião da retomada da obra. | | | | | | | | | |
| NOME OBRA: | PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Igarapé Grande - MA (1004486) | | REFERÊNCIA: | SINAPI/DEZ/2024, ORSE/DEZ/2024, SEINFRA/028 - DESONERADO | | ● | Novos serviços incluídos na planilha em decorrência de elementos ou sistemas construtivos condenados no laudo Técnico de vistoria. (Exemplos, tais como: demolições, remoções, retiradas, refazimentos, botas-foras, outros) | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO: | Rua Projetada, Zona Rural, Igarapé Grande - MA | | ENCARGOS SOCIAIS: | COM DESONERAÇÃO 82,97% e 46,10% | | ● | Serviços provenientes de alterações de Projeto (Serviços trocados por outros serviços ou alteração de especificação técnica de materiais). Exemplos: adequações de acessibilidade, acréscimos e outras adequações pertinentes. | | | | | | | | | |
| PLANILHA DE REPACTUAÇÃO COM BASE NA PLANILHA DO PACTO ORIGINAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS PLANILHA ATUALIZADA DO PACTO | | | | SERVIÇOS EXECUTADOS (QUANT. ACUMULADO) | | SERVIÇOS DA NOVA PACTUAÇÃO | | | | | | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | VALORES ATUALIZADOS (REPACTUAÇÃO) | | |
| ITEM | CÓDIGO | FONTES | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | % (EXEC) | ITEM | CÓDIGO | FONTES | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | CUSTO (R\$) | PREÇO (R\$) | VALOR (R\$) | % DO VALOR |
| Subtotal | | | | | | | Subtotal | | | | | | | | 70.040,18 | 8,98% |
| 5 | | | PAREDES E PAINÉIS | | | | 5 | | | PAREDES E PAINÉIS | | | | | | |
| 5.1 | | | Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,09m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm | M2 | 331,00 | 0,00% | 5.1 | 103352 | SINAPI | Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,09m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm | M2 | 331,00 | 99,48 | 128,15 | 42.417,65 | 5,44% |
| 5.2 | | | Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,19m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), l | M2 | 183,00 | 0,00% | 5.2 | 103362 | SINAPI | Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,19m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), l | M2 | 183,00 | 97,24 | 125,26 | 22.922,58 | 2,94% |
| 5.3 | | | Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,04m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/a | M2 | 28,00 | 0,00% | 5.3 | 93202 | SINAPI | Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,04m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/a | M2 | 28,00 | 26,95 | 34,72 | 972,16 | 0,12% |
| 5.4 | | | Elemento vazado de concreto (40x40x7cm) assentados com argamassa (cimento e areia traço 1:3) | M2 | 6,00 | 0,00% | 5.4 | 101161 | SINAPI | Elemento vazado de concreto (40x40x7cm) assentados com argamassa (cimento e areia traço 1:3) | M2 | 6,00 | 234,82 | 302,50 | 1.815,00 | 0,23% |
| 5.5 | | | Elemento vazado de concreto (50x50x10cm) anti-chuva assentados com argamassa (cimento e areia traço 1:3) | M2 | 148,10 | 0,00% | 5.5 | 101161 | SINAPI | Elemento vazado de concreto (50x50x10cm) anti-chuva assentados com argamassa (cimento e areia traço 1:3) | M2 | 148,10 | 234,82 | 302,50 | 44.800,25 | 5,74% |
| Subtotal | | | | | | | Subtotal | | | | | | | | 112.927,64 | 14,47% |
| 6 | | | COBERTURA | | | | 6 | | | COBERTURA | | | | | | |
| 6.1 | | | Estrutura de aço em arco vão de 30m | M2 | 1.114,00 | 100,00% | 6.1 | | | Estrutura de aço em arco vão de 30m | M2 | | | | - | 0,00% |
| 6.2 | | | Telha metálica em chapa galvanizada e=0.5mm | M2 | 1.114,00 | 100,00% | 6.2 | | | Telha metálica em chapa galvanizada e=0.5mm | M2 | | | | - | 0,00% |
| Subtotal | | | | | | | Subtotal | | | | | | | | - | 0,00% |
| 7 | | | ESQUADRIAS | | | | 7 | | | ESQUADRIAS | | | | | | |
| 7.1 | | | Porta de madeira (1,00x2,10 m) com bandeira (1,00x0,80 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias | UND | 2,00 | 0,00% | 7.1 | 90844 | SINAPI | Porta de madeira (1,00x2,10 m) com bandeira (1,00x0,80 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias | UND | 2,00 | 1.221,42 | 1.573,43 | 3.146,86 | 0,40% |
| 7.2 | | | Porta de madeira (0,90x2,10 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias | UND | 1,00 | 0,00% | 7.2 | 90844 | SINAPI | Porta de madeira (0,90x2,10 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias | UND | 1,00 | 1.221,42 | 1.573,43 | 1.573,43 | 0,20% |
| 7.3 | | | Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,60 m) completa inclusive targeta metálica | UND | 4,00 | 0,00% | 7.3 | 90841 | SINAPI | Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,60 m) completa inclusive targeta metálica | UND | 4,00 | 1.050,20 | 1.352,87 | 5.411,48 | 0,69% |
| 7.4 | | | Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,80 m) completa inclusive targeta metálica - WC/PNE | UND | 2,00 | 0,00% | 7.4 | 90843 | SINAPI | Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,80 m) completa inclusive targeta metálica - WC/PNE | UND | 2,00 | 1.114,15 | 1.435,25 | 2.870,50 | 0,37% |
| Subtotal | | | | | | | Subtotal | | | | | | | | 13.002,27 | 1,67% |
| 8 | | | REVESTIMENTOS | | | | 8 | | | REVESTIMENTOS | | | | | | |
| 8.1 | | | Chapisco c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar traço 1:3 esp.= 5mm p/ parede | M2 | 960,10 | 0,00% | 8.1 | 87905 | SINAPI | Chapisco c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar traço 1:3 esp.= 5mm p/ parede | M2 | 960,10 | 7,90 | 10,18 | 9.773,82 | 1,25% |
| 8.2 | | | Emboço c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar, traço 1:7 | M2 | 409,10 | 0,00% | 8.2 | 87531 | SINAPI | Emboço c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar, traço 1:7 | M2 | 409,10 | 34,57 | 44,53 | 18.217,22 | 2,33% |
| 8.3 | | | Reboco c/argamassa pré-fabricada, adesivo de alta resistência p/tinta epóxi esp= 5mm g/paredes | M2 | 551,00 | 0,00% | 8.3 | 104952 | SINAPI | Reboco c/argamassa pré-fabricada, adesivo de alta resistência p/tinta epóxi esp= 5mm g/paredes | M2 | 551,00 | 36,68 | 47,25 | 26.034,75 | 3,34% |
| 8.4 | | | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20 x 20 cm - incl. rejunte - conforme projeto | M2 | 328,00 | 0,00% | 8.4 | 87265 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20 x 20 cm - incl. rejunte - conforme projeto | M2 | 328,00 | 65,41 | 84,26 | 27.637,28 | 3,54% |
| 8.5 | | | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto | M2 | 81,10 | 0,00% | 8.5 | 87265 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto | M2 | 81,10 | 65,41 | 84,26 | 6.833,49 | 0,88% |
| Subtotal | | | | | | | Subtotal | | | | | | | | 88.496,56 | 11,34% |
| 9 | | | PISOS | | | | 9 | | | PISOS | | | | | | |
| 9.1 | | | Lastro de brita graduada aploadada (esp.=6 cm) | M2 | 633,20 | 0,00% | 9.1 | 95240 | SINAPI | Lastro de brita graduada aploadada (esp.=6 cm) | M2 | 633,20 | 19,36 | 24,94 | 15.792,01 | 2,02% |
| 9.2 | | | Piso em concreto armado com tela e juntas de dilatação (esp.=10cm) | M2 | 633,20 | 0,00% | 9.2 | 103913 | SINAPI | Piso em concreto armado com tela e juntas de dilatação (esp.=10cm) | M2 | 633,20 | 130,94 | 168,68 | 106.808,18 | 13,69% |
| 9.3 | | | Piso em concreto simples desempoldado (esp.=5cm), inclusive contrapiso | M2 | 195,40 | 0,00% | 9.3 | 94992 | SINAPI | Piso em concreto simples desempoldado (esp.=5cm), inclusive contrapiso | M2 | 195,40 | 80,47 | 103,66 | 20.255,16 | 2,60% |

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| DADOS DA OBRA | | | | LEGENDA | | | |
|---------------|---|------|-------------------|--|--|--|--|
| PROJETO: | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | | | ○ | Serviço que não será executado (executado 100% no pacto original) - (ZERAR QUANTITATIVOS) | | |
| ID DE IDENT: | 1004486 | BDI: | 28,82% | ● | Serviço complementar remanescente do pacto original - executado parcialmente no contrato anterior, ou que será mantido por ocasião da repactuação, ou mesmo que deverá ser referido por ocasião da retomada da obra. | | |
| NOME OBRA: | PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Igarapé Grande - MA (1004486) | | REFERÊNCIA: | SINAPI/DEZ/2024, ORSE/DEZ/2024, SEINFRA/028 - DESONERADO | ● | Novos serviços incluídos na planilha em decorrência de elementos ou sistemas construtivos condenados no laudo Técnico de vistoria. (Exemplos, tais como: demolições, remoções, retiradas, refazimentos, botaforas, outros) | |
| ENDEREÇO: | Rua Projetada, Zona Rural, Igarapé Grande - MA | | ENCARGOS SOCIAIS: | COM DESONERAÇÃO 82,97% e 46,10% | ● | Serviços provenientes de alterações de Projeto (Serviços trocados por outros serviços ou alteração de especificação técnica de materiais). Exemplos: adequações de acessibilidade, acréscimos e outras adequações pertinentes. | |

| PLANILHA DE REPACTUAÇÃO COM BASE NA PLANILHA DO PACTO ORIGINAL | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------|--|--|--|-------------------------|--|-----------------------------------|--|
| SERVIÇOS PLANILHA ATUALIZADA DO PACTO | | | | SERVIÇOS EXECUTADOS (QUANT. ACUMULADO) | | | SERVIÇOS DA NOVA PACTUAÇÃO | | | | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | VALORES ATUALIZADOS (REPACTUAÇÃO) | |

| ITEM | CÓDIGO | FUNTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | % (EXEC) | ITEM | CÓDIGO | FUNTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | CUSTO (R\$) | PREÇO (R\$) | VALOR (R\$) | % DO VALOR |
|-----------------|--------|-------|--|-----|--------|----------|------|--------|---------|--|-----|--------|-------------|-------------------|---------------|------------|
| 9.4 | | | Junta de retração, serrada com disco diamantado, para pavimentos em placa de concreto, profund.= 5cm, inclusive preenchimento com mastique | M | 627,05 | 0,00% | 9.4 | C3732 | SEINFRA | Junta de retração, serrada com disco diamantado, para pavimentos em placa de concreto, profund.= 5cm, inclusive preenchimento com mastique | M | 627,05 | 24,40 | 31,43 | 19.708,18 | 2,53% |
| 9.5 | | | Piso cerâmico esmaltado PEI V - 33 x 33 cm - incl. rejunte - conforme projeto | M2 | 62,50 | 0,00% | 9.5 | 104603 | SINAPI | Piso cerâmico esmaltado PEI V - 33 x 33 cm - incl. rejunte - conforme projeto | M2 | 62,50 | 63,37 | 81,63 | 5.101,88 | 0,65% |
| Subtotal | | | | | | | | | | | | | | 167.665,41 | 21,49% | |

| 10 | | | | | | 10 | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|---|----|----------|---------|------|--------|---------|---|----|----------|-------|-------------------|---------------|-------|
| PINTURA | | | | | | PINTURA | | | | | | | | | | |
| 10.1 | | | Aplicação de selador acrílico | M2 | 847,20 | 0,00% | 10.1 | 88485 | SINAPI | Aplicação de selador acrílico | M2 | 847,20 | 4,05 | 5,22 | 4.422,38 | 0,57% |
| 10.2 | | | Demarcação de quadra com tinta acrílica | M2 | 360,00 | 0,00% | 10.2 | 102504 | SINAPI | Demarcação de quadra com tinta acrílica | M | 360,00 | 9,92 | 12,78 | 4.600,80 | 0,59% |
| 10.3 | | | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica | M2 | 88,60 | 0,00% | 10.3 | 96132 | SINAPI | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica | M2 | 88,60 | 16,46 | 21,20 | 1.878,32 | 0,24% |
| 10.4 | | | Esmalte sintético em estrutura de aço carbono 50 micra com revólver | M2 | 1.114,00 | 0,00% | 10.4 | C1281 | SEINFRA | Esmalte sintético em estrutura de aço carbono 50 micra com revólver | M2 | 1.114,00 | 11,35 | 14,62 | 16.286,68 | 2,09% |
| 10.5 | | | Pintura c/ primer epoxi em estrutura de aço carbono 25 micra com revólver | M2 | 1.114,00 | 0,00% | 10.5 | C2040 | SEINFRA | Pintura c/ primer epoxi em estrutura de aço carbono 25 micra com revólver | M2 | 1.114,00 | 11,81 | 15,21 | 16.943,94 | 2,17% |
| 10.6 | | | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica | M2 | 847,20 | 0,00% | 10.6 | 88489 | SINAPI | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica | M2 | 847,20 | 14,05 | 18,10 | 15.334,32 | 1,97% |
| 10.7 | | | Pintura de piso com tinta à base de resina epóxi | M2 | 480,00 | 0,00% | 10.7 | 102494 | SINAPI | Pintura de piso com tinta à base de resina epóxi | M2 | 480,00 | 59,54 | 76,70 | 36.816,00 | 4,72% |
| 10.8 | | | Pintura em tinta PVA latex (02 demãos), inclusive emassamento | M2 | 476,00 | 0,00% | 10.8 | 88489 | SINAPI | Pintura em tinta PVA latex (02 demãos), inclusive emassamento | M2 | 476,00 | 14,05 | 18,10 | 8.615,60 | 1,10% |
| Subtotal | | | | | | | | | | | | | | 104.898,04 | 13,44% | |

| 11 | | | | | | 11 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|-----|-------|-----------------------|-------|--------|--------|--|-----|-------|----------|----------|----------|-------|
| INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | | | | | | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | | | | | | | | | | |
| 11.1 | | | Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 20 mm - 1/2" | UND | 4,00 | 0,00% | 11.1 | 1036 | ORSE | Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 20 mm - 1/2" | UND | 4,00 | 8,50 | 10,95 | 43,80 | 0,01% |
| 11.2 | | | Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 25 mm - 3/4" | UND | 12,00 | 0,00% | 11.2 | 1037 | ORSE | Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 25 mm - 3/4" | UND | 12,00 | 8,64 | 11,13 | 133,56 | 0,02% |
| 11.3 | | | Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 32 mm - 1" | UND | 4,00 | 0,00% | 11.3 | 1038 | ORSE | Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 32 mm - 1" | UND | 4,00 | 9,68 | 12,47 | 49,88 | 0,01% |
| 11.4 | | | Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 50 mm - 1.1/2" | UND | 4,00 | 0,00% | 11.4 | 1042 | ORSE | Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 50 mm - 1.1/2" | UND | 4,00 | 16,80 | 21,64 | 86,56 | 0,01% |
| 11.5 | | | Bucha de redução soldável curta 50 mm - 40 mm | UND | 2,00 | 0,00% | 11.5 | 103958 | SINAPI | Bucha de redução soldável curta 50 mm - 40 mm | UND | 2,00 | 9,36 | 12,06 | 24,12 | 0,00% |
| 11.6 | | | Bucha de redução soldável curta 50 mm - 40 mm | UND | 2,00 | 0,00% | 11.6 | 105233 | SINAPI | Bucha de redução soldável longa 40 mm - 25 mm | UND | 2,00 | 7,41 | 9,55 | 19,10 | 0,00% |
| 11.7 | | | Caixa d'água em fibra de vidro - cap. 3.000 litros | UND | 1,00 | 0,00% | 11.7 | 102610 | SINAPI | Caixa d'água em fibra de vidro - cap. 3.000 litros | UND | 1,00 | 2.128,28 | 2.741,65 | 2.741,65 | 0,35% |
| 11.8 | | | Engate flexível plástico | UND | 10,00 | 0,00% | 11.8 | 86884 | SINAPI | Engate flexível plástico | UND | 10,00 | 11,04 | 14,22 | 142,20 | 0,02% |
| 11.9 | | | Flange para caixa d'água 25 mm | UND | 3,00 | 0,00% | 11.9 | 9963 | ORSE | Flange para caixa d'água 25 mm | UND | 3,00 | 18,06 | 23,26 | 69,78 | 0,01% |
| 11.10 | | | Flange para caixa d'água 50 mm | UND | 2,00 | 0,00% | 11.10 | 9964 | ORSE | Flange para caixa d'água 50 mm | UND | 2,00 | 30,62 | 39,44 | 78,88 | 0,01% |
| 11.11 | | | Joelho 90º soldável 25 mm | UND | 11,00 | 0,00% | 11.11 | 89481 | SINAPI | Joelho 90º soldável 25 mm | UND | 11,00 | 5,02 | 6,47 | 71,17 | 0,01% |
| 11.12 | | | Joelho 90º soldável 32 mm | UND | 6,00 | 0,00% | 11.12 | 89492 | SINAPI | Joelho 90º soldável 32 mm | UND | 6,00 | 7,77 | 10,01 | 60,06 | 0,01% |
| 11.13 | | | Joelho 90º soldável 50 mm | UND | 8,00 | 0,00% | 11.13 | 89501 | SINAPI | Joelho 90º soldável 50 mm | UND | 8,00 | 13,45 | 17,33 | 138,64 | 0,02% |
| 11.14 | | | Joelho 90º soldável com bucha de latão - 20 mm - 1/2" | UND | 2,00 | 0,00% | 11.14 | 4964 | ORSE | Joelho 90º soldável com bucha de latão - 20 mm - 1/2" | UND | 2,00 | 14,91 | 19,21 | 38,42 | 0,00% |
| 11.15 | | | Joelho de redução 90º soldável 32 mm - 25 mm | UND | 4,00 | 0,00% | 11.15 | 4964 | ORSE | Joelho de redução 90º soldável 32 mm - 25 mm | UND | 4,00 | 14,91 | 19,21 | 76,84 | 0,01% |
| 11.16 | | | Joelho de redução 90º soldável com bucha de latão 25 mm - 1/2" | UND | 16,00 | 0,00% | 11.16 | 103974 | SINAPI | Joelho de redução 90º soldável com bucha de latão 25 mm - 1/2" | UND | 16,00 | 9,94 | 12,80 | 204,80 | 0,03% |
| 11.17 | | | Luva de redução soldável 40 mm - 32 mm | UND | 4,00 | 0,00% | 11.17 | 105143 | SINAPI | Luva de redução soldável 40 mm - 32 mm | UND | 4,00 | 9,49 | 12,23 | 48,92 | 0,01% |
| 11.18 | | | Luva de redução soldável 50 mm - 20 mm | UND | 2,00 | 0,00% | 11.18 | 89579 | SINAPI | Luva de redução soldável 50 mm - 20 mm | UND | 2,00 | 10,99 | 14,16 | 28,32 | 0,00% |
| 11.19 | | | Luva soldável 32 mm | UND | 4,00 | 0,00% | 11.19 | 94659 | SINAPI | Luva soldável 32 mm | UND | 4,00 | 5,65 | 7,28 | 29,12 | 0,00% |
| 11.20 | | | Luva soldável com rosca - 3/4" | UND | 8,00 | 0,00% | 11.20 | 89385 | SINAPI | Luva soldável com rosca - 3/4" | UND | 8,00 | 6,84 | 8,81 | 70,48 | 0,01% |
| 11.21 | | | Registro de gaveta c/ canopia cromada (1") | UND | 2,00 | 0,00% | 11.21 | 94792 | SINAPI | Registro de gaveta c/ canopia cromada (1") | UND | 2,00 | 86,53 | 111,47 | 222,94 | 0,03% |
| 11.22 | | | Registro de gaveta c/ canopia cromada (1.1/2") | UND | 2,00 | 0,00% | 11.22 | 94794 | SINAPI | Registro de gaveta c/ canopia cromada (1.1/2") | UND | 2,00 | 125,70 | 161,93 | 323,86 | 0,04% |

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| DADOS DA OBRA | | | | LEGENDA | | | |
|---------------|---|------|-------------------|--|--|--|--|
| PROJETO: | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | | | ○ | Serviço que não será executado (executado 100% no pacto original) - (ZERAR QUANTITATIVOS) | | |
| ID DE IDENT: | 1004486 | BDI: | 28,82% | ● | Serviço complementar remanescente do pacto original - executado parcialmente no contrato anterior, ou que será mantido por ocasião da repactuação, ou mesmo que deverá ser referido por ocasião da retomada da obra. | | |
| NOME OBRA: | PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Igarapé Grande - MA (1004486) | | REFERÊNCIA: | SINAPI/DEZ/2024, ORSE/DEZ/2024, SEINFRA/028 - DESONERADO | ● | Novos serviços incluídos na planilha em decorrência de elementos ou sistemas construtivos condenados no laudo Técnico de vistoria. (Exemplos, tais como: demolições, remoções, retiradas, refazimentos, botaforas, outros) | |
| ENDEREÇO: | Rua Projetada, Zona Rural, Igarapé Grande - MA | | ENCARGOS SOCIAIS: | COM DESONERAÇÃO 82,97% e 46,10% | ● | Serviços provenientes de alterações de Projeto (Serviços trocados por outros serviços ou alteração de especificação técnica de materiais). Exemplos: adequações de acessibilidade, acréscimos e outras adequações pertinentes. | |

| PLANILHA DE REPACTUAÇÃO COM BASE NA PLANILHA DO PACTO ORIGINAL | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------|--|--|--|-------------------------|--|-----------------------------------|--|--|
| SERVIÇOS PLANILHA ATUALIZADA DO PACTO | | | | SERVIÇOS EXECUTADOS (QUANT. ACUMULADO) | | | SERVIÇOS DA NOVA PACTUAÇÃO | | | | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | VALORES ATUALIZADOS (REPACTUAÇÃO) | | |

| ITEM | CÓDIGO | FUNTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | % (EXEC) | ITEM | CÓDIGO | FUNTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | CUSTO (R\$) | PREÇO (R\$) | VALOR (R\$) | % DO VALOR |
|-----------------|--------|-------|---|-----|--------|----------|-------|--------|--------|---|-----|-----------------|-------------|-------------|------------------|--------------|
| 11.23 | | | Registro de gaveta c/ canopla cromada (1/2") | UND | 2,00 | 0,00% | 11.23 | 89986 | SINAPI | Registro de gaveta c/ canopla cromada (1/2") | UND | 2,00 | 62,40 | 80,38 | 160,76 | 0,02% |
| 11.24 | | | Registro de gaveta c/ canopla cromada (3/4") | UND | 2,00 | 0,00% | 11.24 | 89987 | SINAPI | Registro de gaveta c/ canopla cromada (3/4") | UND | 2,00 | 71,12 | 91,62 | 183,24 | 0,02% |
| 11.25 | | | Registro de pressão c/ canopla cromada (3/4") | UND | 8,00 | 0,00% | 11.25 | 89985 | SINAPI | Registro de pressão c/ canopla cromada (3/4") | UND | 8,00 | 67,68 | 87,19 | 697,52 | 0,09% |
| 11.26 | | | Tê 90º soldável - 25 mm | UND | 5,00 | 0,00% | 11.26 | 89617 | SINAPI | Tê 90º soldável - 25 mm | UND | 5,00 | 7,11 | 9,16 | 45,80 | 0,01% |
| 11.27 | | | Tê 90º soldável - 40 mm | UND | 8,00 | 0,00% | 11.27 | 89625 | SINAPI | Tê 90º soldável - 40 mm | UND | 8,00 | 21,32 | 27,46 | 219,68 | 0,03% |
| 11.28 | | | Tê 90º soldável - 50 mm | UND | 4,00 | 0,00% | 11.28 | 89625 | SINAPI | Tê 90º soldável - 50 mm | UND | 4,00 | 21,32 | 27,46 | 109,84 | 0,01% |
| 11.29 | | | Tê de redução 90º soldável 32 mm - 25 mm | UND | 4,00 | 0,00% | 11.29 | 1177 | ORSE | Tê de redução 90º soldável 32 mm - 25 mm | UND | 4,00 | 15,47 | 19,93 | 79,72 | 0,01% |
| 11.30 | | | Tê de redução 90º soldável 50 mm - 40 mm | UND | 2,00 | 0,00% | 11.30 | 1182 | ORSE | Tê de redução 90º soldável 50 mm - 40 mm | UND | 2,00 | 31,93 | 41,13 | 82,26 | 0,01% |
| 11.31 | | | Torneira cromada para lavatório 1/2" | UND | 8,00 | 0,00% | 11.31 | 86906 | SINAPI | Torneira cromada para lavatório 1/2" | UND | 8,00 | 107,13 | 138,00 | 1.104,00 | 0,14% |
| 11.32 | | | Torneira de bóia p/caixa d'água em pvc d = 3/4" | UND | 1,00 | 0,00% | 11.32 | 5003 | ORSE | Torneira de bóia p/caixa d'água em pvc d = 3/4" | UND | 1,00 | 39,01 | 50,25 | 50,25 | 0,01% |
| 11.33 | | | Tubo PVC rígido soldável - 20 mm | M | 27,00 | 0,00% | 11.33 | 89401 | SINAPI | Tubo PVC rígido soldável - 20 mm | M | 27,00 | 10,28 | 13,24 | 357,48 | 0,05% |
| 11.34 | | | Tubo PVC rígido soldável - 25 mm | M | 38,00 | 0,00% | 11.34 | 89356 | SINAPI | Tubo PVC rígido soldável - 25 mm | M | 38,00 | 22,37 | 28,82 | 1.095,16 | 0,14% |
| 11.35 | | | Tubo PVC rígido soldável - 32 mm | M | 28,00 | 0,00% | 11.35 | 89447 | SINAPI | Tubo PVC rígido soldável - 32 mm | M | 28,00 | 10,34 | 13,32 | 372,96 | 0,05% |
| 11.36 | | | Tubo PVC rígido soldável - 40 mm | M | 14,00 | 0,00% | 11.36 | 89448 | SINAPI | Tubo PVC rígido soldável - 40 mm | M | 14,00 | 15,84 | 20,41 | 285,74 | 0,04% |
| 11.37 | | | Tubo PVC rígido soldável - 50 mm | M | 36,00 | 0,00% | 11.37 | 103979 | SINAPI | Tubo PVC rígido soldável - 50 mm | M | 36,00 | 28,57 | 36,80 | 1.324,80 | 0,17% |
| 11.38 | | | União soldável - 20 mm | UND | 6,00 | 0,00% | 11.38 | 89421 | SINAPI | União soldável - 20 mm | UND | 6,00 | 10,93 | 14,08 | 84,48 | 0,01% |
| 11.39 | | | União soldável - 50 mm | UND | 2,00 | 0,00% | 11.39 | 89594 | SINAPI | União soldável - 50 mm | UND | 2,00 | 33,71 | 43,43 | 86,86 | 0,01% |
| 11.40 | | | Vaso sanitário para deficientes físicos para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo PVC de ligação | UND | 2,00 | 0,00% | 11.40 | 95472 | SINAPI | Vaso sanitário para deficientes físicos para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo PVC de ligação | UND | 2,00 | 884,32 | 1.139,18 | 2.278,36 | 0,29% |
| 11.41 | | | Vaso sanitário sifonado, para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive assento plástico, anel de vedação, tubo PVC de ligação | UND | 4,00 | 0,00% | 11.41 | 86932 | SINAPI | Vaso sanitário sifonado, para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive assento plástico, anel de vedação, tubo PVC de ligação | UND | 4,00 | 630,99 | 812,84 | 3.251,36 | 0,42% |
| Subtotal | | | | | | | | | | | | Subtotal | | | 16.573,37 | 2,12% |

| 12 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | | | | | | 12 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|-----|-------|-----------------------------|-------|--------|--------|--|-----|-------|----------|----------|----------|-------|
| 12.1 | | | Bucha de redução longa 50 mm - 40 mm | UND | 5,00 | 0,00% | 12.1 | 104341 | SINAPI | Bucha de redução longa 50 mm - 40 mm | UND | 5,00 | 10,23 | 13,18 | 65,90 | 0,01% |
| 12.2 | | | Caixa de inspeção de esgoto sifonada (60x60 cm) | UND | 4,00 | 0,00% | 12.2 | 97902 | SINAPI | Caixa de inspeção de esgoto sifonada (60x60 cm) | UND | 4,00 | 565,72 | 728,76 | 2.915,04 | 0,37% |
| 12.3 | | | Caixa sifonada (100x100x50 mm) | UND | 6,00 | 0,00% | 12.3 | 89707 | SINAPI | Caixa sifonada (100x100x50 mm) | UND | 6,00 | 48,44 | 62,40 | 374,40 | 0,05% |
| 12.4 | | | Caixa sifonada (150x150x50 mm) | UND | 4,00 | 0,00% | 12.4 | 104328 | SINAPI | Caixa sifonada (150x150x50 mm) | UND | 4,00 | 71,18 | 91,69 | 366,76 | 0,05% |
| 12.5 | | | Curva 90º curta - 40 mm | UND | 14,00 | 0,00% | 12.5 | 89728 | SINAPI | Curva 90º curta - 40 mm | UND | 14,00 | 12,03 | 15,50 | 217,00 | 0,03% |
| 12.6 | | | Fossa séptica, em concreto armado, (d 2,50 x h 12,00) | UND | 1,00 | 0,00% | 12.6 | 98082 | SINAPI | Fossa séptica, em concreto armado, (d 2,50 x h 12,00) | UND | 1,00 | 3.787,95 | 4.879,64 | 4.879,64 | 0,63% |
| 12.7 | | | Joelho 45º - 40 mm | UND | 3,00 | 0,00% | 12.7 | 89726 | SINAPI | Joelho 45º - 40 mm | UND | 3,00 | 9,67 | 12,46 | 37,38 | 0,00% |
| 12.8 | | | Joelho 45º - 50 mm | UND | 6,00 | 0,00% | 12.8 | 89802 | SINAPI | Joelho 45º - 50 mm | UND | 6,00 | 10,03 | 12,92 | 77,52 | 0,01% |
| 12.9 | | | Joelho 90º - 100 mm | UND | 7,00 | 0,00% | 12.9 | 89744 | SINAPI | Joelho 90º - 100 mm | UND | 7,00 | 26,07 | 33,58 | 235,06 | 0,03% |
| 12.10 | | | Joelho 90º c/ anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1.1/2" | UND | 10,00 | 0,00% | 12.10 | 1672 | ORSE | Joelho 90º c/ anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1.1/2" | UND | 10,00 | 15,38 | 19,81 | 198,10 | 0,03% |
| 12.11 | | | Junção simples 100 mm - 100 mm | UND | 5,00 | 0,00% | 12.11 | 89797 | SINAPI | Junção simples 100 mm - 100 mm | UND | 5,00 | 47,74 | 61,50 | 307,50 | 0,04% |
| 12.12 | | | Junção simples 100 mm - 50 mm | UND | 6,00 | 0,00% | 12.12 | 104345 | SINAPI | Junção simples 100 mm - 50 mm | UND | 6,00 | 39,95 | 51,46 | 308,76 | 0,04% |
| 12.13 | | | Junção simples 50 mm - 50 mm | UND | 8,00 | 0,00% | 12.13 | 89785 | SINAPI | Junção simples 50 mm - 50 mm | UND | 8,00 | 24,96 | 32,15 | 257,20 | 0,03% |
| 12.14 | | | Sifão de copo para pia e lavatório 1" - 1.1/2" | UND | 9,00 | 0,00% | 12.14 | 86882 | SINAPI | Sifão de copo para pia e lavatório 1" - 1.1/2" | UND | 9,00 | 23,72 | 30,56 | 275,04 | 0,04% |

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| DADOS DA OBRA | | | | LEGENDA | | | |
|---------------|---|------|-------------------|--|--|--|--|
| PROJETO: | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | | | ○ | Serviço que não será executado (executado 100% no pacto original) - (ZERAR QUANTITATIVOS) | | |
| ID DE IDENT: | 1004486 | BDI: | 28,82% | ● | Serviço complementar remanescente do pacto original - executado parcialmente no contrato anterior, ou que será mantido por ocasião da repactuação, ou mesmo que deverá ser referido por ocasião da retomada da obra. | | |
| NOME OBRA: | PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Igarapé Grande - MA (1004486) | | REFERÊNCIA: | SINAPI/DEZ/2024, ORSE/DEZ/2024, SEINFRA/028 - DESONERADO | ● | Novos serviços incluídos na planilha em decorrência de elementos ou sistemas construtivos condenados no laudo Técnico de vistoria. (Exemplos, tais como: demolições, remoções, retiradas, refazimentos, botas-foras, outros) | |
| ENDEREÇO: | Rua Projetada, Zona Rural, Igarapé Grande - MA | | ENCARGOS SOCIAIS: | COM DESONERAÇÃO 82,97% e 46,10% | ● | Serviços provenientes de alterações de Projeto (Serviços trocados por outros serviços ou alteração de especificação técnica de materiais). Exemplos: adequações de acessibilidade, acréscimos e outras adequações pertinentes. | |

| PLANILHA DE REPACTUAÇÃO COM BASE NA PLANILHA DO PACTO ORIGINAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|-------|------------------------|--|--------|----------|----------------------------|--------|-------|------------------------|-------------------------|--------|-----------------------------------|-------------|-------------|------------|
| SERVIÇOS PLANILHA ATUALIZADA DO PACTO | | | | SERVIÇOS EXECUTADOS (QUANT. ACUMULADO) | | | SERVIÇOS DA NOVA PACTUAÇÃO | | | | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | VALORES ATUALIZADOS (REPACTUAÇÃO) | | | |
| ITEM | CÓDIGO | FUNTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | % (EXEC) | ITEM | CÓDIGO | FUNTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | CUSTO (R\$) | PREÇO (R\$) | VALOR (R\$) | % DO VALOR |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|----------|-------|-------|-------|--------|--------|--|----------|-------|----------|----------|-----------|-------|
| 12.15 | | | Sumidouro em alvenaria (d 2,30 x h 6,00) | UND | 1,00 | 0,00% | 12.15 | 98094 | SINAPI | Sumidouro em alvenaria (d 2,30 x h 6,00) | UND | 1,00 | 2.724,37 | 3.509,53 | 3.509,53 | 0,45% |
| 12.16 | | | Tê sanitário 100 mm - 50 mm | UND | 1,00 | 0,00% | 12.16 | 104352 | SINAPI | Tê sanitário 100 mm - 50 mm | UND | 1,00 | 36,99 | 47,65 | 47,65 | 0,01% |
| 12.17 | | | Tubo PVC ponta e bolsa c/ virola - 50 mm | M | 3,00 | 0,00% | 12.17 | 89798 | SINAPI | Tubo PVC ponta e bolsa c/ virola - 50 mm | M | 3,00 | 11,95 | 15,39 | 46,17 | 0,01% |
| 12.18 | | | Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm | M | 35,00 | 0,00% | 12.18 | 89848 | SINAPI | Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm | M | 35,00 | 25,09 | 32,32 | 1.131,20 | 0,14% |
| 12.19 | | | Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm | M | 20,00 | 0,00% | 12.19 | 89711 | SINAPI | Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm | M | 20,00 | 19,84 | 25,56 | 511,20 | 0,07% |
| 12.20 | | | Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm | M | 17,00 | 0,00% | 12.20 | 89798 | SINAPI | Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm | M | 17,00 | 11,95 | 15,39 | 261,63 | 0,03% |
| 12.21 | | | Válvula para lavatório e tamque 1" | UND | 9,00 | 0,00% | 12.21 | 86879 | SINAPI | Válvula para lavatório e tamque 1" | UND | 9,00 | 9,98 | 12,86 | 115,74 | 0,01% |
| | | | | Subtotal | | | | | | | Subtotal | | | | 16.138,42 | 2,07% |

| 13 DRENAGEM PLUVIAL | | | | | | | 13 DRENAGEM PLUVIAL | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|---|----------|-------|-------|---------------------|-------|--------|---|----------|-------|--------|--------|-----------|-------|
| 13.1 | | | Calha em chapa de aço galvanizado n° 24 | M | 72,00 | 0,00% | 13.1 | 94227 | SINAPI | Calha em chapa de aço galvanizado n° 24 | M | 72,00 | 54,47 | 70,17 | 5.052,24 | 0,65% |
| 13.2 | | | Tubo de queda - água pluvial DN=150 mm | M | 20,00 | 0,00% | 13.2 | 89580 | SINAPI | Tubo de queda - água pluvial DN=150 mm | M | 20,00 | 60,18 | 77,52 | 1.550,40 | 0,20% |
| 13.3 | | | Joelho PVC 90° d=150 mm - tubulação pluvial | M | 4,00 | 0,00% | 13.3 | 89590 | SINAPI | Joelho PVC 90° d=150 mm - tubulação pluvial | M | 4,00 | 121,87 | 156,99 | 627,96 | 0,08% |
| 13.4 | | | Ralo hemisférico tipo "abacaxi" com tela de aço com funil de saída cônico | UND | 4,00 | 0,00% | 13.4 | 7752 | ORSE | Ralo hemisférico tipo "abacaxi" com tela de aço com funil de saída cônico | UND | 4,00 | 57,30 | 73,81 | 295,24 | 0,04% |
| 13.5 | | | Canaleta de concreto c/ tampa removível em chapa de aço (0,25 x 0,25 x 0,25m) | M | 72,00 | 0,00% | 13.5 | 4421 | ORSE | Canaleta de concreto c/ tampa removível em chapa de aço (0,25 x 0,25 x 0,25m) | M | 72,00 | 292,35 | 376,61 | 27.115,92 | 3,47% |
| | | | | Subtotal | | | | | | | Subtotal | | | | 34.641,76 | 4,44% |

| 14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 127V | | | | | | | 14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|---|-----|--------|-------|--------------------------|--------|--------|---|-----|--------|-------|-------|----------|-------|
| 14.1 | | | Condutete em alumínio tipo T de 3/4", inclusive acessórios | UND | 5,00 | 0,00% | 14.1 | 391 | ORSE | Condutete em alumínio tipo T de 3/4", inclusive acessórios | UND | 5,00 | 30,92 | 39,83 | 199,15 | 0,03% |
| 14.2 | | | Condutete em alumínio tipo L de 3/4", inclusive acessórios | UND | 5,00 | 0,00% | 14.2 | 391 | ORSE | Condutete em alumínio tipo L de 3/4", inclusive acessórios | UND | 5,00 | 30,92 | 39,83 | 199,15 | 0,03% |
| 14.3 | | | Condutete em alumínio tipo TA de 3/4", inclusive acessórios | UND | 4,00 | 0,00% | 14.3 | 9932 | ORSE | Condutete em alumínio tipo TA de 3/4", inclusive acessórios | UND | 4,00 | 28,51 | 36,73 | 146,92 | 0,02% |
| 14.4 | | | Condutete em alumínio tipo XA de 3/4", inclusive acessórios | UND | 1,00 | 0,00% | 14.4 | 9933 | ORSE | Condutete em alumínio tipo XA de 3/4", inclusive acessórios | UND | 1,00 | 31,60 | 40,71 | 40,71 | 0,01% |
| 14.5 | | | Caixa de PVC 4x2", inclusive espelho | UND | 16,00 | 0,00% | 14.5 | 91940 | SINAPI | Caixa de PVC 4x2", inclusive espelho | UND | 16,00 | 17,41 | 22,43 | 358,88 | 0,05% |
| 14.6 | | | Caixa PVC octogonal 4x4" | UND | 7,00 | 0,00% | 14.6 | 91943 | SINAPI | Caixa PVC octogonal 4x4" | UND | 7,00 | 20,56 | 26,49 | 185,43 | 0,02% |
| 14.7 | | | Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 2,5 mm² | M | 190,00 | 0,00% | 14.7 | 91926 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 2,5 mm² | M | 190,00 | 4,48 | 5,77 | 1.096,30 | 0,14% |
| 14.8 | | | Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 4 mm² | M | 820,00 | 0,00% | 14.8 | 91928 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 4 mm² | M | 820,00 | 6,96 | 8,97 | 7.355,40 | 0,94% |
| 14.9 | | | Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 16 mm² | M | 14,00 | 0,00% | 14.9 | 92981 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 16 mm² | M | 14,00 | 16,98 | 21,87 | 306,18 | 0,04% |
| 14.10 | | | Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/90°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1000V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 35 mm² | M | 41,00 | 0,00% | 14.10 | 101562 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/90°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1000V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 35 mm² | M | 41,00 | 27,31 | 35,18 | 1.442,38 | 0,18% |
| 14.11 | | | Tomada 2p + t de embutir, 10 A, completa | UND | 2,00 | 0,00% | 14.11 | 91996 | SINAPI | Tomada 2p + t de embutir, 10 A, completa | UND | 2,00 | 33,82 | 43,57 | 87,14 | 0,01% |
| 14.12 | | | Tomada 2p + t para piso, 10 A, completa | UND | 1,00 | 0,00% | 14.12 | 91996 | SINAPI | Tomada 2p + t para piso, 10 A, completa | UND | 1,00 | 33,82 | 43,57 | 43,57 | 0,01% |
| 14.13 | | | Interruptor 1 tecla simples | UND | 7,00 | 0,00% | 14.13 | 91953 | SINAPI | Interruptor 1 tecla simples | UND | 7,00 | 28,72 | 37,00 | 259,00 | 0,03% |
| 14.14 | | | Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) | UND | 5,00 | 0,00% | 14.14 | 93653 | SINAPI | Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) | UND | 5,00 | 10,88 | 14,02 | 70,10 | 0,01% |
| 14.15 | | | Disjuntor termomagnético binopolar 20 A, padrão DIN (linha branca) | UND | 5,00 | 0,00% | 14.15 | 93662 | SINAPI | Disjuntor termomagnético binopolar 20 A, padrão DIN (linha branca) | UND | 5,00 | 55,77 | 71,84 | 359,20 | 0,05% |

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| DADOS DA OBRA | | | | LEGENDA | | | | |
|---------------|---|------|-------------------|--|--|--|--|--|
| PROJETO: | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | | | ○ | Serviço que não será executado (executado 100% no pacto original) - (ZERAR QUANTITATIVOS) | | | |
| ID DE IDENT: | 1004486 | BDI: | 28,82% | ● | Serviço complementar remanescente do pacto original - executado parcialmente no contrato anterior, ou que será mantido por ocasião da repactuação, ou mesmo que deverá ser referido por ocasião da retomada da obra. | | | |
| NOME OBRA: | PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Igarapé Grande - MA (1004486) | | REFERÊNCIA: | SINAPI/DEZ/2024, ORSE/DEZ/2024, SEINFRA/028 - DESONERADO | ● | Novos serviços incluídos na planilha em decorrência de elementos ou sistemas construtivos condenados no laudo Técnico de vistoria. (Exemplos, tais como: demolições, remoções, retiradas, refazimentos, botas-foras, outros) | | |
| ENDEREÇO: | Rua Projetada, Zona Rural, Igarapé Grande - MA | | ENCARGOS SOCIAIS: | COM DESONERAÇÃO 82,97% e 46,10% | ● | Serviços provenientes de alterações de Projeto (Serviços trocados por outros serviços ou alteração de especificação técnica de materiais). Exemplos: adequações de acessibilidade, acréscimos e outras adequações pertinentes. | | |

| PLANILHA DE REPACTUAÇÃO COM BASE NA PLANILHA DO PACTO ORIGINAL | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------|--|--|--|-------------------------|--|-----------------------------------|--|
| SERVIÇOS PLANILHA ATUALIZADA DO PACTO | | | | SERVIÇOS EXECUTADOS (QUANT. ACUMULADO) | | | SERVIÇOS DA NOVA PACTUAÇÃO | | | | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | VALORES ATUALIZADOS (REPACTUAÇÃO) | |

| ITEM | CÓDIGO | FUNTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | % (EXEC) | ITEM | CÓDIGO | FUNTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | CUSTO (R\$) | PREÇO (R\$) | VALOR (R\$) | % DO VALOR |
|------|--------|-------|------------------------|-----|--------|----------|------|--------|-------|------------------------|-----|--------|-------------|-------------|-------------|------------|
|------|--------|-------|------------------------|-----|--------|----------|------|--------|-------|------------------------|-----|--------|-------------|-------------|-------------|------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|---|-----|-------|-------|-------|----------|---------|---|-----|-----------------|--------|--------|----------|------------------|--|--------------|
| 14.16 | | | Disjuntor termomagnético binopolar 25 A, padrão DIN (linha branca) | UND | 8,00 | 0,00% | 14.16 | 93662 | SINAPI | Disjuntor termomagnético binopolar 25 A, padrão DIN (linha branca) | UND | 8,00 | 55,77 | 71,84 | 574,72 | 0,07% | | |
| 14.17 | | | Disjuntor termomagnético tripolar 150 A, padrão DIN (linha branca) | UND | 2,00 | 0,00% | 14.17 | 101895 | SINAPI | Disjuntor termomagnético tripolar 150 A, padrão DIN (linha branca) | UND | 2,00 | 393,04 | 506,31 | 1.012,62 | 0,13% | | |
| 14.18 | | | Disjuntor termomagnético tripolar 175 A, padrão DIN (linha branca) | UND | 1,00 | 0,00% | 14.18 | 101895 | SINAPI | Disjuntor termomagnético tripolar 175 A, padrão DIN (linha branca) | UND | 1,00 | 393,04 | 506,31 | 506,31 | 0,06% | | |
| 14.19 | | | Dispositivo residual diferencial - DR 125A In 30 Ma | UND | 1,00 | 0,00% | 14.19 | CPU - 01 | PROPRIO | Dispositivo residual diferencial - DR 125A In 30 Ma | UND | 1,00 | 139,81 | 180,10 | 180,10 | 0,02% | | |
| 14.20 | | | Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 4 disjuntores unipolares + 8 bipolares + 1 tripolar + 1 DR, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | UND | 1,00 | 0,00% | 14.20 | 101875 | SINAPI | Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 4 disjuntores unipolares + 8 bipolares + 1 tripolar + 1 DR, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | UND | 1,00 | 346,27 | 446,07 | 446,07 | 0,06% | | |
| 14.21 | | | Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 1 disjuntor unipolar + 5 bipolares + 2 tripolares, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | UND | 1,00 | 0,00% | 14.21 | 101875 | SINAPI | Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 1 disjuntor unipolar + 5 bipolares + 2 tripolares, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | UND | 1,00 | 346,27 | 446,07 | 446,07 | 0,06% | | |
| 14.22 | | | Eletroduto de pvc rígido roscável, 1", inclusive curvas | M | 22,00 | 0,00% | 14.22 | 91868 | SINAPI | Eletroduto de pvc rígido roscável, 1", inclusive curvas | M | 22,00 | 13,66 | 17,60 | 387,20 | 0,05% | | |
| 14.23 | | | Eletroduto de pvc rígido roscável, 3/4", inclusive curvas | M | 32,00 | 0,00% | 14.23 | 91867 | SINAPI | Eletroduto de pvc rígido roscável, 3/4", inclusive curvas | M | 32,00 | 9,77 | 12,59 | 402,88 | 0,05% | | |
| 14.24 | | | Eletroduto de pvc rígido roscável, 1.1/2", inclusive curvas | M | 22,00 | 0,00% | 14.24 | 91866 | SINAPI | Eletroduto de pvc rígido roscável, 1.1/2", inclusive curvas | M | 22,00 | 8,07 | 10,40 | 228,80 | 0,03% | | |
| 14.25 | | | Eletroduto de ferro galvanizado d= 3/4" - inclusive braçadeiras | M | 86,00 | 0,00% | 14.25 | 13575 | ORSE | Eletroduto de ferro galvanizado d= 3/4" - inclusive braçadeiras | M | 86,00 | 18,19 | 23,43 | 2.014,98 | 0,26% | | |
| 14.26 | | | Eletroduto de ferro galvanizado d= 1" - inclusive braçadeiras | M | 17,00 | 0,00% | 14.26 | 9036 | ORSE | Eletroduto de ferro galvanizado d= 1" - inclusive braçadeiras | M | 17,00 | 110,74 | 142,66 | 2.425,22 | 0,31% | | |
| 14.27 | | | Eletroduto de ferro galvanizado d= 1.1/2" - inclusive braçadeiras | M | 34,00 | 0,00% | 14.27 | 9036 | ORSE | Eletroduto de ferro galvanizado d= 1.1/2" - inclusive braçadeiras | M | 34,00 | 110,74 | 142,66 | 4.850,44 | 0,62% | | |
| 14.28 | | | Luminária calha sobrepor p/amp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator eletrônico e lâmpadas | UND | 6,00 | 0,00% | 14.28 | C1666 | SINAPI | Luminária calha sobrepor p/amp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator eletrônico e lâmpadas | UND | 6,00 | 128,84 | 165,97 | 995,82 | 0,13% | | |
| 14.29 | | | Luminária calha sobrepor p/amp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator eletrônico e lâmpadas | UND | 1,00 | 0,00% | 14.29 | C1663 | SINAPI | Luminária calha sobrepor p/amp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator eletrônico e lâmpadas | UND | 1,00 | 86,28 | 111,15 | 111,15 | 0,01% | | |
| 14.30 | | | Luminária blindada p/ alta pressão, linha industrial projetor hermético para lâmpada de luz mista de 500 W, com proteção da lâmpada | UND | 15,00 | 0,00% | 14.30 | C2045 | SINAPI | Luminária blindada p/ alta pressão, linha industrial projetor hermético para lâmpada de luz mista de 500 W, com proteção da lâmpada | UND | 15,00 | 436,64 | 562,48 | 8.437,20 | 1,08% | | |
| Subtotal | | | | | | | | | | | | Subtotal | | | | 35.169,09 | | 4,51% |

| 15 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | | | | | | | 15 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-----|-------|-------|---|--------|---------|--|-----|-----------------|-------|--------|----------|-----------------|--|--------------|
| 15.1 | | | Caixa de inspeção 30x30x40 cm com tampa de ferro fundido | UND | 5,00 | 0,00% | 15.1 | 98111 | SINAPI | Caixa de inspeção 30x30x40 cm com tampa de ferro fundido | UND | 5,00 | 54,42 | 70,10 | 350,50 | 0,04% | | |
| 15.2 | | | Conector de bronze para haste 5/8" | UND | 12,00 | 0,00% | 15.2 | 104750 | SINAPI | Conector de bronze para haste 5/8" | UND | 12,00 | 15,69 | 20,21 | 242,52 | 0,03% | | |
| 15.3 | | | Cordoalha de cobre nu 35 mm² | UND | 24,00 | 0,00% | 15.3 | 96973 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 35 mm² | UND | 24,00 | 71,60 | 92,24 | 2.213,76 | 0,28% | | |
| 15.4 | | | Haste tipo Cooperweld 5/8" - 3m | UND | 5,00 | 0,00% | 15.4 | 96985 | SINAPI | Haste tipo Cooperweld 5/8" - 3m | UND | 5,00 | 81,22 | 104,63 | 523,15 | 0,07% | | |
| 15.5 | | | Tubo PVC 40 mm | UND | 18,00 | 0,00% | 15.5 | 355 | ORSE | Tubo PVC 40 mm | UND | 18,00 | 19,45 | 25,06 | 451,08 | 0,06% | | |
| 15.6 | | | Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos | UND | 5,00 | 0,00% | 15.6 | C2457 | SEINFRA | Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos | UND | 5,00 | 14,12 | 18,19 | 90,95 | 0,01% | | |
| Subtotal | | | | | | | | | | | | Subtotal | | | | 3.871,96 | | 0,50% |

| 16 SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | | | 16 SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|---|-----|--------|-------|----------------------|--------|---------|---|-----|--------|----------|----------|-----------|-------|
| 16.1 | | | Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de ferro galvanizado 2" | M2 | 147,00 | 0,00% | 16.1 | 102362 | SINAPI | Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de ferro galvanizado 2" | M2 | 147,00 | 161,09 | 207,52 | 30.505,44 | 3,91% |
| 16.2 | | | Portão em tubo de ferro galvanizado 2" e tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, inclusive dobradiças e fechadura | UND | 4,00 | 0,00% | 16.2 | 13295 | ORSE | Portão em tubo de ferro galvanizado 2" e tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, inclusive dobradiças e fechadura | UND | 4,00 | 1.082,88 | 1.394,97 | 5.579,88 | 0,72% |
| 16.3 | | | Bancada em granito cinza andorinha para lavatório com testeiras - espessura 2cm, largura 50 cm, conforme projeto | M | 4,80 | 0,00% | 16.3 | 13589 | ORSE | Bancada em granito cinza andorinha para lavatório com testeiras - espessura 2cm, largura 50 cm, conforme projeto | M | 4,80 | 334,62 | 431,06 | 2.069,09 | 0,27% |
| 16.4 | | | Banco de concreto armado polido (l=0,45m) sem arestas, conforme projeto | M | 4,80 | 0,00% | 16.4 | C0361 | SEINFRA | Banco de concreto armado polido (l=0,45m) sem arestas, conforme projeto | M | 4,80 | 188,82 | 243,24 | 1.167,55 | 0,15% |
| 16.5 | | | Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura | UND | 2,00 | 0,00% | 16.5 | 100869 | SINAPI | Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura | UND | 2,00 | 384,56 | 495,39 | 990,78 | 0,13% |

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| DADOS DA OBRA | | | | | | | LEGENDA | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|---|--|--------|----------|----------------------------|--|---------|---|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------------|----------------|
| PROJETO: | Quadra Escolar Coberta com Vestiário | | | | | | ○ | Serviço que não será executado (executado 100% no pacto original) - (ZERAR QUANTITATIVOS) | | | | | | | | | |
| ID DE IDENT: | 1004486 | BDI: | 28,82% | | | | ● | Serviço complementar remanescente do pacto original - executado parcialmente no contrato anterior, ou que será mantido por ocasião da repactuação, ou mesmo que deverá ser feito por ocasião da retomada da obra. | | | | | | | | | |
| NOME OBRA: | PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Igarapé Grande - MA (1004486) | | REFERÊNCIA: | SINAPI/DEZ/2024, ORSE/DEZ/2024, SEINFRA/028 - DESONERADO | | | ● | Novos serviços incluídos na planilha em decorrência de elementos ou sistemas construídos condenados no laudo Técnico de vistoria. (Exemplos, tais como: demolições, remoções, retiradas, refazimentos, botas-foras, outros) | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO: | Rua Projetada, Zona Rural, Igarapé Grande - MA | | ENCARGOS SOCIAIS: | COM DESONERAÇÃO 82,97% e 46,10% | | | ● | Serviços provenientes de alterações de Projeto (Serviços trocados por outros serviços ou alteração de especificação técnica de materiais). Exemplos: adequações de acessibilidade, acréscimos e outras adequações pertinentes. | | | | | | | | | |
| PLANILHA DE REPACTUAÇÃO COM BASE NA PLANILHA DO PACTO ORIGINAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS PLANILHA ATUALIZADA DO PACTO | | | | SERVIÇOS EXECUTADOS (QUANT. ACUMULADO) | | | SERVIÇOS DA NOVA PACTUAÇÃO | | | | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | VALORES ATUALIZADOS (REPACTUAÇÃO) | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | % (EXEC) | ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | CUSTO (R\$) | PREÇO (R\$) | VALOR (R\$) | % DO VALOR | |
| 16.6 | | | Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura | UND | 8,00 | 0,00% | 16.6 | 100868 | SINAPI | Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura | UND | 8,00 | 373,40 | 481,01 | 3.848,08 | 0,49% | |
| 16.7 | | | Espelho plano 4mm | M2 | 4,50 | 0,00% | 16.7 | 1889 | ORSE | Espelho plano 4mm | M2 | 4,50 | 487,33 | 627,78 | 2.825,01 | 0,36% | |
| 16.8 | | | Estrutura metálica c/ tabelas de basquete | CJ | 1,00 | 0,00% | 16.8 | C1347 | SEINFRA | Estrutura metálica c/ tabelas de basquete | CJ | 1,00 | 5.136,12 | 6.616,35 | 6.616,35 | 0,85% | |
| 16.9 | | | Estrutura metálica de traves de futsal | CJ | 1,00 | 0,00% | 16.9 | C1349 | SEINFRA | Estrutura metálica de traves de futsal | CJ | 1,00 | 4.452,67 | 5.735,93 | 5.735,93 | 0,74% | |
| 16.10 | | | Estrutura metálica p/ rede de voley | CJ | 1,00 | 0,00% | 16.10 | C1351 | SEINFRA | Estrutura metálica p/ rede de voley | CJ | 1,00 | 2.703,16 | 3.482,21 | 3.482,21 | 0,45% | |
| 16.11 | | | Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm | M | 2,90 | 0,00% | 16.11 | C2284 | SEINFRA | Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm | M | 2,90 | 95,27 | 122,73 | 355,92 | 0,05% | |
| 16.12 | | | Limpeza geral | M2 | 861,56 | 0,00% | 16.12 | 99803 | SINAPI | Limpeza geral | M2 | 861,56 | 2,07 | 2,67 | 2.300,37 | 0,29% | |
| Subtotal | | | | | | | | | | | | | | | | 65.476,61 | 8,39% |
| Valor TOTAL com BDI | | | | | | | | | | | | Valor TOTAL com BDI | | | | 780.323,46 | 100,00% |

| | | | |
|------------------------------|------------|-------------------|--|
| IMPORTA O VALOR FINAL | R\$ | 780.323,46 | Setecentos E Oitenta Mil, Trezentos E Vinte E Três Reais E Quarenta E Seis Centavos |
|------------------------------|------------|-------------------|--|