Obra
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão

B.D.I.
23,93%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,68%
Mensalista: 69,90%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	Pavimento Intertravado	m²	1.600,75	127,93	204.783,95	53,19	53,19
2003377	SICRO3	Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira		m	640,3	77,43	49.578,43	12,88	66,07
94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	Guias e sarjetas	M	640,3	65,72	42.080,52	10,93	77,00
5914359	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural		tkm	15.511,31	1,57	24.352,76	6,33	83,32
CP 03	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	MÊS	3,0	6.575,85	19.727,55	5,12	88,45
CP 05	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UNIDADE	2,0	6.148,28	12.296,56	3,19	91,64
4016007	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³		m³	1.024,48	9,53	9.763,29	2,54	94,18
5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m³	1.024,48	7,29	7.468,46	1,94	96,12
4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário		m²	2.241,05	2,31	5.176,83	1,34	97,46
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária	m²	4,5	618,89	2.785,01	0,72	98,19
CP 04	Próprio	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m²	2.622,35	0,98	2.569,90	0,67	98,85
93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	M3XKM	1.056,5	1,34	1.415,71	0,37	99,22
102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical	M	640,3	2,16	1.383,05	0,36	99,58
5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m		m²	960,45	0,93	893,22	0,23	99,81
5213444	SICRO3	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação		un	2,0	362,38	724,76	0,19	100,00

Total sem BDI **310.696,07**
Total do BDI **74.303,93**
Total Geral **385.000,00**

Engenharia São Benedito

IURY GUSTAVO MENDONCA DE SOUSA:60328301361

Assinado de forma digital por IURY GUSTAVO MENDONCA DE SOUSA:60328301361
Dados: 2026.05.26 17:12:37 -03'00'

IURY GUSTAVO MENDONÇA DE SOUSA
Engenheiro Civil e Segurança do Trabalho