



Obra: Manutenção e construção de Sarjetas, meio fio, calçada e ruas.

Prefeitura Municipal de São Vicente Férrer - MA
CNPJ:06.421.119/0001-14
CEP: 65220-000
Secretaria Municipal de Infraestrutura

Bancos

B.D.I.

SINAPI - 03/2026 - Maranhão
SBC - 04/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
SEINFRA - 028 - Ceará
SIURB INFRA - 01/2026 - São Paulo
CAEMA - 12/2019 - Maranhão

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material, Mão de Obra e Equipamento

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit com BDI				Total			Peso (%)
							M. O.	EQ.	MAT.	Total	M. O.	EQ.	MAT.	
1			SERVIÇOS INICIAIS											87.698,905,52 %
1.1	012689	SBC	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO	UN	4	4.857,68	6.072,05	0,05	0,00	6.072,10	24.288,20	0,20	0,00	24.288,401,53 %
1.2	011880	SBC	ENCARREGADO DE OBRAS	MES	3	6.368,80	7.961,00	0,00	0,00	7.961,00	23.883,00	0,00	0,00	23.883,001,50 %
1.3	020180	SBC	RETIRADA DE ATERRO/ENTULHO CAMINHÃO COM ESTIVA DE CARGA	m³	250	115,29	90,31	0,00	53,80	144,11	22.577,50	0,00	13.450,00	36.027,502,27 %
1.4	210111	SBC	LIMPEZA E CAPINA EM VEGETACAO-REMOCAO/BOTA-FORA ATE 20m	m²	2000	1,40	1,75	0,00	0,00	1,75	3.500,00	0,00	0,00	3.500,000,22 %
2			RECUPERAÇÃO DE CALÇADA, SARJETAS E MEIO FIO											#####85,26 %
2.1			AV. ROSEANA SARNEY - 2°53'52.63"S 44°52'54.04"W											157.533,239,91 %
2.1.1	023901	SBC	REMOCOES-RETIRADA E REMOCAO DE MEIO-FIO	M	343	17,20	21,50	0,00	0,00	21,50	7.374,50	0,00	0,00	7.374,500,46 %
2.1.2	8049000	SIURB INFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m³	50	105,27	41,96	89,62	0,00	131,58	2.098,00	4.481,00	0,00	6.579,000,41 %
2.1.3	020300	SBC	COMPACTACAO MANUAL DE ATERRO 1a CAT CAMADA 15 cm	m³	120	42,48	53,10	0,00	0,00	53,10	6.372,00	0,00	0,00	6.372,000,40 %
2.1.4	C3112	SEINFRA	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m	M	443	60,36	36,16	7,68	31,61	75,45	16.018,88	3.402,24	14.003,23	33.424,352,10 %
2.1.5	171130	SBC	MEIO-FIO CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	443	66,01	17,68	0,00	64,83	82,51	54.666,56	0,00	200.454,36	255.120,9216,05 %
2.1.6	95005	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022	m²	450	115,17	23,60	0,00	120,36	143,96	10.620,00	0,00	54.162,00	64.782,004,08 %
2.1.7	171256	SBC	RAMPA PARA PCD EM CIMENTADO ASPERO INCLUSIVE LASTRO	m²	10	123,31	77,13	0,00	77,00	154,13	771,30	0,00	770,00	1.541,300,10 %
2.1.8	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÃO). AF 05/2021	M	443	1,64	1,25	0,00	0,80	2,05	553,75	0,00	354,40	908,150,06 %
2.2			Av. Roseana Sarney parte 2 (delegacia) - 2°53'58.80"S 44°52'59.42"W											129.558,968,15 %
2.2.1	023901	SBC	REMOCOES-RETIRADA E REMOCAO DE MEIO-FIO	M	266	17,20	21,50	0,00	0,00	21,50	5.719,00	0,00	0,00	5.719,000,36 %
2.2.2	8049000	SIURB INFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m³	50	105,27	41,96	89,62	0,00	131,58	2.098,00	4.481,00	0,00	6.579,000,41 %
2.2.3	020300	SBC	COMPACTACAO MANUAL DE ATERRO 1a CAT CAMADA 15 cm	m³	150	42,48	53,10	0,00	0,00	53,10	7.965,00	0,00	0,00	7.965,000,50 %
2.2.4	C3112	SEINFRA	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m	M	266	60,36	36,16	7,68	31,61	75,45	9.618,56	2.042,88	8.408,26	20.069,701,26 %
2.2.5	171130	SBC	MEIO-FIO CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	266	66,01	17,68	0,00	64,83	82,51	4.702,88	0,00	17.244,78	21.947,661,38 %
2.2.6	95005	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022	m²	450	115,17	23,60	0,00	120,36	143,96	10.620,00	0,00	54.162,00	64.782,004,08 %
2.2.7	171256	SBC	RAMPA PARA PCD EM CIMENTADO ASPERO INCLUSIVE LASTRO	m²	10	123,31	77,13	0,00	77,00	154,13	771,30	0,00	770,00	1.541,300,10 %
2.2.8	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÃO). AF 05/2021	M	466	1,64	1,25	0,00	0,80	2,05	582,50	0,00	372,80	955,300,06 %
2.3			RUA DEPUTADO SARNEY FILHO (ZEQUINHA DE DESE) - 2°53'54.49"S 44°52'51.98"W											110.287,406,94 %
2.3.1	023901	SBC	REMOCOES-RETIRADA E REMOCAO DE MEIO-FIO	M	135	17,20	21,50	0,00	0,00	21,50	2.902,50	0,00	0,00	2.902,500,18 %
2.3.2	8049000	SIURB INFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m³	70	105,27	41,96	89,62	0,00	131,58	2.937,20	6.273,40	0,00	9.210,600,58 %
2.3.3	020300	SBC	COMPACTACAO MANUAL DE ATERRO 1a CAT CAMADA 15 cm	m³	150	42,48	53,10	0,00	0,00	53,10	7.965,00	0,00	0,00	7.965,000,50 %
2.3.4	C3112	SEINFRA	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m	M	335	60,36	36,16	7,68	31,61	75,45	12.113,60	2.572,80	10.589,35	25.275,751,59 %
2.3.5	171130	SBC	MEIO-FIO CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	135	66,01	17,68	0,00	64,83	82,51	2.386,80	0,00	8.752,05	11.138,850,70 %
2.3.6	95005	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022	m²	350	115,17	23,60	0,00	120,36	143,96	8.260,00	0,00	42.126,00	50.386,003,17 %
2.3.7	171256	SBC	RAMPA PARA PCD EM CIMENTADO ASPERO INCLUSIVE LASTRO	m²	15	123,31	77,13	0,00	77,00	154,13	1.156,95	0,00	1.155,00	2.311,950,15 %
2.3.8	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÃO). AF 05/2021	M	535	1,64	1,25	0,00	0,80	2,05	668,75	0,00	428,00	1.096,750,07 %
2.4			Quadra Hospital (getulio vargas + R. Juca campos + r. dom pedro segundo) - 2°53'43.09"S 44°52'48.43"W											72.293,014,55 %
2.4.1	023901	SBC	REMOCOES-RETIRADA E REMOCAO DE MEIO-FIO	M	196	17,20	21,50	0,00	0,00	21,50	4.214,00	0,00	0,00	4.214,000,27 %
2.4.2	8049000	SIURB INFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m³	30	105,27	41,96	89,62	0,00	131,58	1.258,80	2.688,60	0,00	3.947,400,25 %
2.4.3	020300	SBC	COMPACTACAO MANUAL DE ATERRO 1a CAT CAMADA 15 cm	m³	50	42,48	53,10	0,00	0,00	53,10	2.655,00	0,00	0,00	2.655,000,17 %
2.4.4	C3112	SEINFRA	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m	M	296	60,36	36,16	7,68	31,61	75,45	10.703,36	2.273,28	9.356,56	22.333,201,40 %
2.4.5	171130	SBC	MEIO-FIO CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	196	66,01	17,68	0,00	64,83	82,51	3.465,28	0,00	12.706,68	16.171,961,02 %
2.4.6	95005	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022	m²	150	115,17	23,60	0,00	120,36	143,96	3.540,00	0,00	18.054,00	21.594,001,36 %
2.4.7	171256	SBC	RAMPA PARA PCD EM CIMENTADO ASPERO INCLUSIVE LASTRO	m²	5	123,31	77,13	0,00	77,00	154,13	385,65	0,00	385,00	770,650,05 %
2.4.8	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÃO). AF 05/2021	M	296	1,64	1,25	0,00	0,80	2,05	370,00	0,00	236,80	606,800,04 %
2.5			Tv. Ademar de barros - 2°53'47.79"S 44°52'52.48"W											102.698,616,46 %
2.5.1	023901	SBC	REMOCOES-RETIRADA E REMOCAO DE MEIO-FIO	M	290	17,20	21,50	0,00	0,00	21,50	6.235,00	0,00	0,00	6.235,000,39 %
2.5.2	8049000	SIURB INFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m³	40	105,27	41,96	89,62	0,00	131,58	1.678,40	3.584,80	0,00	5.263,200,33 %
2.5.3	020300	SBC	COMPACTACAO MANUAL DE ATERRO 1a CAT CAMADA 15 cm	m³	50	42,48	53,10	0,00	0,00	53,10	2.655,00	0,00	0,00	2.655,000,17 %
2.5.4	C3112	SEINFRA	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m	M	290	60,36	36,16	7,68	31,61	75,45	10.486,40	2.227,20	9.166,90	21.880,501,38 %
2.5.5	171130	SBC	MEIO-FIO CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	350	66,01	17,68	0,00	64,83	82,51	6.188,00	0,00	22.690,50	28.878,501,82 %
2.5.6	95005	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022	m²	250	115,17	23,60	0,00	120,36	143,96	5.900,00	0,00	30.090,00	35.990,002,26 %
2.5.7	171256	SBC	RAMPA PARA PCD EM CIMENTADO ASPERO INCLUSIVE LASTRO	m²	7	123,31	77,13	0,00	77,00	154,13	539,91	0,00	539,00	1.078,910,07 %
2.5.8	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÃO). AF 05/2021	M	350	1,64	1,25	0,00	0,80	2,05	437,50	0,00	280,00	717,500,05 %
2.6			Tv. Luis domingos - 2°53'39.76"S 44°52'53.45"W											107.745,706,78 %
2.6.1	023901	SBC	REMOCOES-RETIRADA E REMOCAO DE MEIO-FIO	M	224	17,20	21,50	0,00	0,00	21,50	4.816,00	0,00	0,00	4.816,000,30 %
2.6.2	8049000	SIURB INFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m³	70	105,27	41,96	89,62	0,00	131,58	2.937,20	6.273,40	0,00	9.210,600,58 %
2.6.3	020300	SBC	COMPACTACAO MANUAL DE ATERRO 1a CAT CAMADA 15 cm	m³	150	42,48	53,10	0,00	0,00	53,10	7.965,00	0,00	0,00	7.965,000,50 %
2.6.4	C3112	SEINFRA	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m	M	224	60,36	36,16	7,68	31,61	75,45	8.099,84	1.720,32	7.080,64	16.900,801,06 %
2.6.5	171130	SBC	MEIO-FIO CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	224	66,01	17,68	0,00	64,83	82,51	3.960,32	0,00	14.521,92	18.482,241,16 %
2.6.6	95005	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022	m²	336	115,17	23,60	0,00	120,36	143,96	7.929,60	0,00	40.440,96	48.370,563,04 %
2.6.7	171256	SBC	RAMPA PARA PCD EM CIMENTADO ASPERO INCLUSIVE LASTRO	m²	10	123,31	77,13	0,00	77,00	154,13	771,30	0,00	770,00	1.541,300,10 %
2.6.8	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÃO). AF 05/2021	M	224	1,64	1,25	0,00	0,80	2,05	280,00	0,00	179,20	459,200,03 %
2.7			Tv. Urbano Santos - 2°53'36.30"S 44°52'56.98"W											102.872,066,47 %
2.7.1	8049000	SIURB INFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m³	50	105,27	41,96	89,62	0,00	131,58	2.098,00	4.481,00	0,00	6.579,000,41 %
2.7.2	020300	SBC	COMPACTACAO MANUAL DE ATERRO 1a CAT CAMADA 15 cm	m³	50	42,48	53,10	0,00	0,00	53,10	2.655,00	0,00	0,00	2.655,000,17 %
2.7.3	C3112	SEINFRA	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m	M	350	60,36	36,16	7,68	31,61	75,45	12.656,00	2.888,00	11.063,50	26.407,501,66 %

2.7.4	171130	SBC	MEIO-FIO CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	350	66,01	17,68	0,00	64,83	82,51	6.188,00	0,00	22.690,50	28.878,50	1,82 %
2.7.5	95005	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022	m²	250	115,17	23,60	0,00	120,36	143,96	5.900,00	0,00	30.090,00	35.990,00	2,26 %
2.7.6	171256	SBC	RAMPA PARA PCD EM CIMENTADO ASPERO INCLUSIVE LASTRO	m²	12	123,31	77,13	0,00	77,00	154,13	925,56	0,00	924,00	1.849,56	0,12 %
2.7.7	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÃO).	M	250	1,64	1,25	0,00	0,80	2,05	312,50	0,00	200,00	512,50	0,03 %
2.8			Tv. Cirqueira Campos - 2°53'30.13"S 44°52'43.91"W											84.361,74	5,31 %
2.8.1	8049000	SIURB	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m³	50	105,27	41,96	89,62	0,00	131,58	2.098,00	4.481,00	0,00	6.579,00	0,41 %
2.8.2	020300	SBC	COMPACTACAO MANUAL DE ATERRO 1a CAT CAMADA 15 cm	m³	50	42,48	53,10	0,00	0,00	53,10	2.655,00	0,00	0,00	2.655,00	0,17 %
2.8.3	C3112	SEINFRA	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m	M	128	60,36	36,16	7,68	31,61	75,45	4.628,48	983,04	4.046,08	9.657,60	0,61 %
2.8.4	95005	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022	m²	400	115,17	23,60	0,00	120,36	143,96	9.440,00	0,00	48.144,00	57.584,00	3,62 %
2.8.5	171256	SBC	RAMPA PARA PCD EM CIMENTADO ASPERO INCLUSIVE LASTRO	m²	8	123,31	77,13	0,00	77,00	154,13	617,04	0,00	616,00	1.233,04	0,08 %
2.8.6	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÃO).	M	428	1,64	1,25	0,00	0,80	2,05	535,00	0,00	342,40	877,40	0,06 %
2.8.7	171130	SBC	MEIO-FIO CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	70	66,01	17,68	0,00	64,83	82,51	1.237,60	0,00	4.538,10	5.775,70	0,36 %
2.9			Tv. Dr. José Arouche - 2°53'26.36"S 44°52'49.16"W											91.143,98	5,73 %
2.9.1	023901	SBC	REMOCOES-RETIRADA E REMOCAO DE MEIO-FIO	M	280	17,20	21,50	0,00	0,00	21,50	55.792,50	0,00	0,00	55.792,50	3,51 %
2.9.2	8049000	SIURB	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m³	50	105,27	41,96	89,62	0,00	131,58	27.064,20	57.803,90	0,00	84.869,10	5,34 %
2.9.3	020300	SBC	COMPACTACAO MANUAL DE ATERRO 1a CAT CAMADA 15 cm	m³	50	42,48	53,10	0,00	0,00	53,10	56.286,00	0,00	0,00	56.286,00	3,54 %
2.9.4	C3112	SEINFRA	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m	M	280	60,36	36,16	7,68	31,61	75,45	129.091,20	27.417,60	112.847,70	269.356,50	16,94 %
2.9.5	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÃO).	M	280	1,64	1,25	0,00	0,80	2,05	5.537,50	0,00	3.544,00	9.081,50	0,57 %
2.9.6	95005	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022	m²	370	115,17	23,60	0,00	120,36	143,96	99.662,80	0,00	508.280,28	607.943,08	38,24 %
2.9.7	171256	SBC	RAMPA PARA PCD EM CIMENTADO ASPERO INCLUSIVE LASTRO	m²	6	123,31	77,13	0,00	77,00	154,13	8.484,30	0,00	8.470,00	16.954,30	1,07 %
2.10			Tv. Padre fabricio - 2°53'21.54"S 44°52'49.74"W											62.439,05	3,93 %
2.10.1	023901	SBC	REMOCOES-RETIRADA E REMOCAO DE MEIO-FIO	M	143	17,20	21,50	0,00	0,00	21,50	3.074,50	0,00	0,00	3.074,50	0,19 %
2.10.2	8049000	SIURB	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m³	50	105,27	41,96	89,62	0,00	131,58	2.098,00	4.481,00	0,00	6.579,00	0,41 %
2.10.3	020300	SBC	COMPACTACAO MANUAL DE ATERRO 1a CAT CAMADA 15 cm	m³	50	42,48	53,10	0,00	0,00	53,10	2.655,00	0,00	0,00	2.655,00	0,17 %
2.10.4	C3112	SEINFRA	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m	M	143	60,36	36,16	7,68	31,61	75,45	5.170,88	1.098,24	4.520,23	10.789,35	0,68 %
2.10.5	95005	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022	m²	185	115,17	23,60	0,00	120,36	143,96	4.366,00	0,00	22.266,60	26.632,60	1,68 %
2.10.6	171256	SBC	RAMPA PARA PCD EM CIMENTADO ASPERO INCLUSIVE LASTRO	m²	4	123,31	77,13	0,00	77,00	154,13	308,52	0,00	308,00	616,52	0,04 %
2.10.7	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÃO).	M	143	1,64	1,25	0,00	0,80	2,05	178,75	0,00	114,40	293,15	0,02 %
2.10.8	171130	SBC	MEIO-FIO CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	143	66,01	17,68	0,00	64,83	82,51	2.528,24	0,00	9.270,69	11.798,93	0,74 %
2.11			Rua da viração - 2°53'25.72"S 44°52'52.05"W											120.797,26	7,60 %
2.11.1	023901	SBC	REMOCOES-RETIRADA E REMOCAO DE MEIO-FIO	M	432	17,20	21,50	0,00	0,00	21,50	9.288,00	0,00	0,00	9.288,00	0,58 %
2.11.2	8049000	SIURB	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m³	20	105,27	41,96	89,62	0,00	131,58	839,20	1.792,40	0,00	2.631,60	0,17 %
2.11.3	020300	SBC	COMPACTACAO MANUAL DE ATERRO 1a CAT CAMADA 15 cm	m³	50	42,48	53,10	0,00	0,00	53,10	2.655,00	0,00	0,00	2.655,00	0,17 %
2.11.4	C3112	SEINFRA	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m	M	332	60,36	36,16	7,68	31,61	75,45	12.005,12	2.549,76	10.494,52	25.049,40	1,58 %
2.11.5	171130	SBC	MEIO-FIO CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	332	66,01	17,68	0,00	64,83	82,51	5.869,76	0,00	21.523,56	27.393,32	1,72 %
2.11.6	95005	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022	m²	361	115,17	23,60	0,00	120,36	143,96	8.519,60	0,00	43.449,96	51.969,56	3,27 %
2.11.7	171256	SBC	RAMPA PARA PCD EM CIMENTADO ASPERO INCLUSIVE LASTRO	m²	6	123,31	77,13	0,00	77,00	154,13	462,78	0,00	462,00	924,78	0,06 %
2.11.8	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÃO).	M	432	1,64	1,25	0,00	0,80	2,05	540,00	0,00	345,60	885,60	0,06 %
2.12			Tv. Monsenhor Braulio - 2°53'23.51"S 44°52'50.48"W											63.713,55	4,01 %
2.12.1	023901	SBC	REMOCOES-RETIRADA E REMOCAO DE MEIO-FIO	M	146	17,20	21,50	0,00	0,00	21,50	3.139,00	0,00	0,00	3.139,00	0,20 %
2.12.2	8049000	SIURB	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m³	50	105,27	41,96	89,62	0,00	131,58	2.098,00	4.481,00	0,00	6.579,00	0,41 %
2.12.3	020300	SBC	COMPACTACAO MANUAL DE ATERRO 1a CAT CAMADA 15 cm	m³	50	42,48	53,10	0,00	0,00	53,10	2.655,00	0,00	0,00	2.655,00	0,17 %
2.12.4	C3112	SEINFRA	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m	M	146	60,36	36,16	7,68	31,61	75,45	5.279,36	1.121,28	4.615,06	11.015,70	0,69 %
2.12.5	95005	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022	m²	189	115,17	23,60	0,00	120,36	143,96	4.460,40	0,00	22.748,04	27.208,44	1,71 %
2.12.6	171256	SBC	RAMPA PARA PCD EM CIMENTADO ASPERO INCLUSIVE LASTRO	m²	5	123,31	77,13	0,00	77,00	154,13	385,65	0,00	385,00	770,65	0,05 %
2.12.7	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÃO).	M	146	1,64	1,25	0,00	0,80	2,05	182,50	0,00	116,80	299,30	0,02 %
2.12.8	171130	SBC	MEIO-FIO CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	146	66,01	17,68	0,00	64,83	82,51	2.581,28	0,00	9.465,18	12.046,46	0,76 %
2.13			Rua praça de eventos - 2°53'19.91"S 44°52'40.24"W											88.873,68	5,59 %
2.13.1	8049000	SIURB	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m³	15	105,27	41,96	89,62	0,00	131,58	629,40	1.344,30	0,00	1.973,70	0,12 %
2.13.2	020300	SBC	COMPACTACAO MANUAL DE ATERRO 1a CAT CAMADA 15 cm	m³	50	42,48	53,10	0,00	0,00	53,10	2.655,00	0,00	0,00	2.655,00	0,17 %
2.13.3	C3112	SEINFRA	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m	M	197	60,36	36,16	7,68	31,61	75,45	7.123,52	1.512,96	6.227,17	14.863,65	0,94 %
2.13.4	171130	SBC	MEIO-FIO CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	297	66,01	17,68	0,00	64,83	82,51	5.250,96	0,00	19.254,51	24.505,47	1,54 %
2.13.5	95005	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022	m²	300	115,17	23,60	0,00	120,36	143,96	7.080,00	0,00	36.108,00	43.188,00	2,72 %
2.13.6	171256	SBC	RAMPA PARA PCD EM CIMENTADO ASPERO INCLUSIVE LASTRO	m²	7	123,31	77,13	0,00	77,00	154,13	539,91	0,00	539,00	1.078,91	0,07 %
2.13.7	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÃO).	M	297	1,64	1,25	0,00	0,80	2,05	371,25	0,00	237,60	608,85	0,04 %
2.14			Tv. São gonçalo - 2°53'18.92"S 44°52'44.28"W											61.085,77	3,84 %
2.14.1	023901	SBC	REMOCOES-RETIRADA E REMOCAO DE MEIO-FIO	M	140	17,20	21,50	0,00	0,00	21,50	3.010,00	0,00	0,00	3.010,00	0,19 %
2.14.2	8049000	SIURB	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m³	50	105,27	41,96	89,62	0,00	131,58	2.098,00	4.481,00	0,00	6.579,00	0,41 %
2.14.3	020300	SBC	COMPACTACAO MANUAL DE ATERRO 1a CAT CAMADA 15 cm	m³	40	42,48	53,10	0,00	0,00	53,10	2.124,00	0,00	0,00	2.124,00	0,13 %
2.14.4	C3112	SEINFRA	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m	M	140	60,36	36,16	7,68	31,61	75,45	5.062,40	1.075,20	4.425,40	10.563,00	0,66 %
2.14.5	171130	SBC	MEIO-FIO CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	140	66,01	17,68	0,00	64,83	82,51	2.475,20	0,00	9.076,20	11.551,40	0,73 %
2.14.6	95005	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022	m²	182	115,17	23,60	0,00	120,36	143,96	4.295,20	0,00	21.905,52	26.200,72	1,65 %
2.14.7	171256	SBC	RAMPA PARA PCD EM CIMENTADO ASPERO INCLUSIVE LASTRO	m²	5	123,31	77,13	0,00	77,00	154,13	385,65	0,00	385,00	770,65	0,05 %
2.14.8	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÃO).	M	140	1,64	1,25	0,00	0,80	2,05	175,00	0,00	112,00	287,00	0,02 %
3			REPAROS EM RUAS - PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES											146.570,50	9,22 %
3.1	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1.50m	m³	250	48,91	61,13	0,00	0,00	61,13	15.282,50	0,00	0,00	15.282,50	0,96 %
3.2	4815671	SICRO3	Reatero e compactação com soquete vibratório	m³	300	18,51	17,23	5,90	0,00	23,13	5.169,00	1.770,00	0,00	6.939,00	0,44 %
3.3	171300	SBC	PAVIMENTACAO BLOCOS INTERTRAVADOS CONCRETO 10cm 50Mpa	m²	300	219,17	81,10	0,00	192,86	273,96	24.330,00	0,00	57.858,00	82.188,00	5,17 %
3.4	171554	SBC	PISO EM BLOCO INTERTRAVADO CONCRETO 10cm COM REJUNTAMENTO	m²	400	39,64	27,74	0,00	21,81	49,55	11.096,00	0,00	8.724,00	19.820,00	1,25 %

3.5	102988	SINAPI	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	300	59,58	44,66	0,00	29,81	74,47	13.398,00	0,00	8.943,00	22.341,00	1,41 %	
Totais ->											978.419,50	166.583,80	1.673.377,99	1.589.673,30		
Tipo de Licitação											PREGÃO ELETRONICO		Total sem BDI			1.271.763,40
Abertura da Licitação													Total do BDI			317.909,90
Número do Processo Licitatório													Total Geral			1.589.673,30