PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SEM DESONERAÇÃO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE FERRER/MA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO NO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE FERRER/MA
REFERÊNCIA: SINAPI JULHO/2026, DNIT SICRO ABRIL/2026 SEM DESONERAÇÃO
BDI: 23,38% **ENCARGOS SOCIAIS: 114,11%**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	Código do serviço	Preço Unitário sem BDI	Preço Unitário com BDI	P.TOTAL
1.0	**SERVIÇOS INICIAIS**						**29.832,88**
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	51,84	103689	466,43	575,48	29.832,88
2.0	**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO**						**76.566,00**
2.1	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	UND	4,00	CPU 01	7.757,13	9.570,75	38.283,00
2.2	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	UND	4,00	CPU 01	7.757,13	9.570,75	38.283,00
3.0	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**						**259.995,24**
3.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (ENG. DE OBRA, ETC)	MÊS	12,00	CPU 02	17.560,60	21.666,27	259.995,24
4.0	**SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM**						**534.885,34**
4.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	18.368,00	100577	1,52	1,88	34.531,84
4.2	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	6.428,80	CPU 03	11,46	14,14	90.903,23
4.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M³	M3	6.428,80	SICRO 4016008	6,16	7,60	48.858,88
4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	109.289,60	93595	2,12	2,62	286.338,75
4.5	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	6.428,80	96388	9,36	11,55	74.252,64
5.0	**SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO**						**2.828.373,52**
5.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	M2	15.416,00	92395	148,70	183,47	2.828.373,52
6.0	**SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL**						**780.246,40**
6.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	6.560,00	94273	56,84	70,13	460.052,80
6.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	6.560,00	94287	39,56	48,81	320.193,60
7.0	**SERVIÇOS DE DRENAGEM PROFUNDA**						**454.815,30**
7.1	CORPO DE BSTC D = 0,60 M PA1 COM BERÇO DE CONCRETO - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	36,00	SICRO 804021	493,37	608,72	21.913,92
7.2	BOCA NORMAL COM ALAS RETAS - BNAR 01 - ADAPTÁVEL EM BSTC D = 0,60 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UND	12,00	SICRO 804081	1.680,41	2.073,29	24.879,48
7.3	CORPO DE BSTC D = 0,80 M PA1 COM BERÇO DE CONCRETO - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	36,00	SICRO 804029	763,98	942,60	33.933,60
7.4	BOCA NORMAL COM ALAS ABERTAS - BNAA 02 - ADAPTÁVEL EM BSTC D = 0,80 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UND	12,00	SICRO 804385	3.013,61	3.718,19	44.618,28
7.5	CORPO DE BSTC D = 1,00 M PA1 COM BERÇO DE CONCRETO - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	72,00	SICRO 804037	1.012,55	1.249,28	89.948,16
7.6	BOCA NORMAL COM ALAS ABERTAS - BNAA 03 - ADAPTÁVEL EM BSTC D = 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UND	24,00	SICRO 804393	4.886,35	6.028,78	144.690,72
7.7	CORPO DE BDTC D = 1,00 M PA1 COM BERÇO DE CONCRETO - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	18,00	SICRO 804189	1.955,46	2.412,65	43.427,70
7.8	BOCA NORMAL COM ALAS ABERTAS - BNAA 06 - ADAPTÁVEL EM BDTC D = 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UND	6,00	SICRO 804417	6.943,78	8.567,24	51.403,44
8.0	**LIMPEZA GERAL**						**36.184,95**
8.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	18.368,00	CPU 04	1,60	1,97	36.184,95
TOTAL GERAL							**5.000.899,63**

Importa o seguinte orçamento em: 5.000.899,63 **cinco milhões, oitocentos e noventa e nove reais e sessenta e três centavos**

SÃO VICENTE FERRER/MA, 21 DE AGOSTO DE 2026

FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA MATOS:66080185253
Assinado digitalmente por FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA MATOS:66080185253
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2026.08.21 17:06:21-03'00'

Responsavel técnico
Nome: FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA MATOS
CREA: 110393427-9

*** Declaro que os encargos sociais atendem ao estabelecido no SINAPI para mão de obra horista ou mensalista, sem desoneração.**