PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE FERRER/MA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO NO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE FERRER/MA
REFERÊNCIA: SINAPI JULHO/2026, DNIT SICRO ABRIL/2026 SEM DESONERAÇÃO

Moeda : R$
ENCARGOS SOCIAIS: 114,11%
BDI: 23,38%

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

2.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO
2.1 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO

DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANTIDADE	CUSTO HORÁRIO	PREÇO TOTAL	UND FONTE	UND CÓDIGO
MÃO DE OBRA						
OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	13,46	30,68	412,95	SINAPI	88297
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	13,46	22,6	304,20	SINAPI	88316
SERVIÇOS						
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS	H	13,46	523,03	7039,98	COMPOSIÇÃO PROPRIA	

MÃO-DE-OBRA	SERVIÇOS	CUSTO TOTAL
717,15	7039,98	**7757,13**

COMPOSIÇÃO PROPRIA
EQUIPAMENTOS

CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG	UN	0,000403	814.028,81	328,46	SINAPI	37758
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	24,50	6,87	168,32	SINAPI	4221
OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MONOVISCOSO, SAE 40, PARA MOTORES DE EQUIPAM	L	0,50	32,03	16,02	SINAPI	4227
GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LITIO, DE MULTIPLAS APLICACOES E CONTENDO ADI	KG	0,20	51,17	10,23	SINAPI	4229
			SUB-TOTAL	523,03		

3.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (ENG. DE OBRA, ETC) — UND MÊS

DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	FONTE	CÓDIGO
MÃO-DE-OBRA						
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	140,84	11267,20	SINAPI	90778
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	170,00	37,02	6293,40	SINAPI	90776

MÃO-DE-OBRA	CUSTO TOTAL
17560,60	**17560,60**

4.0 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM — UND MÊS
4.2 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA

DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANTIDADE	CUSTO	PREÇO TOTAL	FONTE	CÓDIGO
MÃO-DE-OBRA						
PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTACAO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,15	76,37	11,46	SINAPI	ORSE/546

MÃO-DE-OBRA	CUSTO TOTAL
11,46	**11,46**

FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA MATOS:66080185253

Assinado digitalmente por FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA MATOS:66080185253
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2026.08.21 17:06:37-03'00'

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE FERRER/MA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO NO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE FERRER/MA
REFERÊNCIA: SINAPI JULHO/2026, DNIT SICRO ABRIL/2026 SEM DESONERAÇÃO

Moeda : R$
ENCARGOS SOCIAIS: 114,11%
BDI: 23,38%

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

8.0 LIMPEZA GERAL
8.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA — **UND** M2

DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	FONTE	CÓDIGO
MÃO-DE-OBRA						
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,071	22,6	1,60	SINAPI	88316

MÃO-DE-OBRA	CUSTO TOTAL
1,60	**01,60**

FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA MATOS:66080185253

Assinado digitalmente por FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA MATOS:66080185253
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2026.08.21 17:06:37-03'00'