CURVA ABC

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE FERRER/MA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO NO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE FERRER/MA
REFERÊNCIA: SINAPI JULHO/2026, DNIT SICRO ABRIL/2026 SEM DESONERAÇÃO
BDI: 23,38% **ENCARGOS SOCIAIS: 114,11%**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	P.TOTAL	% DO SUBITEM	% DO SUBITEM ACUMULADO	CLASSIFICAÇÃO
5.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	M2	15.416,00	183,47	2.828.373,52	56,56%	56,56%	A
6.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	6.560,00	70,13	460.052,80	9,20%	65,76%	A
6.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	6.560,00	48,81	320.193,60	6,40%	72,16%	A
4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	109.289,60	2,62	286.338,75	5,73%	77,89%	A
3.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (ENG. DE OBRA, ETC)	MÊS	12,00	21.666,27	259.995,24	5,20%	83,08%	B
7.6	BOCA NORMAL COM ALAS ABERTAS - BNAA 03 - ADAPTÁVEL EM BSTC D = 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UND	24,00	6.028,78	144.690,72	2,89%	85,98%	B
4.2	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	6.428,80	14,14	90.903,23	1,82%	87,80%	B
7.5	CORPO DE BSTC D = 1,00 M PA1 COM BERÇO DE CONCRETO - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	72,00	1.249,28	89.948,16	1,80%	89,59%	B
4.5	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	6.428,80	11,55	74.252,64	1,48%	91,08%	B
7.8	BOCA NORMAL COM ALAS ABERTAS - BNAA 06 - ADAPTÁVEL EM BDTC D = 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UND	6,00	8.567,24	51.403,44	1,03%	92,11%	B
4.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M³	M3	6.428,80	7,60	48.858,88	0,98%	93,08%	B
7.4	BOCA NORMAL COM ALAS ABERTAS - BNAA 02 - ADAPTÁVEL EM BSTC D = 0,80 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UND	12,00	3.718,19	44.618,28	0,89%	93,98%	B
7.7	CORPO DE BDTC D = 1,00 M PA1 COM BERÇO DE CONCRETO - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	18,00	2.412,65	43.427,70	0,87%	94,84%	B
2.1	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	UND	4,00	9.570,75	38.283,00	0,77%	95,61%	C
2.2	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	UND	4,00	9.570,75	38.283,00	0,77%	96,38%	C
8.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	18.368,00	1,97	36.184,95	0,72%	97,10%	C
4.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	18.368,00	1,88	34.531,84	0,69%	97,79%	C
7.3	CORPO DE BSTC D = 0,80 M PA1 COM BERÇO DE CONCRETO - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	36,00	942,60	33.933,60	0,68%	98,47%	C
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	51,84	575,48	29.832,88	0,60%	99,06%	C
7.2	BOCA NORMAL COM ALAS RETAS - BNAR 01 - ADAPTÁVEL EM BSTC D = 0,60 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UND	12,00	2.073,29	24.879,48	0,50%	99,56%	C
7.1	CORPO DE BSTC D = 0,60 M PA1 COM BERÇO DE CONCRETO - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	36,00	608,72	21.913,92	0,44%	100,00%	C
	TOTAL DA PLANILHA				**5.000.899,63**			

SÃO VICENTE FERRER/MA, 21 DE AGOSTO DE 2026

FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA MATOS:66080185253

Assinado digitalmente por FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA MATOS:66080185253
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2026.08.21 17:06:56-03'00'

Responsavel técnico